

<b>(三) 水务治理</b>				
东干渠工程	北京市南水北调办公室	北京市南水北调工程建设管理中心	跨区县大兴区、朝阳区。东、北五环，起点位于大兴区亦庄镇，沿东北五环至终点关西庄泵站	新建 44.6 公里输水管线，同时建设亦庄调节池，规模 52.5 万立方米
南干渠工程	北京市南水北调办公室	北京市南水北调工程建设管理中心	跨区县大兴区、丰台区	从南水北调总干渠永定河倒虹吸分水口至三海子南侧，建设输水管线 26.8 公里
团城湖调节池工程	北京市南水北调办公室	北京市南水北调工程建设管理中心	海淀区四季青镇玉泉村	新建调节库容约 127 万立方米调节池，包括南水北调干线至团城湖调节池引水渠道、团城湖调节池及调节池分水口及地上物拆迁和土地征用
大宁调蓄水库工程	北京市南水北调办公室	北京市南水北调工程建设管理中心	跨区县房山区大宁村与丰台区卢沟桥乡交界处	包括库区防渗、新建泵站、新建闸和橡胶坝及工程管理服务设施等，最大调蓄库容 3753 万方
东水西调改造工程	北京市南水北调办公室	北京市南水北调工程建设管理中心	跨区县海淀区、石景山区、门头沟区	改造现状取水口，对玉泉山泵站、杏石口泵站、麻峪泵站和现状输水管线进行改造，改造外电源，同步建设管理设施。
高碑店再生水厂及再生水利用工程	北京市水务局	北京城市排水集团有限责任公司	朝阳区高碑店污水处理厂	新增 100 万立方米/日的再生水生产能力，并同步铺设再生水利用管线 27.31 公里
清河再生水厂二期及再生水利用工程	北京市水务局	北京城市排水集团有限责任公司	海淀区东升乡清河污水处理厂	新建 15 万吨/日污水及再生水处理能力；改造现状 40 万吨/日污水处理系统，在现有再生水处理能力基础上新增 32 万吨/日再生水处理系统，配套建设 16.23 公里再生水管线
酒仙桥再生水厂二期及再生水利用工程	北京市水务局	北京城市排水集团有限责任公司	朝阳区酒仙桥污水处理厂	新增 14 万立方米/日的再生水处理能力，同步配套建设 7.4 公里再生水利用管线
平谷区再生水厂二期及	平谷区政府	北京绿都基础设施投资	平谷区新城	对现平谷污水处理厂进行升级改造，处理污水规模 4

再生水回用管网工程		有限公司		万 m <sup>3</sup> /d 不变, 使其出水达到地表水Ⅳ类的标准。再生水厂二期工程建筑物建筑面积 3686 平方米, 铺设管道总长度 14.31 公里
郭公庄水厂	北京市水务局	北京市自来水集团	丰台区南四环花乡桥郭公庄路东侧、六圈路北侧	新建建设规模 50 万方/日水厂一座。主要包括取水工程、输水管线、净配水厂、配水管道等
向密云水库补水工程	北京市南水北调办公室	北京市南水北调工程建设管理中心	跨区县海淀区、昌平区、怀柔区、密云区	向北京输水, 经怀柔水库送入密云水库, 同时可回灌至密、怀、顺地下水源地, 提高战略储备, 线路总长 103 公里。
通州水厂(一期)	通州区政府	通州区水务局	通州区京沈高速北侧, 通马路东侧, 台湖镇铺头村东	水厂规模 40 万方/日, 建设内容包括提升泵站、净配水厂, 服务范围为通州新城等
城子水厂改建	门头沟区政府	门头沟区水务局	门头沟区新城北部, 永定河以西、桥东街以北、城子大街以东。	对门头沟区城子水厂已建日供水能力 4.32 万方水厂进行改造, 并扩建至总日供水能力达到 8.64 万方。主要建设内容包括新建滤池、臭氧接触池、超滤车间、清水池及污泥处理区等, 同步建设 12 眼水源井及输水管线。
小红门再生水厂及再生水利用工程	北京市水务局	北京城市排水集团有限责任公司	朝阳区小红门乡小红门污水处理厂	新增 60 万立方米/日的再生水生产能力, 并同步铺设再生水利用管线 25 公里
永定河园博湖综合治理工程	北京市水务局	丰台区	丰台区	河道治理 4.2 公里, 管线铺设 12 公里
永定河园博园水源净化工程	北京市水务局	丰台区	丰台区	建设湿地, 处理规模 8 万立方米/日

北京雁栖湖生态发展示范区供水工程	怀柔区政府	北京市怀柔区水务局	怀柔区怀北镇及雁栖镇	铺设输供水管线约 28 公里,将现有雁栖水厂规模 0.5 万 m <sup>3</sup> /d 在原址西南侧扩建规模至 5.0 万 m <sup>3</sup> /d, 在怀北镇附近新打水源井 12 眼,设计总出水量 1.4 万 m <sup>3</sup> /d。将现有怀北水厂规模 0.8 万 m <sup>3</sup> /d 在原址扩建规模至 2.2 万 m <sup>3</sup> /d
怀柔新城再生水厂工程	怀柔区政府	北京市怀柔区水务局	怀柔区	将现状再生水厂扩建 6 万立方米/日
怀柔雁栖湖生态示范区污水管线工程	怀柔区政府	怀柔区水务局	怀柔区	建设污水管线 28 公里
丰草河	丰台区政府	丰台区水务局	丰台区丰台火车站东货场至凉水河	按规划治理河道 2.6 公里
大石河流域绿色水岸建设工程	房山区政府	房山区水务局	房山区大石河良陈铁路至大件路桥	治理河道 21 公里,修筑堤防及护村坝 7.41 公里;修建巡河路 6.09 公里;