

# 2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》

## 勘误表（第一期）

### 01 土建工程预算消耗量标准

页码	子目编号	位置	错误	正确
<b>第一册 土建结构工程</b>				
17		最后一行	平整场地以建筑物首层建筑面积计算。	平整场地以面积计算。
21	2-1	人工 00010701 综合用工三类 消耗量	0.020	0.030
25	2-14	人工 00010701 综合用工三类 消耗量	0.447	0.247
25	2-15	人工 00010701 综合用工三类 消耗量	0.492	0.292
25	2-16	人工 00010701 综合用工三类 消耗量	0.540	0.340
33		最后一行	八、花台、花池执行零星砌体子目。	八、砌体构件单件体积 $\leq 1\text{m}^3$ 时执行零星砌体子目。
34		标准砖墙厚度计算表 3/4 厚	178	180
41	3-18、3-21、 3-23	机械 9905000303 干混砂浆搅拌机 200L 台班 消耗量	-	0.0079
41	3-19、3-22	机械 9905000303 干混砂浆搅拌机 200L 台班 消耗量	-	0.0107
41	3-20	机械 9905000303 干混砂浆搅拌机 200L 台班 消耗量	-	0.0146
42	3-26	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	2.443	2.509
55		第 2 行	……不扣除构件内钢筋、预埋铁件、门窗洞口及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占体积……	……不扣除构件内钢筋、预埋铁件、单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占体积……
78	4-53	00010501 综合用工二类 消耗量	1.581	1.651
79	4-55	子目	预制混凝土屋架安装	删除子目
87	4-67	材料 03130101 电焊条（综合）消耗量	1.5000	36.0000
87	4-67	机械 9925000202 交流电焊机 32kVA 消耗量	0.1275	3.0600
93		第 4 行	四 1. 钢筋网墙……不扣除门窗洞口及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占体积……	四 1. 钢筋网墙……不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占体积……
93		第 7 行 第 8 行	3. 裂缝灌浆按裂缝实际尺寸以长度计算。 4. 压浆锚杆按设计图示数量以数量计算。	-
99	5-22	机械 9943000202 空压机 0.6 $\text{m}^3/\text{min}$ 消耗量	0.0052	0.022

页码	子目编号	位置	错误	正确
99	5-22	机械 9905000007 混凝土湿喷机 5m <sup>3</sup> /h 消耗量	0.0600	0.0220
99	5-23	机械 9943000202 空压机 0.6m <sup>3</sup> /min 消耗量	0.0002	0.0040
99	5-23	机械 9905000007 混凝土湿喷机 5m <sup>3</sup> /h 消耗量	0.0100	0.0040
122	5-114	机械 9943000202 空压机 0.6m <sup>3</sup> /min 消耗量	0.0050	0.0230
122	5-114	机械 99450007 喷涂机 消耗量	0.0054	0.0230
122	5-115	机械 9943000202 空压机 0.6m <sup>3</sup> /min 消耗量	0.0011	0.0042
122	5-115	机械 99450007 喷涂机 消耗量	0.0012	0.0042
125	5-124、5-125	人工	00010501 综合用工二类	00010707 综合用工三类
172	6-19	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	2.607	3.429
172	6-19	材料 05030007 板方材 消耗量	1.0200	1.1070
172	6-20	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	2.526	3.772
172	6-20	材料 05010001 原木 消耗量	1.0200	1.1700
172	6-21	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	1.320	2.394
172	6-21	材料 05250014 成品木制品 消耗量	1.1070	1.0200
184	7-8	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	2.078	3.227
184	7-9	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	2.577	3.571
184	7-10	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	1.968	3.269
186	7-12	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	3.615	3.681
186	7-13	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	4.024	4.288
186	7-14	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	4.241	5.232
186	7-15	人工 00010301 综合用工一类 消耗量	4.137	4.800
193	7-25	人工 00010507 综合用工二类 消耗量	0.188	0.108
193	7-25	材料 14290003 氧气 消耗量	1.2320	0.1232
193	7-25	材料 14290005-1 乙炔气 消耗量	0.6160	0.0616
199	7-31	材料 14290003 氧气 消耗量	1.2320	0.1232

页码	子目编号	位置	错误	正确
199	7-31	材料 14290005-1 乙炔气 消耗量	0.6160	0.0616
203	7-35	机械 9925000202 交流电焊机 32kV·A 消耗量	0.0100	-
203	7-37	材料	-	工料机名称: 03130101 电焊条 (综合) 单位: kg 消耗量: 0.30
204	7-38	材料 14290003 氧气 消耗量	1.2320	0.1232
204	7-38	材料 14290005-1 乙炔气 消耗量	0.6160	0.0616
213	8-10	人工 00010707 综合用工三类 消耗量	0.079	0.052
214	8-19	材料 0905110601 镀锌瓦垄铁 1.0mm ×720mm×2000mm	1.2600	1.7000
244	8-132	人工 00010501 综合用工二类 消耗量	0.093	0.104
244	8-133	人工 00010501 综合用工二类 消耗量	0.015	0.017
251	8-164	人工 00010507 综合用工二类 消耗量	0.113	0.126
256	8-190	材料 80070003-1 SF 聚合物防水砂 浆 消耗量	0.2100	0.0210
257	8-198	项目	嵌缝 建筑油膏	屋面混凝土分隔缝嵌缝
257	8-198	材料 14410057 建筑油膏		删除
257	8-198	材料 14410056 建筑胶油		删除
257	8-198	材料		增加 15230010 绝热嵌缝条 单位: m 消耗量 1.0500
257	8-198	材料		增加 14410068 嵌缝膏 单位: kg 消耗量 0.3255
262		第七行	1. 不扣除门窗洞口及单个面积 ≤0.3m <sup>2</sup> 梁、孔洞所占体积;	1. 不扣除单个面积≤0.3m <sup>2</sup> 梁、 孔洞所占体积;
265	9-2	材料 80270003 水玻璃混凝土 消耗量	0.0051	0.0102
265	9-6	材料 80210005 密实混凝土 消耗量	0.0051	0.0102
288	9-99	材料	15070101-1 玻璃棉板	1507010004 玻璃棉板 50mm
288	9-101	材料	15130114 挤塑聚苯板	15070101-1 玻璃棉板
289	9-104、9-105	项目	泡沫玻璃板	泡沫玻璃板
293	9-119	项目	每增减 100mm 厚	100mm 厚
301	9-149	人工 00010501 综合用工二类 消耗量	0.168	0.084
316	10-18	材料 8021000113 细石混凝土 C20 消耗量	-	0.0550
316	10-19	材料 80010021 干混地面砂浆 消耗 量	0.0275	0.0330
316	10-19	材料 80110001 素水泥浆 消耗量	-	0.0010
318	10-24~10-29	人工	00010501 综合用工二类	00010707 综合用工三类

页码	子目编号	位置	错误	正确
319	10-32	材料 04050014 天然级配砂石	1632.0000	2072.0000
320	10-34	材料 8021000805 预拌混凝土 C25 消耗量	0.1820	0.12120
323	10-43	机械 9913000012 轮胎压路机 26t 消耗量	0.0040	0.0004
323	10-43	机械 9913000006 钢轮内燃压路机 12t 消耗量	0.0060	0.0006
324	10-47	设备 99130017 履带式沥青混凝土 摊铺机	0.0008	0.0004
326	10-50	材料 04090028 石灰 消耗量	0.7796	-
326	10-51	材料 04090028 石灰 消耗量	1.1690	-
327	10-52	材料 04090028 石灰 消耗量	1.2990	-
327	10-53	材料 04090028 石灰 消耗量	1.0390	-
327	10-54	材料 04090028 石灰 消耗量	0.6497	-
327	10-55	材料 04090028 石灰 消耗量	0.6497	-
328	10-59	材料 04090028 石灰 消耗量	1.0390	-
328	10-60	材料 04090028 石灰 消耗量	1.2990	-
337		第九行	二、土方场外运输按挖土总体积 减去回填土体积计算。	二、土方场运输按虚方以体积计 算。
339	11-3、11-4	机械 99460004 其他机具费 占人工 费 消耗量	2.0000	-
339	11-1	人工 00010701 综合用工三类 消耗量	0.051	0.061
340	11-8、11-9	机械 99460004 其他机具费 占人工 费 消耗量	2.0000	-
<b>第二册 装饰装修工程</b>				
8	1-6	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.244	0.271
8	1-7	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.257	0.285
8	1-8	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.231	0.257
39	1-87	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.006	0.055
78	2-27	材料 09270002 耐碱涂塑玻纤网格布 消耗量	1.1500	1.0500

页码	子目编号	位置	错误	正确
90	2-68~2-71	第一行	工作内容:清理基层、砂浆拌合、抹灰、找平、轧光、抹护角等。	工作内容:清理基层、砂浆拌合、抹灰、找平、轧光、抹护角等。 单位: m <sup>2</sup>
91	2-72	材料 09270002 耐碱涂塑玻纤网格布 消耗量	1.0500	1.1500
91	2-73	材料 0315050003 镀锌低碳钢丝网 18# 消耗量	1.0500	1.1500
97	2-97	人工 00010707 综合用工三类 消耗量	0.005	0.025
97	2-99	人工 00010707 综合用工三类 消耗量	0.006	0.030
101	2-106	子目	干挂 石材厚度 20mm 以内	删除
101	2-107	子目	干挂 石材厚度 100mm 以内	删除
103	2-112	材料 80070019 嵌缝剂 DTG 砂浆 消耗量	0.0003	0.0030
103	2-114	材料 80070019 嵌缝剂 DTG 砂浆 消耗量	0.0003	0.0032
109	2-136	材料 1441000004 密封胶 750ml 消耗量	0.4320	1.4200
112	2-145	材料 31010016 琉璃檐口 消耗量	1.0000	( )
112	2-146	材料 3101000201 琉璃花饰 消耗量	1.0000	( )
112	2-147	材料 31010020 琉璃柱头 消耗量	1.0000	( )
115	2-156	材料 09250006 装饰保温一体化板 不锈钢板 消耗量	1.0300	1.0500
123	2-190	材料 1435000031 氟化钠 防腐剂 消耗量	0.0300	-
126	2-203	材料	-	工料机名称: 16030008 聚酯纤维装饰吸音板 单位: m <sup>2</sup> 消耗量: 1.0700
129	2-215	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.229	0.343
129	2-216	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.251	0.375
129	2-217	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.251	0.375
137	2-251、2-252	材料	09090005 塑料装饰扣板	0909000102 塑料装饰板 3mm
137	2-251、2-252	材料	-	工料机名称: 14410075 万能胶 单位: kg 消耗量: 0.2600
156	2-304	项目	不锈钢拉锁	不锈钢拉索
171		倒数第 5 行	悬挂吊顶以展开面积计算	悬挂吊顶按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除厚≤120mm 的墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道、单个≤0.3 m <sup>2</sup> 的孔洞所占面积。
171		倒数第 3 行	灯槽以水平投影面积计算	灯槽以长度计算
175	3-8	材料 14410055 建筑胶 消耗量	0.0610	0.0170

页码	子目编号	位置	错误	正确
194	3-67	材料 01010002-1 钢筋 Ø10 以内 消耗量	0.1220	0.0648
196	3-74	材料 0503000001 板条 1000mm*30mm*8mm 消耗量	0.1270	0.1750
209	3-121	项目	灯槽附加龙骨 嵌顶式	灯槽附加龙骨 平面吊顶
209	3-121	材料 1001000303 U 型轻钢龙骨 CB50*20	4.4440	2.1200
209	3-121	材料 1001000305 U 型轻钢龙骨 CS50 ×15 消耗量	8.8880	4.2400
209	3-121	材料 1013000327 U 型轻钢龙骨连接件 CS60-L 消耗量	2.6664	-
209	3-121	材料 1013000302 U 型轻钢龙骨插挂件 CB50-3 消耗量	0.4888	-
209	3-121	材料 1013000310 U 型轻钢龙骨挂件 CB50-2 消耗量	3.7996	-
209	3-121	材料 1013000317 U 型轻钢挂件 CB50-2A 消耗量	3.1552	-
209	3-121	材料 1013000326 U 型轻钢龙骨吊件 CS50-1 消耗量	13.8653	1.7667
209	3-121	材料		增加 编码: 0301070006-1 名称: 膨胀螺栓 M8 单位: 套 消耗量: 3.5333
209	3-122	项目	灯槽附加龙骨 吊挂式	灯槽附加龙骨 波型吊顶
209	3-122	材料 1001000306 U 型轻钢龙骨 CS60 ×27 消耗量	-	2.1200
209	3-122	材料 1001000303 U 型轻钢龙骨 CB50 ×20 消耗量	15.6080	2.1200
209	3-122	材料 1013000327 U 型轻钢龙骨连接件 CS60-L 消耗量	2.9265	-
209	3-122	材料 1013000302 U 型轻钢龙骨插挂件 CB50-3 消耗量	3.9020	-
209	3-122	材料 1013000310 U 型轻钢龙骨挂件 CB50-2 消耗量	45.5754	1.7667
209	3-122	材料 1013000317 U 型轻钢挂件 CB50-2A 消耗量	27.0018	-
209	3-122	材料 1013000308 U 型轻钢龙骨吊件 CS60-1 消耗量	-	1.7667
209	3-122	材料	-	增加 编码: 0301070006-1 名称: 膨胀螺栓 M8 单位: 套 消耗量: 10.6000
210	3-124~126	项目	高低错台附加龙骨	高低错台金属附加龙骨
218		倒数第 4 行	三、拆除门窗框、门窗扇按门窗框外围尺寸以面积计算。	三、拆除门窗框、门窗扇按门窗框（扇）外围尺寸以面积计算。

页码	子目编号	位置	错误	正确
235	4-43	材料 03030013 木门窗五金	1.0000	( )
236	4-45	项目	整樘木窗扇拆、安	整樘木窗拆、安
238	4-50	项目	固定窗、橱窗、百叶窗	固定窗、橱窗
239	4-54	人工 00010707 综合用工三类 消耗量	0.210	0.100
239	4-56	人工 00010707 综合用工三类 消耗量	0.179	0.079
239	4-57	项目	金属纱窗 拆除	金属纱扇 拆除
240	4-59	材料 03150052 金属门窗五金 消耗量	1.0000	( )
241	4-61	人工 00010502 综合用工二类 消耗量	0.473	0.270
259	4-114	材料 1441000001 聚氨酯发泡密封胶 750ml 消耗量	2.2298	0.3080
259	4-116	子目	既有门窗与墙体结合处 打密封胶	删除子目
298		第 7 行 第 8 行	墙垛的侧面面积并入内墙工程量中计算。内墙高度按室内楼(地)面算至天棚底面,有吊顶天棚的其高度按室内楼(地)面算至吊顶底面另加 200mm 计算。	墙垛的侧面面积并入内墙工程量中计算。
331	5-80	材料	34000010 其他材料费 元	34000011 其他材料费 占材料费 %
331	5-79、5-80	机械	99450003 其他机具费 元	99450004 其他机具费 占人工费 %
346	5-137	子目	-	删除子目
347	5-138	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.110	0.088
347	5-139	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.050	0.035
349	5-146	项目	天棚面刮腻子 抹灰面	天棚面刮腻子 抹灰面 二遍
354	5-164	项目	天然真石漆	删除
358	5-177、5-182、 5-183			整项删除
359	5-184	项目	合成树脂涂料 二遍	合成树脂涂料 平涂
360	5-188	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.085	0.045
362	5-194	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.044	0.031
367	5-215	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.047	0.054
367	5-216	人工 00010302 综合用工一类 消耗量	0.054	0.047
		编审人员	田雅文	田雅雯

## 02 古建筑工程预算消耗量标准

页码	子目编号	位置	错误	正确
<b>古建筑工程（上册）</b>				
5		工程量计算规则第一条	戗杆石埋深按水平宽	戗杆石埋深按露明高
297	4-111	材料名称	背兽 800mm×800mm 以下	背兽 80mm×80mm 以下
344	4-346	材料名称	背兽 800mm×800mm 以下	背兽 80mm×80mm 以下
411	4-536	挂尖四样单位	件	对
<b>古建筑工程（中册）</b>				
3		说明第一条	本章包括.....共 10 节 1265 个子目。	本章包括.....共 7 节 1265 个子目。
238	6-1041	材料 05030007 板方材 消耗量	0.1391	0.1491
246	6-1078	材料 05030007 板方材 消耗量	0.0098	0.0034
246	6-1079	材料 05030007 板方材 消耗量	0.0034	0.0098
267	6-1175 至 6-1180	项目名称	垂花门麻叶头梁吊装	垂花门麻叶抱头梁吊装
<b>古建筑工程（下册）</b>				
8		说明第九条	上下架木构件麻遍上补做麻灰地仗子目均包括了砍挠旧地仗的人工消耗量，其中上架构件以一麻五灰为准；下架构件以两麻六灰为准。	上下架木构件麻遍上补做麻灰地仗子目均以一麻五灰地仗为准。
11		说明第三十四条	匾额、抱柱对子、牌楼匾基层处理、油漆饰金子目均以双面做法为准	匾额、抱柱对子、牌楼匾基层处理、油漆子目均以双面做法为准
11		工程量计算规则第五条	连檐、瓦口按椽头竖向高乘以椽头长乘以系数 1.5 以面积计算；	连檐、瓦口按大连檐高乘以檐头长乘以系数 1.5 以面积计算；
41	9-106	人工 00010506 综合用工二类 消耗量	1.391	0.641
41	9-107	人工 00010506 综合用工二类 消耗量	1.208	0.558
41	9-108	人工 00010506 综合用工二类 消耗量	1.025	0.474
41	9-109	人工 00010506 综合用工二类 消耗量	1.275	0.641
41	9-110	人工 00010506 综合用工二类 消耗量	1.093	0.513
41	9-111	人工 00010506 综合用工二类 消耗量	0.920	0.436
43	9-116	人工 00010306 综合用工一类 消耗量	1.829	0.402
43	9-117	人工 00010306 综合用工一类 消耗量	1.506	0.368
43	9-118	人工 00010306 综合用工一类 消耗量	0.949	0.335
43	9-119	人工 00010306 综合用工一类 消耗量	1.562	0.335
43	9-120	人工 00010306 综合用工一类 消耗量	1.306	0.301
43	9-121	人工 00010306 综合用工一类 消耗量	0.870	0.279
281	9-1286	项目名称	铜金	铜箔



### 03 安装工程预算消耗量标准

页码	子目编号	位置	错误	正确
<b>第一册 机械设备工程</b>				
3		第十行	四、……如有增减执行该节辅助项目 安装中增加提升高度子目。	四、……如有增加执行电梯辅助项目 相应子目。
41	1-125	材料 01050001-2 钢丝绳 消耗量	0.2000	2.0000
41	1-125	材料 1703000008-1 镀锌钢管 DN50 消耗量	0.1000	1.0000
46	1-143	项目	更换有机房悬臂式曳引轮轮缘	更换悬臂式曳引轮轮缘
46	1-144	项目	更换有机房悬臂式曳引轮	更换悬臂式曳引轮
148	2-85	材料	2033000607 密封垫 DN65	2033000650 密封垫 DN70
		编审人员	翟利生	翟立生
<b>第二册 电气设备工程（上）</b>				
6	1-3、1-4	人工	综合用工三类（00010707）	综合用工二类（00010503）
7	1-5~1-9	人工	综合用工二类（00010503）	综合用工三类（00010707）
47		第十行	附表 硬母线配置安装预留长度表	附表 带形母线配置安装预留长度表
76	4-30	材料 03150004 垫铁 消耗量	6.0500	1.2000
77	4-31	项目	（轨道类）	（导轨式）
167	6-113~6-118	材料 28110003 电缆 消耗量	1.0100	（1.0100）
213		工作内容	……清理现场等。	……清理现场、挂铭牌、配合试验等。
215		工作内容	……套缩相色管、安装固定……	……套缩相色管、焊接地线、安装固定……
228		工作内容	……挂铭牌等。	……挂铭牌、配合试验等。
251		工作内容	……校线等。	……校线、清理现场、挂铭牌等。
252		工作内容	……清理现场等。	……清理现场、挂铭牌等。
257	6-585~6-590	人工	综合用工二类（00010503）	综合用工三类（00010707）
<b>第二册 电气设备工程（下）</b>				
2		目录	第九节 等电位联接	第九节 等电位联结
3		第 3 行	一、本章包括……接闪网、接闪杆、 等电位接线箱、避雷测试箱安装、等 电位联接……	一、本章包括……跨接地线、接闪网、 接闪杆、等电位接线箱安装、等电位 联结……
4		第 4 行	五、等电位联接……	五、等电位联结……
33		第 2 行	单位：根	单位：组
35		节名称	第九节 等电位联接	第九节 等电位联结
51、52	8-44、8-46、 8-48	项目	蝶式绝缘子	蝶式绝缘子 ED-1

页码	子目编号	位置	错误	正确
51、52	8-45、8-47、 8-49	项目	蝶式绝缘子	蝶式绝缘子 ED-2
53	8-55	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	0.735	0.795
53	8-56	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	0.790	0.902
54	8-57	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	0.810	0.928
54	8-58	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	0.930	1.247
54	8-59	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	1.080	1.313
54	8-60	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	1.140	1.360
58	8-72	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	0.720	0.864
58	8-73	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	0.895	1.074
58	8-74	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	1.074	1.288
76	9-24~9-29	材料 29060501 JDG(KBG) 薄壁钢管 消 耗量	(1.0300)	1.0300
136	9-228~9-232	材料 35130002 钢精轧头 1~5# 消耗量	74620.0000	746.2000
136	9-228~9-232	材料 03150119 秋皮钉 消耗量	22.0000	0.2200
136	9-228、9-229	材料 0301030210 镀锌木螺钉 M4×50 消 耗量	2110.0000	21.1000
136	9-230、9-231	材料 0301030210 镀锌木螺钉 M4×50 消 耗量	1688.000	16.8800
136	9-232	材料 0301030210 镀锌木螺钉 M4×50 消 耗量	1266.0000	12.6600
136	9-228、9-229	材料 2911000701 接线盒 86H 消耗量	1050.0000	10.5000
136	9-230、9-231	材料 2911000701 接线盒 86H 消耗量	840.0000	8.4000

页码	子目编号	位置	错误	正确
136	9-232	材料 2911000701 接线盒 86H 消耗量	630.0000	6.3000
136	9-228~9-230	材料 27210011 直瓷管(19~25)×300 消耗量	1560.0000	15.6000
136	9-231、9-232	材料 27210011 直瓷管(19~25)×300 消耗量	1352.0000	13.5200
136	9-228、9-229	材料 29230002 镀锌扁钢抱箍 消耗量	1050.0000	10.5000
136	9-230、9-231	材料 29230002 镀锌扁钢抱箍 消耗量	840.0000	8.4000
136	9-232	材料 29230002 镀锌扁钢抱箍 消耗量	630.0000	6.3000
163		第二行	一、本章包括……医疗专用灯拆除和安装……	一、本章包括……医疗专用灯拆除和安装，庭院灯及路灯拆除和安装，……
193	10-87、10-88	人工	综合用工二类(00010503)	综合用工三类(00010707)
215	10-165~ 10-167	材料 25610006 灯具 消耗量	1.0100	(1.0100)
256	12-19	项目 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)	2.5	4
256	12-19	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	0.034	0.037
<b>第五册 消防工程</b>				
35	2-29	材料 0301050910 镀锌 带母螺栓 M10×(40~ 60) 消耗量	1.1200	4.1200
<b>第六册 给排水 采暖工程</b>				
17	1-42	机械 99250001 电焊机 (综合) 消耗量	0.4420	0.0442
17	1-43	机械 99250001 电焊机 (综合) 消耗量	0.5920	0.0592
18	1-44~1-49	项目	管外径(mm以内)	公称直径/管外径(mm以内)
18	1-44	项目	273	250/273
18	1-45	项目	325	300/325
18	1-46	项目	377	350/377
18	1-47	项目	426	400/426
18	1-48	项目	478	450/478
18	1-49	项目	529	500/529

页码	子目编号	位置	错误	正确
32	1-112~1-117	材料 18010021 球墨管件 消耗量	(1.0000)	(1.0100)
54	1-202	机械 99090013 吊装机械 综合 消耗量	0.0122	0.0022
57	1-216	材料	1825000939 塑料管卡 80	1825000960 塑料管卡 75
96、99	2-14~2-18、 2-29~2-32	材料 1727000401 胶皮管 25 消耗量	0.0006	0.0060
102	2-39	材料	2033000607 密封垫 DN65	2033000650 密封垫 DN70
106	2-50	材料	2033000607 密封垫 DN65	2033000650 密封垫 DN70
112	2-62	材料	2033000607 密封垫 DN65	2033000650 密封垫 DN70
150	2-187	材料	2033000607 密封垫 DN65	2033000650 密封垫 DN70
158	2-215	材料	2033000607 密封垫 DN65	2033000650 密封垫 DN70
215	3-134	材料 14290003 氧气消耗量	0.0071	0.0707
239	4-4、4-5	材料 22010001 铸铁散热器 消耗量	(1.0000)	(1.0100)
250	4-45~4-47	材料 1725030313 塑料软管Φ25 消耗量	-	0.0204
<b>第七册 通风空调工程</b>				
85		第 2、3 行	一、本章包括碳钢通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型通风管道、柔性软风管的拆除、制作及安装等，共 6 节 160 个子目。	一、本章包括碳钢通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型通风管道、柔性软风管的拆除、制作及安装等，共 6 节 159 个子目。
86		倒数第 4 行	九、风管运输按薄钢板通风管道、静压箱、罩类的展开面积计算。	删除
94	2-21	机械 9919000007 台式钻床 16mm 消耗量	0.3480	0.0348
94	2-22、2-23	机械 9919000007 台式钻床 16mm 消耗量	0.3100	0.0310
96	2-33	材料 14290005-1 乙炔气 消耗量	0.0040	0.0400
99	2-51	机械 99190006 冲剪机 消耗量	0.0343	0.0134
101	2-58	材料 14290005-1 乙炔气 消耗量	0.0020	0.0200
103	2-70	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	0.140	0.143
103	2-71	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	0.143	0.140

页码	子目编号	位置	错误	正确
106	2-86	材料 14290003 氧气 消耗量	0.2670	0.0270
111	2-102			删除
114	2-110	材料 0235000003 闭孔 乳胶海绵 δ 5mm 消耗量	0.0060	0.1060
186	3-203	材料 03130115 气焊条 消耗量	0.2590	1.2590
<b>第八册 建筑智能化工程</b>				
24~26、28		工作内容	……测试等。	……接地、测试等。
46、47	2-84~2-94	人工	综合工日(870005)	综合用工二类(00010503)
55	3-7	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	0.522	0.552
61		第二行 第四行	一、本章包括电视前端箱,电视共用 天线,电视墙…… 二、共用天线系统安装定额中……	一、本章包括电视前端箱,卫星接收 天线,电视墙…… 二、卫星接收天线系统安装中……
148		工作内容	……接通交流电源等。	……接地、接通交流电源等。
159	7-10	材料 34000011 其他材 料费 占材料费 消耗量	7.00	0.50
<b>第九册 辅助工程</b>				
26	3-5	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	4.600	2.600
26	3-6	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	4.830	3.168
26	3-7	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	3.168	2.344
26	3-8	人工 00010503 综合用工二类 消耗量	2.344	1.980