

附件 1

幕墙专业工程造价指标

指标 编码	材质分类	2019 年 12 月	2020 年 12 月								
		单方造价 (元/m ²)	单方造价 (元/m ²)	其 中							
				费 用 (元/m ²)				占 比 (%)			
				人工费	材料费	机械费	综合费用	人工费	材料费	机械费	综合费用
MQ-1	石材	1122.04	1168.03	239.91	623.13	11.34	293.65	20.54	53.35	0.97	25.14
MQ-2	铝板	834.25	876.02	158.24	500.70	13.27	203.81	18.06	57.16	1.51	23.27
MQ-3	玻璃	1234.10	1274.34	172.35	795.67	16.42	289.90	13.52	62.44	1.29	22.75

注：1. 单方造价单位中的 m²指幕墙图示面积。

2. 石材幕墙单方造价可在-15%~30%幅度内调整，铝板幕墙单方造价可在-10%~20%幅度内调整，玻璃幕墙单方造价可在-15%~20%幅度内调整。

附件 2

消防专业工程造价指标

指标 编码	系统类别	2019 年 12 月	2020 年 12 月								
		单方造价 (元/m ²)	单方造价 (元/m ²)	其 中							
				费 用 (元/m ²)				占 比 (%)			
				人工费	材料费	机械费	综合费用	人工费	材料费	机械费	综合费用
XF-1	消火栓系统	58.88	61.06	8.09	38.32	0.51	14.14	13.25	62.75	0.84	23.16
XF-2	喷淋系统	84.01	88.99	21.78	35.37	0.99	30.85	24.47	39.75	1.11	34.67
XF-3	气体灭火系统	8.95	9.04	0.44	7.28	0.01	1.31	4.81	80.63	0.13	14.43
XF-4	火灾自动报警及 联动控制系统	-	94.16	18.70	48.16	0.73	26.57	19.86	51.15	0.77	28.22
XF-5	消防设备电源 监控系统	-	2.15	0.35	1.25	0.02	0.53	16.28	58.14	0.93	24.65
XF-6	防火门监控系统	-	5.82	1.16	2.96	0.05	1.65	19.93	50.86	0.86	28.35
XF-7	电气火灾监控 系统	-	1.56	0.14	1.13	0.01	0.28	8.97	72.44	0.64	17.95

注：1. 本表中各造价指标适用于公共建筑的消防专业工程，单方造价单位中的 m²指总建筑面积。

2. 消火栓系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整，喷淋系统单方造价可在-15%~15%幅度内调整，气体灭火系统单方造价可在-15%~15%幅度内调整，火灾自动报警及联动控制系统单方造价可在-20%~5%幅度内调整，消防设备电源监控系统单方造价可在-15%~15%幅度内调整，防火门监控系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整，电气火灾监控系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整。