

## 2012年《〈北京市建设工程计价依据——预算定额〉 市政工程》—动态调整

### 一、关于市政工程预拌砂浆子目调整解释说明：

根据《北京市住房和城乡建设委员会发布关于在全市建设工程中使用散装预拌砂浆工作的通知》(京建法〔2014〕15号)规定，自2015年1月1日起，本市禁止现场搅拌砂浆，推行使用散装预拌砂浆的范围扩展到全市房屋建筑和市政基础设施工程。2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》市政工程预算定额中编制均按照现场搅拌砂浆进行编制的，按照规定要求对涉及砂浆子目进行调整，若采用预拌砂浆时，按照设计要求替换预拌砂浆，消耗量不作调整；人工综合工日消耗量调整如下：

定额中每立方米砂浆消耗量人工减少0.236工日；

(调整后综合工日消耗量=原综合工日消耗量-定额砂浆消耗量×0.236)

### 二、第一册 道路 桥梁工程

页码	定额编号	位置	调整前	调整后
23	2-20	预算单价	853.57	683.1
		人工费	333.63	169.73
		机械费	60.1	53.53
		人工 870002 综合工日	4.01	2.04
		机械 840023 其他机具费	14.05	7.48

	2-21	预算单价	890.88	700.86
		人工费	369.41	186.7
		机械费	61.63	54.32
		人工 870002 综合工日	4.44	2.244
		机械 840023 其他机具费	15.58	8.27
364	12-4	预算单价	1186.34	284.01
		材料费	766.09	96.04
		机械费	343.37	111.09
365		材料 840007 电	780.24	96.525
		机械 840023 其他机具费	343.37	111.09

P391, 定额子目 12-49~12-52 调整如下:

### 第三节 脚手架 (041101)

工作内容: 清理现场, 脚手架搭拆, 安全网安拆, 施工期间的维修、加固、保养, 堆放、场内外运输。

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-49	12-50	12-51	12-52
					单排		双排	
					4m 以内	8m 以内	4m 以内	8m 以内
预 算 单 价 (元)					23.33	33.95	36.32	55.89
其中	人 工 费 (元)				5.16	5.32	6.99	7.07
	材 料 费 (元)				13.24	21.31	21.60	36.75
	机 械 费 (元)				4.93	7.32	7.73	12.07
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870002	综合工日	工日	83.20	0.062	0.064	0.084	0.085
材料	100321	柴油	kg	8.98	0.364	0.460	0.444	0.620
	110172	汽油	kg	9.44	0.070	0.093	0.140	0.186
	840027	摊销材料费	元	-	0.510	0.510	0.590	0.590
	840028	租赁材料费	元	-	6.190	13.050	12.920	25.720
	840004	其他材料费	元	-	2.610	2.740	2.780	3.120
机械	800001	汽车起重机 5t	台班	313.70	0.003	0.004	0.006	0.008
	800278	载重汽车 15t	台班	392.90	0.005	0.005	0.005	0.005
	800116	小翻斗车	台班	131.310	0.010	0.022	0.020	0.042
	840023	其他机具费	元	-	0.710	1.210	1.260	2.080

### 三、第二册 管道工程

#### 管道工程（上册）

页码	定额编号	位置	调整前	调整后
43	3-59	预算单价	11.12	11.48
		材料费	7.20	7.56
		材料 120022 塑护套	1.0500	2.0000
	3-60	预算单价	21.85	22.21
		材料费	12.92	13.28
		材料 120022 塑护套	1.0500	2.0000
204	6-14	预算单价	1043.32	860.28
		人工费	325.73	142.69
		人工 870002 综合工日	3.915	1.715

#### 管道工程（中册）

页码	定额编号	位置	调整前	调整后
164	8-88	预算单价	1626.58	1028.72
		材料费	1222.54	879.97
		机械费	265.1	9.81
		材料 100321 柴油	38.4931	0.3449
		人工 870002 综合工日	1.0760	0.0011

#### 管道工程（下册）

页码	定额编号	位置	调整前	调整后
360	13-4	预算单价	1186.34	284.01
		材料费	766.09	96.04
		机械费	343.37	111.09
361		材料 840007 电	780.2400	96.525
		机械 840023 其他机具费	343.37	111.09

第二册 管道工程(下册)P367,定额子目 13-19~13-22 调整如下:

### 第三节 脚手架 (041101)

工作内容：清理现场，脚手架搭拆，安全网安拆，施工期间的维修、加固、保养，堆放、场内外运输。

单位：m<sup>2</sup>

定 额 编 号					13-19	13-20	13-21	13-22
					单排		双排	
					4m 以内	8m 以内	4m 以内	8m 以内
预 算 单 价 (元)					23.33	33.95	36.32	55.89
其中	人 工 费 (元)				5.16	5.32	6.99	7.07
	材 料 费 (元)				13.24	21.31	21.60	36.75
	机 械 费 (元)				4.93	7.32	7.73	12.07
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日	工 日	83.20	0.062	0.064	0.084	0.085
材 料	100321	柴油	kg	8.98	0.364	0.460	0.444	0.620
	110172	汽油	kg	9.44	0.070	0.093	0.140	0.186
	840027	摊销材料费	元	-	0.510	0.510	0.590	0.590
	840028	租赁材料费	元	-	6.190	13.050	12.920	25.720
	840004	其他材料费	元	-	2.610	2.740	2.780	3.120
机 械	800001	汽车起重机 5t	台 班	313.70	0.003	0.004	0.006	0.008
	800278	载重汽车 15t	台 班	392.90	0.005	0.005	0.005	0.005
	800116	小翻斗车	台 班	131.310	0.010	0.022	0.020	0.042
	840023	其他机具费	元	-	0.710	1.210	1.260	2.080