

北京市建设工程计价依据——概算定额

市政工程概算定额

第二册 管道工程（中册）

北京市住房和城乡建设委员会

目 录

排水管道工程

第一章 排水管道铺设

说明及工程量计算规则	(5)
第一节 砂石基础钢筋混凝土管铺设	(7)
一、90°砂石基础(06MS201—1—8)	(7)
二、120°砂石基础(06MS201—1—9)	(11)
三、150°砂石基础(06MS201—1—10)	(15)
四、180°砂石基础(06MS201—1—11)	(19)
第二节 混凝土基础承插口钢筋混凝土管铺设	(23)
一、90°混凝土基础水泥砂浆捻缝接口(06MS201—1—20)	(23)
二、120°混凝土基础水泥砂浆捻缝接口(06MS201—1—21)	(24)
三、180°混凝土基础水泥砂浆捻缝接口(06MS201—1—22)	(25)
第三节 混凝土基础企口钢筋混凝土管铺设	(26)
一、120°混凝土基础	(26)
1.钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201—1—28)	(26)

2.水泥砂浆勾缝、膨胀水泥砂浆接口(06MS201—1—34)	(30)
二、180°混凝土基础	(33)
1.钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201—1—29)	(33)
2.水泥砂浆勾缝、膨胀水泥砂浆接口(06MS201—1—34)	(36)
第四节 现浇混凝土套环接口增加费	(39)
一、120°混凝土基础	(39)
二、180°混凝土基础	(42)
第五节 现浇混凝土套环柔性接口增加费	(45)
一、120°混凝土基础	(45)
二、180°混凝土基础	(48)
第六节 柔性接口填充	(51)
一、企口管	(51)
二、钢承口管	(54)
第七节 塑料管铺设	(57)
一、塑料管铺设(胶圈接口)	(57)
二、塑料管铺设(电熔连接)	(59)

第二章 管道附属构筑物

说明及工程量计算规则	(63)
第一节 钢筋混凝土雨水检查井	(65)

一、圆形钢筋混凝土雨水检查井	(65)
二、矩形直线钢筋混凝土雨水检查井	(67)
三、矩形 90°三通钢筋混凝土雨水检查井	(69)
四、矩形 90°四通钢筋混凝土雨水检查井	(73)
五、扇形 90°钢筋混凝土雨水检查井	(77)
六、扇形 120°钢筋混凝土雨水检查井	(81)
七、扇形 135°钢筋混凝土雨水检查井	(85)
八、扇形 150°钢筋混凝土雨水检查井	(89)

第二节 钢筋混凝土污水检查井 (93)

一、圆形钢筋混凝土污水检查井	(93)
二、矩形直线钢筋混凝土污水检查井	(95)
三、矩形 90°三通钢筋混凝土污水检查井	(99)
四、矩形 90°四通钢筋混凝土污水检查井	(103)
五、扇形 90°钢筋混凝土污水检查井	(109)
六、扇形 120°钢筋混凝土污水检查井	(113)
七、扇形 135°钢筋混凝土污水检查井	(117)
八、扇形 150°钢筋混凝土污水检查井	(121)
九、竖管式钢筋混凝土跌水井 D≤200(支线内跌)	(125)
十、竖槽式钢筋混凝土跌水井 D=200~600(直线外跌)	(128)
十一、竖槽式钢筋混凝土跌水井 D=200~400(支线外跌)	(132)
十二、阶梯式钢筋混凝土跌水井	(134)

十三、污水钢筋混凝土闸槽井	(138)
十四、圆形钢筋混凝土沉泥井	(140)
第三节 雨水口及雨水口连接管	(142)
第四节 出水口	(143)
一、八字式管道出水口	(143)
1.砖翼墙	(143)
2.浆砌块石翼墙	(146)
二、一字式管道出水口	(149)
1.砖翼墙	(149)
2.浆砌块石翼墙	(176)
第五节 混凝土模块排水检查井	(203)
一、圆形混凝土模块雨水检查井(Y01y)	(203)
二、圆形混凝土模块雨水检查井(Y02y)	(205)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(205)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(207)
三、圆形混凝土模块污水检查井(Y01w)	(209)
四、圆形混凝土模块污水检查井(Y02w)	(210)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(210)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(212)
五、圆形混凝土模块沉泥井(Y03c)	(214)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(214)

2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(216)
六、矩形混凝土模块雨水直线检查井(J01y)	(218)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(218)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(222)
七、矩形混凝土模块污水直线检查井(J01w)	(226)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(226)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(230)
八、矩形混凝土模块三通雨水检查井(J02y)	(234)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(234)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(242)
九、矩形三通混凝土模块污水检查井(J02w)	(250)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(250)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(254)
十、矩形四通混凝土模块雨水检查井(J03y)	(258)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(258)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(266)
十一、矩形四通混凝土模块污水检查井(J03w)	(274)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(274)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(278)
十二、矩形竖槽式混凝土模块跌水井(D01)	(282)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(282)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(286)

十三、半圆形竖槽式混凝土模块跌水井(D02、D03)	(290)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(290)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(294)
十四、半圆形竖槽式混凝土模块跌水井(D04)	(298)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(298)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(306)
十五、半圆形竖槽式混凝土模块跌水井(D05)	(314)
1.板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$	(314)
2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$	(322)

第三章 方沟及附属构筑物

说明及工程量计算规则	(333)
第一节 预制盖板安装	(335)
第二节 现浇盖板	(336)
第三节 底板浇筑	(337)
第四节 砖砌沟墙	(338)
第五节 混凝土沟墙	(340)
第六节 石砌沟墙	(342)
第七节 方沟进出水口	(344)
第八节 混凝土模块矩形雨水管道	(346)

- 一、板顶覆土 $H_s: 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$ (346)
二、板顶覆土 $H_s: 2.0m < H_s \leq 3.5m$ (356)
三、板顶覆土 $H_s: 3.5m < H_s \leq 5.0m$ (366)

第九节 单侧砌体沟道高度每增减 0.18m (376)

排水管道工程

第一章 排水管道铺设

说明及工程量计算规则

一、说明

(一)本章包括:砂石基础钢筋混凝土管铺设、混凝土基础承插口混凝土管铺设、混凝土基础企口钢筋混凝土管铺设、现浇混凝土套环接口增加费、现浇混凝土套环柔性接口增加费、柔性接口填充、塑料管铺设7节共271个子目。

(二)本章定额依据国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)编制。

(三)本定额按常用管材等级编制,设计管材级别与定额不同时换算管材价格。

二、工程量计算规则

管道铺设按设计图示中心线以长度计算。不扣除附属构筑物所占长度。

第一节 砂石基础钢筋混凝土管铺设

一、90°砂石基础(06MS201-1-8)

工程内容:管道安装、接口、砂石基础及垫层铺设、闭水试验等。

单位:m

定 额 编 号				1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	
项 目				管内径(mm)						
				600	700	800	900	1000	1100	
概 算 基 价 (元)				329.74	421.21	532.42	674.34	797.77	936.11	
其 中	人 工 费 (元)			76.93	94.61	109.74	124.36	132.01	148.07	
	材 料 费 (元)			233.28	304.67	398.67	516.01	622.95	740.87	
	机 械 费 (元)			19.53	21.93	24.01	33.97	42.81	47.17	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	0.905	1.113	1.291	1.463	1.553	1.742
材 料	040052	天然砂石	kg	0.05	795.6300	1150.0470	1285.0630	1697.3440	1858.8810	2210.8870
	140098	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ600	m	179.49	0.9850	—	—	—	—	—
	140101	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ700	m	230.77	—	0.9850	—	—	—	—
	140104	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ800	m	316.24	—	—	0.9850	—	—	—
	140107	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ900	m	410.26	—	—	—	0.9850	—	—
	140303	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1000	m	504.27	—	—	—	—	0.9920	—

续前

单位:m

定 额 编 号					1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
项 目					管内径(mm)					
					600	700	800	900	1000	1100
材 料	140304	钢筋混凝土柔性企口开槽管 $\phi 1100$	m	598.29	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	4.0144	4.7418	5.5811	6.5323	10.3932	14.1558
	150007	电	kW·h	0.84	0.1961	0.2377	0.2511	0.2963	0.3132	0.4649
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0005	0.0006	0.0008	0.0010	0.0013	0.0015
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0013	0.0017	0.0022	0.0028	0.0052	0.0063
	840006	水	t	7.91	0.2245	0.2911	0.3219	0.4009	0.4392	0.5657
	100321	柴油	kg	5.41	1.2605	1.3986	1.4838	1.5886	2.0009	2.2412
	840004	其他材料费	元	—	5.20	6.48	8.12	10.21	7.36	9.57
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0300	0.0330	0.0360	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	—	—
	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	—	—	—	—	0.0120	0.0140
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	—	—	—	0.0300	0.0380	0.0410
	800284	轮胎式装载机 1m ³	台班	183.13	0.0010	0.0020	0.0020	0.0030	0.0030	0.0040
	840023	其他机具费	元	—	4.09	5.03	5.82	6.63	7.01	8.02

单位:m

定额编号			1-7	1-8	1-9	1-10	1-11	1-12		
项目			管内径(mm)							
			1200	1350	1500	1650	1800	2000		
概算基价(元)			1080.75	1432.46	1673.52	1927.60	2253.80	2786.23		
其中	人	工	费(元)	167.03	197.20	221.17	257.47	274.55	311.53	
	材	料	费(元)	865.37	1170.29	1376.32	1591.81	1899.98	2382.76	
	机	械	费(元)	48.35	64.97	76.03	78.32	79.27	91.94	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	1.965	2.320	2.602	3.029	3.230	3.665
材料	040052	天然砂石	kg	0.05	2746.1290	3049.9150	3775.6260	4696.6280	5084.7990	5624.8630
	140305	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1200	m	692.31	0.9920	—	—	—	—	—
	140306	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1350	m	974.36	—	0.9920	—	—	—	—
	140307	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1500	m	1136.75	—	—	0.9920	—	—	—
	140308	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1650	m	1299.15	—	—	—	0.9920	—	—
	140309	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1800	m	1581.20	—	—	—	—	0.9920	—
	140310	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2000	m	2025.64	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	16.0862	20.4507	22.8847	25.4866	31.1940	37.5729
	150007	电	kW·h	0.84	0.4854	0.5616	0.6174	0.6749	0.7652	0.8627
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0018	0.0025	0.0029	0.0033	0.0041	0.0051
材料	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0076	0.0103	0.0118	0.0134	0.0170	0.0210
	840006	水	t	7.91	0.6684	0.7494	0.8867	1.0582	1.1636	1.2979
	100321	柴油	kg	5.41	2.2939	2.7110	3.1495	3.2549	3.2549	3.8706
	840004	其他材料费	元	—	11.31	14.72	17.88	22.12	25.53	30.72
机械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0140	0.0170	0.0180	0.0180	0.0180	0.0187
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0410	—	—	—	—	—
	800103	汽车起重机 20t	台班	1025.64	—	0.0460	0.0550	0.0550	0.0550	—
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	—	—	—	—	—	0.0650
	800284	轮胎式装载机 1m ³	台班	183.13	0.0050	0.0050	0.0060	0.0080	0.0080	0.0090
	840023	其他机具费	元	—	9.02	10.65	11.93	13.85	14.80	16.78

单位:m

定额编号				1-13	1-14	1-15	1-16	1-17
项目				管内径(mm)				
概算基价(元)				3153.43	3642.48	4437.73	4971.45	5743.85
其中	人工费(元)			372.13	425.09	478.55	533.80	589.90
	材料费(元)			2685.56	3112.90	3846.50	4320.15	5021.61
	机械费(元)			95.74	104.49	112.68	117.50	132.34
名称			单位	单价(元)	数量			
人工	870009	综合工日	工日	—	4.378	5.001	5.630	6.280
材 料	040052	天然砂石	kg	0.05	6864.1170	7430.7020	7997.2870	8657.9010
	140311	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2200	m	2247.86	0.9920	—	—	—
	140312	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2400	m	2632.48	—	0.9920	—	—
	140313	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2600	m	3324.79	—	—	0.9920	—
	140314	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2800	m	3752.14	—	—	—	0.9920
	140315	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ3000	m	4401.71	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	46.6232	54.3449	62.7382	71.8028
	150007	电	kW·h	0.84	1.1296	1.2411	1.3598	1.4854
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0062	0.0073	0.0086	0.0100
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0254	0.0302	0.0355	0.0411
料	840006	水	t	7.91	1.6245	1.7732	1.9266	2.0998
	100321	柴油	kg	5.41	3.9760	4.3005	4.5569	4.7937
	840004	其他材料费	元	—	40.97	49.15	58.06	64.60
机 械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0187	0.0204	0.0204	0.0250
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	0.0650	0.0700	0.0750	0.0750
	800284	轮胎式装载机 1m ³	台班	183.13	0.0110	0.0120	0.0130	0.0140
	840023	其他机具费	元	—	20.21	23.03	25.90	28.86

二、120°砂石基础(06MS201—1—9)

工程内容:管道安装、接口、砂石基础及垫层铺设、闭水试验等。

单位:m

定额编号				1-18	1-19	1-20	1-21	1-22	1-23		
项目				管内径(mm)							
				400	500	600	700	800	900		
概算基价(元)				219.73	273.73	346.18	440.70	554.01	712.07		
其中	人	工	费	(元)	55.51	66.90	80.33	98.77	114.67	130.22	
	材	料	费	(元)	146.25	187.84	245.94	319.78	416.15	539.54	
	机	械	费	(元)	17.97	18.99	19.91	22.15	23.19	42.31	
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	0.653	0.787	0.945	1.162	1.349	1.532
材料	040052	天然砂石		kg	0.05	631.6820	759.4650	1031.9080	1439.3670	1622.6030	2102.3920
	140098	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级)φ600		m	179.49	—	—	0.9850	—	—	—
	140101	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级)φ700		m	230.77	—	—	—	0.9850	—	—
	140104	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级)φ800		m	316.24	—	—	—	—	0.9850	—
	140107	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级)φ900		m	410.26	—	—	—	—	—	0.9850
	140279	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级)φ400		m	102.56	0.9850	—	—	—	—	—
	140280	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级)φ500		m	136.75	—	0.9850	—	—	—	—
	040207	烧结标准砖		块	0.50	2.8953	3.3989	4.0144	4.7418	5.5811	6.5323
	150007	电		kW·h	0.84	0.1781	0.1862	0.2261	0.2377	0.2811	0.2963
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m ³	397.44	0.0002	0.0003	0.0005	0.0006	0.0008	0.0010
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR		m ³	410.26	0.0006	0.0009	0.0013	0.0017	0.0022	0.0028
材料	840006	水		t	7.91	0.1857	0.2120	0.2635	0.3391	0.3779	0.4679
	100321	柴油		kg	5.41	1.2321	1.2605	1.3133	1.3986	1.4513	2.0177
	840004	其他材料费		元	—	3.59	4.33	5.43	6.75	8.44	10.64
机械	800002	汽车起重机 8t		台班	427.35	0.0290	0.0300	0.0300	0.0330	0.0330	—
	800008	载重汽车 8t		台班	243.59	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0130
	800102	汽车起重机 16t		台班	811.97	—	—	—	—	—	0.0390
	800284	轮胎式装载机 1m ³		台班	183.13	0.0010	0.0010	0.0020	0.0020	0.0030	0.0030
	840023	其他机具费		元	—	2.96	3.55	4.29	5.25	6.10	6.93

单位:m

定额编号				1-24	1-25	1-26	1-27	1-28	1-29		
项目				管内径(mm)							
				1000	1100	1200	1350	1500	1650		
概算基价(元)				830.58	976.35	1126.32	1483.54	1734.79	2010.34		
其 中	人工费(元)				138.72	156.66	176.80	208.51	234.35	275.23	
	材料费(元)				647.77	771.89	900.46	1210.38	1423.72	1655.84	
	机械费(元)				44.09	47.80	49.06	64.65	76.72	79.27	
名称			单位	单价 (元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	1.632	1.843	2.080	2.453	2.757	3.238
材 料	040052	天然砂石		kg	0.05	2319.3820	2799.1710	3411.5650	3823.8460	4674.9290	5914.1830
	140303	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1000		m	504.27	0.9920	—	—	—	—	—
	140304	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1100		m	598.29	—	0.9920	—	—	—	—
	140305	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1200		m	692.31	—	—	0.9920	—	—	—
	140306	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1350		m	974.36	—	—	—	0.9920	—	—
	140307	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1500		m	1136.75	—	—	—	—	0.9920	—
	140308	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1650		m	1299.15	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖		块	0.50	10.3932	14.1558	16.0862	20.4507	22.8847	25.4866
	150007	电		kW·h	0.84	0.3432	0.4649	0.5154	0.5916	0.6474	0.7349
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m ³	397.44	0.0013	0.0015	0.0018	0.0025	0.0029	0.0033
料	400060	砌筑砂浆 DM10-MR		m ³	410.26	0.0052	0.0063	0.0076	0.0103	0.0118	0.0134
	840006	水		t	7.91	0.5162	0.6627	0.7784	0.8774	1.0367	1.2602
	100321	柴油		kg	5.41	2.1336	2.2939	2.3467	2.6437	3.2149	3.3204
	840004	其他材料费		元	—	7.80	10.13	11.95	15.44	18.74	23.27
机 械	800009	载重汽车 10t		台班	366.26	0.0140	0.0140	0.0140	0.0140	0.0170	0.0170
	800102	汽车起重机 16t		台班	811.97	0.0380	0.0410	0.0410	—	—	—
	800103	汽车起重机 20t		台班	1025.64	—	—	—	0.0460	0.0550	0.0550
	800284	轮胎式装载机 1m ³		台班	183.13	0.0040	0.0050	0.0060	0.0060	0.0080	0.0100
	840023	其他机具费		元	—	7.37	8.47	9.54	11.24	12.62	14.80

定额编号				1-30	1-31	1-32	1-33	1-34	1-35		
项目				管内径(mm)							
				1800	2000	2200	2400	2600	2800		
概算基价(元)				2347.72	2893.73	3292.74	3797.03	4607.40	5159.48		
其中	人工费(元)			294.44	334.31	401.80	457.98	514.76	573.84		
	材料费(元)			1972.28	2465.71	2792.89	3232.07	3977.30	4465.09		
	机械费(元)			81.00	93.71	98.05	106.98	115.34	120.55		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	3.464	3.933	4.727	5.388	6.056	6.751
材 料	040052	天然砂石		kg	0.05	6449.4250	7194.4240	8894.1790	9687.3980	10475.7950	11401.6190
	140309	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1800		m	1581.20	0.9920	—	—	—	—	—
	140310	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2000		m	2025.64	—	0.9920	—	—	—	—
	140311	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2200		m	2247.86	—	—	0.9920	—	—	—
	140312	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2400		m	2632.48	—	—	—	0.9920	—	—
	140313	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2600		m	3324.79	—	—	—	—	0.9920	—
	140314	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2800		m	3752.14	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖		块	0.50	31.1940	37.5729	46.6232	54.3449	62.7382	71.8028
	150007	电		kW·h	0.84	0.8252	0.9227	1.2196	1.3311	1.4798	1.6054
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m ³	397.44	0.0041	0.0051	0.0062	0.0073	0.0086	0.0100
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR		m ³	410.26	0.0170	0.0210	0.0254	0.0302	0.0355	0.0411
料	840006	水		t	7.91	1.3896	1.5589	1.9615	2.1472	2.3376	2.5558
	100321	柴油		kg	5.41	3.4251	4.0288	4.1870	4.5114	4.7678	5.0574
	840004	其他材料费		元	—	26.84	32.22	42.92	51.31	60.44	67.22
	800009	载重汽车 10t		台班	366.26	0.0183	0.0187	0.0187	0.0204	0.0204	0.0250
机 械	800103	汽车起重机 20t		台班	1025.64	0.0550	—	—	—	—	—
	800177	汽车起重机 25t		台班	1025.64	—	0.0650	0.0650	0.0700	0.0750	0.0750
	800284	轮胎式装载机 1m ³		台班	183.13	0.0110	0.0120	0.0150	0.0160	0.0170	0.0190
	840023	其他机具费		元	—	15.87	18.00	21.79	24.78	27.83	30.99

定额编号				1-36	
项目				管内径(mm)	
				3000	
概算基价(元)				5950.18	
其中	人工费(元)			633.76	
	材料费(元)			5180.82	
	机械费(元)			135.60	
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	7.456
材料	040052	天然砂石	kg	0.05	12358.7860
	140315	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ3000	m	4401.71	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	81.5390
	150007	电	kW·h	0.84	1.7682
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0114
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0472
	840006	水	t	7.91	2.7828
	100321	柴油	kg	5.41	5.7022
	840004	其他材料费	元	—	77.37
机械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0283
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	0.0850
	800284	轮胎式装载机 1m ³	台班	183.13	0.0210
	840023	其他机具费	元	—	34.21

三、150°砂石基础(06MS201-1-10)

工程内容:管道安装、接口、砂石基础及垫层铺设、闭水试验等。

单位:m

定额编号				1-37	1-38	1-39	1-40	1-41	1-42	
项目				管内径(mm)						
				300	400	500	600	700	800	
概算基价(元)				187.70	229.26	286.46	364.28	463.24	579.86	
其中	人 工 费(元)				45.99	57.63	69.53	84.24	103.53	120.19
	材 料 费(元)				124.24	153.55	197.60	259.93	337.11	436.19
	机 械 费(元)				17.47	18.08	19.33	20.11	22.60	23.48
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工日	—	0.541	0.678	0.818	0.991	1.218	1.414
材 料	040052	天然砂石	kg	0.05	612.3940	771.5200	940.2900	1299.5290	1764.8520	2005.9520
	140278	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ300	m	82.05	0.9850	—	—	—	—	—
	140279	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ400	m	102.56	—	0.9850	—	—	—	—
	140280	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ500	m	136.75	—	—	0.9850	—	—	—
	140098	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ600	m	179.49	—	—	—	0.9850	—	—
	140101	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ700	m	230.77	—	—	—	—	0.9850	—
	140104	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ800	m	316.24	—	—	—	—	—	0.9850
	040207	烧结标准砖	块	0.50	2.5036	2.8953	3.3989	4.0144	4.7418	5.5811
	150007	电	kW·h	0.84	0.1718	0.1781	0.2162	0.2261	0.2677	0.2811
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005	0.0006	0.0008
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0003	0.0006	0.0009	0.0013	0.0017	0.0022
	840006	水	t	7.91	0.1786	0.2087	0.2420	0.3085	0.3931	0.4419
	100321	柴油	kg	5.41	1.2321	1.2321	1.3133	1.3133	1.4513	1.4513
	840004	其他材料费	元	—	3.16	3.71	4.50	5.68	7.07	8.80
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0290	0.0290	0.0300	0.0300	0.0330	0.0330
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	800284	轮胎式装载机 1m ³	台班	183.13	0.0010	0.0010	0.0020	0.0020	0.0030	0.0030
	840023	其他机具费	元	—	2.46	3.07	3.71	4.49	5.51	6.39

单位:m

定额编号			1-43	1-44	1-45	1-46	1-47	1-48		
项目			管内径(mm)							
			900	1000	1100	1200	1350	1500		
概算基价(元)			743.00	865.82	1020.98	1177.16	1544.16	1802.65		
其中	人	工	费(元)	136.85	146.20	166.09	187.60	221.00	248.88	
	材	料	费(元)	563.29	674.94	806.38	939.74	1256.39	1476.09	
	机	械	费(元)	42.86	44.68	48.51	49.82	66.77	77.68	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	1.610	1.720	1.954	2.207	2.600	2.928
材料	040052	天然砂石	kg	0.05	2550.8380	2832.9250	3452.5520	4156.5640	4679.7510	5670.6720
	140107	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ900	m	410.26	0.9850	—	—	—	—	—
	140303	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1000	m	504.27	—	0.9920	—	—	—	—
	140304	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1100	m	598.29	—	—	0.9920	—	—	—
	140305	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1200	m	692.31	—	—	—	0.9920	—	—
	140306	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1350	m	974.36	—	—	—	—	0.9920	—
	140307	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1500	m	1136.75	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	6.5323	10.3932	14.1558	16.0862	20.4507	22.8847
	150007	电	kW·h	0.84	0.3263	0.3732	0.5249	0.5754	0.6216	0.7074
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0010	0.0013	0.0015	0.0018	0.0025	0.0029
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0028	0.0052	0.0063	0.0076	0.0103	0.0118
	840006	水	t	7.91	0.5419	0.6012	0.7717	0.9024	1.0194	1.2017
	100321	柴油	kg	5.41	2.0704	2.1864	2.3467	2.3994	2.8692	3.2676
	840004	其他材料费	元	—	11.07	8.31	10.75	12.66	16.28	19.69
机械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0130	—	—	—	—	—
	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	—	0.0140	0.0140	0.0140	0.0170	0.0170
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0390	0.0380	0.0410	0.0410	—	—
	800103	汽车起重机 20t	台班	1025.64	—	—	—	—	0.0460	0.0550
	800284	轮胎式装载机 1m ³	台班	183.13	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080	0.0090
	840023	其他机具费	元	—	7.29	7.78	8.99	10.12	11.90	13.40

定额编号				1-49	1-50	1-51	1-52	1-53	1-54	
项目				管内径(mm)						
				1650	1800	2000	2200	2400	2600	
概算基价(元)				2103.21	2450.80	3011.81	3447.33	3966.62	4796.60	
其中	人工费(元)			294.95	316.46	359.47	434.69	494.45	554.54	
	材料费(元)			1727.56	2051.81	2556.73	2912.09	3363.36	4122.29	
	机械费(元)			80.70	82.53	95.61	100.55	108.81	119.77	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	3.470	3.723	4.229	5.114	5.817	6.524
材 料	040052	天然砂石	kg	0.05	7273.9870	7958.7110	8918.2890	11150.8750	12190.0160	13209.8690
	140308	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1650	m	1299.15	0.9920	—	—	—	—	—
	140309	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1800	m	1581.20	—	0.9920	—	—	—	—
	140310	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2000	m	2025.64	—	—	0.9920	—	—	—
	140311	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2200	m	2247.86	—	—	—	0.9920	—	—
	140312	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2400	m	2632.48	—	—	—	—	0.9920	—
	140313	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2600	m	3324.79	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	25.4866	31.1940	37.5729	46.6232	54.3449	62.7382
	150007	电	kW·h	0.84	0.8249	0.9152	1.0127	1.3396	1.4511	1.5998
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0033	0.0041	0.0051	0.0062	0.0073	0.0086
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0134	0.0170	0.0210	0.0254	0.0302	0.0355
料	840006	水	t	7.91	1.4862	1.6396	1.8449	2.3355	2.5622	2.7916
	100321	柴油	kg	5.41	3.4258	3.5306	4.1870	4.3979	4.5857	5.1312
	840004	其他材料费	元	—	24.57	28.28	33.86	45.08	53.68	63.07
	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0170	0.0183	0.0187	0.0187	0.0187	0.0250
机 械	800103	汽车起重机 20t	台班	1025.64	0.0550	0.0550	—	—	—	—
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	—	—	0.0650	0.0650	0.0700	0.0750
	800284	轮胎式装载机 1m ³	台班	183.13	0.0120	0.0130	0.0150	0.0190	0.0187	0.0204
	840023	其他机具费	元	—	15.87	17.04	19.35	23.55	26.74	29.95

单位:m

定额编号				1-55	1-56
项目				管内径(mm)	
				2800	3000
概算基价(元)				5364.05	6176.15
其中	人工费(元)			617.78	682.04
	材料费(元)			4623.11	5355.01
	机械费(元)			123.16	139.10
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	7.268
材料	040052	天然砂石	kg	0.05	14415.3690
	140314	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2800	m	3752.14	0.9920
	140315	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ3000	m	4401.71	—
	040207	烧结标准砖	块	0.50	71.8028
	150007	电	kW·h	0.84	1.7554
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0100
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0411
	840006	水	t	7.91	3.0558
	100321	柴油	kg	5.41	5.1312
	840004	其他材料费	元	—	70.08
机械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0250
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	0.0750
	800284	轮胎式装载机 1m ³	台班	183.13	0.0204
	840023	其他机具费	元	—	36.79

四、180°砂石基础(06MS201—1—11)

工程内容:管道安装、接口、砂石基础及垫层铺设、闭水试验等。

单位:m

定额编号				1-57	1-58	1-59	1-60	1-61	1-62		
项目				管内径(mm)							
				300	400	500	600	700	800		
概算基价(元)				195.09	239.99	299.76	384.17	484.56	608.37		
其中	人 工 费(元)				47.52	59.84	72.34	88.40	105.74	126.23	
	材 料 费(元)				130.03	161.77	207.94	275.25	355.93	458.17	
	机 械 费(元)				17.54	18.38	19.48	20.52	22.89	23.97	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量						
人工	870009	综合工日		工 日	—	0.559	0.704	0.851	1.040	1.244	1.485
材 料	040052	天然砂石		kg	0.05	723.3000	923.4130	1137.9920	1586.4380	2119.2690	2420.6440
	140278	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ300		m	82.05	0.9850	—	—	—	—	—
	140279	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ400		m	102.56	—	0.9850	—	—	—	—
	140280	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ500		m	136.75	—	—	0.9850	—	—	—
	140098	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ600		m	179.49	—	—	—	0.9850	—	—
	140101	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ700		m	230.77	—	—	—	—	0.9850	—
	140104	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ800		m	316.24	—	—	—	—	—	0.9850
	040207	烧结标准砖		块	0.50	2.5036	2.8953	3.3989	4.0144	4.7418	5.5811
	150007	电		kW·h	0.84	0.1718	0.1781	0.2162	0.2561	0.2677	0.3111
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m ³	397.44	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005	0.0006	0.0008
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR		m ³	410.26	0.0003	0.0006	0.0009	0.0013	0.0017	0.0022
料	840006	水		t	7.91	0.1966	0.2337	0.2750	0.3555	0.4521	0.5109
	100321	柴油		kg	5.41	1.2321	1.2848	1.3133	1.3660	1.5040	1.5040
	840004	其他材料费		元	—	3.27	3.86	4.69	5.97	7.41	9.19
	800002	汽车起重机 8t		台班	427.35	0.0290	0.0290	0.0300	0.0300	0.0330	0.0330
机 械	800008	载重汽车 8t		台班	243.59	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	800284	轮胎式装载机 1m ³		台班	183.13	0.0010	0.0020	0.0020	0.0030	0.0040	0.0040
	840023	其他机具费		元	—	2.53	3.18	3.86	4.71	5.62	6.70

单位:m

定额编号			1-63	1-64	1-65	1-66	1-67	1-68		
项目			管内径(mm)							
			900	1000	1100	1200	1350	1500		
概算基价(元)			776.73	903.89	1069.66	1231.97	1608.13	1877.27		
其中	人 工 费 (元)			143.99	154.28	176.55	199.33	234.69	264.69	
	材 料 费 (元)			589.31	704.33	843.87	982.00	1305.75	1533.67	
	机 械 费 (元)			43.43	45.28	49.24	50.64	67.69	78.91	
名 称			单 价 (元)	数 量						
人工	870009	综合工日	工日	—	1.694	1.815	2.077	2.345	2.761	3.114
材 料	040052	天然砂石	kg	0.05	3042.6820	3389.8660	4163.7970	4959.4270	5617.6300	6760.4440
	140107	钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级) φ900	m	410.26	0.9850	—	—	—	—	—
	140303	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1000	m	504.27	—	0.9920	—	—	—	—
	140304	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1100	m	598.29	—	—	0.9920	—	—	—
	140305	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1200	m	692.31	—	—	—	0.9920	—	—
	140306	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1350	m	974.36	—	—	—	—	0.9920	—
	140307	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1500	m	1136.75	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	6.5323	10.3932	14.1558	16.0862	20.4507	22.8847
	150007	电	kW·h	0.84	0.3563	0.3732	0.5549	0.6054	0.6816	0.7674
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0010	0.0013	0.0015	0.0018	0.0025	0.0029
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0028	0.0052	0.0063	0.0076	0.0103	0.0118
	840006	水	t	7.91	0.6239	0.6932	0.8897	1.0354	1.1754	1.3827
	100321	柴油	kg	5.41	2.1232	2.2391	2.3994	2.4521	2.9219	3.3731
	840004	其他材料费	元	—	11.54	8.84	11.43	13.42	17.18	20.73
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0130	—	—	—	—	—
	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	—	0.0140	0.0140	0.0140	0.0170	0.0170
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0390	0.0380	0.0410	0.0410	—	—
	800103	汽车起重机 20t	台班	1025.64	—	—	—	—	0.0460	0.0550
	800284	轮胎式装载机 1m ³	台班	183.13	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080	0.0090	0.0110
	840023	其他机具费	元	—	7.68	8.20	9.54	10.76	12.64	14.26

定额编号				1-69	1-70	1-71	1-72	1-73	1-74		
项目				管内径(mm)							
				1650	1800	2000	2200	2400	2600		
概算基价(元)				2204.53	2563.90	3140.97	3615.98	4153.81	5001.43		
其中	人工费(元)			316.54	340.51	387.01	470.65	534.14	598.06		
	材料费(元)			1805.59	2139.04	2656.33	3042.12	3507.59	4280.07		
	机械费(元)			82.40	84.35	97.63	103.21	112.08	123.30		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	3.724	4.006	4.553	5.537	6.284	7.036
材 料	040052	天然砂石		kg	0.05	8749.5190	9610.2460	10806.1020	13614.9170	14912.0350	16189.8650
	140308	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1650		m	1299.15	0.9920	—	—	—	—	—
	140309	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ1800		m	1581.20	—	0.9920	—	—	—	—
	140310	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2000		m	2025.64	—	—	0.9920	—	—	—
	140311	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2200		m	2247.86	—	—	—	0.9920	—	—
	140312	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2400		m	2632.48	—	—	—	—	0.9920	—
	140313	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2600		m	3324.79	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖		块	0.50	25.4866	31.1940	37.5729	46.6232	54.3449	62.7382
	150007	电		kW·h	0.84	0.8849	0.9752	1.1027	1.4596	1.6011	1.7498
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m ³	397.44	0.0033	0.0041	0.0051	0.0062	0.0073	0.0086
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR		m ³	410.26	0.0134	0.0170	0.0210	0.0254	0.0302	0.0355
料	840006	水		t	7.91	1.7312	1.9136	2.1579	2.7445	3.0142	3.2856
	100321	柴油		kg	5.41	3.5840	3.6888	4.3452	4.6088	4.9179	5.4792
	840004	其他材料费		元	—	25.98	29.86	35.66	47.43	56.31	65.93
	800009	载重汽车 10t		台班	366.26	0.0170	0.0183	0.0187	0.0187	0.0187	0.0250
机 械	800103	汽车起重机 20t		台班	1025.64	0.0550	0.0550	—	—	—	—
	800177	汽车起重机 25t		台班	1025.64	—	—	0.0650	0.0650	0.0700	0.0750
	800284	轮胎式装载机 1m ³		台班	183.13	0.0150	0.0160	0.0180	0.0230	0.0250	0.0270
	840023	其他机具费		元	—	17.02	18.31	20.82	25.48	28.86	32.28

单位:m

定 额 编 号				1-75	1-76
项 目				管内径(mm)	
				2800	3000
概 算 基 价 (元)				5590.50	6422.76
其 中	人 工 费 (元)			665.72	734.49
	材 料 费 (元)			4797.48	5545.27
	机 械 费 (元)			127.30	143.00
名 称			单 价 (元)	数 量	
人工	870009	综合工日	工日	—	7.832
材 料	040052	天然砂石	kg	0.05	17701.5620
	140314	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ2800	m	3752.14	0.9920
	140315	钢筋混凝土柔性企口开槽管 φ3000	m	4401.71	—
	040207	烧结标准砖	块	0.50	71.8028
	150007	电	kW•h	0.84	1.9054
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0100
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0411
	840006	水	t	7.91	3.6008
	100321	柴油	kg	5.41	5.5847
	840004	其他材料费	元	—	73.25
机 械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0250
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	0.0750
	800284	轮胎式装载机 1m ³	台班	183.13	0.0290
	840023	其他机具费	元	—	35.91

第二节 混凝土基础承插口钢筋混凝土管铺设

一、90°混凝土基础水泥砂浆捻缝接口(06MS201—1—20)

工程内容:管道基础、人机配合下管、安装、接口、闭水试验等。

单位:m

定 额 编 号			1-77	1-78	1-79	1-80	1-81	1-82		
项 目			管内径(mm)							
概 算 基 价 (元)			300	350	400	450	500	600		
其 中	人 工 费 (元)		42.76	47.60	55.93	60.18	68.85	83.30		
	材 料 费 (元)		102.58	115.14	132.58	152.06	172.89	237.50		
	机 械 费 (元)		14.98	15.23	16.95	17.17	18.91	19.70		
名 称			单 价 (元)	数 量						
人工	870009	综合工日	工 日	—	0.503	0.560	0.658	0.708	0.810	0.980
材 料	140266	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ300	m	72.19	0.9850	—	—	—	—	—
	140267	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ350	m	78.28	—	0.9850	—	—	—	—
	140268	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ400	m	88.30	—	—	0.9850	—	—	—
	140269	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ450	m	103.53	—	—	—	0.9850	—	—
	140270	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ500	m	115.20	—	—	—	—	0.9850	—
	140271	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ600	m	159.54	—	—	—	—	—	0.9850
	040207	烧结标准砖	块	0.50	2.5036	2.7834	2.8953	3.2590	3.3989	4.0144
	150007	电	kW·h	0.84	0.1518	0.1426	0.1643	0.1587	0.1782	0.1973
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.0649	0.0845	0.1051	0.1174	0.1432	0.2029
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0011	0.0018	0.0022	0.0028	0.0036	0.0060
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0003	0.0005	0.0006	0.0008	0.0009	0.0013
机 械	840006	水	t	7.91	0.1188	0.1256	0.1492	0.1540	0.1795	0.2253
	100321	柴油	kg	5.41	1.0372	1.0372	1.1225	1.1225	1.2078	1.2078
	840004	其他材料费	元	—	3.45	3.57	4.01	4.25	4.72	5.88
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0240	0.0240	0.0270	0.0270	0.0300	0.0300
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	840023	其他机具费	元	—	2.29	2.54	2.98	3.20	3.65	4.44

二、120°混凝土基础水泥砂浆捻缝接口(06MS201—1—21)

工程内容:管道基础、人机配合下管、安装、接口、闭水试验等。

单位:m

定额编号				1-83	1-84	1-85	1-86	1-87	1-88		
项目				管内径(mm)							
				300	350	400	450	500	600		
概算基价(元)				164.35	183.23	212.43	237.33	270.20	352.85		
其中	人工费(元)			43.69	48.79	57.55	62.05	71.06	85.43		
	材料费(元)			105.64	119.14	137.85	158.01	180.11	247.62		
	机械费(元)			15.02	15.30	17.03	17.27	19.03	19.80		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	0.514	0.574	0.677	0.730	0.836	1.005
材 料	140266	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ300		m	72.19	0.9850	—	—	—	—	—
	140267	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ350		m	78.28	—	0.9850	—	—	—	—
	140268	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ400		m	88.30	—	—	0.9850	—	—	—
	140269	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ450		m	103.53	—	—	—	0.9850	—	—
	140270	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ500		m	115.20	—	—	—	—	0.9850	—
	140271	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ600		m	159.54	—	—	—	—	—	0.9850
	040207	烧结标准砖		块	0.50	2.5036	2.7834	2.8953	3.2590	3.3989	4.0144
	150007	电		kW·h	0.84	0.1532	0.1445	0.1668	0.1615	0.1817	0.2023
	400006	C15预拌混凝土		m ³	300.97	0.0742	0.0968	0.1215	0.1360	0.1658	0.2348
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m ³	397.44	0.0011	0.0018	0.0022	0.0028	0.0036	0.0060
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR		m ³	410.26	0.0003	0.0005	0.0006	0.0008	0.0009	0.0013
料	840006	水		t	7.91	0.1248	0.1336	0.1598	0.1660	0.1942	0.2459
	100321	柴油		kg	5.41	1.0372	1.0372	1.1225	1.1225	1.2078	1.2078
	840004	其他材料费		元	—	3.66	3.80	4.26	4.51	5.01	6.23
机 械	800002	汽车起重机 8t		台班	427.35	0.0240	0.0240	0.0270	0.0270	0.0300	0.0300
	800008	载重汽车 8t		台班	243.59	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	840023	其他机具费		元	—	2.33	2.61	3.06	3.30	3.77	4.54

三、180°混凝土基础水泥砂浆捻缝接口(06MS201—1—22)

工程内容:管道基础、人机配合下管、安装、接口、闭水试验等。

单位:m

定额编号				1-89	1-90	1-91	1-92	1-93	1-94	
项目				管内径(mm)						
				300	350	400	450	500	600	
概算基价(元)				171.99	193.09	224.45	250.63	286.66	375.17	
其中	人工费(元)			45.48	51.17	60.44	65.28	75.14	90.19	
	材料费(元)			111.39	126.50	146.83	167.93	192.27	264.93	
	机械费(元)			15.12	15.42	17.18	17.42	19.25	20.05	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	0.535	0.602	0.711	0.768	0.884	1.061
材 料	140266	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ300	m	72.19	0.9850	—	—	—	—	—
	140267	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ350	m	78.28	—	0.9850	—	—	—	—
	140268	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ400	m	88.30	—	—	0.9850	—	—	—
	140269	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ450	m	103.53	—	—	—	0.9850	—	—
	140270	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ500	m	115.20	—	—	—	—	0.9850	—
	140271	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ600	m	159.54	—	—	—	—	—	0.9850
	040207	烧结标准砖	块	0.50	2.5036	2.7834	2.8953	3.2590	3.3989	4.0144
	150007	电	kW·h	0.84	0.1559	0.1480	0.1711	0.1663	0.1876	0.2107
	400006	C15预拌混凝土	m ³	300.97	0.0917	0.1195	0.1494	0.1669	0.2039	0.2894
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0011	0.0018	0.0022	0.0028	0.0036	0.0060
料	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0003	0.0005	0.0006	0.0008	0.0009	0.0013
	840006	水	t	7.91	0.1361	0.1483	0.1778	0.1860	0.2188	0.2812
	100321	柴油	kg	5.41	1.0372	1.0372	1.1225	1.1225	1.2078	1.2078
	840004	其他材料费	元	—	4.05	4.21	4.70	4.97	5.51	6.82
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0240	0.0240	0.0270	0.0270	0.0300	0.0300
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	840023	其他机具费	元	—	2.43	2.73	3.21	3.45	3.99	4.79

第三节 混凝土基础企口钢筋混凝土管铺设

一、120°混凝土基础

1. 钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1-28)

工程内容:管道基础、人机配合下管、安装、接口、闭水试验等。

单位:m

定额编号				1-95	1-96	1-97	1-98	1-99	1-100		
项目				管内径(mm)							
				600	700	800	900	1000	1100		
概算基价(元)				449.35	520.99	620.15	722.94	850.06	960.47		
其中	人工费(元)			87.04	104.55	125.63	143.48	159.46	176.97		
	材料费(元)			342.42	394.36	471.32	537.02	645.37	735.55		
	机械费(元)			19.89	22.08	23.20	42.44	45.23	47.95		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	1.024	1.230	1.478	1.688	1.876	2.082
材料	140229	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ600		m	269.23	0.9850	—	—	—	—	
	140231	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ700		m	305.13	—	0.9850	—	—	—	
	140233	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ800		m	358.97	—	—	0.9850	—	—	
	140235	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ900		m	394.87	—	—	—	0.9850	—	
	140237	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ1000		m	469.23	—	—	—	—	0.9920	
	140239	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ1100		m	521.37	—	—	—	—	0.9920	

续前

单位:m

定额编号					1-95	1-96	1-97	1-98	1-99	1-100
项目					管内径(mm)					
					600	700	800	900	1000	1100
材 料	010245	钢丝网	m ²	8.55	0.1726	0.1958	0.2189	0.2422	0.1769	0.2350
	040207	烧结标准砖	块	0.50	4.0144	4.7418	5.5811	6.5323	10.3932	14.1558
	150007	电	kW·h	0.84	0.1943	0.2129	0.2371	0.2647	0.2952	0.4320
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.1833	0.2287	0.2987	0.3790	0.4676	0.5655
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0045	0.0053	0.0062	0.0070	0.0074	0.0120
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0013	0.0017	0.0022	0.0028	0.0052	0.0063
	840006	水	t	7.91	0.2122	0.2493	0.3035	0.3656	0.4351	0.5673
	100321	柴油	kg	5.41	1.2078	1.2931	1.2931	1.8595	1.9586	2.0303
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0300	0.0330	0.0330	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0100	0.0100	0.0100	0.0130	—	—
	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	—	—	—	—	0.0140	0.0140
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	—	—	—	0.0390	0.0390	0.0410
	840023	其他机具费	元	—	4.63	5.54	6.66	7.61	8.44	9.53

单位:m

定额编号				1-101	1-102	1-103	1-104	1-105	1-106	
项目				管内径(mm)						
概算基价(元)				1106.61	1390.24	1864.91	2204.73	2379.12	2975.39	
其中	人工费(元)			200.01	245.82	280.59	320.54	357.17	424.66	
	材料费(元)			857.43	1077.83	1506.66	1804.40	1939.72	2454.50	
	机械费(元)			49.17	66.59	77.66	79.79	82.23	96.23	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	2.353	2.892	3.301	3.771	4.202	4.996
材 料	140241	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1200	m	606.84	0.9920	—	—	—	—	—
	140243	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1350	m	760.68	—	0.9920	—	—	—	—
	140245	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1500	m	1119.66	—	—	0.9920	—	—	—
	140247	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1650	m	1343.59	—	—	—	0.9920	—	—
	140249	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1800	m	1395.73	—	—	—	—	0.9920	—
	140251	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø2000	m	1784.62	—	—	—	—	—	0.9920
	010245	钢丝网	m ²	8.55	0.2540	0.2823	0.3107	0.3390	0.3674	0.4051
	040207	烧结标准砖	块	0.50	16.0862	20.4507	22.8847	25.4866	31.1940	37.5729
	150007	电	kW·h	0.84	0.4691	0.5428	0.5994	0.6611	0.7585	0.8808
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.6736	0.8518	1.0516	1.2741	1.5151	1.8705
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0135	0.0159	0.0181	0.0205	0.0233	0.0271
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0076	0.0103	0.0118	0.0134	0.0170	0.0210
	840006	水	t	7.91	0.6512	0.7978	0.9447	1.1075	1.3042	1.5798
	100321	柴油	kg	5.41	2.0303	2.4474	2.7931	2.7931	2.8451	3.3960
	840004	其他材料费	元	—	17.48	23.68	30.24	34.38	37.84	47.95
机 械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0140	0.0170	0.0170	0.0170	0.0183	0.0187
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0410	—	—	—	—	—
	800103	汽车起重机 20t	台班	1025.64	—	0.0460	0.0550	0.0550	0.0550	—
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	—	—	—	—	—	0.0650
	840023	其他机具费	元	—	10.75	13.18	15.02	17.15	19.12	22.71

单位:m

定额编号				1-107	1-108	1-109	1-110	1-111		
项目				管内径(mm)						
				2200	2400	2600	2800	3000		
概算基价(元)				3645.30	4377.40	4849.50	5536.80	6103.52		
其中	人工费(元)			511.79	593.39	672.01	771.80	875.93		
	材料费(元)			3032.48	3673.52	4055.39	4637.59	5094.64		
	机械费(元)			101.03	110.49	122.10	127.41	132.95		
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日		工日	—	6.021	6.981	7.906	9.080	10.305
材 料	140253	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ2200		m	2230.77	0.9920	—	—	—	—
	140255	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ2400		m	2760.68	—	0.9920	—	—	—
	140257	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ2600		m	3036.75	—	—	0.9920	—	—
	140259	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ2800		m	3450.85	—	—	—	0.9920	—
	140261	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ3000		m	3726.92	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖		块	0.50	46.6232	54.3449	62.7382	71.8028	81.5390
	010245	钢丝网		m ²	8.55	0.4429	0.4775	0.5106	0.5484	0.5861
	150007	电		kW·h	0.84	1.1481	1.2788	1.4112	1.5811	1.7638
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	2.2629	2.5822	2.8665	3.3485	3.8677
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m ³	397.44	0.0310	0.0345	0.0382	0.0428	0.0475
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR		m ³	410.26	0.0254	0.0302	0.0355	0.0411	0.0472
料	840006	水		t	7.91	1.9547	2.2164	2.4600	2.8365	3.2418
	100321	柴油		kg	5.41	3.3960	3.5997	4.0555	4.0555	4.0555
	840004	其他材料费		元	—	53.85	62.32	72.14	86.38	100.39
机 械	800009	载重汽车 10t		台班	366.26	0.0187	0.0187	0.0250	0.0250	0.0250
	800177	汽车起重机 25t		台班	1025.64	0.0650	0.0700	0.0750	0.0750	0.0750
	840023	其他机具费		元	—	27.51	31.85	36.02	41.33	46.87

2.水泥砂浆勾缝、膨胀水泥砂浆接口(06MS201—1—34)

工程内容:管道基础、人机配合下管、安装、接口、闭水试验等。

单位:m

定额编号				1-112	1-113	1-114	1-115	1-116	1-117		
项目				管内径(mm)							
				1000	1100	1200	1350	1500	1650		
概算基价(元)				846.78	955.34	1101.43	1385.22	1860.00	2200.15		
其中	人工费(元)			159.55	177.31	200.77	247.35	282.88	323.85		
	材料费(元)			642.00	730.07	851.46	1071.21	1499.34	1796.35		
	机械费(元)			45.23	47.96	49.20	66.66	77.78	79.95		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	1.877	2.086	2.362	2.910	3.328	3.810
材料	140237	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1000		m	469.23	0.9920	—	—	—	—	—
	140239	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1100		m	521.37	—	0.9920	—	—	—	—
	140241	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1200		m	606.84	—	—	0.9920	—	—	—
	140243	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1350		m	760.68	—	—	—	0.9920	—	—
	140245	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1500		m	1119.66	—	—	—	—	0.9920	—
	140247	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1650		m	1343.59	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖		块	0.50	10.3932	14.1558	16.0862	20.4507	22.8847	25.4866
	150007	电		kW·h	0.84	0.2952	0.4320	0.4691	0.5428	0.5994	0.6611
	400006	C15 预拌混凝土		m³	300.97	0.4676	0.5655	0.6736	0.8518	1.0516	1.2741
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m³	397.44	0.0029	0.0035	0.0042	0.0056	0.0067	0.0079
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR		m³	410.26	0.0052	0.0063	0.0076	0.0103	0.0118	0.0134
	840006	水		t	7.91	0.4334	0.5641	0.6477	0.7938	0.9402	1.1025
	100321	柴油		kg	5.41	1.9586	2.0303	2.0303	2.4474	2.7931	2.7931
	840004	其他材料费		元	—	13.04	15.81	17.41	23.60	30.14	34.28
机械	800009	载重汽车 10t		台班	366.26	0.0140	0.0140	0.0140	0.0170	0.0170	0.0170
	800102	汽车起重机 16t		台班	811.97	0.0390	0.0410	0.0410	—	—	—
	800103	汽车起重机 20t		台班	1025.64	—	—	—	0.0460	0.0550	0.0550
	840023	其他机具费		元	—	8.44	9.54	10.78	13.25	15.14	17.31

单位:m

定额编号				1-118	1-119	1-120	1-121	1-122	1-123	
项目				管内径(mm)						
				1800	2000	2200	2400	2600	2800	
概算基价(元)				2374.49	2970.28	3637.86	4368.15	4836.22	5520.43	
其中	人工费(元)			361.17	429.08	514.85	594.58	671.16	768.91	
	材料费(元)			1930.90	2444.75	3021.83	3662.41	4043.02	4624.27	
	机械费(元)			82.42	96.45	101.18	111.16	122.04	127.25	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	4.249	5.048	6.057	6.995	7.896	9.046
材 料	140249	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ1800	m	1395.73	0.9920	—	—	—	—	—
	140251	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ2000	m	1784.62	—	0.9920	—	—	—	—
	140253	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ2200	m	2230.77	—	—	0.9920	—	—	—
	140255	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ2400	m	2760.68	—	—	—	0.9920	—	—
	140257	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ2600	m	3036.75	—	—	—	—	0.9920	—
	140259	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ2800	m	3450.85	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	31.1940	37.5729	46.6232	54.3449	62.7382	71.8028
	150007	电	kW·h	0.84	0.7585	0.8808	1.1481	1.2788	1.4112	1.5811
	400006	C15 预拌混凝土	m³	300.97	1.5151	1.8705	2.2629	2.5822	2.8665	3.3485
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m³	397.44	0.0094	0.0117	0.0142	0.0164	0.0186	0.0217
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m³	410.26	0.0170	0.0210	0.0254	0.0302	0.0355	0.0411
料	840006	水	t	7.91	1.2986	1.5735	1.9477	2.2087	2.4518	2.8275
	100321	柴油	kg	5.41	2.8451	3.3960	3.3960	3.6677	4.0555	4.0555
	840004	其他材料费	元	—	37.73	47.83	53.72	62.18	71.99	86.21
机 械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0183	0.0187	0.0187	0.0204	0.0250	0.0250
	800103	汽车起重机 20t	台班	1025.64	0.0550	—	—	—	—	—
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	—	0.0650	0.0650	0.0700	0.0750	0.0750
	840023	其他机具费	元	—	19.31	22.93	27.66	31.89	35.96	41.17

单位:m

定额编号				1-124	
项目				管内径(mm)	
				3000	
概 算 基 价 (元)				6084.15	
其中	人 工 费 (元)			871.08	
	材 料 费 (元)			5080.40	
	机 械 费 (元)			132.67	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人工	870009	综合工日	工日	—	10.248
材料	140261	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ3000	m	3726.92	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	81.5390
	150007	电	kW·h	0.84	1.7638
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.8677
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0249
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0472
	840006	水	t	7.91	3.2319
	100321	柴油	kg	5.41	4.0555
	840004	其他材料费	元	—	100.22
机械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0250
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	0.0750
	840023	其他机具费	元	—	46.59

二、 180° 混凝土基础

1. 钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201—1—29)

工程内容:管道基础、人机配合下管、安装、接口、闭水试验等。

单位:m

定额编号				1-125	1-126	1-127	1-128	1-129	1-130	
项目				管内径(mm)						
				600	700	800	900	1000	1100	
概算基价(元)				483.39	576.32	692.26	814.05	962.31	1088.50	
其中	人工费(元)			95.03	117.98	143.23	165.75	186.83	200.86	
	材料费(元)			368.06	435.55	524.91	604.69	729.17	838.42	
	机械费(元)			20.30	22.79	24.12	43.61	46.31	49.22	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	1.118	1.388	1.685	1.950	2.198	2.363
材 料	140229	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ600	m	269.23	0.9850	—	—	—	—	—
	140231	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ700	m	305.13	—	0.9850	—	—	—	—
	140233	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ800	m	358.97	—	—	0.9850	—	—	—
	140235	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ900	m	394.87	—	—	—	0.9850	—	—
	140237	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ1000	m	469.23	—	—	—	—	0.9920	—
	140239	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ1100	m	521.37	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	4.0144	4.7418	5.5811	6.5323	10.3932	14.1558
	010245	钢丝网	m ²	8.55	0.1364	0.1538	0.1712	0.1885	0.1372	0.1819
	150007	电	kW·h	0.84	0.2069	0.2332	0.2636	0.2981	0.3366	0.4821
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.2647	0.3605	0.4707	0.5964	0.7365	0.8910
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0036	0.0041	0.0048	0.0055	0.0063	0.0099
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0013	0.0017	0.0022	0.0028	0.0052	0.0063
	840006	水	t	7.91	0.2644	0.3340	0.4141	0.5054	0.6083	0.7767
	100321	柴油	kg	5.41	1.2078	1.2931	1.2931	1.8595	1.9185	2.0303
	840004	其他材料费	元	—	9.26	10.65	12.10	13.72	15.55	20.37
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0300	0.0330	0.0330	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0100	0.0100	0.0100	0.0130	—	—
	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	—	—	—	—	0.0130	0.0140
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	—	—	—	0.0390	0.0390	0.0410
	840023	其他机具费	元	—	5.04	6.25	7.58	8.78	9.88	10.80

单位:m

定额编号				1-131	1-132	1-133	1-134	1-135	1-136	
项目				管内径(mm)						
概算基价(元)				1258.12	1580.01	2101.16	2503.17	2734.66	3415.00	
其中	人工费(元)				228.31	281.78	324.96	387.26	436.73	522.75
	材料费(元)				979.15	1230.84	1696.18	2032.60	2211.51	2790.84
	机械费(元)				50.66	67.39	80.02	83.31	86.42	101.41
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	2.686	3.315	3.823	4.556	5.138	6.150
材 料	140241	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1200	m	606.84	0.9920	—	—	—	—	—
	140243	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1350	m	760.68	—	0.9920	—	—	—	—
	140245	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1500	m	1119.66	—	—	0.9920	—	—	—
	140247	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1650	m	1343.59	—	—	—	0.9920	—	—
	140249	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1800	m	1395.73	—	—	—	—	0.9920	—
	140251	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø2000	m	1784.62	—	—	—	—	—	0.9920
	010245	钢丝网	m ²	8.55	0.1961	0.2174	0.2386	0.2598	0.2812	0.3094
	040207	烧结标准砖	块	0.50	16.0862	20.4507	22.8847	25.4866	31.1940	37.5729
	150007	电	kW·h	0.84	0.5286	0.6181	0.6925	0.7734	0.8924	1.0460
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.0599	1.3411	1.6562	2.0034	2.3845	2.9437
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0112	0.0133	0.0153	0.0173	0.0199	0.0233
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0076	0.0103	0.0118	0.0134	0.0170	0.0210
	840006	水	t	7.91	0.8998	1.1128	1.3341	1.5772	1.8643	2.2715
	100321	柴油	kg	5.41	2.0303	2.3273	2.7931	2.7931	2.8451	3.3960
	840004	其他材料费	元	—	22.33	29.11	36.36	41.22	45.51	58.01
机 械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0140	0.0140	0.0170	0.0170	0.0183	0.0187
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0410	—	—	—	—	—
	800103	汽车起重机 20t	台班	1025.64	—	0.0460	0.0550	0.0550	0.0550	—
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	—	—	—	—	—	0.0650
	840023	其他机具费	元	—	12.24	15.08	17.38	20.67	23.31	27.89

单位:m

定额编号				1-137	1-138	1-139	1-140	1-141	
项目				管内径(mm)					
				2200	2400	2600	2800	3000	
概算基价(元)				4176.85	4977.58	5504.22	6302.77	6989.48	
其中	人工费(元)			630.53	727.43	818.13	942.82	1073.89	
	材料费(元)			3439.02	4132.57	4556.27	5223.50	5772.18	
	机械费(元)			107.30	117.58	129.82	136.45	143.41	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	7.418	8.558	9.625	11.092	12.634
材 料	140253	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ2200	m	2230.77	0.9920	—	—	—	—
	140255	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ2400	m	2760.68	—	0.9920	—	—	—
	140257	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ2600	m	3036.75	—	—	0.9920	—	—
	140259	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ2800	m	3450.85	—	—	—	0.9920	—
	140261	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ3000	m	3726.92	—	—	—	—	0.9920
	010245	钢丝网	m ²	8.55	0.3378	0.3638	0.3886	0.4169	0.4453
	040207	烧结标准砖	块	0.50	46.6232	54.3449	62.7382	71.8028	81.5390
	150007	电	kW·h	0.84	1.3481	1.5048	1.6581	1.8699	2.0980
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.5617	4.0500	4.4692	5.2242	6.0379
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0269	0.0300	0.0332	0.0376	0.0418
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0254	0.0302	0.0355	0.0411	0.0472
机 械	840006	水	t	7.91	2.7919	3.1625	3.4932	4.0458	4.6411
	100321	柴油	kg	5.41	3.3960	3.5997	4.0555	4.0555	4.0555
	840004	其他材料费	元	—	65.23	74.70	85.30	101.14	116.88
机 械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0187	0.0187	0.0250	0.0250	0.0250
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	0.0650	0.0700	0.0750	0.0750	0.0750
	840023	其他机具费	元	—	33.78	38.94	43.74	50.37	57.33

2.水泥砂浆勾缝、膨胀水泥砂浆接口(06MS201—1—34)

工程内容:管道基础、人机配合下管、安装、接口、闭水试验等。

单位:m

定额编号				1-142	1-143	1-144	1-145	1-146	1-147		
项目				管内径(mm)							
				1000	1100	1200	1350	1500	1650		
概算基价(元)				960.41	1084.68	1254.39	1578.28	2098.00	2500.41		
其中	人工费(元)			186.92	201.20	229.08	283.22	327.25	390.41		
	材料费(元)			726.82	834.25	974.61	1226.50	1690.62	2026.53		
	机械费(元)			46.67	49.23	50.70	68.56	80.13	83.47		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	2.199	2.367	3.332	3.850	4.593	
材料	140237	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1000		m	469.23	0.9920	—	—	—	—	
	140239	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1100		m	521.37	—	0.9920	—	—	—	
	140241	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1200		m	606.84	—	—	0.9920	—	—	
	140243	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1350		m	760.68	—	—	—	0.9920	—	
	140245	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1500		m	1119.66	—	—	—	0.9920	—	
	140247	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)ø1650		m	1343.59	—	—	—	—	0.9920	
	040207	烧结标准砖		块	0.50	10.3932	14.1558	16.0862	20.4507	22.8847	25.4866
	150007	电		kW·h	0.84	0.3366	0.4821	0.5286	0.6181	0.6925	0.7734
	400006	C15 预拌混凝土		m³	300.97	0.7365	0.8910	1.0599	1.3411	1.6562	2.0034
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m³	397.44	0.0029	0.0035	0.0042	0.0056	0.0067	0.0079
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR		m³	410.26	0.0052	0.0063	0.0076	0.0103	0.0118	0.0134
	840006	水		t	7.91	0.6069	0.7742	0.8970	1.1097	1.3306	1.5733
	100321	柴油		kg	5.41	1.9586	2.0303	2.0303	2.4474	2.7931	2.7931
	840004	其他材料费		元	—	15.52	20.32	22.27	29.06	36.29	41.14
机械	800009	载重汽车 10t		台班	366.26	0.0140	0.0140	0.0140	0.0170	0.0170	0.0170
	800102	汽车起重机 16t		台班	811.97	0.0390	0.0410	0.0410	—	—	—
	800103	汽车起重机 20t		台班	1025.64	—	—	—	0.0460	0.0550	0.0550
	840023	其他机具费		元	—	9.88	10.81	12.28	15.15	17.49	20.83

单位:m

定额编号				1-148	1-149	1-150	1-151	1-152	1-153	
项目				管内径(mm)						
				1800	2000	2200	2400	2600	2800	
概算基价(元)				2732.00	3412.26	4171.91	4971.08	5494.02	6289.65	
其中	人工费(元)			440.56	527.17	633.51	728.54	817.28	939.93	
	材料费(元)			2204.82	2783.46	3430.95	4124.28	4546.98	5213.43	
	机械费(元)			86.62	101.63	107.45	118.26	129.76	136.29	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	5.183	6.202	7.453	8.571	9.615	11.058
材 料	140249	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ1800	m	1395.73	0.9920	—	—	—	—	—
	140251	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ2000	m	1784.62	—	0.9920	—	—	—	—
	140253	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ2200	m	2230.77	—	—	0.9920	—	—	—
	140255	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ2400	m	2760.68	—	—	—	0.9920	—	—
	140257	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ2600	m	3036.75	—	—	—	—	0.9920	—
	140259	钢筋混凝土企口管(II级无胶圈)φ2800	m	3450.85	—	—	—	—	—	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	31.1940	37.5729	46.6232	54.3449	62.7382	71.8028
	150007	电	kW·h	0.84	0.8924	1.0460	1.3481	1.5048	1.6581	1.8699
	400006	C15 预拌混凝土	m³	300.97	2.3845	2.9437	3.5617	4.0500	4.4692	5.2242
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m³	397.44	0.0094	0.0117	0.0142	0.0164	0.0186	0.0217
料	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m³	410.26	0.0170	0.0210	0.0254	0.0302	0.0355	0.0411
	840006	水	t	7.91	1.8599	2.2665	2.7863	3.1563	3.4865	4.0384
	100321	柴油	kg	5.41	2.8451	3.3960	3.3960	3.6677	4.0555	4.0555
	840004	其他材料费	元	—	45.43	57.92	65.14	74.60	85.19	101.02
机 械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0183	0.0187	0.0187	0.0204	0.0250	0.0250
	800103	汽车起重机 20t	台班	1025.64	0.0550	—	—	—	—	—
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	—	0.0650	0.0650	0.0700	0.0750	0.0750
	840023	其他机具费	元	—	23.51	28.11	33.93	38.99	43.68	50.21

单位:m

定额编号				1-154	
项目				管内径(mm)	
				3000	
概算基价(元)				6973.58	
其中	人工费(元)			1068.96	
	材料费(元)			5761.47	
	机械费(元)			143.15	
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	12.576
材料	140261	钢筋混凝土企口管(Ⅱ级无胶圈)φ3000	m	3726.92	0.9920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	81.5390
	150007	电	kW·h	0.84	2.0980
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.0379
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0249
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0472
	840006	水	t	7.91	4.6330
	100321	柴油	kg	5.41	4.0555
	840004	其他材料费	元	—	116.76
机械	800009	载重汽车 10t	台班	366.26	0.0250
	800177	汽车起重机 25t	台班	1025.64	0.0750
	840023	其他机具费	元	—	57.07

第四节 现浇混凝土套环接口增加费

一、120°混凝土基础

工程内容:混凝土套环、相接处凿毛等。

单位:m

定 额 编 号				1-155	1-156	1-157	1-158	1-159	1-160	
项 目				管内径(mm)						
				600	700	800	900	1000	1100	
概 算 基 价 (元)				14.53	16.66	18.69	20.88	23.55	27.09	
其 中	人 工 费 (元)			9.78	11.14	12.33	13.77	15.56	18.11	
	材 料 费 (元)			4.35	5.05	5.85	6.54	7.34	8.23	
	机 械 费 (元)			0.40	0.47	0.51	0.57	0.65	0.75	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	0.115	0.131	0.145	0.162	0.183	0.213
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0130	0.0151	0.0175	0.0196	0.0220	0.0247
	150007	电	kW•h	0.84	0.0020	0.0023	0.0027	0.0030	0.0034	0.0038
	840006	水	t	7.91	0.0084	0.0098	0.0113	0.0126	0.0142	0.0160
	840004	其他材料费	元	—	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.40	0.47	0.51	0.57	0.65	0.75

单位:m

定 额 编 号				1-161	1-162	1-163	1-164	1-165	1-166	
项 目				管内径(mm)						
				1200	1350	1500	1650	1800	2000	
概 算 基 价 (元)				30.63	58.61	63.02	70.01	75.10	83.85	
其 中	人 工 费 (元)			20.74	27.03	28.05	31.45	32.90	36.64	
	材 料 费 (元)			9.03	30.46	33.80	37.25	40.83	45.68	
	机 械 费 (元)			0.86	1.12	1.17	1.31	1.37	1.53	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	0.244	0.318	0.330	0.370	0.387	0.431
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0271	0.0666	0.0745	0.0827	0.0913	0.1030
	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	—	3.1126	3.3825	3.6524	3.9223	4.2811
	150007	电	kW•h	0.84	0.0042	0.0103	0.0115	0.0127	0.0141	0.0159
	840006	水	t	7.91	0.0175	0.0430	0.0481	0.0534	0.0590	0.0665
	840004	其他材料费	元	—	0.21	0.62	0.68	0.75	0.82	0.92
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.86	1.12	1.17	1.31	1.37	1.53

定 额 编 号				1-167	1-168	1-169	1-170	1-171
项 目				管内径(mm)				
				2200	2400	2600	2800	3000
概 算 基 价 (元)				92.71	121.50	131.63	142.68	153.93
其 中	人 工 费 (元)			40.38	52.96	57.38	61.88	66.47
	材 料 费 (元)			50.64	66.32	71.85	78.21	84.68
	机 械 费 (元)			1.69	2.22	2.40	2.59	2.78
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870009	综合工日	工 日	—	0.475	0.623	0.675	0.728
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.1150	0.1516	0.1652	0.1809
	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	4.6433	5.9655	6.3427	6.7732
	150007	电	kW·h	0.84	0.0177	0.0233	0.0254	0.0279
	840006	水	t	7.91	0.0743	0.0979	0.1067	0.1168
	840004	其他材料费	元	—	1.03	1.33	1.44	1.56
机 械	840023	其他机具费	元	—	1.69	2.22	2.40	2.59

二、180°混凝土基础

工程内容：混凝土套环、相接处凿毛等。

单位：m

定额编号				1-172	1-173	1-174	1-175	1-176	1-177	
项目				管内径(mm)						
				600	700	800	900	1000	1100	
概算基价(元)				13.54	15.53	17.32	19.39	21.82	25.17	
其中	人工费(元)			9.78	11.14	12.33	13.77	15.56	18.11	
	材料费(元)			3.36	3.92	4.48	5.05	5.61	6.31	
	机械费(元)			0.40	0.47	0.51	0.57	0.65	0.75	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	0.115	0.131	0.145	0.162	0.183	0.213
材料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0100	0.0117	0.0134	0.0151	0.0168	0.0189
	150007	电	kW•h	0.84	0.0015	0.0018	0.0021	0.0023	0.0026	0.0029
	840006	水	t	7.91	0.0064	0.0075	0.0086	0.0098	0.0109	0.0122
	840004	其他材料费	元	—	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16
机械	840023	其他机具费	元	—	0.40	0.47	0.51	0.57	0.65	0.75

定 额 编 号				1-178	1-179	1-180	1-181	1-182	1-183	
项 目				管内径(mm)						
				1200	1350	1500	1650	1800	2000	
概 算 基 价 (元)				28.48	51.06	54.51	60.66	64.59	71.95	
其 中	人 工 费 (元)			20.74	26.18	27.12	30.52	31.79	35.45	
	材 料 费 (元)			6.88	23.79	26.26	28.87	31.47	35.03	
	机 械 费 (元)			0.86	1.09	1.13	1.27	1.33	1.47	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	0.244	0.308	0.319	0.359	0.374	0.417
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0206	0.0512	0.0570	0.0632	0.0694	0.0779
	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	—	2.5283	2.7333	2.9383	3.1433	3.4133
	150007	电	kW•h	0.84	0.0032	0.0079	0.0088	0.0097	0.0107	0.0120
	840006	水	t	7.91	0.0133	0.0330	0.0368	0.0408	0.0448	0.0503
	840004	其他材料费	元	—	0.17	0.49	0.54	0.59	0.64	0.72
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.86	1.09	1.13	1.27	1.33	1.47

单位:m

定 额 编 号				1-184	1-185	1-186	1-187	1-188	
项 目				管内径(mm)					
				2200	2400	2600	2800	3000	
概 算 基 价 (元)				79.48	103.97	112.52	121.74	131.07	
其 中	人 工 费 (元)				39.10	51.26	55.59	59.93	64.35
	材 料 费 (元)				38.75	50.57	54.61	59.31	64.04
	机 械 费 (元)				1.63	2.14	2.32	2.50	2.68
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量				
人 工	870009	综合工日	工 日	—	0.460	0.603	0.654	0.705	0.757
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0869	0.1141	0.1240	0.1355	0.1471
	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	3.6866	4.7232	5.0102	5.3382	5.6662
	150007	电	kW·h	0.84	0.0134	0.0176	0.0191	0.0209	0.0227
	840006	水	t	7.91	0.0561	0.0737	0.0801	0.0875	0.0950
	840004	其他材料费	元	—	0.79	1.04	1.11	1.20	1.29
机 械	840023	其他机具费	元	—	1.63	2.14	2.32	2.50	2.68

第五节 现浇混凝土套环柔性接口增加费

一、120°混凝土基础

工程内容:混凝土套环、相接处凿毛等。

单位:m

定 额 编 号				1-189	1-190	1-191	1-192	1-193	1-194	
项 目				管内径(mm)						
				600	700	800	900	1000	1100	
概 算 基 价 (元)				228.41	252.44	272.73	291.99	310.71	352.22	
其 中	人 工 费 (元)			59.67	66.30	72.59	78.97	85.77	100.90	
	材 料 费 (元)			166.24	183.36	197.10	209.71	221.35	247.09	
	机 械 费 (元)			2.50	2.78	3.04	3.31	3.59	4.23	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	0.702	0.780	0.854	0.929	1.009	1.187
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.2210	0.2367	0.2400	0.2400	0.2370	0.2313
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.1130	0.1277	0.1423	0.1573	0.1723	0.1877
	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	9.0644	10.1304	11.1964	12.2624	13.3284	19.5775
	150007	电	kW·h	0.84	0.0419	0.0463	0.0506	0.0548	0.0590	0.0723
	840006	水	t	7.91	0.1757	0.1941	0.2119	0.2298	0.2471	0.3033
	840004	其他材料费	元	—	38.35	43.09	48.22	53.09	57.89	63.59
机 械	840023	其他机具费	元	—	2.50	2.78	3.04	3.31	3.59	4.23

单位:m

定 额 编 号				1-195	1-196	1-197	1-198	1-199	1-200	
项 目				管内径(mm)						
				1200	1350	1500	1650	1800	2000	
概 算 基 价 (元)				371.95	398.92	422.48	446.00	467.68	498.40	
其 中	人 工 费 (元)			108.80	118.66	126.99	134.90	143.14	155.72	
	材 料 费 (元)			258.59	275.29	290.17	305.45	318.54	336.16	
	机 械 费 (元)			4.56	4.97	5.32	5.65	6.00	6.52	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	1.280	1.396	1.494	1.587	1.684	1.832
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.2230	0.2053	0.1850	0.1590	0.1313	0.0897
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.2030	0.2260	0.2493	0.2730	0.2970	0.3293
	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	21.0296	23.2026	25.3790	27.5554	29.7284	32.6292
	150007	电	kW•h	0.84	0.0770	0.0784	0.0845	0.0904	0.0962	0.1036
	840006	水	t	7.91	0.3229	0.3287	0.3543	0.3791	0.4032	0.4343
	840004	其他材料费	元	—	68.72	77.64	85.25	94.86	102.71	114.65
机 械	840023	其他机具费	元	—	4.56	4.97	5.32	5.65	6.00	6.52

定 额 编 号				1-201	1-202	1-203	1-204	1-205
项 目				管内径(mm)				
				2200	2400	2600	2800	3000
概 算 基 价 (元)				575.96	740.92	791.51	837.22	887.65
其 中	人 工 费 (元)			181.99	234.09	249.65	264.95	279.91
	材 料 费 (元)			386.35	497.04	531.41	561.18	596.03
	机 械 费 (元)			7.62	9.79	10.45	11.09	11.71
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870009	综合工日	工 日	—	2.141	2.754	2.937	3.117
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.0657	0.0648	0.0580	0.0212
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.3620	0.4708	0.5060	0.5468
	010001	钢 筋 φ10 以内	kg	2.62	33.6289	43.3729	46.2564	49.5476
	010002	钢 筋 φ10 以外	kg	2.48	12.1665	15.6913	16.7343	17.9262
	150007	电	kW·h	0.84	0.1107	0.1414	0.1501	0.1580
	840006	水	t	7.91	0.4640	0.5930	0.6294	0.6623
	840004	其他材料费	元	—	128.55	169.34	184.04	199.97
机 械	840023	其他机具费	元	—	7.62	9.79	10.45	11.09
								11.71

二、180°混凝土基础

工程内容：混凝土套环、相接处凿毛等。

单位：m

定 额 编 号				1-206	1-207	1-208	1-209	1-210	1-211	
项 目				管内径(mm)						
				600	700	800	900	1000	1100	
概 算 基 价 (元)				227.15	244.34	259.99	274.14	287.04	319.61	
其 中	人 工 费 (元)			59.84	66.13	72.17	78.20	84.49	96.31	
	材 料 费 (元)			164.80	175.43	184.80	192.66	199.01	219.26	
	机 械 费 (元)			2.51	2.78	3.02	3.28	3.54	4.04	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	0.704	0.778	0.849	0.920	0.994	1.133
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.2370	0.2347	0.2273	0.2150	0.1983	0.1783
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0933	0.1050	0.1163	0.1283	0.1400	0.1520
	010001	钢筋 ϕ 10 以内	kg	2.62	9.0644	10.1304	11.1964	12.2624	13.3284	19.5775
	150007	电	kW•h	0.84	0.0441	0.0484	0.0526	0.0566	0.0604	0.0735
	840006	水	t	7.91	0.1849	0.2029	0.2204	0.2372	0.2534	0.3080
	840004	其他材料费	元	—	38.33	42.96	48.01	52.79	57.50	63.11
机 械	840023	其他机具费	元	—	2.51	2.78	3.02	3.28	3.54	4.04

定 额 编 号				1-212	1-213	1-214	1-215	1-216	1-217	
项 目				管内径(mm)						
				1200	1350	1500	1650	1800	2000	
概 算 基 价 (元)				332.93	350.18	363.22	389.25	407.24	435.70	
其 中	人 工 费 (元)			103.45	111.86	118.58	128.44	134.81	144.59	
	材 料 费 (元)			225.14	233.63	239.67	255.43	266.78	285.06	
	机 械 费 (元)			4.34	4.69	4.97	5.38	5.65	6.05	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	1.217	1.316	1.395	1.511	1.586	1.701
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.1553	0.1157	0.0720	0.0527	0.0313	—
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.1640	0.1823	0.2007	0.2197	0.2387	0.2643
	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	21.0296	23.2026	25.3790	27.5554	29.7284	32.6292
	150007	电	kW•h	0.84	0.0776	0.0790	0.0838	0.0882	0.0922	0.0968
	840006	水	t	7.91	0.3251	0.3312	0.3515	0.3699	0.3865	0.4058
	840004	其他材料费	元	—	68.12	76.92	84.35	93.98	99.86	111.60
机 械	840023	其他机具费	元	—	4.34	4.69	4.97	5.38	5.65	6.05

单位:m

定 额 编 号				1-218	1-219	1-220	1-221	1-222
项 目				管内径(mm)				
				2200	2400	2600	2800	3000
概 算 基 价 (元)				517.34	669.66	718.08	767.35	815.98
其 中	人 工 费 (元)				167.71	214.29	227.97	238.43
	材 料 费 (元)				342.61	446.40	480.57	518.95
	机 械 费 (元)				7.02	8.97	9.54	9.97
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870009	综合工日	工 日	—	1.973	2.521	2.682	2.805
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.2907	0.3780	0.4064	0.4396
	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	33.6289	43.3729	46.2564	49.5476
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	12.1665	15.6913	16.7343	17.9262
	150007	电	kW·h	0.84	0.1006	0.1269	0.1340	0.1366
	840006	水	t	7.91	0.4217	0.5318	0.5617	0.5729
	840004	其他材料费	元	—	127.77	168.43	183.12	199.19
机 械	840023	其他机具费	元	—	7.02	8.97	9.54	9.97

第六节 柔性接口填充

一、企口管

工程内容:接口材料填充等。

单位:m

定额编号				1-223	1-224	1-225	1-226	1-227	1-228
项目				管内径(mm)					
				1000	1100	1200	1350	1500	1650
概算基价(元)				6.45	7.98	8.14	9.86	10.15	11.86
其中	人工费(元)			0.26	0.26	0.26	0.34	0.34	0.34
	材料费(元)			6.18	7.71	7.87	9.51	9.80	11.51
	机械费(元)			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
材料	100258	聚硫密封膏	kg	27.04	0.2000	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000
	150033	油麻	kg	4.70	0.1433	0.1768	0.2103	0.2652	0.3262
机械	840004	其他材料费	元	—	0.10	0.12	0.12	0.15	0.15
机械	840023	其他机具费	元	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

单位:m

定额编号				1-229	1-230	1-231	1-232	1-233	1-234	
项目				管内径(mm)						
				1800	2000	2200	2400	2600	2800	
概算基价(元)				13.70	14.22	16.26	21.86	24.15	26.83	
其中	人工费(元)			0.43	0.43	0.51	0.77	0.94	1.11	
	材料费(元)			13.25	13.77	15.73	21.06	23.18	25.68	
	机械费(元)			0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	0.005	0.005	0.006	0.009	0.011	0.013
材料	100258	聚硫密封膏	kg	27.04	0.4000	0.4000	0.4500	0.6000	0.6600	0.7200
	150033	油麻	kg	4.70	0.4725	0.5823	0.7042	0.9585	1.0573	1.2365
机械	840004	其他材料费	元	—	0.21	0.22	0.25	0.33	0.36	0.40
机械	840023	其他机具费	元	—	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04

定额编号				1-235	
项目				管内径(mm)	
				3000	
概算基价(元)				29.57	
其中	人工费(元)				1.28
	材料费(元)				28.24
	机械费(元)				0.05
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	0.015
材料	100258	聚硫密封膏	kg	27.04	0.7800
	150033	油麻	kg	4.70	1.4268
	840004	其他材料费	元	—	0.44
机械	840023	其他机具费	元	—	0.05

二、钢承口管

工程内容：接口材料填充等。

单位：m

定额编号				1-236	1-237	1-238	1-239	1-240	1-241
项目				管内径(mm)					
				1000	1100	1200	1350	1500	1650
概算基价(元)				5.94	7.31	7.31	8.77	8.77	10.14
其中	人工费(元)			0.43	0.43	0.43	0.51	0.51	0.51
	材料费(元)			5.49	6.86	6.86	8.24	8.24	9.61
	机械费(元)			0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
材料	100258	聚硫密封膏	kg	27.04	0.2000	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000
	840004	其他材料费	元	—	0.08	0.10	0.10	0.13	0.15
机械	840023	其他机具费	元	—	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

单位:m

定额编号				1-242	1-243	1-244	1-245	1-246	1-247
项目					管内径(mm)				
				1800	2000	2200	2400	2600	2800
概算基价(元)				11.61	11.61	13.07	17.45	19.28	21.10
其中	人工费(元)			0.60	0.60	0.68	0.94	1.11	1.28
	材料费(元)			10.99	10.99	12.36	16.47	18.13	19.77
	机械费(元)			0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05
名称			单位	单价 (元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	0.007	0.007	0.008	0.011	0.013
材料	100258	聚硫密封膏	kg	27.04	0.4000	0.4000	0.4500	0.6000	0.6600
	840004	其他材料费	元	—	0.17	0.17	0.19	0.25	0.28
机械	840023	其他机具费	元	—	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05

定额编号				1-248	
项目				管内径(mm)	
				3000	
概算基价(元)				22.93	
其中	人工费(元)				1.45
	材料费(元)				21.42
	机械费(元)				0.06
名称			单位	单价 (元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	0.017
材料	100258	聚硫密封膏	kg	27.04	0.7800
	840004	其他材料费	元	—	0.33
机械	840023	其他机具费	元	—	0.06

第七节 塑料管铺设

一、塑料管铺设(胶圈接口)

工程内容:检查及清扫管材、切管、安装、上胶圈、对口、调直、闭水试验、砂垫层等。

单位: m

定 额 编 号			1-249	1-250	1-251	1-252	1-253	1-254
项 目			管外径(mm)					
			160	250	315	355	400	500
概 算 基 价 (元)			59.16	74.33	86.30	92.16	96.38	109.08
其 中	人 工 费 (元)		28.39	35.28	39.95	43.35	45.56	50.32
	材 料 费 (元)		29.63	37.81	45.00	47.43	49.42	57.25
	机 械 费 (元)		1.14	1.24	1.35	1.38	1.40	1.51
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870009	综合工日	工日	—	0.334	0.415	0.470	0.510
材 料	17-008	塑料管	m	—	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)
	040025	砂子	kg	0.07	350.5120	442.7520	553.4400	571.8880
	040207	烧结标准砖	块	0.50	0.5036	0.5036	0.6995	0.8953
	100150	橡胶圈 500	个	32.90	—	—	—	—
	100191	橡胶圈 300	个	16.20	—	—	0.2060	—
	100192	橡胶圈 350	个	20.30	—	—	0.2060	—
	100193	橡胶圈 400	个	22.70	—	—	—	0.2060
	150007	电	kW·h	0.84	0.1418	0.1418	0.1418	0.1481
	160219	橡胶圈 150	个	11.97	0.2060	—	—	—
	160221	橡胶圈 250	个	19.49	—	0.2060	—	—
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0003	0.0003	0.0003	0.0006
	840006	水	t	7.91	0.0766	0.0766	0.0766	0.0807
	840004	其他材料费	元	—	1.49	1.66	1.78	1.84
机械	840023	其他机具费	元	—	1.14	1.24	1.35	1.38

单位:m

定 额 编 号			1-255	1-256	1-257	1-258	1-259	1-260		
项 目			管外径(mm)							
概 算 基 价 (元)			116.70	129.35	140.14	150.55	171.20	189.70		
其 中	人 工 费 (元)			53.04	57.80	61.88	66.05	73.02	77.35	
	材 料 费 (元)			62.09	69.86	76.50	82.65	96.14	110.01	
	机 械 费 (元)			1.57	1.69	1.76	1.85	2.04	2.34	
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量						
人工	870009	综合工日	工日	—	0.624	0.680	0.728	0.777	0.859	0.910
材 料	17-008	塑料管	m	—	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)
	040025	砂子	kg	0.07	701.0240	774.8160	811.7120	848.6080	922.4000	996.1920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	2.0144	2.7418	3.5811	4.5323	8.3932	10.1558
	100151	橡胶圈 600	个	40.50	0.2060	—	—	—	—	—
	100152	橡胶圈 700	个	49.50	—	0.2060	—	—	—	—
	100153	橡胶圈 800	个	65.00	—	—	0.2060	—	—	—
	100154	橡胶圈 900	个	77.50	—	—	—	0.2060	—	—
	100155	橡胶圈 1000	个	101.90	—	—	—	—	0.2060	—
	100156	橡胶圈 1200	个	133.60	—	—	—	—	—	0.2060
	150007	电	kW·h	0.84	0.1661	0.1777	0.1911	0.2063	0.2232	0.3449
料	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0005	0.0006	0.0008	0.0010	0.0013	0.0015
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0013	0.0017	0.0022	0.0028	0.0052	0.0063
	840006	水	t	7.91	0.0925	0.1001	0.1089	0.1189	0.1312	0.1987
	840004	其他材料费	元	—	2.06	2.18	2.26	2.36	2.51	2.63
机械	840023	其他机具费	元	—	1.57	1.69	1.76	1.85	2.04	2.34

二、塑料管铺设(电熔连接)

工程内容:管口切割、清理管口、组对、升温、熔接、闭水试验、砂垫层等。

单位:m

定 额 编 号				1-261	1-262	1-263	1-264	1-265	1-266	
项 目				管外径(mm)						
				160	250	315	400	500	600	
概 算 基 价 (元)				56.60	68.23	80.40	88.04	97.09	106.46	
其 中	人 工 费 (元)				25.50	30.01	34.17	36.98	40.63	43.61
	材 料 费 (元)				27.06	33.62	41.52	45.00	50.29	53.53
	机 械 费 (元)				4.04	4.60	4.71	6.06	6.17	9.32
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工日	—	0.300	0.353	0.402	0.435	0.478	0.513
材 料	17-008	塑料管	m	—	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)
	040025	砂子	kg	0.07	350.5120	442.7520	553.4400	590.3360	664.1280	701.0240
	040207	烧结标准砖	块	0.50	0.5036	0.5036	0.5036	0.8953	1.3989	2.0144
	150007	电	kW·h	0.84	0.1418	0.1418	0.1418	0.1481	0.1562	0.1661
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0003	0.0003	0.0003	0.0006	0.0009	0.0013
	840006	水	t	7.91	0.0766	0.0766	0.0766	0.0807	0.0860	0.0925
	840004	其他材料费	元	—	1.38	1.49	1.64	2.14	1.80	1.85
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	—	—	—	—	—	0.0037
	800038	电熔焊机	台班	123.90	0.0234	0.0271	0.0271	0.0376	0.0376	0.0498
	840023	其他机具费	元	—	1.14	1.24	1.35	1.40	1.51	1.57

单位:m

定 额 编 号				1-267	1-268	1-269	1-270	1-271	
项 目				管外径(mm)					
				700	800	900	1000	1200	
概 算 基 价 (元)				116.87	123.82	132.85	147.67	163.55	
其 中	人 工 费 (元)			47.43	50.58	53.81	59.33	64.94	
	材 料 费 (元)			59.45	62.88	66.45	74.93	84.05	
	机 械 费 (元)			9.99	10.36	12.59	13.41	14.56	
名 称			单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工 日	—	0.558	0.595	0.633	0.698	0.764
材 料	17-008	塑料管	m	—	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)
	040025	砂子	kg	0.07	774.8160	811.7120	848.6080	922.4000	996.1920
	040207	烧结标准砖	块	0.50	2.7418	3.5811	4.5323	8.3932	12.0862
	150007	电	kW·h	0.84	0.1777	0.1911	0.2063	0.2232	0.3654
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0006	0.0008	0.0010	0.0013	0.0018
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0017	0.0022	0.0028	0.0052	0.0076
	840006	水	t	7.91	0.1001	0.1089	0.1189	0.1312	0.2124
	840004	其他材料费	元	—	1.97	2.03	2.12	2.29	2.45
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0043	0.0050	0.0063	0.0076	0.0092
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0012	0.0012	0.0015	0.0018	0.0022
	800038	电熔焊机	台班	123.90	0.0498	0.0498	0.0620	0.0620	0.0620
	840023	其他机具费	元	—	1.69	1.76	1.85	2.04	2.41

第二章 排水管道附属构筑物

说明及工程量计算规则

一、说明

(一)本章包括:钢筋混凝土雨水检查井、钢筋混凝土污水检查井、雨水口及雨水口连接管、出水口、混凝土模块排水检查井五节共 769 个子目。

(二)本章定额按照国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)、《混凝土模块式排水检查井》(12S522)及北京市市政工程设计研究总院标准图《混凝土雨水检查井》(YBJ—PS04—2006)、《混凝土污水检查井》(YBJ—PS05—2006)所列井型编制,使用时按设计选用相应定额子目。

(三)检查井定额子目不包括井筒,另执行相应定额子目。

(四)跌落井设计图示尺寸与定额子目跌差不同时,另执行"跌差每增减 0.25m"子目进行调整。

二、工程量计算规则

(一)雨水检查井、污水检查井按设计图示数量计算。

(二)雨水口及雨水口连接管工程量按雨水管道的设计桩号长度计算。

(三)出水口按设计图示数量计算。

(四)混凝土模块检查井按设计图示数量计算。

(五)铸铁弯头按设计图示数量计算。

第一节 钢筋混凝土雨水检查井

一、圆形钢筋混凝土雨水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。单位:座

单位:座

定额编号				2-1	2-2	2-3	2-4		
项目				06MS201-3-12		06MS201-3-15	06MS201-3-17		
				井径(mm)					
				$\phi 1000$		$\phi 1250$	$\phi 1500$		
				D=300 以内		D=600~800	D=800~1000		
概算基价(元)				5432.28	5337.32	6267.52	7247.17		
其中	人工费(元)			1258.85	1231.14	1485.12	1751.94		
	材料费(元)			3993.00	3928.38	4564.89	5238.23		
	机械费(元)			180.43	177.80	217.51	257.00		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	14.810	14.484	17.472	20.611
材料	400005	C10 预拌混凝土		m ³	291.26	0.2315	0.2315	0.3040	0.3876
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	1.8310	1.7580	2.1140	2.5670
	400009	C30 预拌混凝土		m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	172.2160	164.5940	196.3180	228.3510
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0207	0.0207	0.0327	0.0446
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.1522	0.1460	0.1716	0.1948
	040207	烧结标准砖		块	0.50	46.9260	81.3780	163.3500	283.3380
	150007	电		kW·h	0.84	10.6152	10.1636	12.0380	13.8483

续前

单位:座

定 额 编 号				2-1	2-2	2-3	2-4
				06MS201-3-12		06MS201-3-15	06MS201-3-17
项 目				井径(mm)			
				$\phi 1000$		$\phi 1250$	$\phi 1500$
				D=300 以内	D=600 以内	D=600~800	D=800~1000
材 料	160371	球墨铸铁井盖 $\phi 800\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	7.0000	6.0000
	390028	小型构件	m^3	1547.01	0.1300	0.1300	0.2300
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m^3	397.44	0.0448	0.0491	0.0723
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m^3	410.26	0.0293	0.0509	0.1021
	830076	组合钢模板	$\text{m}^2 \cdot \text{日}$	0.34	103.4441	99.4277	116.5713
	840006	水	t	7.91	2.6130	2.5536	3.1483
	840027	摊销材料费	元	—	50.56	48.96	57.42
	840028	租赁材料费	元	—	257.19	252.70	298.16
	110172	汽油	kg	6.27	1.3134	1.3239	1.5719
机 械	100321	柴油	kg	5.41	8.7587	8.6586	10.9030
	840004	其他材料费	元	—	99.47	97.92	115.00
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0052	0.0052	0.0092
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0007	0.0007	0.0012
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0237	0.0227	0.0267
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0030	0.0030	0.0053
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1227	0.1207	0.1516
	840023	其他机具费	元	—	107.30	106.29	126.89

二、矩形直线钢筋混凝土雨水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-5	2-6	2-7	2-8	2-9	2-10	
项目				06MS201-3-32					PS04 -J01-1	
				适用管径(mm)						
				D=800 ~1000	D=110 0~1200	D=135 0~1500	D=165 0~1800	D=2000	D=2200	
概算基价(元)				7600.52	7844.57	8866.60	10336.29	11425.31	12919.45	
其中	人工费(元)			1851.05	1909.87	2164.78	2587.06	2857.70	3418.87	
	材料费(元)			5468.57	5642.11	6361.41	7336.23	8101.40	8952.40	
	机械费(元)			280.90	292.59	340.41	413.00	466.21	548.18	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	21.777	22.469	25.468	30.436	33.620	40.222
材料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.4070	0.4457	0.5039	0.5620	0.6008	0.6610
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	3.1520	3.2150	3.5960	4.4300	4.8350	4.5310
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	305.1890	312.8110	353.1870	420.3430	455.3630	511.6010
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0311	0.0342	0.0394	0.0458	0.0511	0.0580
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.1735	0.1732	0.1879	0.2173	0.2394	0.3126
	040207	烧结标准砖	块	0.50	253.0440	336.2040	481.7340	651.0240	777.5460	1259.8740
	150007	电	kW·h	0.84	9.2821	9.5125	10.7388	12.7913	13.8542	15.4091
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定额编号				2-5	2-6	2-7	2-8	2-9	2-10	
项目				06MS201-3-32					PS04 -J01-1	
				适用管径(mm)						
				D=800 ~1000	D=110 0~1200	D=135 0~1500	D=165 0~1800	D=2000	D=2200	
材	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	6.0000	7.0000	6.0000	7.0000	9.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.2300	0.2600	0.3700	0.4500	0.5900	0.5700
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0806	0.0913	0.1118	0.1304	0.1374	0.1668
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.1582	0.2102	0.3012	0.4071	0.4862	0.7877
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	144.6952	144.7703	156.6735	182.7948	200.5284	256.2004
	840006	水	t	7.91	4.5576	4.7013	5.3375	6.4334	7.0726	7.2357
	840027	摊销材料费	元	—	84.47	85.18	93.12	109.01	119.77	151.07
	840028	租赁材料费	元	—	360.44	372.13	423.92	514.52	572.68	696.85
	110172	汽油	kg	6.27	2.5424	2.6695	3.1185	3.8573	4.3190	5.1257
	100321	柴油	kg	5.41	14.2557	14.9308	17.6727	21.4724	24.6843	28.6374
料	840004	其他材料费	元	—	153.68	159.26	181.30	215.27	237.72	266.38
机	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0092	0.0104	0.0148	0.0180	0.0236	0.0228
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0012	0.0013	0.0019	0.0023	0.0030	0.0029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0329	0.0328	0.0356	0.0413	0.0454	0.0589
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0053	0.0060	0.0085	0.0104	0.0136	0.0131
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1710	0.1793	0.2129	0.2585	0.2982	0.3438
械	840023	其他机具费	元	—	177.43	184.84	213.11	259.93	289.07	342.41

三、矩形 90°三通钢筋混凝土雨水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。
单位:座

定 额 编 号				2-11	2-12	2-13	2-14
项 目				06MS201-3-34			
				适用管径(mm)			
				D=900~1000	D=1100~1350	D=1500~1650	D=1800~2000
概 算 基 价 (元)				10477.32	14945.31	23341.59	32858.87
其 中	人 工 费 (元)			2581.54	3611.40	5644.26	8094.81
	材 料 费 (元)			7508.31	10790.50	16895.22	23627.88
	机 械 费 (元)			387.47	543.41	802.11	1136.18
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	30.371	42.487	66.403
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.6120	0.9180	1.2709
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.7500	6.4190	10.6540
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	401.5970	544.0460	1026.5772
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0498	0.1066	0.2770
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.2244	0.2656	0.3654
	040207	烧结标准砖	块	0.50	531.0360	1464.8040	2551.3432
	150007	电	kW·h	0.84	12.3455	16.7223	31.0507
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000

续前 单位:座

定 额 编 号					2-11	2-12	2-13	2-14
项 目					06MS201—3—34			
					适用管径(mm)			
					D=900~1000	D=1100~1350	D=1500~1650	D=1800~2000
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	6.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.5800	1.2200	1.9500	3.2000
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1352	0.2334	0.3377	0.4947
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.3320	0.9159	1.5952	2.8463
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	188.3421	221.7434	305.1705	405.8389
	840006	水	t	7.91	6.8045	9.6586	15.7025	22.1682
	840027	摊销材料费	元	—	108.95	129.31	176.62	233.75
	840028	租赁材料费	元	—	457.14	557.78	763.43	1008.83
	110172	汽油	kg	6.27	3.1830	3.9614	5.4065	7.1102
	100321	柴油	kg	5.41	20.6472	29.7358	43.1660	62.5053
机 械	840004	其他材料费	元	—	205.23	280.36	440.73	597.94
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0232	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0029	0.0061	0.0098	0.0160
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0426	0.0500	0.0688	0.0921
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0133	0.0732	0.1171	0.1920
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2521	0.3696	0.5396	0.7874
	840023	其他机具费	元	—	231.58	302.34	446.35	608.92

定 额 编 号				2-15	2-16	2-17	
项 目				PS04-J02-1			
				适用管径(mm)			
				D=2200			
				D1=900~1200	D1=1400~1600	D1=1800~2200	
概 算 基 价 (元)				25810.11	26623.99	39297.57	
其 中	人 工 费 (元)			6583.25	6672.67	9417.41	
	材 料 费 (元)			18310.44	18982.62	28500.19	
	机 械 费 (元)			916.42	968.70	1379.97	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	77.450	78.502	110.793
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	1.1978	1.2932	1.9212
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	8.6070	8.8570	12.0230
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	1459.3064	1484.4171	2339.8886
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2031	0.2229	0.4671
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.4561	0.4650	0.5978
	040207	烧结标准砖	块	0.50	3778.3508	3649.7814	5705.8096
	150007	电	kW•h	0.84	42.6025	43.3701	67.8535
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	8.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-15	2-16	2-17
项 目					PS04-J02-1		
					适用管径(mm)		
					D=2200		
					D1=900~1200	D1=1400~1600	D1=1800~2200
材 料	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.8300	2.1000	3.8200
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3538	0.3963	0.6359
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	2.3624	2.2820	3.5676
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	370.5388	377.2968	480.6995
	840006	水	t	7.91	14.4229	14.8617	20.7725
	840027	摊销材料费	元	—	214.68	219.28	277.92
	840028	租赁材料费	元	—	942.52	972.67	1214.21
	110172	汽油	kg	6.27	6.7039	6.9674	8.6036
	100321	柴油	kg	5.41	48.0883	51.4925	74.8447
机 械	840004	其他材料费	元	—	507.83	525.47	764.45
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0732	0.0392	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0092	0.0105	0.0191
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0853	0.0868	0.1108
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0421	0.0897	0.2292
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.5933	0.6378	0.9412
	840023	其他机具费	元	—	545.77	560.56	749.36

四、矩形 90°四通钢筋混凝土雨水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。
单位:座

定 额 编 号				2-18	2-19	2-20	2-21	2-22	
项 目				06MS201-3-36					
				适用管径(mm)					
				D=900 0~1100	D=100 0~1350	D=120 0~1650	D=150 0~2000	D=180 0~2000	
概 算 基 价 (元)				11267.22	12452.38	18680.40	28370.82	40068.25	
其 中	人 工 费 (元)			2832.63	3093.07	4519.62	6996.95	9856.77	
	材 料 费 (元)			8022.89	8905.42	13512.66	20411.15	28860.72	
	机 械 费 (元)			411.70	453.89	648.12	962.72	1350.76	
名 称			单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工 日	—	33.325	36.389	53.172	82.317	115.962
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.6569	0.7650	1.0832	1.5263	1.9890
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	5.1550	5.6380	8.6910	14.3780	19.2480
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢 筋 φ10 以外	kg	2.48	427.2159	482.3832	833.8522	1172.7686	1539.4586
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0630	0.0736	0.1332	0.1793	0.3049
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.2470	0.2532	0.3012	0.4223	0.5665
	040207	烧结标准砖	块	0.50	670.8488	870.8426	1832.5746	3364.1998	5735.9133
	150007	电	kW·h	0.84	13.1556	14.8077	25.2331	35.9674	47.3635
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

续前 单位:座

定额编号				2-18	2-19	2-20	2-21	2-22
项目				06MS201-3-36				
				D=900 0~1100	D=100 0~1350	D=120 0~1350	D=150 0~1650	D=180 0~2000
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.6000	0.7800	1.5300	2.5900
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1447	0.1816	0.2724	0.4087
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.4194	0.5445	1.1458	2.1035
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	206.7583	212.0700	253.8139	354.5258
	840006	水	t	7.91	7.4374	8.2490	12.6015	20.6441
	840027	摊销材料费	元	—	118.65	122.61	146.98	203.64
	840028	租赁材料费	元	—	485.27	513.69	627.05	866.62
	110172	汽油	kg	6.27	3.3130	3.5728	4.4163	6.0669
	100321	柴油	kg	5.41	21.7602	24.4157	34.8452	52.3437
机 械	840004	其他材料费	元	—	217.57	240.30	354.90	519.13
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0240	0.0312	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0030	0.0039	0.0077	0.0130
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0469	0.0479	0.0569	0.0796
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0138	0.0182	0.0918	0.1554
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2657	0.3001	0.4352	0.6587
	840023	其他机具费	元	—	246.13	267.34	361.90	523.23
								706.46

定 额 编 号				2-23	2-24	2-25	
项 目				PS04-J03-1			
				适用管径(mm)			
				D=2200			
				D2=D3=900~1200	D2=D3=1400~1600	D2=D3=1800~2200	
概 算 基 价 (元)				26876.01	27771.93	48803.26	
其 中	人 工 费 (元)			6848.96	6919.77	11378.10	
	材 料 费 (元)			19067.62	19845.32	35787.62	
	机 械 费 (元)			959.43	1006.84	1637.54	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	80.576	81.409	133.860
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	1.2910	1.3924	2.3534
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	9.4320	9.3540	15.7560
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	1474.6569	1530.3919	2923.8598
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2092	0.2520	0.6592
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.4705	0.4610	0.6352
	040207	烧结标准砖	块	0.50	3804.9917	3934.1997	7392.7547
	150007	电	kW·h	0.84	43.2300	44.7481	84.8505
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	8.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-23	2-24	2-25
					PS04-J03-1		
					适用管径(mm)		
项 目					D=2200		
					D2=D3=900~1200	D2=D3=1400~1600	D2=D3=1800~2200
材 料	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.9900	2.2200	5.0800
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3862	0.4292	0.8104
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	2.3791	2.4599	4.6223
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	382.0408	374.2132	513.1578
	840006	水	t	7.91	15.7223	15.8177	26.3238
	840027	摊销材料费	元	—	221.15	218.77	297.58
	840028	租赁材料费	元	—	966.61	987.39	1319.21
	110172	汽油	kg	6.27	6.8564	7.1581	9.4472
	100321	柴油	kg	5.41	50.3001	53.0565	89.6247
	840004	其他材料费	元	—	524.27	546.11	938.59
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0392	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0100	0.0111	0.0254
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0879	0.0860	0.1174
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0832	0.1332	0.3048
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.6222	0.6582	1.1361
	840023	其他机具费	元	—	561.25	578.00	869.80

五、扇形 90°钢筋混凝土雨水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-26	2-27	2-28	2-29
项 目				06MS201-3-59			
				适用管径(mm)			
				D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500~1650
概 算 基 价 (元)				9682.69	10692.44	12295.74	16570.66
其 中	人 工 费 (元)			2407.71	2657.95	3036.88	4173.67
	材 料 费 (元)			6920.51	7642.64	8811.48	11770.98
	机 械 费 (元)			354.47	391.85	447.38	626.01
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	28.326	31.270	35.728
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.5155	0.6023	0.7296
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.2470	4.6480	5.2890
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	348.4466	395.2176	434.7014
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0600	0.0712	0.1118
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.2414	0.2553	0.2761
	040207	烧结标准砖	块	0.50	338.6035	502.5580	782.0409
	150007	电	kW·h	0.84	15.7130	17.5611	19.5600
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-26	2-27	2-28	2-29
项 目					06MS201—3—59			
					适用管径(mm)			
					D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500~1650
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.5200	0.6400	0.8300	1.2900
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1133	0.1408	0.1830	0.2573
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.2117	0.3142	0.4890	0.8293
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	181.3512	191.0732	205.2975	270.3497
	840006	水	t	7.91	6.0164	6.6828	7.7574	10.6894
	840027	摊销材料费	元	—	95.81	101.16	108.86	141.80
	840028	租赁材料费	元	—	441.44	475.61	526.26	703.98
	110172	汽油	kg	6.27	2.6176	2.8554	3.2032	4.2595
	100321	柴油	kg	5.41	18.5587	20.6998	23.9660	33.4652
机 械	840004	其他材料费	元	—	183.46	202.78	230.82	307.34
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0208	0.0256	0.0332	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0026	0.0032	0.0042	0.0065
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0411	0.0432	0.0464	0.0615
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0120	0.0147	0.0191	0.0774
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2432	0.2717	0.3155	0.4435
	840023	其他机具费	元	—	205.37	225.52	254.30	342.85

单位:座

定 额 编 号				2-30	2-31	2-32	
项 目				06MS201-3-59		PS04-S01-1	
				适用管径(mm)			
				D=1800	D=2000	D=2200	
概 算 基 价 (元)				21704.00	25827.18	30893.20	
其 中	人 工 费 (元)			5411.70	6462.38	7695.39	
	材 料 费 (元)			15498.10	18410.67	22052.00	
	机 械 费 (元)			794.20	954.13	1145.81	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工日	—	63.667	76.028	90.534
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	1.1402	1.3187	1.6482
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	10.0350	11.7950	11.4720
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	947.5915	1096.9409	1838.8000
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2073	0.2408	0.3916
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.4385	0.5175	0.6608
	040207	烧结标准砖	块	0.50	1672.4330	2219.5404	2388.0483
	150007	电	kW•h	0.84	39.1403	45.9637	70.0399
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-30	2-31	2-32
项 目					06MS201-3-59		PS04-S01-1
					适用管径(mm)		
					D=1800	D=2000	D=2200
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.7900	2.3200	2.5700
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3130	0.3855	0.4457
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	1.0457	1.3878	1.4931
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	321.4050	375.2748	468.7816
	840006	水	t	7.91	14.5552	17.3263	17.8552
	840027	摊销材料费	元	—	168.25	195.40	241.88
	840028	租赁材料费	元	—	840.02	986.26	1199.73
	110172	汽油	kg	6.27	5.1128	5.9787	7.0514
机 械	100321	柴油	kg	5.41	42.1964	51.3676	59.9465
	840004	其他材料费	元	—	411.42	483.71	614.75
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0090	0.0116	0.0129
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0728	0.0853	0.1081
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1074	0.1392	0.1542
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.5596	0.6833	0.7993
	840023	其他机具费	元	—	433.96	511.51	627.36

六、扇形 120°钢筋混凝土雨水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-33	2-34	2-35	2-36
项 目				06MS201-3-60			
				适用管径(mm)			
				D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500~1650
概 算 基 价 (元)				7795.33	8572.03	9614.92	12683.96
其 中	人 工 费 (元)			1921.94	2100.52	2349.57	3172.80
	材 料 费 (元)			5595.56	6162.11	6916.42	9034.47
	机 械 费 (元)			277.83	309.40	348.93	476.69
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	22.611	24.712	27.642
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3981	0.4614	0.5530
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	3.3570	3.5940	4.0660
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 ϕ 10 以外	kg	2.48	285.6072	321.4336	348.7102
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0356	0.0529	0.0661
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.1938	0.2034	0.2170
	040207	烧结标准砖	块	0.50	225.7357	335.0387	521.3606
	150007	电	kW·h	0.84	12.0936	13.4651	14.8067
	160371	球墨铸铁井盖 ϕ 800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-33	2-34	2-35	2-36
项 目					06MS201-3-60			
					适用管径(mm)			
					D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500~1650
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.2800	0.3900	0.5100	0.8500
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0819	0.1039	0.1343	0.1806
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.1411	0.2095	0.3260	0.5528
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	149.3596	156.1732	165.6692	213.7959
	840006	水	t	7.91	4.6971	5.1466	5.8609	7.9489
	840027	摊销材料费	元	—	80.35	84.38	89.82	114.84
	840028	租赁材料费	元	—	360.51	389.22	428.27	565.58
	110172	汽油	kg	6.27	2.1962	2.4163	2.7058	3.5692
	100321	柴油	kg	5.41	14.0302	15.9297	18.2327	25.5214
机 械	840004	其他材料费	元	—	149.55	165.30	184.56	241.35
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0112	0.0156	0.0204	0.0340
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0014	0.0020	0.0026	0.0043
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0338	0.0352	0.0373	0.0484
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0064	0.0090	0.0117	0.0196
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1806	0.2056	0.2361	0.3329
	840023	其他机具费	元	—	168.11	184.66	206.15	274.26

单位:座

定 额 编 号				2-37	2-38	2-39	
项 目				06MS201-3-60		PS04-S02-1	
				适用管径(mm)			
				D=1800	D=2000	D=2200	
概 算 基 价 (元)				16402.40	19020.63	21206.07	
其 中	人 工 费 (元)			4111.79	4846.28	5378.21	
	材 料 费 (元)			11681.96	13463.98	14997.36	
	机 械 费 (元)			608.65	710.37	830.50	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工日	—	48.374	57.015	63.273
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.8519	0.9770	1.1685
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	7.6070	8.8690	7.7880
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	752.3212	855.3714	1059.6640
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.1035	0.1261	0.2315
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.3383	0.3952	0.4976
	040207	烧结标准砖	块	0.50	1114.9553	1479.6936	1592.0322
	150007	电	kW•h	0.84	29.6491	34.3011	42.1983
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-37	2-38	2-39
项 目					06MS201-3-60		PS04-S02-1
					适用管径(mm)		
					D=1800	D=2000	D=2200
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.1400	1.3500	1.6000
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2107	0.2527	0.2965
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.6971	0.9252	0.9954
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	254.6418	294.6227	359.5448
	840006	水	t	7.91	10.8632	12.8246	12.2116
	840027	摊销材料费	元	—	136.50	157.05	189.94
	840028	租赁材料费	元	—	676.77	786.93	939.62
	110172	汽油	kg	6.27	4.2973	4.9734	5.7702
机 械	100321	柴油	kg	5.41	31.6399	36.9133	43.6995
	840004	其他材料费	元	—	320.26	368.44	419.66
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0057	0.0068	0.0080
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0575	0.0668	0.0829
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0684	0.0811	0.0960
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4132	0.4833	0.5742
	840023	其他机具费	元	—	347.30	404.27	464.21

七、扇形 135°钢筋混凝土雨水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。
单位:座

定 额 编 号				2-40	2-41	2-42	2-43
项 目				06MS201-3-61			
				适用管径(mm)			
				D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500~1650
概 算 基 价 (元)				7336.52	7985.59	8662.56	10759.56
其 中	人 工 费 (元)			1805.91	1955.26	2124.07	2707.34
	材 料 费 (元)			5272.22	5744.10	6224.94	7646.98
	机 械 费 (元)			258.39	286.23	313.55	405.24
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	21.246	23.003	24.989
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3714	0.4261	0.4942
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	3.1550	3.3800	3.6590
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	268.4449	301.3262	319.4879
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0342	0.0390	0.0457
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.1829	0.1903	0.1972
	040207	烧结标准砖	块	0.50	200.0839	293.1589	434.4672
	150007	电	kW·h	0.84	11.1835	12.3846	13.2220
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000

续前 单位:座

定 额 编 号					2-40	2-41	2-42	2-43
项 目					06MS201-3-61			
					适用管径(mm)			
					D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500~1650
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.2100	0.3100	0.3800	0.5600
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0715	0.0904	0.1107	0.1377
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.1251	0.1833	0.2717	0.4272
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	142.0886	147.4481	152.4600	188.0894
	840006	水	t	7.91	4.3963	4.7612	5.2307	6.7005
	840027	摊销材料费	元	—	76.80	80.13	83.42	102.55
	840028	租赁材料费	元	—	341.39	366.37	394.44	501.77
	110172	汽油	kg	6.27	2.0924	2.2929	2.5274	3.2456
	100321	柴油	kg	5.41	12.8385	14.5387	16.0745	21.0673
机 械	840004	其他材料费	元	—	141.24	154.75	168.00	209.26
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0084	0.0124	0.0152	0.0224
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0011	0.0016	0.0019	0.0028
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0321	0.0332	0.0343	0.0425
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0048	0.0071	0.0087	0.0129
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1642	0.1864	0.2063	0.2713
	840023	其他机具费	元	—	159.02	173.62	189.66	242.33

单位:座

定 额 编 号				2-44	2-45	2-46	
项 目				06MS201-3-61		PS04-S03-1	
				适用管径(mm)			
				D=1800	D=2000	D=2200	
概 算 基 价 (元)				13867.69	16171.00	18177.87	
其 中	人 工 费 (元)			3507.53	4129.64	4502.54	
	材 料 费 (元)			9854.55	11443.25	12945.24	
	机 械 费 (元)			505.61	598.11	730.09	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	41.265	48.584	52.971
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.7198	0.8190	0.9451
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	6.4940	7.5150	6.4800
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	656.7936	748.2199	902.2753
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0910	0.1025	0.1550
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.2920	0.3390	0.4216
	040207	烧结标准砖	块	0.50	859.4447	1178.5005	1194.0241
	150007	电	kW·h	0.84	25.1329	29.0565	34.8217
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	8.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-44	2-45	2-46
项 目					06MS201—3—61		PS04—S03—1
					适用管径(mm)		
					D=1800	D=2000	D=2200
材 料	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.7400	0.9800	1.5000
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m ³	397.44	0.1638	0.2007	0.2389
	400060	砌筑砂浆 DM10—MR	m ³	410.26	0.5374	0.7369	0.7466
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	224.0420	257.3213	308.9833
	840006	水	t	7.91	9.1710	10.7641	10.0222
	840027	摊销材料费	元	—	121.79	139.34	166.11
	840028	租赁材料费	元	—	598.49	695.28	817.37
	110172	汽油	kg	6.27	3.8860	4.5143	5.1775
	100321	柴油	kg	5.41	25.7941	30.9652	39.2555
	840004	其他材料费	元	—	276.83	319.75	363.27
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0296	0.0392	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0037	0.0049	0.0075
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0505	0.0582	0.0712
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0170	0.0225	0.0900
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3324	0.4005	0.5115
	840023	其他机具费	元	—	305.48	356.13	402.79

八、扇形 150°钢筋混凝土雨水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。
单位:座

定 额 编 号				2-47	2-48	2-49	2-50
项 目				06MS201-3-62			
				适用管径(mm)			
				D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500~1650
概 算 基 价 (元)				7425.82	8046.24	8478.54	9930.49
其 中	人 工 费 (元)			1828.69	1995.55	2093.72	2499.17
	材 料 费 (元)			5335.39	5764.03	6080.03	7058.29
	机 械 费 (元)			261.74	286.66	304.79	373.03
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	21.514	23.477	24.632
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3767	0.4379	0.4876
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	3.1970	3.4650	3.6140
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	272.1235	307.1293	317.4536
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0359	0.0411	0.0456
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.1851	0.1944	0.1948
	040207	烧结标准砖	块	0.50	205.2142	307.1188	424.8123
	150007	电	kW·h	0.84	11.3715	12.7085	13.0688
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-47	2-48	2-49	2-50
项 目					06MS201—3—62			
					适用管径(mm)			
		D=800~900		D=1000~1100		D=1200~1350	D=1500~1650	
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.2200	0.2700	0.3200	0.4400
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m ³	397.44	0.0733	0.0902	0.1050	0.1269
	400060	砌筑砂浆 DM10—MR	m ³	410.26	0.1283	0.1920	0.2656	0.3686
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	143.5428	150.3565	150.9921	176.0937
	840006	水	t	7.91	4.4563	4.8881	5.1593	6.1210
	840027	摊销材料费	元	—	77.49	81.43	82.63	96.77
	840028	租赁材料费	元	—	344.86	371.52	388.96	470.99
	110172	汽油	kg	6.27	2.1094	2.3073	2.4889	3.0838
	100321	柴油	kg	5.41	13.0292	14.3256	15.3708	19.0904
机 械	840004	其他材料费	元	—	142.85	156.01	165.00	195.21
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0088	0.0108	0.0128	0.0176
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0011	0.0014	0.0016	0.0022
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0324	0.0339	0.0340	0.0398
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0051	0.0062	0.0074	0.0101
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1669	0.1838	0.1968	0.2441
	840023	其他机具费	元	—	160.66	175.87	186.96	227.39

单位:座

定 额 编 号				2-51	2-52	2-53	
项 目				06MS201-3-62		PS04-S04-1	
				适用管径(mm)			
				D=1800	D=2000	D=2200	
概 算 基 价 (元)				11915.32	13206.22	12834.80	
其 中	人 工 费 (元)			3082.78	3401.45	3316.36	
	材 料 费 (元)			8397.35	9309.72	8985.29	
	机 械 费 (元)			435.19	495.05	533.15	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	36.268	40.017	39.016
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	589.4124	637.2290	554.4044
	400005	C10 预拌混凝土	m^3	291.26	0.6277	0.6696	0.6990
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m^3	349.51	5.7180	6.2360	4.5500
	400009	C30 预拌混凝土	m^3	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0606	0.0649	0.0908
	030001	板方材	m^3	2077.00	0.2594	0.2856	0.3347
	040207	烧结标准砖	块	0.50	681.3616	813.8315	796.0161
	150007	电	$kW\cdot h$	0.84	21.9611	23.8049	22.0010
	160371	球墨铸铁井盖 $\phi 800mm$ (含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	8.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-51	2-52	2-53
项 目					06MS201—3—62		PS04—S04—1
					适用管径(mm)		
					D=1800	D=2000	D=2200
材 料	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.3900	0.5800	0.6900
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m ³	397.44	0.1302	0.1413	0.1542
	400060	砌筑砂浆 DM10—MR	m ³	410.26	0.4260	0.5089	0.4977
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	202.7147	222.0361	250.2867
	840006	水	t	7.91	7.9913	8.7758	7.1057
	840027	摊销材料费	元	—	111.60	122.49	137.93
	840028	租赁材料费	元	—	545.37	606.50	678.35
	110172	汽油	kg	6.27	3.6149	4.0573	4.4766
	100321	柴油	kg	5.41	21.1193	24.7943	27.9593
	840004	其他材料费	元	—	243.83	269.31	261.92
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0156	0.0232	0.0276
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0020	0.0029	0.0035
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0456	0.0500	0.0577
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0090	0.0133	0.0159
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2680	0.3154	0.3560
	840023	其他机具费	元	—	276.86	307.64	319.32

第二节 钢筋混凝土污水检查井

一、圆形钢筋混凝土污水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-54	2-55	2-56	2-57		
项目				06MS201-3-21	06MS201-3-25	06MS201-3-28			
				井径(mm)					
				$\phi 1000$		$\phi 1250$	$\phi 1500$		
				D=300 以内	D=600 以内	D=600~800	D=800~1000		
概算基价(元)				6520.62	6587.17	8221.14	10032.23		
其中	人工费(元)			1716.75	1730.77	2262.02	2858.04		
	材料费(元)			4547.31	4600.42	5624.09	6752.45		
	机械费(元)			256.56	255.98	335.03	421.74		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	20.197	20.362	26.612	33.624
材料	400005	C10 预拌混凝土		m^3	291.26	0.2314	0.2314	0.3045	0.3875
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m^3	349.51	2.0470	2.1420	2.7640	3.4420
	400009	C30 预拌混凝土		m^3	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	195.4573	203.8001	260.6527	322.0832
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0207	0.0207	0.0327	0.0446
	030001	板方材		m^3	2077.00	0.2351	0.2290	0.2969	0.3711
	040207	烧结标准砖		块	0.50	106.1627	123.9233	236.2913	394.5348
	150007	电		kW·h	0.84	14.3324	14.3600	18.5340	23.0756

续前

单位:座

定额编号				2-54	2-55	2-56	2-57	
项目				06MS201-3-21		06MS201-3-25	06MS201-3-28	
				井径(mm)				
				$\phi 1000$		$\phi 1250$	$\phi 1500$	
				D=300 以内	D=600 以内	D=600~800	D=800~1000	
材 料	160371	球墨铸铁井盖 $\phi 800\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m^3	1547.01	0.1300	0.1300	0.2300	0.3300
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m^3	397.44	0.0537	0.0616	0.0942	0.1332
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m^3	410.26	0.0664	0.0775	0.1477	0.2467
	830076	组合钢模板	$\text{m}^2 \cdot \text{日}$	0.34	157.6190	153.5954	198.3940	247.2817
	840006	水	t	7.91	3.0126	3.2132	4.2704	5.4626
	840027	摊销材料费	元	—	75.40	73.79	94.83	117.80
	840028	租赁材料费	元	—	387.60	383.10	493.03	613.98
机 械	110172	汽油	kg	6.27	1.9292	1.9396	2.4790	3.0777
	100321	柴油	kg	5.41	12.5083	12.4080	16.4937	20.9031
	840004	其他材料费	元	—	120.81	122.47	152.82	186.14
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0052	0.0052	0.0092	0.0132
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0007	0.0007	0.0012	0.0017
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0365	0.0356	0.0460	0.0575
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0030	0.0030	0.0053	0.0076
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1763	0.1744	0.2318	0.2938
	840023	其他机具费	元	—	151.44	152.35	196.42	245.41

二、矩形直线钢筋混凝土污水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-58	2-59	2-60	
项 目				06MS201-3-38			
				适用管径(mm)			
				D=800~1000	D=1100~1200	D=1350~1500	
概 算 基 价 (元)				10156.72	11125.38	12711.98	
其 中	人 工 费 (元)			2778.57	3093.24	3570.77	
	材 料 费 (元)			6972.17	7580.78	8613.10	
	机 械 费 (元)			405.98	451.36	528.11	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	32.689	36.391	42.009
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.4070	0.4457	0.5039
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.6310	5.1130	5.8330
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	434.2638	476.5342	538.1961
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0311	0.0342	0.0394
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.2779	0.3072	0.3488
	040207	烧结标准砖	块	0.50	351.2025	453.9823	628.4891
	150007	电	kW·h	0.84	13.2215	14.5150	16.4171
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-58	2-59	2-60
项 目					06MS201-3-38		
					适用管径(mm)		
					D=800~1000	D=1100~1200	D=1350~1500
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.2300	0.2600	0.3700
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1081	0.1243	0.1531
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.2196	0.2839	0.3930
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	228.0412	251.6831	285.1700
	840006	水	t	7.91	6.9188	7.7109	8.9062
	840027	摊销材料费	元	—	130.02	143.51	163.05
	840028	租赁材料费	元	—	537.46	596.85	690.39
	110172	汽油	kg	6.27	3.6624	4.0807	4.7754
	100321	柴油	kg	5.41	20.1602	22.4240	26.5543
机 械	840004	其他材料费	元	—	206.36	226.38	259.15
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0092	0.0104	0.0148
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0012	0.0013	0.0019
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0526	0.0581	0.0660
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0053	0.0060	0.0085
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2400	0.2669	0.3168
	840023	其他机具费	元	—	258.71	287.77	334.26

定 额 编 号				2-61	2-62	2-63	2-64		
项 目				PS05-J01-1					
				适用管径(mm)					
				D=1600	D=1800	D=2000	D=2200		
概 算 基 价 (元)				15169.94	16379.44	17701.17	19636.70		
其 中	人 工 费 (元)			4243.88	4620.35	5026.56	5625.64		
	材 料 费 (元)			10309.65	11086.74	11941.28	13197.37		
	机 械 费 (元)			616.41	672.35	733.33	813.69		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870009	综合工日		工 日	—	49.928	59.136	66.184	
材 料	400005	C10 预拌混凝土		m ³	291.26	0.5518	0.5893	0.6269	0.6832
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	5.8360	6.2810	6.8410	7.5250
	400009	C30 预拌混凝土		m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢 筋 φ10 以外		kg	2.48	867.2151	940.8268	1017.5735	1132.4019
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0432	0.0465	0.0511	0.0580
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.4083	0.4405	0.4743	0.5228
	040207	烧结标准砖		块	0.50	1037.0765	1215.5200	1404.8100	1763.0692
	150007	电		kW·h	0.84	25.5070	27.6570	29.9127	33.2603
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)		套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-61	2-62	2-63	2-64
项 目					PS05-J01-1			
					适用管径(mm)			
					D=1600	D=1800	D=2000	D=2200
材 料	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.4400	0.4800	0.5200	0.5700
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1733	0.1901	0.2071	0.2273
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.6484	0.7600	0.8784	1.1024
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	332.0160	357.8703	386.1389	425.1870
	840006	水	t	7.91	9.2272	10.0082	10.8674	12.0632
	840027	摊销材料费	元	—	188.76	203.78	220.10	242.44
	840028	租赁材料费	元	—	785.82	856.93	934.87	1034.90
	110172	汽油	kg	6.27	5.3603	5.8843	6.4616	7.1733
机 械	100321	柴油	kg	5.41	30.3565	33.1068	36.0955	39.9041
	840004	其他材料费	元	—	318.38	344.93	374.10	414.10
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0176	0.0192	0.0208	0.0228
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0022	0.0024	0.0026	0.0029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0771	0.0831	0.0896	0.0987
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0101	0.0110	0.0120	0.0131
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3625	0.3951	0.4307	0.4759
	840023	其他机具费	元	—	392.77	429.35	469.29	522.37

三、矩形 90°三通钢筋混凝土污水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。
单位:座

定额编号				2-65	2-66	2-67	2-68	2-69	2-70		
项目				06MS201-3-45			PS05-J02-1				
				适用管径(mm)			适用管径(mm)				
				D=900 ~1000	D=110 0~1350	D=1500	D=1800				
							D1=90 0~1200	D1=140 0~1600	D1=180 0~2200		
概算基价(元)				14154.70	21535.28	31851.02	34370.61	34872.33	53752.31		
其中	人工费(元)			3907.71	5998.28	8683.94	9423.78	9413.67	13780.97		
	材料费(元)			9693.93	14715.64	22047.04	23758.46	24214.30	38170.36		
	机械费(元)			553.06	821.36	1120.04	1188.37	1244.36	1800.98		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	45.973	70.568	102.164	110.868	110.749	162.129
材料	400005	C10 预拌混凝土		m ³	291.26	0.6123	0.9180	1.2710	1.2403	1.3372	2.0289
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	6.6530	9.7900	15.1030	12.4280	12.7860	19.1200
	400009	C30 预拌混凝土		m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	582.4498	809.0583	1407.2048	2130.2975	2189.1478	4161.8671
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0498	0.1066	0.2770	0.2031	0.2229	0.4671
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.3612	0.5005	0.6312	0.6727	0.6896	0.8851
	040207	烧结标准砖		块	0.50	917.3959	2455.0269	4081.4783	5240.5412	4599.1270	6637.2016
	150007	电		kW·h	0.84	17.8214	24.8974	42.6738	62.0426	63.7663	119.7043
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)		套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定额编号				2-65	2-66	2-67	2-68	2-69	2-70	
项目				06MS201-3-45			PS05-J02-1			
				适用管径(mm)			适用管径(mm)			
				D=900 ~1000	D=110 0~1350	D=1500	D=1800			
							D1=90 0~1200	D1=140 0~1600	D1=180 0~2200	
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	7.0000	11.0000	11.0000	11.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.5800	1.2200	1.9500	1.8300	2.1000	3.8200
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1821	0.3081	0.4331	0.4559	0.5261	0.8367
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.5736	1.5350	2.5520	3.2767	2.8756	4.1499
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	297.5541	409.3222	517.3579	543.7194	556.7642	713.1610
	840006	水	t	7.91	10.0414	15.4706	23.4506	21.2360	21.7937	32.2100
	840027	摊销材料费	元	—	168.47	230.92	290.78	306.95	314.88	401.77
	840028	租赁材料费	元	—	685.34	936.27	1174.44	1256.43	1297.54	1639.14
	110172	汽油	kg	6.27	4.6099	6.2664	7.8281	8.4476	8.7696	10.9894
	100321	柴油	kg	5.41	28.2550	42.3403	56.8349	58.5085	62.2757	88.9810
	840004	其他材料费	元	—	276.90	399.24	588.51	670.33	689.63	1095.51
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0232	—	—	0.0732	0.0392	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0029	0.0061	0.0098	0.0092	0.0105	0.0191
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0684	0.0944	0.1190	0.1263	0.1293	0.1653
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0133	0.0732	0.1171	0.0421	0.0897	0.2292
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3411	0.5172	0.6999	0.7159	0.7647	1.1077
	840023	其他机具费	元	—	340.35	484.76	658.92	735.02	750.58	1059.02

定额编号				2-71	2-72	2-73	2-74	2-75	2-76	
项目				PS05-J02-1						
				适用管径(mm)						
				D=2000			D=2200			
				D1=90 0~1200	D1=140 0~1600	D1=180 0~2200	D1=90 0~1200	D1=140 0~1600	D1=180 0~2200	
概算基价(元)				35783.64	36391.99	56331.14	37132.84	37841.76	58813.09	
其中	人工费(元)			9904.03	9930.81	14638.70	10355.04	10416.50	15456.91	
	材料费(元)			24641.02	25163.94	39816.09	25489.73	26075.90	41405.43	
	机械费(元)			1238.59	1297.24	1876.35	1288.07	1349.36	1950.75	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	116.518	116.833	172.220	121.824	122.547	181.846
材料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	1.2403	1.3372	2.0289	1.2403	1.3372	2.0289
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	12.8710	13.2570	19.8500	13.2910	13.7050	20.5540
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	2201.2774	2264.1906	4306.8549	2268.8761	2335.8523	4447.0364
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2031	0.2229	0.4671	0.2031	0.2229	0.4671
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.7056	0.7244	0.9325	0.7374	0.7582	0.9793
	040207	烧结标准砖	块	0.50	5697.9450	5104.1770	7605.5760	6104.4548	5553.0316	8497.6096
	150007	电	kW·h	0.84	64.1118	65.9547	123.8823	66.0822	68.0441	127.9218
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	11.0000	11.0000	11.0000	12.0000	12.0000	12.0000

续前

单位:座

定额编号					2-71	2-72	2-73	2-74	2-75	2-76
项目					PS05-J02-1					
					适用管径(mm)					
					D=2000			D=2200		
					D1=90 0~1200	D1=140 0~1600	D1=180 0~2200	D1=90 0~1200	D1=140 0~1600	D1=180 0~2200
材 料	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.8300	2.1000	3.8200	1.8300	2.1000	3.8200
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4653	0.5365	0.8508	0.4748	0.5469	0.8649
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	3.5627	3.1914	4.7554	3.8168	3.4720	5.3132
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	569.9734	584.5630	751.0619	595.3580	611.5283	788.3736
	840006	水	t	7.91	22.1434	22.7702	33.7922	22.9958	23.6882	35.3030
	840027	摊销材料费	元	—	321.59	330.34	422.60	335.85	345.43	443.19
	840028	租赁材料费	元	—	1318.52	1362.39	1722.20	1380.75	1427.44	1805.88
	110172	汽油	kg	6.27	8.8690	9.2061	11.5265	9.3002	9.6527	12.0758
	100321	柴油	kg	5.41	60.5859	64.4447	91.7539	62.6699	66.6222	94.5493
机 械	840004	其他材料费	元	—	695.47	716.25	1138.70	720.13	742.33	1181.01
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0732	0.0392	—	0.0732	0.0392	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0092	0.0105	0.0191	0.0092	0.0105	0.0191
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.1325	0.1358	0.1743	0.1385	0.1422	0.1831
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0421	0.0897	0.2292	0.0421	0.0897	0.2292
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.7400	0.7900	1.1400	0.7643	0.8153	1.1726
	840023	其他机具费	元	—	770.50	787.99	1114.07	805.31	824.71	1168.19

四、矩形 90°四通钢筋混凝土污水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-77	2-78	2-79	2-80
项 目				06MS201-3-51			
				适用管径(mm)			
				D=900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500
概 算 基 价 (元)				14771.25	17159.05	26423.59	37717.35
其 中	人 工 费 (元)			4096.83	4798.08	7264.87	10331.41
	材 料 费 (元)			10107.33	11701.20	18197.09	26073.06
	机 械 费 (元)			567.09	659.77	961.63	1312.88
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	48.198	56.448	85.469
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.6569	0.7650	1.0832
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	6.9910	8.0690	12.9630
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	590.7170	674.4937	1214.3900
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0630	0.0736	0.1332
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.3766	0.4274	0.5578
	040207	烧结标准砖	块	0.50	1074.9915	1490.7551	2841.1442
	150007	电	kW·h	0.84	18.1356	20.7321	36.8083
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-77	2-78	2-79	2-80
项 目					06MS201—3—51			
					D= 900	D= 1000~1100	D= 1200~1350	D= 1500
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.6000	0.7800	1.5300	2.5900
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m ³	397.44	0.1809	0.2311	0.3435	0.5067
	400060	砌筑砂浆 DM10—MR	m ³	410.26	0.6721	0.9321	1.7764	3.0619
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	310.2223	351.1716	458.6151	581.0258
	840006	水	t	7.91	10.5106	12.3659	19.6902	29.7918
	840027	摊销材料费	元	—	174.94	198.16	258.07	326.12
	840028	租赁材料费	元	—	699.27	798.64	1043.65	1319.09
	110172	汽油	kg	6.27	4.6410	5.3284	6.9692	8.8007
	100321	柴油	kg	5.41	28.8923	33.8339	48.7222	67.4067
机 械	840004	其他材料费	元	—	284.64	327.44	499.29	682.44
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0240	0.0312	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0030	0.0039	0.0077	0.0130
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0713	0.0809	0.1054	0.1332
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0138	0.0179	0.0918	0.1554
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3491	0.4100	0.5977	0.8351
	840023	其他机具费	元	—	348.10	402.34	570.55	758.78

单位:座

定额编号				2-81	2-82	2-83	2-84	2-85	2-86		
项目				PS05-J03-1							
				适用管径(mm)							
				D=1800			D=2000				
				D2=D3= 900~1200	D2=D3 =1400 ~1600	D2=D3 =1800 ~2200	D2=D3= 900~1200	D2=D3 =1400 ~1600	D2=D3 =1800 ~2200		
概算基价(元)				37724.46	37712.49	60144.97	39372.68	39475.35	63366.59		
其中	人工费(元)			10075.99	9882.61	15038.12	10615.40	10460.70	16108.10		
	材料费(元)			26352.80	26504.54	43070.61	27407.13	27632.10	45135.21		
	机械费(元)			1295.67	1325.34	2036.24	1350.15	1382.55	2123.28		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	118.541	116.266	176.919	124.887	123.067	189.507
材料	400005	C10 预拌混凝土		m ³	291.26	1.3203	1.4228	2.4327	1.3203	1.4228	2.4327
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	13.3970	13.4080	22.3780	13.8830	13.9230	23.2730
	400009	C30 预拌混凝土		m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	2974.2279	2984.9948	4183.7897	3073.9389	3089.2950	4334.2755
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.2092	0.2520	0.6592	0.2092	0.2520	0.6592
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.6899	0.6885	0.9395	0.7246	0.7251	0.9936
	040207	烧结标准砖		块	0.50	4831.2025	4210.6558	7331.0255	5351.3326	4784.9662	8675.7583
	150007	电		kW·h	0.84	85.4815	85.7863	121.1812	88.3518	88.7905	125.5523
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)		套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定额编号					2-81	2-82	2-83	2-84	2-85	2-86
项目					PS05-J03-1					
					适用管径(mm)					
					D=1800			D=2000		
					D2=D3=900~1200	D2=D3=1400~1600	D2=D3=1800~2200	D2=D3=900~1200	D2=D3=1400~1600	D2=D3=1800~2200
材料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.9900	2.2200	5.0800	1.9900	2.2200	5.0800
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4803	0.5367	1.0160	0.4872	0.5433	1.0252
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	3.0207	2.6327	4.5837	3.3459	2.9918	5.4245
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	558.1314	556.7230	756.4987	585.7937	585.9373	799.6949
	840006	水	t	7.91	22.4048	22.3793	37.1293	23.3851	23.4238	39.0815
	840027	摊销材料费	元	—	315.42	316.18	428.31	330.81	332.39	451.96
	840028	租赁材料费	元	—	1297.49	1324.01	1784.14	1362.16	1391.43	1876.76
	110172	汽油	kg	6.27	8.7576	9.0600	12.1559	9.1934	9.5108	12.7459
机械	100321	柴油	kg	5.41	61.3024	64.2422	105.0864	63.4653	66.4965	108.1767
	840004	其他材料费	元	—	781.94	792.89	1197.34	811.97	824.51	1247.31
机械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0100	0.0111	0.0254	0.0100	0.0111	0.0254
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.1295	0.1291	0.1749	0.1360	0.1360	0.1852
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1224	0.1332	0.3048	0.1224	0.1332	0.3048
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.7515	0.7898	1.3176	0.7767	0.8160	1.3537
	840023	其他机具费	元	—	801.56	808.47	1148.68	840.61	849.52	1212.81

定 额 编 号				2-87	2-88	2-89
项 目				PS05-J03-1		
				适用管径(mm)		
				D=2200		
				D2=D3=900~1200	D2=D3=1400~1600	D2=D3=1800~2200
概 算 基 价 (元)				40926.52	41138.54	66466.33
其 中	人 工 费 (元)			11123.19	11005.29	17137.70
	材 料 费 (元)			28399.51	28694.34	47119.22
	机 械 费 (元)			1403.82	1438.91	2209.41
名 称			单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	130.861	129.474
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	1.3203	1.4228
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	14.3450	14.4150
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	3169.2347	3189.1801
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2092	0.2520
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.7582	0.7607
	040207	烧结标准砖	块	0.50	5820.5689	5303.0812
	150007	电	kW·h	0.84	91.0946	91.6672
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定 额 编 号				2-87	2-88	2-89	
				PS05-J03-1			
				适用管径(mm)			
项 目				D=2200			
				D2=D3=900~1200	D2=D3=1400~1600	D2=D3=1800~2200	
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	10.0000	10.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.9900	2.2200	5.0800
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4942	0.5500	1.0343
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	3.6393	3.3158	6.2176
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	612.6297	614.3467	842.4241
	840006	水	t	7.91	24.3082	24.4087	40.9598
	840027	摊销材料费	元	—	345.83	348.25	475.44
	840028	租赁材料费	元	—	1427.02	1459.12	1970.24
	110172	汽油	kg	6.27	9.6393	9.9722	13.3496
机 械	100321	柴油	kg	5.41	65.6369	68.7618	111.2972
	840004	其他材料费	元	—	841.04	855.13	1296.16
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0100	0.0111	0.0254
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.1424	0.1427	0.1953
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1224	0.1332	0.3048
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.8020	0.8424	1.3901
	840023	其他机具费	元	—	878.89	889.80	1276.07

五、扇形 90°钢筋混凝土污水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-90	2-91	2-92	2-93
项 目				06MS201-3-65			
				适用管径(mm)			
				D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500
概 算 基 价 (元)				12513.85	14187.85	16926.66	20394.67
其 中	人 工 费 (元)			3455.85	3922.84	4712.15	5528.49
	材 料 费 (元)			8573.02	9714.14	11556.11	14068.55
	机 械 费 (元)			484.98	550.87	658.40	797.63
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	40.657	46.151	55.437
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.5155	0.6023	0.7296
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	5.8200	6.7710	8.1300
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	486.6761	559.1120	650.5519
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0600	0.0712	0.1118
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.3649	0.3891	0.4501
	040207	烧结标准砖	块	0.50	477.0916	687.2089	1036.9850
	150007	电	kW·h	0.84	22.4065	24.7389	28.7973
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-90	2-91	2-92	2-93
项 目					06MS201—3—65			
					适用管径(mm)			
					D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.5200	0.6400	0.8300	1.2900
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m ³	397.44	0.1521	0.1926	0.2545	0.3392
	400060	砌筑砂浆 DM10—MR	m ³	410.26	0.2983	0.4297	0.6484	0.9254
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	270.0188	289.3908	333.8917	356.4433
	840006	水	t	7.91	8.6119	10.1798	12.4575	15.3149
	840027	摊销材料费	元	—	139.87	151.86	175.68	190.15
	840028	租赁材料费	元	—	632.36	702.45	826.07	933.95
	110172	汽油	kg	6.27	3.6074	4.1752	4.9823	5.8878
	100321	柴油	kg	5.41	24.4213	27.8495	33.4667	41.0933
机 械	840004	其他材料费	元	—	237.48	271.21	321.87	387.71
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0208	0.0256	0.0332	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0026	0.0032	0.0042	0.0065
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0621	0.0665	0.0768	0.0819
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0120	0.0147	0.0191	0.0774
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3200	0.3621	0.4347	0.5333
	840023	其他机具费	元	—	287.88	329.19	392.60	461.72

定 额 编 号				2-94	2-95	2-96	2-97	
项 目				PS05-S01-1				
				适用管径(mm)				
				D=1600	D=1800	D=2000	D=2200	
概 算 基 价 (元)				28643.60	33007.03	41855.76	46494.85	
其 中	人 工 费 (元)			7801.56	8960.70	11575.56	12848.94	
	材 料 费 (元)			19813.48	22866.31	28792.94	32005.95	
	机 械 费 (元)			1028.56	1180.02	1487.26	1639.96	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工日	—	91.783	105.420	136.183	151.164
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	1.1576	1.3373	1.5297	1.6647
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	11.6750	13.3650	15.1570	16.4150
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	1865.3543	2110.1167	2944.9005	3185.8348
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2120	0.2539	0.3472	0.3916
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.6179	0.6738	0.9721	1.0489
	040207	烧结标准砖	块	0.50	2812.3629	3643.2450	4611.6081	5787.6754
	150007	电	kW·h	0.84	66.4276	74.6800	107.9787	116.2295
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-94	2-95	2-96	2-97
项 目					PS05-S01-1			
					适用管径(mm)			
					D=1600	D=1800	D=2000	D=2200
材 料	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	9.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.4300	1.7900	2.2100	2.5700
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4276	0.5229	0.6287	0.7000
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	1.7584	2.2779	2.8834	3.6188
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	453.5536	493.7045	692.2881	747.9696
	840006	水	t	7.91	19.0766	22.2068	25.5864	28.1377
	840027	摊销材料费	元	—	239.50	262.25	350.40	379.72
	840028	租赁材料费	元	—	1149.21	1286.49	1644.43	1783.96
	110172	汽油	kg	6.27	7.0392	8.0465	9.1185	9.9816
机 械	100321	柴油	kg	5.41	48.9765	56.5978	70.2052	77.8219
	840004	其他材料费	元	—	577.02	660.30	833.82	914.78
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0072	0.0090	0.0111	0.0129
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.1049	0.1142	0.1610	0.1741
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0858	0.1074	0.1326	0.1542
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.6368	0.7352	0.9354	1.0347
	840023	其他机具费	元	—	626.35	715.40	886.22	973.06

六、扇形 120°钢筋混凝土污水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-98	2-99	2-100	2-101
项 目				06MS201-3-72			
				适用管径(mm)			
				D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500
概 算 基 价 (元)				10110.74	11671.51	13765.41	16604.32
其 中	人 工 费 (元)			2773.38	3238.59	3890.71	4666.59
	材 料 费 (元)			6951.46	7979.43	9330.92	11276.98
	机 械 费 (元)			385.90	453.49	543.78	660.75
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	32.628	38.101	45.773
材 料	010002	钢筋 ϕ 10 以外	kg	2.48	403.0805	460.7607	532.3416
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0356	0.0529	0.0661
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.2945	0.3394	0.4030
	040207	烧结标准砖	块	0.50	318.0611	458.1393	691.3233
	150007	电	kW·h	0.84	17.3207	19.9654	23.4827
	160371	球墨铸铁井盖 ϕ 800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.2800	0.3900	0.5100
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.6660	5.4040	6.4380

续前

单位:座

定 额 编 号					2-98	2-99	2-100	2-101
项 目					06MS201—3—72			
					适用管径(mm)			
					D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3981	0.4614	0.5530	0.6702
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1078	0.1384	0.1720	0.2352
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.1989	0.2865	0.4323	0.6170
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	223.1264	255.9673	302.0929	349.8471
	840006	水	t	7.91	6.8004	7.9877	9.6784	11.6901
	840027	摊销材料费	元	—	117.68	134.86	158.75	182.54
	840028	租赁材料费	元	—	517.80	600.21	714.39	837.71
	110172	汽油	kg	6.27	3.0408	3.5426	4.2214	4.9190
	100321	柴油	kg	5.41	18.9382	22.5146	27.1575	33.9234
机 械	840004	其他材料费	元	—	194.71	224.34	263.23	313.37
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0112	0.0156	0.0204	0.0340
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0014	0.0020	0.0026	0.0043
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0512	0.0589	0.0696	0.0807
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0064	0.0090	0.0117	0.0196
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2435	0.2899	0.3505	0.4419
	840023	其他机具费	元	—	236.70	275.54	328.67	388.17

定额编号				2-102	2-103	2-104	2-105		
项目				PS05-S02-1					
				适用管径(mm)					
				D=1600	D=1800	D=2000	D=2200		
概算基价(元)				22956.11	26207.50	29999.74	33312.36		
其中	人工费(元)			6438.41	7407.41	8480.28	9422.34		
	材料费(元)			15672.59	17825.78	20405.14	22657.09		
	机械费(元)			845.11	974.31	1114.32	1232.93		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	75.746	87.146	99.768	110.851
材料	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	1490.8360	1666.9745	1861.9550	2009.3301
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.1307	0.1561	0.1997	0.2315
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.5930	0.6719	0.7564	0.8210
	040207	烧结标准砖		块	0.50	1874.9086	2428.8300	3074.4054	3858.4503
	150007	电		kW·h	0.84	54.6976	61.7939	69.5938	74.7781
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)		套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	8.0000	8.0000	9.0000	10.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.9300	1.1000	1.3700	1.6000
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	9.0250	10.2510	11.5440	12.5610
	400005	C10 预拌混凝土		m ³	291.26	0.8533	0.9785	1.1123	1.2104

续前

单位:座

定 额 编 号					2-102	2-103	2-104	2-105
项 目					PS05-S02-1			
					适用管径(mm)			
					D=1600	D=1800	D=2000	D=2200
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2941	0.3489	0.4191	0.4661
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	1.1723	1.5186	1.9223	2.4125
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	435.8021	491.1985	550.2580	598.2867
	840006	水	t	7.91	14.4772	16.7066	19.1038	21.0592
	840027	摊销材料费	元	—	226.37	254.40	284.31	310.14
	840028	租赁材料费	元	—	1020.49	1159.68	1309.44	1431.21
	110172	汽油	kg	6.27	5.8778	6.6786	7.5456	8.3286
	100321	柴油	kg	5.41	40.2966	46.0648	53.0657	59.0228
	840004	其他材料费	元	—	462.27	523.05	592.80	651.27
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0372	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0047	0.0055	0.0069	0.0080
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.1011	0.1141	0.1279	0.1392
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0214	0.0660	0.0822	0.0960
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.5248	0.6017	0.6950	0.7713
	840023	其他机具费	元	—	519.87	592.73	672.52	741.50

七、扇形 135°钢筋混凝土污水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。
单位:座

定额编号				2-106	2-107	2-108	2-109		
项目				06MS201-3-79					
				适用管径(mm)					
				D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500		
概算基价(元)				9531.64	10899.28	12510.58	14287.98		
其中	人工费(元)			2612.22	3027.79	3547.39	4043.54		
	材料费(元)			6558.12	7448.59	8468.29	9673.94		
	机械费(元)			361.30	422.90	494.90	570.50		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	30.732	35.621	41.734	47.571
材料	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	380.2322	433.7569	491.9817	561.4170
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0342	0.0390	0.0457	0.0566
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.2784	0.3188	0.3694	0.4139
	040207	烧结标准砖		块	0.50	281.9178	400.8718	576.1028	762.4716
	150007	电		kW·h	0.84	16.0507	18.3969	21.0505	24.2688
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)		套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.2100	0.3100	0.3800	0.5600
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	4.4040	5.0620	5.8740	6.6540

续前

单位:座

定 额 编 号					2-106	2-107	2-108	2-109
项 目					06MS201-3-79			
					适用管径(mm)			
					D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3714	0.4261	0.4942	0.5661
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0945	0.1206	0.1505	0.1799
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.1763	0.2506	0.3602	0.4767
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	212.4732	242.2781	279.8660	311.1024
	840006	水	t	7.91	6.3878	7.4382	8.7541	10.0398
	840027	摊销材料费	元	—	112.60	128.37	148.27	164.36
	840028	租赁材料费	元	—	491.02	566.15	660.21	744.55
	110172	汽油	kg	6.27	2.9040	3.3708	3.9551	4.4694
	100321	柴油	kg	5.41	17.5295	20.8054	24.4214	28.6367
机 械	840004	其他材料费	元	—	184.28	210.63	241.51	274.83
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0084	0.0124	0.0152	0.0224
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0011	0.0016	0.0019	0.0028
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0487	0.0557	0.0644	0.0717
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0048	0.0071	0.0087	0.0129
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2239	0.2662	0.3123	0.3682
	840023	其他机具费	元	—	224.39	259.86	303.85	344.83

定额编号				2-110	2-111	2-112	2-113		
项目				PS05-S03-1					
				适用管径(mm)					
				D=1600	D=1800	D=2000	D=2200		
概算基价(元)				17919.44	20339.97	24729.19	27427.47		
其中	人工费(元)			5040.59	5782.13	7011.91	7801.73		
	材料费(元)			12183.87	13765.84	16784.70	18588.10		
	机械费(元)			694.98	792.00	932.58	1037.64		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	59.301	68.025	82.493	91.785
材料	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	998.6865	1115.3039	1577.2151	1728.4934
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0909	0.1055	0.1221	0.1550
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.5021	0.5663	0.6443	0.7022
	040207	烧结标准砖		块	0.50	1406.1814	1821.6225	2305.8041	2893.8377
	150007	电		kW·h	0.84	37.7615	42.6637	57.3886	62.4033
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)		套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	8.0000	8.0000	9.0000	10.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.7300	0.8600	1.0000	1.1000
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	6.6600	7.5320	9.3500	10.2130
	400005	C10 预拌混凝土		m ³	291.26	0.6692	0.7650	0.8914	0.9705

续前

单位:座

定 额 编 号					2-110	2-111	2-112	2-113
项 目					PS05-S03-1			
					适用管径(mm)			
					D=1600	D=1800	D=2000	D=2200
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2255	0.2717	0.3174	0.3485
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.8792	1.1390	1.4417	1.8094
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	372.3824	417.9989	475.3822	519.3312
	840006	水	t	7.91	10.8272	12.4523	15.3332	16.9417
	840027	摊销材料费	元	—	195.91	219.39	249.15	273.04
	840028	租赁材料费	元	—	873.04	990.03	1133.98	1244.90
	110172	汽油	kg	6.27	5.1401	5.8383	6.7091	7.4332
	100321	柴油	kg	5.41	34.1281	38.9196	44.6923	49.1546
	840004	其他材料费	元	—	355.70	401.11	498.95	550.34
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0292	0.0344	0.0400	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0037	0.0043	0.0050	0.0055
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0866	0.0973	0.1105	0.1208
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0168	0.0198	0.0230	0.0660
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4398	0.5027	0.5777	0.6338
	840023	其他机具费	元	—	422.57	481.14	576.02	637.68

八、扇形 150°钢筋混凝土污水检查井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-114	2-115	2-116	2-117
项 目				06MS201-3-86			
				适用管径(mm)			
				D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500
概 算 基 价 (元)				9645.14	11016.37	12294.31	13260.32
其 中	人 工 费 (元)			2644.10	3089.84	3504.30	3758.70
	材 料 费 (元)			6635.30	7500.80	8305.33	8972.42
	机 械 费 (元)			365.74	425.73	484.68	529.20
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	31.107	36.351	41.227
材 料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	385.2127	441.5234	489.3730
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0359	0.0411	0.0456
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.2816	0.3254	0.3654
	040207	烧结标准砖	块	0.50	289.1464	419.9610	563.3005
	150007	电	kW·h	0.84	16.3153	18.8741	20.8213
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.2200	0.2700	0.3200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.4570	5.1770	5.8110

续前

单位:座

定 额 编 号					2-114	2-115	2-116	2-117
项 目					06MS201—3—86			
					适用管径(mm)			
					D=800~900	D=1000~1100	D=1200~1350	D=1500
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3767	0.4379	0.4876	0.5175
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0969	0.1219	0.1439	0.1633
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.1808	0.2626	0.3522	0.4113
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	214.5998	246.8386	277.3947	293.0228
	840006	水	t	7.91	6.4702	7.6197	8.6500	9.2726
	840027	摊销材料费	元	—	113.60	130.42	147.03	155.83
	840028	租赁材料费	元	—	496.03	575.03	652.46	700.12
	110172	汽油	kg	6.27	2.9277	3.4013	3.9068	4.2491
	100321	柴油	kg	5.41	17.7638	20.6982	23.6533	26.2730
机 械	840004	其他材料费	元	—	186.33	212.84	238.01	257.24
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0088	0.0108	0.0128	0.0176
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0011	0.0014	0.0016	0.0022
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0492	0.0567	0.0639	0.0675
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0051	0.0062	0.0074	0.0101
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2272	0.2651	0.3019	0.3353
	840023	其他机具费	元	—	226.72	263.67	300.22	324.31

单位:座

定额编号				2-118	2-119	2-120	2-121		
项目				PS05-S04-1					
				适用管径(mm)					
				D=1600	D=1800	D=2000	D=2200		
概算基价(元)				15742.14	16949.28	17930.01	19936.16		
其中	人工费(元)			4469.13	4854.86	5107.31	5717.44		
	材料费(元)			10652.82	11418.88	12113.63	13429.30		
	机械费(元)			620.19	675.54	709.07	789.42		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	52.578	57.116	60.086	67.264
材料	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	842.4792	900.6315	962.3143	1065.6665
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0614	0.0662	0.0740	0.0908
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.4560	0.4910	0.4893	0.5386
	040207	烧结标准砖		块	0.50	1134.8131	1330.0736	1537.2027	1929.2251
	150007	电		kW·h	0.84	31.6514	33.7900	28.4198	31.4537
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)		套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	8.0000	8.0000	9.0000	10.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.5300	0.5700	0.6200	0.6900
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	6.0170	6.4740	6.9290	7.6150
	400005	C10 预拌混凝土		m ³	291.26	0.5829	0.6225	0.6622	0.7216

续前

单位:座

定 额 编 号					2-118	2-119	2-120	2-121
项 目					PS05-S04-1			
					D=1600	D=1800	D=2000	D=2200
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1816	0.1991	0.2170	0.2390
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.7095	0.8316	0.9611	1.2063
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	342.3179	368.7877	396.4150	436.0098
	840006	水	t	7.91	9.6250	10.4394	11.2579	12.4911
	840027	摊销材料费	元	—	181.83	196.43	222.59	245.07
	840028	租赁材料费	元	—	800.63	873.03	883.53	981.01
	110172	汽油	kg	6.27	4.7923	5.2861	5.8038	6.4826
	100321	柴油	kg	5.41	30.2510	32.9594	35.1871	39.0838
机 械	840004	其他材料费	元	—	313.84	338.61	360.40	399.83
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0212	0.0228	0.0248	0.0276
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0027	0.0029	0.0031	0.0035
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0795	0.0857	0.0922	0.1015
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0122	0.0131	0.0143	0.0159
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3856	0.4192	0.4227	0.4693
	840023	其他机具费	元	—	382.19	417.62	442.74	494.37

九、竖管式钢筋混凝土跌水井 D≤200(支线内跌)

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。
单位:座

定额编号				2-122	2-123	2-124	2-125	2-126	2-127	
项目				06MS201-3-98						
				跌差(m)						
				1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	
概算基价(元)				6477.84	8566.05	10601.48	12690.04	14778.79	16840.80	
其中	人工费(元)				1491.41	2195.38	2896.55	3600.52	4304.40	5007.01
	材料费(元)				4748.79	6027.72	7256.67	8535.94	9815.43	11069.54
	机械费(元)				237.64	342.95	448.26	553.58	658.96	764.25
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	17.546	25.828	34.077	42.359	50.640	58.906
材料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	209.4656	295.1948	380.9240	466.6532	552.3824	638.1116
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.1827	0.2829	0.3831	0.4833	0.5836	0.6838
	150007	电	kW·h	0.84	12.8755	19.1124	25.3489	31.5858	37.8227	44.0591
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	10.0000	19.0000	26.0000	35.0000	44.0000	52.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	2.1610	3.0890	4.0180	4.9470	5.8760	6.8050

续前

单位:座

定 额 编 号					2-122	2-123	2-124	2-125	2-126	2-127
项 目					06MS201-3-98					
					跌差(m)					
					1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4234	0.4234	0.4234	0.4234	0.4234	0.4234
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0292	0.0292	0.0292	0.0292	0.0292	0.0292
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	123.1708	188.6333	254.0887	319.5512	385.0137	450.4691
	840006	水	t	7.91	3.0970	4.4292	5.7615	7.0937	8.4259	9.7581
	840027	摊销材料费	元	—	61.35	91.84	122.33	152.82	183.31	213.80
	840028	租赁材料费	元	—	334.30	502.38	670.44	838.51	1006.58	1174.64
	110172	汽油	kg	6.27	1.8612	2.7188	3.5764	4.4341	5.2917	6.1494
	100321	柴油	kg	5.41	12.0420	16.9331	21.8240	26.7151	31.6062	36.4970
	840004	其他材料费	元	—	125.31	167.62	209.20	251.51	293.83	335.79
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0092	0.0092	0.0092	0.0092	0.0092	0.0092
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0283	0.0438	0.0593	0.0748	0.0903	0.1058
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0053	0.0053	0.0053	0.0053	0.0053	0.0053
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1659	0.2348	0.3037	0.3726	0.4415	0.5104
	840023	其他机具费	元	—	139.96	204.92	269.88	334.85	399.88	464.82

定额编号				2-128	2-129
项目				06MS201-3-98	铸铁弯头
				跌差 增减 0.25m	D=200
				座	个
概算基价(元)				459.81	261.53
其中	人工费(元)				172.47
	材料费(元)				261.12
	机械费(元)				26.22
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	2.029
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	20.6222
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0251
	100009	橡胶圈 A型 200	个	12.31	—
	150007	电	kW•h	0.84	1.5371
	160295	铸铁弯头 dn200	个	135.69	—
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	0.2320
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	16.3674
	840006	水	t	7.91	0.3331
	840027	摊销材料费	元	—	7.62
	840028	租赁材料费	元	—	42.03
	110172	汽油	kg	6.27	0.2145
	100321	柴油	kg	5.41	1.2231
	840004	其他材料费	元	—	9.66
	—	—	—	—	2.63
机 械	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0039
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0172
	840023	其他机具费	元	—	16.12
				3.34	

十、竖槽式钢筋混凝土跌水井 D=200~600(直线外跌)

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。
单位:座

定额编号				2-130	2-131	2-132	2-133	2-134	2-135	
项目				06MS201-3-104						
				跌差(m)						
				1.0		2.0		3.0		
				D=300 内	D=600 内	D=300 内	D=600 内	D=300 内	D=600 内	
概算基价(元)				10321.80	10951.54	12541.68	13171.40	15552.74	16182.47	
其中	人工费(元)			2618.00	2853.54	3465.03	3700.56	4526.17	4761.70	
	材料费(元)			7336.33	7691.97	8571.97	8927.60	10374.51	10730.15	
	机械费(元)			367.47	406.03	504.68	543.24	652.06	690.62	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	30.800	33.571	40.765	43.536	53.249	56.020
材料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	496.5178	526.3890	586.4379	616.3091	763.3475	793.2188
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.2487	0.2816	0.3837	0.4166	0.5187	0.5516
	040207	烧结标准砖	块	0.50	278.9870	312.9638	278.9870	312.9638	278.9870	312.9638
	150007	电	kW·h	0.84	14.9914	15.8736	17.7132	18.5954	23.0151	23.8973
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000	13.0000	13.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.4100	0.4100	0.4100	0.4100	0.4100	0.4100
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.6870	4.8940	5.5340	5.7410	7.1660	7.3730

续前

单位:座

定额编号				2-130	2-131	2-132	2-133	2-134	2-135
项目				06MS201-3-104					
				跌差(m)					
				1.0		2.0		3.0	
				D=300 内	D=600 内	D=300 内	D=600 内	D=300 内	D=600 内
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.4855	0.4855	0.4855	0.4855	0.4855
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2264	0.2264	0.2264	0.2264	0.2264
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0784	0.0862	0.0784	0.0862	0.0784
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.1744	0.1957	0.1744	0.1957	0.1957
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	205.1219	231.3544	312.8969	339.1294	420.6719
	840006	水	t	7.91	6.6683	7.0359	7.8826	8.2502	10.2234
	840027	摊销材料费	元	—	115.87	130.32	173.98	188.43	232.09
	840028	租赁材料费	元	—	445.23	503.30	656.76	714.83	868.29
	110172	汽油	kg	6.27	2.8854	3.2634	4.1454	4.5234	5.4054
	100321	柴油	kg	5.41	18.6563	20.5955	25.6943	27.6335	32.7323
机 械	840004	其他材料费	元	—	204.25	218.36	251.52	265.61	314.93
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0164	0.0164	0.0164	0.0164	0.0164
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0470	0.0532	0.0725	0.0787	0.0980
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2263	0.2489	0.3088	0.3314	0.3913
	840023	其他机具费	元	—	224.17	248.59	307.43	331.85	400.86
									425.28

单位:座

定 额 编 号				2-136	2-137	2-138		
项 目				06MS201-3-104				
				跌差 (m)		跌差 (m)		
				4.0		增减 0.25		
			D=300 内	D=600 内				
概 算 基 价 (元)				18537.26	19166.98	587.23		
其 中	人 工 费 (元)			5585.95	5821.48	214.71		
	材 料 费 (元)			12151.90	12507.53	338.16		
	机 械 费 (元)			799.41	837.97	34.36		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日		工 日	—	65.717	68.488	2.526
材 料	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	940.2572	970.1285	36.5856
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0469	0.0469	—
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.6537	0.6866	0.0315
	040207	烧结标准砖		块	0.50	278.9870	312.9638	—
	150007	电		kW·h	0.84	28.3170	29.1992	1.0719
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)		套	1468.38	1.0000	1.0000	—
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	15.0000	15.0000	—
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.4100	0.4100	—
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	8.7980	9.0050	0.2300
	400005	C10 预拌混凝土		m ³	291.26	0.4855	0.4855	—

续前

单位:座

定 额 编 号					2-136	2-137	2-138
					06MS201—3—104		
项 目					跌差 (m)		跌差 (m)
					4.0		增减 0.25
					D=300 内	D=600 内	
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2264	0.2264	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m ³	397.44	0.0784	0.0862	—
	400060	砌筑砂浆 DM10—MR	m ³	410.26	0.1744	0.1957	—
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	528.4469	554.6794	25.1475
	840006	水	t	7.91	12.5642	12.9318	0.3292
	840027	摊销材料费	元	—	290.20	304.65	13.65
	840028	租赁材料费	元	—	1079.82	1137.89	51.30
	110172	汽油	kg	6.27	6.6654	7.0434	0.3150
	100321	柴油	kg	5.41	39.7703	41.7095	1.7088
机 械	840004	其他材料费	元	—	377.98	392.07	13.39
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0164	0.0164	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0021	0.0021	—
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.1235	0.1297	0.0060
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0094	0.0094	—
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4738	0.4964	0.0200
				元	—	494.26	518.68
							21.43

十一、竖槽式钢筋混凝土跌水井 D=200~400(支线外跌)

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。
单位:座

定 额 编 号				2-139	2-140	2-141	2-142	2-143	
项 目				06MS201-3-108					
				跌差(m)					
				1.0	2.0	3.0	4.0	增减 0.25	
概 算 基 价 (元)				10153.55	12387.81	15300.52	18186.86	646.06	
其 中	人 工 费 (元)			2649.62	3521.72	4583.03	5643.07	240.04	
	材 料 费 (元)			7154.69	8388.36	10102.85	11792.38	374.27	
	机 械 费 (元)			349.24	477.73	614.64	751.41	31.75	
名 称			单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工 日	—	31.172	41.432	53.918	66.389	2.824
材 料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	423.2557	514.6447	665.2128	815.7808	30.7970
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	—
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.2770	0.4229	0.5688	0.7146	0.0316
	040207	烧结标准砖	块	0.50	301.2768	301.2768	301.2768	301.2768	—
	150007	电	kW·h	0.84	15.7340	19.9919	26.0567	32.1215	1.2555
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	—
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	10.0000	13.0000	15.0000	—
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.4100	0.4100	0.4100	0.4100	—
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.5770	5.3950	6.9620	8.5300	0.3920

续前

单位:座

定 额 编 号					2-139	2-140	2-141	2-142	2-143
项 目					06MS201-3-108				
					跌差(m)				
					1.0	2.0	3.0	4.0	增减 0.25
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.4712	0.4712	0.4712	0.4712	—
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2254	0.2254	0.2254	0.2254	—
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0823	0.0823	0.0823	0.0823	—
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.1884	0.1884	0.1884	0.1884	—
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	216.1042	326.5369	436.9696	547.4024	24.0159
	840006	水	t	7.91	6.5617	7.7344	9.9827	12.2310	0.5618
	840027	摊销材料费	元	—	114.98	171.14	227.30	283.47	12.38
	840028	租赁材料费	元	—	432.93	635.57	838.21	1040.86	46.88
	110172	汽油	kg	6.27	2.3874	3.3863	4.3852	5.3843	0.2498
	100321	柴油	kg	5.41	17.6306	24.0494	30.4682	36.8874	1.4971
机 械	840004	其他材料费	元	—	187.48	230.60	286.38	341.82	12.66
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0164	0.0164	0.0164	0.0164	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	—
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0497	0.0758	0.1020	0.1281	0.0057
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	—
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2241	0.3046	0.3851	0.4656	0.0186
	840023	其他机具费	元	—	204.63	279.49	362.69	445.83	19.63

十二、阶梯式钢筋混凝土跌水井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-144	2-145	2-146	2-147	2-148	2-149	
项目				06MS201-3-111						
				跌差(m)						
				1.0				1.5		
				D=70 0~900	D=100 0~1100	D=120 0~1350	D=150 0~1650	D=70 0~900	D=100 0~1100	
概算基价(元)				18469.16	20300.50	22893.72	26236.38	27587.03	30286.99	
其中	人工费(元)			4964.77	5437.03	6086.77	6869.28	7495.39	8177.43	
	材料费(元)			12830.73	14115.01	15958.71	18381.27	19147.84	21069.24	
	机械费(元)			673.66	748.46	848.24	985.83	943.80	1040.32	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	58.409	63.965	71.609	80.815	88.181	96.205
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	1057.4349	1139.4931	1254.2827	1380.6970	1868.3575	2015.7780
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0522	0.0681	0.0941	0.1312	0.0691	0.0928
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.4478	0.4925	0.5494	0.6195	0.6087	0.6636
	040207	烧结标准砖	块	0.50	418.4136	496.8810	592.4705	712.3545	789.0696	954.2610
	150007	电	kW·h	0.84	31.9133	34.4510	38.0114	41.9898	55.7873	60.2556
	160371	球墨铸铁井盖 $\phi 800\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.6300	0.8000	1.0400	1.4800	0.8900	1.1200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	9.3130	10.0680	11.2160	12.5010	14.8560	16.0010

续前

单位:座

定额编号				2-144	2-145	2-146	2-147	2-148	2-149	
项目				06MS201-3-111						
				跌差(m)						
				1.0			1.5			
				D=70 0~900	D=100 0~1100	D=120 0~1350	D=150 0~1650	D=70 0~900	D=100 0~1100	
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.7283	0.7976	0.8843	0.9884	1.0098	1.1016
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	2.2754	2.6744	3.3564	4.1164	3.5604	4.1734
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0568	0.0685	0.0733	0.0983	0.0747	0.0906
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.2616	0.3107	0.3704	0.4454	0.4934	0.5967
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	367.9342	403.5512	448.7784	504.0613	501.7242	545.4006
	840006	水	t	7.91	13.8837	15.1528	17.1494	19.3803	22.0276	23.9628
	840027	摊销材料费	元	—	206.37	226.24	251.55	282.80	279.25	303.43
	840028	租赁材料费	元	—	813.46	895.09	1000.18	1135.99	1080.78	1177.63
	110172	汽油	kg	6.27	5.3284	5.8733	6.5807	7.5250	6.9600	7.5928
	100321	柴油	kg	5.41	32.9747	37.2216	42.8779	51.3467	44.2611	49.5475
机 械	840004	其他材料费	元	—	383.66	420.64	472.66	538.57	579.77	633.84
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0252	0.0320	0.0416	0.0592	0.0356	0.0448
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0032	0.0040	0.0052	0.0074	0.0045	0.0056
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0848	0.0932	0.1038	0.1167	0.1155	0.1257
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0145	0.0184	0.0239	0.0340	0.0205	0.0258
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3976	0.4502	0.5204	0.6267	0.5350	0.6007
	840023	其他机具费	元	—	423.12	464.14	518.87	588.18	604.10	658.04

单位:座

定额编号				2-150	2-151	2-152	2-153	2-154	2-155	
项目				06MS201-3-111						
				跌差(m)						
				1.5		2.0				
				D=120 0~1350	D=150 0~1650	D=70 0~900	D=100 0~1100	D=120 0~1350	D=150 0~1650	
概算基价(元)				33982.88	38471.83	35698.22	38898.56	43363.76	49227.58	
其中	人工费(元)			9086.50	10088.23	10014.02	10836.82	11947.77	13321.03	
	材料费(元)			23727.98	27051.70	24476.50	26743.81	29949.91	34235.94	
	机械费(元)			1168.40	1331.90	1207.70	1317.93	1466.08	1670.61	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	106.900	118.685	117.812	127.492	140.562	156.718
材料	010002	钢筋 ϕ 10 以外	kg	2.48	2188.8723	2382.0329	2330.2787	2486.7671	2697.2721	2988.4608
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.1295	0.1817	0.0776	0.1051	0.1472	0.2070
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.7333	0.8079	0.7896	0.8531	0.9336	1.0324
	040207	烧结标准砖	块	0.50	1151.1275	1407.3345	974.3976	1182.9510	1430.4560	1754.8245
	150007	电	kW·h	0.84	65.6101	71.5946	70.2407	75.0702	81.6096	90.5305
	160371	球墨铸铁井盖 ϕ 800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.4600	2.0600	1.0200	1.2800	1.6700	2.3500
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	17.6720	19.3470	21.6620	23.1990	25.3940	27.9020
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	1.2164	1.3541	1.1965	1.3005	1.4306	1.5866

续前

单位:座

定额编号					2-150	2-151	2-152	2-153	2-154	2-155
项目					06MS201-3-111					
					跌差(m)					
					1.5		2.0			
					D=120 0~1350	D=150 0~1650	D=70 0~900	D=100 0~1100	D=120 0~1350	D=150 0~1650
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	5.2014	6.3424	4.2034	4.9234	6.1244	7.4554
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1023	0.1383	0.0837	0.1016	0.1168	0.1584
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.7197	0.8799	0.6092	0.7396	0.8944	1.0972
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	600.6876	659.2147	651.4612	702.0401	765.9499	843.6649
	840006	水	t	7.91	26.8894	29.8845	31.4859	34.0080	37.7414	41.9897
	840027	摊销材料费	元	—	334.10	367.08	360.53	388.40	423.67	466.96
	840028	租赁材料费	元	—	1301.57	1443.38	1384.07	1493.82	1633.80	1812.75
	110172	汽油	kg	6.27	8.4084	9.3870	8.8267	9.5334	10.4405	11.6382
	100321	柴油	kg	5.41	56.7194	66.8101	55.5812	61.5636	69.7131	81.7510
机 械	840004	其他材料费	元	—	705.92	792.47	738.43	800.46	886.32	1000.06
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0584	0.0824	0.0408	0.0512	0.0668	0.0940
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0073	0.0103	0.0051	0.0064	0.0084	0.0118
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.1387	0.1524	0.1501	0.1619	0.1769	0.1951
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0336	0.0474	0.0235	0.0294	0.0384	0.0541
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.6904	0.8185	0.6704	0.7448	0.8468	0.9991
	840023	其他机具费	元	—	727.86	808.19	780.93	842.80	924.36	1029.55

十三、污水钢筋混凝土闸槽井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-156	2-157	2-158	2-159	2-160		
项目				06MS201-3-117						
				适用管径(mm)						
				D=200~300	D=400~500	D=600~700	D=800~900	D=1000		
概算基价(元)				10001.31	11463.90	12920.48	14515.11	15438.01		
其中	人工费(元)			2653.28	3099.87	3563.37	4045.75	4309.25		
	材料费(元)			6968.66	7926.34	8863.25	9911.23	10535.85		
	机械费(元)			379.37	437.69	493.86	558.13	592.91		
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日		工日	—	31.215	36.469	41.922	47.597	50.697
材料	03-010	木制叠梁闸板		套	—	—	(1.0000)	(1.0000)	(1.0000)	
	12-012	塑料闸板		套	—	(1.0000)	(1.0000)	—	—	
	010002	钢筋 ϕ 10 以外		kg	2.48	413.7921	466.6298	519.2323	571.5994	613.1594
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0406	0.0443	0.0638	0.0710	0.0837
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.2698	0.3096	0.3496	0.3901	0.4104
	150007	电		kW·h	0.84	12.8673	14.6246	16.3909	18.1581	19.4862
	160371	球墨铸铁井盖 ϕ 800mm(含混凝土井圈)		套	1468.38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	6.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.3300	0.4300	0.4800	0.6000	0.6700

续前

单位:座

定额编号					2-156	2-157	2-158	2-159	2-160
项目					06MS201-3-117 适用管径(mm)				
					D=200~300	D=400~500	D=600~700	D=800~900	D=1000
材	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.6520	5.2700	5.8860	6.5010	6.8080
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.4498	0.4927	0.5355	0.5783	0.5998
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.7901	1.3140	1.9391	2.6652	3.0663
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884	0.0884
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0361	0.0430	0.0464	0.0433	0.0468
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	221.6714	253.4538	285.5884	317.9385	334.1063
	840006	水	t	7.91	7.3126	8.9004	10.6304	12.5014	13.4924
	840027	摊销材料费	元	—	124.90	142.34	160.07	178.02	187.03
	840028	租赁材料费	元	—	484.92	550.75	619.44	690.90	727.39
	110172	汽油	kg	6.27	3.1552	3.5654	4.0032	4.4688	4.7100
料	100321	柴油	kg	5.41	19.2633	22.3530	25.0958	28.5549	30.3997
	840004	其他材料费	元	—	198.11	224.88	252.25	281.61	299.27
机	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0132	0.0172	0.0192	0.0240	0.0268
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0017	0.0022	0.0024	0.0030	0.0034
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0510	0.0585	0.0660	0.0736	0.0774
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0076	0.0099	0.0110	0.0138	0.0154
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2318	0.2698	0.3027	0.3452	0.3680
	840023	其他机具费	元	—	233.30	266.81	301.98	338.84	358.96

十四、圆形钢筋混凝土沉泥井

工程内容:清理基底,混凝土垫层,钢筋加工成型、运输入模,底板及井墙混凝土浇筑、养护、支模,砖砌流槽、抹面,盖板、踏步、井圈、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-161	2-162
项目				06MS201-3-124	06MS201-3-126
				井径(mm)	
				φ1000	φ1250
概算基价(元)				6135.35	7326.17
其中	人工费(元)				1467.27
	材料费(元)				4451.40
	机械费(元)				216.68
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	17.262
材料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	237.7986
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0207
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.1638
	150007	电	kW·h	0.84	13.0105
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.1300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	2.5290

续前

单位:座

定额编号					2-161	2-162
项目					06MS201-3-124	06MS201-3-126
					井径(mm)	
					φ1000	
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.2314	0.3045
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0884	0.0884
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0223	0.0292
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	111.0459	128.2684
	840006	水	t	7.91	3.4334	4.4409
	840027	摊销材料费	元	—	55.46	63.98
	840028	租赁材料费	元	—	306.38	352.62
	110172	汽油	kg	6.27	1.7346	1.9898
	100321	柴油	kg	5.41	10.3466	12.6164
机 械	840004	其他材料费	元	—	120.02	143.88
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0052	0.0092
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0007	0.0012
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0255	0.0294
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0030	0.0053
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1422	0.1734
	840023	其他机具费	元	—	134.23	158.44

第三节 雨水口及雨水口连接管

工程内容:雨水口制作及安装、雨水口连接管安装及挖填土方等。

单位:m

定额编号				2-163	
项目				雨水口及雨水口连接管	
概算基价(元)				210.83	
其中	人工费(元)				110.93
	材料费(元)				99.75
	机械费(元)				0.15
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	1.305
材料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.1120
	140268	混凝土承插口管(Ⅱ级无胶圈)φ400	m	88.30	0.6000
	100193	橡胶圈 400	个	22.70	0.2000
	160123	铸铁雨水单箅	个	75.28	0.0300
	160124	铸铁雨水双箅	个	171.28	0.0300
	150007	电	kW·h	0.84	0.0450
	840006	水	t	7.91	0.0730
	840004	其他材料费	元	—	0.51
机械	840023	其他机具费	元	—	0.15

第四节 出水口

一、八字式管道出水口

1.砖翼墙

工程内容:级配砂石垫层、混凝土垫层、砖砌翼墙、浆砌翼墙、勾缝、混凝土帽石、抹面、搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号			2-164	2-165	2-166	2-167	2-168	2-169
项 目			八字式管道出水口					
			砖翼墙					
概 算 基 价 (元)			2382.30	2826.21	3292.31	3859.56	4481.80	5181.27
其 中	人 工 费 (元)		606.90	717.83	834.36	976.40	1132.20	1308.07
	材 料 费 (元)		1677.39	1993.87	2326.10	2731.27	3176.91	3677.32
	机 械 费 (元)		98.01	114.51	131.85	151.89	172.69	195.88
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870009 综合工日	工 日	—	7.140	8.445	9.816	11.487	13.320
材 料	030001 板方材	m ³	2077.00	0.0219	0.0233	0.0247	0.0261	0.0276
	040207 烧结标准砖	块	0.50	897.8400	1104.2400	1326.1200	1609.9200	1929.8400
	150007 电	kW·h	0.84	0.7101	0.7919	0.8741	0.9684	1.0683
	400006 C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.6528	0.8262	1.0098	1.2240	1.4688
	400009 C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.6035	1.8223	2.0412	2.3008	2.5707
	400031 抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0046	0.0050	0.0055	0.0059	0.0064
	400059 砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	0.4768	0.5864	0.7042	0.8549	1.0248
	840006 水	t	7.91	2.1817	2.5751	2.9825	3.4701	4.0038
	840027 摊销材料费	元	—	28.78	31.46	34.09	37.00	39.89
	840028 租赁材料费	元	—	88.65	103.62	119.32	136.92	154.91
	110172 汽油	kg	6.27	1.0025	1.1718	1.3494	1.5484	1.7518
	100321 柴油	kg	5.41	5.5509	6.4535	7.3973	8.4543	9.5339
	840004 其他材料费	元	—	63.14	74.36	86.12	99.82	114.34
机 械	800102 汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0007	0.0007	0.0007	0.0008	0.0008
	800278 载重汽车 15t	台班	402.97	0.0772	0.0896	0.1026	0.1172	0.1321
	840023 其他机具费	元	—	66.33	77.84	89.94	104.01	118.81

单位:座

定 额 编 号				2-170	2-171	2-172	2-173	2-174	2-175	
项 目				八字式管道出水口						
				D=900	D=1000	D=1100	D=1200	D=1350	D=1500	
概 算 基 价 (元)				5924.92	6755.07	8309.09	9273.37	11101.58	13036.05	
其 中	人 工 费 (元)			1494.56	1704.08	2069.75	2311.15	2770.75	3258.65	
	材 料 费 (元)			4210.57	4805.38	5944.95	6638.28	7955.37	9348.51	
	机 械 费 (元)			219.79	245.61	294.39	323.94	375.46	428.89	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工 日	—	17.583	20.048	24.350	27.190	32.597	38.337
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0304	0.0319	0.0402	0.0418	0.0444	0.0469
	040207	烧结标准砖	块	0.50	2698.6800	3163.0800	3689.4000	4215.7200	5252.8800	6382.9200
	150007	电	kW·h	0.84	1.2872	1.4044	1.7952	1.9357	2.1898	2.4453
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.0196	2.3256	3.3150	3.7026	4.4676	5.2326
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	3.1716	3.4924	4.4355	4.8175	5.4773	6.1575
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0073	0.0078	0.0083	0.0087	0.0094	0.0101
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	1.4330	1.6796	1.9591	2.2386	2.7893	3.3894
	840006	水	t	7.91	5.2179	5.8967	7.6045	8.4182	9.9480	11.5310
	840027	摊销材料费	元	—	46.07	49.30	61.43	65.06	71.07	77.00
	840028	租赁材料费	元	—	195.10	216.65	258.13	282.57	323.35	365.01
	110172	汽油	kg	6.27	2.2063	2.4500	2.9190	3.1954	3.6566	4.1278
机 械	100321	柴油	kg	5.41	11.9406	13.2299	15.7858	17.2471	19.6844	22.1718
	840004	其他材料费	元	—	147.35	165.67	201.94	223.11	261.04	300.47
机	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0009	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010	0.0011
械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1653	0.1831	0.2186	0.2388	0.2724	0.3066
	840023	其他机具费	元	—	152.45	171.10	205.57	226.90	264.88	304.45

定 额 编 号				2-176	2-177	2-178	2-179	2-180
项 目				八字式管道出水口				
				D=1650	D=1800	D=2000	D=2200	D=2400
概 算 基 价 (元)				15079.33	17465.54	21024.44	25081.11	30611.54
其 中	人 工 费 (元)			3776.30	4382.35	5290.06	6328.59	7481.70
	材 料 费 (元)			10817.58	12534.30	15094.76	18012.08	22015.39
	机 械 费 (元)			485.45	548.89	639.62	740.44	1114.45
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工日	—	44.427	51.557	62.236	74.454
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0493	0.0519	0.0552	0.0586
	040207	烧结标准砖	块	0.50	7605.8400	9066.1200	11310.7200	13932.0000
	150007	电	kW·h	0.84	2.7019	2.9904	3.3979	3.8379
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	5.9874	6.8748	8.1498	9.5268
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	6.8581	7.6301	8.7206	9.9233
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0108	0.0115	0.0124	0.0134
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	4.0388	4.8142	6.0061	7.3980
	840006	水	t	7.91	13.1599	15.0425	17.7913	20.8587
	840027	摊销材料费	元	—	83.08	89.60	98.49	107.87
	840028	租赁材料费	元	—	409.13	457.24	524.12	596.72
	110172	汽油	kg	6.27	4.6267	5.1707	5.9270	6.7480
机 械	100321	柴油	kg	5.41	24.8029	27.6695	31.6529	35.9724
	840004	其他材料费	元	—	342.02	389.16	457.38	533.48
机	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0011	0.0012	0.0012	0.0013
械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3429	0.3824	0.4372	0.4967
	840023	其他机具费	元	—	346.38	393.82	462.47	539.23
								888.54

2. 砌块石翼墙

单位:座

定 额 编 号				2-181	2-182	2-183	2-184	2-185	2-186	
项 目				八字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
概 算 基 价 (元)				3629.55	4207.68	4786.04	5475.20	6166.23	6931.56	
其 中	人 工 费 (元)			1133.65	1310.19	1487.50	1698.90	1914.54	2151.95	
	材 料 费 (元)			2365.15	2747.53	3128.51	3583.72	4035.92	4538.44	
	机 械 费 (元)			130.75	149.96	170.03	192.58	215.77	241.17	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工 日	—	13.337	15.414	17.500	19.987	22.524	25.317
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0343	0.0364	0.0385	0.0408	0.0429	0.0451
	040052	天然砂石	kg	0.05	66.8329	122.2739	188.3473	270.2731	361.1919	469.0721
	040210	块石	m ³	111.00	6.0697	7.0702	8.0840	9.3113	10.6053	12.0193
	150007	电	kW·h	0.84	1.5342	1.6929	1.8471	2.0166	2.1741	2.3440
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.6936	0.8058	0.8976	1.0098	1.1118	1.2240
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.3553	1.5924	1.8292	2.1089	2.3464	2.6262
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0119	0.0146	0.0174	0.0207	0.0242	0.0281
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	1.6835	1.9610	2.2422	2.5826	2.9415	3.3337
	840006	水	t	7.91	2.6248	3.0449	3.4522	3.9344	4.3833	4.8893
	840027	摊销材料费	元	—	32.11	34.38	36.68	39.17	41.62	44.28
	840028	租赁材料费	元	—	95.60	109.61	124.44	140.77	157.34	175.77
	110172	汽油	kg	6.27	1.0811	1.2395	1.4072	1.5919	1.7793	1.9877
	100321	柴油	kg	5.41	6.3647	7.2654	8.2180	9.2691	10.3356	11.5211
	840004	其他材料费	元	—	69.59	80.18	91.01	103.37	115.64	129.30
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0002	0.0004	0.0006	0.0008	0.0011	0.0014
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0001	0.0002	0.0003	0.0004	0.0006	0.0008
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.0005	0.0008	0.0013	0.0018	0.0025	0.0032
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0045	0.0049	0.0054	0.0058	0.0063	0.0067
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0870	0.0989	0.1116	0.1254	0.1395	0.1550
	840023	其他机具费	元	—	91.75	105.62	119.87	136.24	152.92	171.32

定额编号			2-187	2-188	2-189	2-190	2-191	2-192		
项目			八字式管道出水口							
			D=900	D=1000	D=1100	D=1200	D=1350	D=1500		
概算基价(元)			7719.47	8566.23	10657.24	11642.02	13386.00	15171.80		
其中	人工费(元)		2396.24	2659.99	3310.16	3616.07	4164.92	4727.70		
	材料费(元)		5056.29	5611.60	6992.76	7639.92	8781.32	9949.30		
	机械费(元)		266.94	294.64	354.32	386.03	439.76	494.80		
名称		单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	28.191	31.294	38.943	42.542	48.999	55.620
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0473	0.0494	0.0579	0.0602	0.0638	0.0672
	040052	天然砂石	kg	0.05	584.8363	716.0670	859.2804	1015.8749	1277.8541	1560.5680
	040210	块石	m ³	111.00	13.4867	15.0875	19.0762	20.9438	24.3989	27.9606
	150007	电	kW·h	0.84	2.5097	2.6790	3.0266	3.2068	3.4925	3.7724
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.3362	1.4382	1.9380	2.0604	2.2746	2.4684
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	2.9143	3.2234	3.8296	4.1892	4.7471	5.3234
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0320	0.0363	0.0410	0.0457	0.0539	0.0623
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	3.7407	4.1847	5.2910	5.8090	6.7673	7.7552
	840006	水	t	7.91	5.4055	5.9474	7.2472	7.8723	8.9213	9.9806
	840027	摊销材料费	元	—	46.88	49.62	60.64	63.75	68.67	73.60
	840028	租赁材料费	元	—	194.21	213.86	252.91	275.35	311.91	349.37
	110172	汽油	kg	6.27	2.1962	2.4185	2.8600	3.1138	3.5272	3.9509
	100321	柴油	kg	5.41	12.7077	13.9738	16.4737	17.9159	20.2647	22.6727
	840004	其他材料费	元	—	143.15	157.88	190.69	207.64	236.05	265.07
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0017	0.0021	0.0026	0.0030	0.0038	0.0047
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0010	0.0012	0.0014	0.0017	0.0021	0.0026
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.0040	0.0049	0.0059	0.0070	0.0087	0.0107
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0071	0.0076	0.0080	0.0085	0.0092	0.0098
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1706	0.1871	0.2209	0.2397	0.2703	0.3016
	840023	其他机具费	元	—	190.01	210.11	255.22	278.30	318.08	358.78

单位:座

定额编号				2-193	2-194	2-195	2-196	2-197	
项目				八字式管道出水口					
				D=1650	D=1800	D=2000	D=2200	D=2400	
概算基价(元)				17054.58	19145.56	22140.03	25450.73	29959.33	
其中	人工费(元)			5320.32	5981.96	6934.13	7989.41	9116.85	
	材料费(元)			11181.06	12546.43	14498.64	16655.52	19686.05	
	机械费(元)			553.20	617.17	707.26	805.80	1156.43	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	62.592	70.376	81.578	93.993	107.257
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0707	0.0742	0.0788	0.0836	0.0881
	040052	天然砂石	kg	0.05	1876.0594	2225.0637	2728.6613	3289.2068	3888.2559
	040210	块石	m ³	111.00	31.7092	35.9513	42.1277	49.0245	56.3482
	150007	电	kW·h	0.84	4.0590	4.3557	4.7519	5.1644	5.5691
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.6622	2.8662	3.1314	3.4068	3.6720
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	5.9406	6.5898	7.4849	8.4529	9.4379
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0714	0.0812	0.0954	0.1109	0.1267
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	8.7949	9.9715	11.6846	13.5975	15.6288
	840006	水	t	7.91	11.0958	12.2985	13.9775	15.8023	17.6743
	840027	摊销材料费	元	—	78.78	84.24	91.67	99.54	107.48
	840028	租赁材料费	元	—	389.35	432.52	492.30	557.10	1314.18
	110172	汽油	kg	6.27	4.4030	4.8912	5.5672	6.3000	9.3654
	100321	柴油	kg	5.41	25.2438	28.0184	31.8636	36.0305	49.9630
	840004	其他材料费	元	—	295.85	329.34	376.20	427.32	493.17
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0056	0.0066	0.0081	0.0098	0.0116
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0031	0.0037	0.0045	0.0055	0.0065
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.0128	0.0152	0.0187	0.0225	0.0266
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0105	0.0112	0.0121	0.0130	0.0139
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3349	0.3709	0.4206	0.4743	0.5292
	840023	其他机具费	元	—	401.93	449.38	516.61	590.43	915.71

二、一字式管道出水口

1.砖翼墙

工程内容:级配砂石垫层、混凝土垫层、砖砌翼墙、浆砌翼墙、勾缝、混凝土帽石、抹面、搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-198	2-199	2-200	2-201	2-202	2-203	
项 目				一字式管道出水口						
				砖翼墙						
				D=300						
				<i>H</i> =1	<i>H</i> =1.5	<i>H</i> =2	<i>H</i> =2.5	<i>H</i> =3	<i>H</i> =3.5	
概 算 基 价 (元)				5799.79	8133.31	11316.68	14635.29	18981.26	24600.11	
其 中	人 工 费 (元)			1479.94	2131.97	3007.47	3930.40	5128.90	6352.90	
	材 料 费 (元)			4034.48	5608.13	7788.98	10046.02	13033.71	16948.15	
	机 械 费 (元)			285.37	393.21	520.23	658.87	818.65	1299.06	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	17.411	25.082	35.382	46.240	60.340	74.740
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0310	0.0342	0.0374	0.0406	0.0437	0.0470
	040052	天然砂石	kg	0.05	12042.4821	14646.1306	17249.7792	19853.4277	22457.0763	25060.7248
	040207	烧结标准砖	块	0.50	2884.4400	4432.4400	6604.8000	9004.2000	12229.2000	15541.9200
	150007	电	kW·h	0.84	1.0167	1.1905	1.4265	1.6095	1.8441	2.0194
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.0094	2.3562	3.1212	3.5292	4.2840	4.6410
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4105	0.4664	0.5222	0.5780	0.6339	0.6897

续前

单位:座

定 额 编 号					2-198	2-199	2-200	2-201	2-202	2-203
项 目					一字式管道出水口					
					砖翼墙					
					D=300					
					H=1	H=1.5	H=2	H=2.5	H=3	H=3.5
材 料	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0216	0.0324	0.0432	0.0540	0.0648	0.0756
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	1.5317	2.3537	3.5072	4.7813	6.4938	8.2529
	840006	水	t	7.91	4.0252	5.2477	7.0463	8.6630	10.8830	12.8329
	840027	摊销材料费	元	—	46.26	55.81	66.30	77.88	90.41	104.04
	840028	租赁材料费	元	—	214.93	303.11	403.66	516.60	641.92	1643.61
	110172	汽油	kg	6.27	2.4305	3.4277	4.5648	5.8420	7.2591	11.7131
	100321	柴油	kg	5.41	18.3687	24.7478	31.8540	39.6892	48.2513	69.6334
	840004	其他材料费	元	—	151.67	211.27	285.59	365.28	461.41	577.58
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0360	0.0437	0.0515	0.0593	0.0671	0.0748
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0200	0.0243	0.0286	0.0329	0.0373	0.0416
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.0824	0.1002	0.1181	0.1359	0.1537	0.1715
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0016	0.0020	0.0025	0.0029	0.0033	0.0037
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1817	0.2538	0.3359	0.4281	0.5302	0.6423
	840023	其他机具费	元	—	160.72	228.39	311.05	401.38	508.83	932.95

定额编号			2-204	2-205	2-206	2-207	2-208	2-209		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=300		H=400		H=1			
概算基价(元)			30729.72	37691.62	44492.73	53447.24	63481.85	5854.18		
其中	人工费(元)		7983.03	9838.33	11652.57	14054.50	16749.76	1488.86		
	材料费(元)		21190.81	26016.57	30709.72	36929.53	43909.31	4079.55		
	机械费(元)		1555.88	1836.72	2130.44	2463.21	2822.78	285.77		
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	93.918	115.745	137.089	165.347	197.056	17.516
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0501	0.0533	0.0565	0.0597	0.0628	0.0313
	040052	天然砂石	kg	0.05	27664.3734	30268.0219	32871.6704	35475.3190	38078.9675	12150.9771
	040207	烧结标准砖	块	0.50	20185.9200	25562.6400	30861.9600	38080.8000	46259.4000	2879.2800
	150007	电	kW·h	0.84	2.2508	2.4893	2.6715	2.9007	3.1414	1.0421
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	5.3754	6.1506	6.5586	7.2726	8.0682	2.0502
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.7456	0.8014	0.8573	0.9131	0.9690	0.4949
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0864	0.0972	0.1080	0.1188	0.1296	0.0216
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	10.7189	13.5740	16.3879	20.2212	24.5641	1.5289
	840006	水	t	7.91	15.6158	18.7288	21.5279	25.3450	29.6162	4.1274
	840027	摊销材料费	元	—	118.61	134.27	150.88	168.59	187.24	46.40
	840028	租赁材料费	元	—	1960.01	2302.50	2671.10	3065.80	3486.59	214.26
	110172	汽油	kg	6.27	13.9679	16.4086	19.0354	21.8482	24.8470	2.4230
	100321	柴油	kg	5.41	81.9791	95.2458	109.4315	124.5382	140.5639	18.3808
	840004	其他材料费	元	—	702.57	841.25	982.21	1151.42	1337.03	152.28
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0826	0.0904	0.0982	0.1059	0.1137	0.0363
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0459	0.0502	0.0545	0.0589	0.0632	0.0202
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1893	0.2071	0.2250	0.2428	0.2606	0.0832
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0041	0.0046	0.0050	0.0054	0.0058	0.0017
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.7645	0.8966	1.0387	1.1909	1.3530	0.1812
	840023	其他机具费	元	—	1129.37	1345.74	1571.00	1831.30	2114.39	160.77

单位:座

定额编号			2-210	2-211	2-212	2-213	2-214	2-215		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=400							
概算基价(元)			H=1.5	H=2	H=2.5	H=3	H=3.5	H=4		
其中	人工费(元)			8193.90	11381.65	14706.05	19059.55	24684.47	30829.31	
	材料费(元)			2141.66	3018.52	3943.41	5143.35	6369.48	8002.75	
	机械费(元)			5658.66	7842.76	10103.71	13097.63	17016.51	21271.39	
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	25.196	35.512	46.393	60.510	74.935	94.150
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0345	0.0376	0.0408	0.0440	0.0472	0.0503
	040052	天然砂石	kg	0.05	14754.6256	17358.2742	19961.9227	22565.5713	25169.2198	27772.8684
	040207	烧结标准砖	块	0.50	4422.1200	6599.6400	9009.3600	12234.3600	15552.2400	20196.2400
	150007	电	kW·h	0.84	1.2205	1.4566	1.6380	1.8757	2.0525	2.2901
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.4276	3.1926	3.5904	4.3656	4.7328	5.5080
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.5507	0.6066	0.6624	0.7183	0.7741	0.8300
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0324	0.0432	0.0540	0.0648	0.0756	0.0864
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	2.3482	3.5045	4.7840	6.4965	8.2584	10.7244
	840006	水	t	7.91	5.3714	7.1720	8.7852	11.0208	12.9807	15.7949
	840027	摊销材料费	元	—	55.93	66.41	77.98	90.49	104.10	118.66
	840028	租赁材料费	元	—	302.25	402.62	515.37	640.50	1640.24	1956.25
	110172	汽油	kg	6.27	3.4180	4.5531	5.8281	7.2432	11.6891	13.9411
	100321	柴油	kg	5.41	24.7490	31.8443	39.6685	48.2198	69.5661	81.8980
	840004	其他材料费	元	—	211.94	286.23	365.89	462.07	578.26	703.42
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0441	0.0518	0.0596	0.0674	0.0752	0.0829
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0245	0.0288	0.0331	0.0374	0.0418	0.0461
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1010	0.1188	0.1366	0.1544	0.1722	0.1901
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0021	0.0025	0.0029	0.0033	0.0038	0.0042
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2532	0.3352	0.4272	0.5291	0.6411	0.7631
	840023	其他机具费	元	—	228.41	311.04	401.37	508.79	932.30	1128.68

定额编号			2-216	2-217	2-218	2-219	2-220	2-221		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=400			D=500				
概算基价(元)			H=4.5	H=5	H=5.5	H=6	H=1.5	H=2		
其中	人工费(元)			37827.28	44639.05	53644.59	63707.37	8261.84	11459.59	
	材料费(元)			9868.16	11685.97	14100.74	16804.50	2152.29	3031.87	
	机械费(元)			26122.94	30823.34	37081.01	44080.24	5715.80	7907.16	
				1836.18	2129.74	2462.84	2822.63	393.75	520.56	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	116.096	137.482	165.891	197.700	25.321	35.669
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0536	0.0567	0.0599	0.0631	0.0347	0.0379
	040052	天然砂石	kg	0.05	30376.5169	32980.1654	35583.8140	38187.4625	14863.1206	17466.7692
	040207	烧结标准砖	块	0.50	25609.0800	30923.8800	38173.6800	46388.4000	4406.6400	6594.4800
	150007	电	kW·h	0.84	2.5286	2.7092	2.9461	3.1837	1.2552	1.4913
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.2832	6.6810	7.4460	8.2212	2.5092	3.2742
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.8858	0.9417	0.9975	1.0534	0.6555	0.7114
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0972	0.1080	0.1188	0.1296	0.0324	0.0432
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	13.5986	16.4208	20.2705	24.6326	2.3400	3.5017
	840006	水	t	7.91	18.9226	21.7203	25.5892	29.8594	5.5165	7.3213
	840027	摊销材料费	元	—	134.31	150.90	168.59	187.23	56.06	66.51
	840028	租赁材料费	元	—	2298.35	2666.56	3060.86	3481.27	301.34	401.51
	110172	汽油	kg	6.27	16.3791	19.0031	21.8131	24.8091	3.4077	4.5405
	100321	柴油	kg	5.41	95.1509	109.3228	124.4157	140.4276	24.7468	31.8304
	840004	其他材料费	元	—	842.41	983.38	1153.19	1338.98	212.73	287.05
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0907	0.0985	0.1063	0.1140	0.0444	0.0522
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0504	0.0547	0.0590	0.0634	0.0247	0.0290
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2079	0.2257	0.2435	0.2613	0.1017	0.1195
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0046	0.0050	0.0054	0.0059	0.0021	0.0025
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.8951	1.0370	1.1890	1.3510	0.2525	0.3343
	840023	其他机具费	元	—	1345.33	1570.55	1831.24	2114.53	228.43	311.12

单位:座

定额编号			2-222	2-223	2-224	2-225	2-226	2-227
项目			一字式管道出水口					
			砖翼墙					
			D=500					
概算基价(元)			H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5
其中	人工费(元)		14796.70	19169.40	24795.86	30965.08	37981.78	44808.45
	材料费(元)		3959.73	5164.77	6392.17	8031.99	9902.59	11724.65
	机械费(元)		10177.90	13185.71	17105.79	21378.43	26243.62	30954.62
名称			工日	单价(元)	数量			
人工	870009	综合工日	工日	—	46.585	60.762	75.202	94.494
材料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0411	0.0442	0.0474	0.0506
	040052	天然砂石	kg	0.05	20070.4177	22674.0663	25277.7148	27881.3634
	040207	烧结标准砖	块	0.50	9009.3600	12249.8400	15572.8800	20237.5200
	150007	电	kW·h	0.84	1.6758	1.9150	2.0918	2.3310
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.6924	4.4778	4.8450	5.6304
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.7672	0.8231	0.8789	0.9348
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0540	0.0648	0.0756	0.0864
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	4.7840	6.5048	8.2693	10.7463
	840006	水	t	7.91	8.9522	11.2020	13.1640	15.9945
	840027	摊销材料费	元	—	78.07	90.57	104.16	118.70
	840028	租赁材料费	元	—	514.07	639.00	1636.65	1952.24
	110172	汽油	kg	6.27	5.8133	7.2262	11.6635	13.9125
	100321	柴油	kg	5.41	39.6430	48.1826	69.4910	81.8081
	840004	其他材料费	元	—	366.80	463.13	579.26	704.63
机械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0599	0.0677	0.0755	0.0833
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0333	0.0376	0.0419	0.0463
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1374	0.1552	0.1730	0.1908
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0029	0.0034	0.0038	0.0042
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4262	0.5280	0.6398	0.7616
	840023	其他机具费	元	—	401.45	509.03	931.80	1128.30
								1344.98
								1570.25

定额编号			2-228	2-229	2-230	2-231	2-232	2-233		
项目			一字式管道出水口							
			D=500			D=600				
			H=5.5	H=6	H=1.5	H=2	H=2.5	H=3		
概算基价(元)			53847.70	63950.14	9929.05	13554.42	17304.54	22097.06		
其中	人工费(元)		14148.25	16863.07	2615.28	3613.69	4657.83	5980.09		
	材料费(元)		37236.97	44264.68	6901.48	9396.89	11959.62	15265.46		
	机械费(元)		2462.48	2822.39	412.29	543.84	687.09	851.51		
名称		单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	166.450	198.389	30.768	42.514	54.798	70.354
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0602	0.0633	0.0348	0.0379	0.0411	0.0443
	040052	天然砂石	kg	0.05	35692.3090	38295.9575	14863.1206	17466.7692	20070.4177	22674.0663
	040207	烧结标准砖	块	0.50	38271.7200	46522.5600	5980.4400	8570.7600	11393.2800	15036.2400
	150007	电	kW·h	0.84	2.9916	3.2307	1.2801	1.5224	1.7054	1.9476
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	7.5990	8.3844	2.5704	3.3762	3.7842	4.5900
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.1023	1.1581	0.7297	0.7856	0.8414	0.8973
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1188	0.1296	0.0324	0.0432	0.0540	0.0648
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	20.3226	24.7038	3.1757	4.5511	6.0499	7.9844
	840006	水	t	7.91	25.8354	30.1282	6.2644	8.2647	10.0540	12.4836
	840027	摊销材料费	元	—	168.59	187.20	55.99	66.43	77.97	90.45
	840028	租赁材料费	元	—	3055.60	3475.59	300.40	400.37	512.72	637.45
	110172	汽油	kg	6.27	21.7756	24.7686	3.3971	4.5276	5.7981	7.2086
	100321	柴油	kg	5.41	124.2816	140.2788	24.6935	31.7651	39.5657	48.0933
	840004	其他材料费	元	—	1154.94	1341.10	230.24	309.09	393.10	493.82
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1066	0.1144	0.0444	0.0522	0.0599	0.0677
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0592	0.0635	0.0247	0.0290	0.0333	0.0376
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2443	0.2621	0.1017	0.1195	0.1374	0.1552
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0055	0.0059	0.0021	0.0025	0.0030	0.0034
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.1871	1.3489	0.2518	0.3334	0.4251	0.5267
	840023	其他机具费	元	—	1831.10	2114.65	247.25	334.76	429.83	542.15

单位:座

定额编号			2-234	2-235	2-236	2-237	2-238	2-239		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=600							
概算基价(元)			H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5	H=6		
其中	人工费(元)		28142.87	34737.91	42190.05	49453.26	58928.75	69469.34		
	材料费(元)		7325.98	9085.23	11077.46	13021.83	15567.75	18405.65		
	机械费(元)		19482.29	24056.58	29230.78	34251.12	40842.66	48180.52		
各 称			1334.60	1596.10	1881.81	2180.31	2518.34	2883.17		
名 称			单 价 (元)	数 量						
人工	870009	综合工日	工日	—	86.188	106.885	130.323	153.198	183.150	216.537
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0475	0.0506	0.0539	0.0570	0.0602	0.0634
	040052	天然砂石	kg	0.05	25277.7148	27881.3634	30485.0119	33088.6604	35692.3090	38295.9575
	040207	烧结标准砖	块	0.50	18772.0800	23849.5200	29695.8000	35449.2000	43147.9200	51827.0400
	150007	电	kW·h	0.84	2.1245	2.3652	2.6082	2.7904	3.0319	3.2711
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	4.9572	5.7528	6.5586	6.9666	7.7622	8.5476
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.9531	1.0090	1.0648	1.1206	1.1765	1.2323
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0756	0.0864	0.0972	0.1080	0.1188	0.1296
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	9.9681	12.6643	15.7687	18.8238	22.9119	27.5206
	840006	水	t	7.91	14.6139	17.6205	20.9485	23.9328	28.0083	32.4757
	840027	摊销材料费	元	—	104.02	118.54	134.16	150.72	168.38	186.98
	840028	租赁材料费	元	—	1632.95	1948.10	2289.36	2656.72	3050.18	3469.73
	110172	汽油	kg	6.27	11.6371	13.8830	16.3150	18.9329	21.7369	24.7268
	100321	柴油	kg	5.41	69.3624	81.6643	94.8873	109.0293	124.0923	140.0743
	840004	其他材料费	元	—	614.29	744.09	887.79	1033.39	1208.06	1398.77
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0755	0.0833	0.0910	0.0988	0.1066	0.1144
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0419	0.0463	0.0506	0.0549	0.0592	0.0635
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1730	0.1908	0.2086	0.2264	0.2443	0.2621
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0038	0.0042	0.0046	0.0051	0.0055	0.0059
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.6384	0.7601	0.8917	1.0334	1.1850	1.3467
	840023	其他机具费	元	—	969.06	1170.34	1391.90	1622.06	1887.81	2176.32

定额编号			2-240	2-241	2-242	2-243	2-244	2-245		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=700							
概算基价(元)			H=1.5	H=2	H=2.5	H=3	H=3.5	H=4		
其中	人工费(元)			10667.79	14441.62	18354.28	23300.03	29581.78	36356.24	
	材料费(元)			2801.18	3840.56	4929.32	6294.00	7687.91	9494.25	
	机械费(元)			7427.22	10024.85	12700.22	16111.56	20495.63	25195.05	
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	32.955	45.183	57.992	74.047	90.446	111.697
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0348	0.0380	0.0412	0.0443	0.0476	0.0507
	040052	天然砂石	kg	0.05	15646.6956	18250.3442	20853.9927	23457.6413	26061.2898	28664.9384
	040207	烧结标准砖	块	0.50	6511.9200	9231.2400	12193.0800	15970.2000	19850.5200	25072.4400
	150007	电	kW·h	0.84	1.3113	1.5535	1.7381	1.9803	2.1602	2.4040
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.6622	3.4680	3.8862	4.6920	5.0796	5.8956
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.8141	0.8700	0.9258	0.9817	1.0375	1.0934
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0324	0.0432	0.0540	0.0648	0.0756	0.0864
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	3.4579	4.9019	6.4746	8.4803	10.5408	13.3137
	840006	水	t	7.91	6.6618	8.7147	10.5686	13.0529	15.2578	18.3390
	840027	摊销材料费	元	—	57.68	68.49	80.40	93.24	107.19	122.08
	840028	租赁材料费	元	—	320.90	425.33	542.13	671.32	1713.75	2038.31
	110172	汽油	kg	6.27	3.6289	4.8098	6.1307	7.5916	12.2129	14.5259
	100321	柴油	kg	5.41	26.2403	33.5739	41.6366	50.4263	72.5518	85.1850
	840004	其他材料费	元	—	246.59	328.72	416.19	520.26	645.11	778.59
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0467	0.0545	0.0623	0.0701	0.0778	0.0856
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0260	0.0303	0.0346	0.0389	0.0432	0.0476
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1071	0.1249	0.1427	0.1605	0.1784	0.1962
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0021	0.0026	0.0030	0.0034	0.0038	0.0042
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2684	0.3536	0.4489	0.5541	0.6694	0.7946
	840023	其他机具费	元	—	264.41	355.65	454.62	570.80	1016.96	1224.02

单位:座

定额编号			2-246	2-247	2-248	2-249	2-250	2-251		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=700			D=800				
概算基价(元)			H=4.5	H=5	H=5.5	H=6	H=1.5	H=2		
其中	人工费(元)			43975.55	51423.64	61081.00	71815.34	10754.26	14535.31	
	材料费(元)			11531.10	13524.10	16118.47	19007.19	2814.35	3855.09	
	机械费(元)			30484.54	35633.96	42351.65	49825.10	7499.11	10102.73	
各 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工日	—	135.660	159.107	189.629	223.614	33.110	45.354
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0539	0.0571	0.0603	0.0634	0.0354	0.0386
	040052	天然砂石	kg	0.05	31268.5869	33872.2354	36475.8840	39079.5325	16008.3456	18611.9942
	040207	烧结标准砖	块	0.50	31063.2000	36966.2400	44819.7600	53653.6800	6506.7600	9226.0800
	150007	电	kW·h	0.84	2.6455	2.8308	3.0723	3.3161	1.3469	1.5922
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.6912	7.1196	7.9152	8.7312	2.7438	3.5700
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.1492	1.2050	1.2609	1.3167	0.8985	0.9544
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0972	0.1080	0.1188	0.1296	0.0324	0.0432
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	16.4948	19.6294	23.7996	28.4905	3.4551	4.8991
	840006	水	t	7.91	21.7181	24.7791	28.9177	33.4717	6.8093	8.8779
	840027	摊销材料费	元	—	138.06	154.99	173.01	191.98	58.18	68.97
	840028	租赁材料费	元	—	2388.96	2765.71	3168.57	3597.52	319.91	424.11
	110172	汽油	kg	6.27	17.0248	19.7097	22.5806	25.6375	3.6177	4.7961
	100321	柴油	kg	5.41	98.7392	113.2124	128.6066	144.9198	26.3476	33.6686
	840004	其他材料费	元	—	925.77	1075.11	1253.43	1447.99	247.57	329.75
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0934	0.1012	0.1089	0.1167	0.0478	0.0556
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0519	0.0562	0.0605	0.0648	0.0266	0.0309
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2140	0.2318	0.2496	0.2674	0.1096	0.1274
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0047	0.0051	0.0055	0.0059	0.0022	0.0026
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.9299	1.0751	1.2304	1.3956	0.2677	0.3528
	840023	其他机具费	元	—	1451.23	1687.23	1958.83	2253.27	264.50	355.73

定额编号			2-252	2-253	2-254	2-255	2-256	2-257		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=800							
概算基价(元)			H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5		
其中	人工费(元)			18451.36	23396.24	29683.45	36462.07	44108.33	51565.81	
	材料费(元)			4944.54	6309.04	7705.00	9512.61	11556.18	13551.98	
	机械费(元)			12780.93	16191.86	20580.14	25282.57	30592.27	35748.45	
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	58.171	74.224	90.647	111.913	135.955	159.435
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0418	0.0449	0.0482	0.0513	0.0545	0.0577
	040052	天然砂石	kg	0.05	21215.6427	23819.2913	26422.9398	29026.5884	31630.2369	34233.8854
	040207	烧结标准砖	块	0.50	12187.9200	15965.0400	19850.5200	25077.6000	31083.8400	36997.2000
	150007	电	kW·h	0.84	1.7783	2.0205	2.2020	2.4458	2.6919	2.8772
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.9984	4.8042	5.2020	6.0180	6.8442	7.2726
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.0102	1.0661	1.1219	1.1777	1.2336	1.2894
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0540	0.0648	0.0756	0.0864	0.0972	0.1080
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	6.4719	8.4776	10.5408	13.3164	16.5058	19.6458
	840006	水	t	7.91	10.7397	13.2239	15.4388	18.5221	21.9310	24.9962
	840027	摊销材料费	元	—	80.86	93.69	107.62	122.49	138.45	155.36
	840028	租赁材料费	元	—	540.70	669.67	1709.82	2033.92	2384.12	2760.41
	110172	汽油	kg	6.27	6.1146	7.5730	12.1850	14.4946	16.9903	19.6719
	100321	柴油	kg	5.41	41.7185	50.4954	72.5794	85.1965	98.7345	113.1916
	840004	其他材料费	元	—	417.20	521.17	646.01	779.46	926.90	1076.25
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0634	0.0711	0.0789	0.0867	0.0945	0.1022
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0352	0.0395	0.0438	0.0482	0.0525	0.0568
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1452	0.1630	0.1808	0.1986	0.2165	0.2343
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0030	0.0034	0.0038	0.0043	0.0047	0.0051
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4479	0.5529	0.6680	0.7931	0.9282	1.0733
	840023	其他机具费	元	—	454.65	570.68	1016.10	1223.01	1450.36	1686.28

单位:座

定额编号			2-258	2-259	2-260	2-261	2-262	2-263		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙			D=900				
			D=800		H=3					
概算基价(元)			61242.04	72000.41	11496.26	15427.98	19497.39	24609.21		
其中	人工费(元)		16151.45	19046.72	2999.31	4081.11	5212.97	6622.86		
	材料费(元)		42479.94	49970.85	8028.40	10736.43	13520.34	17047.31		
	机械费(元)		2610.65	2982.84	468.55	610.44	764.08	939.04		
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	190.017	224.079	35.286	48.013	61.329	77.916
材料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0609	0.0640	0.0357	0.0388	0.0420	0.0452
	040052	天然砂石	kg	0.05	36837.5340	39441.1825	16960.6906	19564.3392	22167.9877	24771.6363
	040207	烧结标准砖	块	0.50	44866.2000	53720.7600	7038.2400	9881.4000	12977.4000	16893.8400
	150007	电	kW·h	0.84	3.1202	3.3655	1.3769	1.6253	1.8114	2.0567
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	8.0784	8.9046	2.8152	3.6618	4.0902	4.9164
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.3453	1.4011	0.9829	1.0388	1.0946	1.1504
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1188	0.1296	0.0324	0.0432	0.0540	0.0648
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	23.8243	28.5261	3.7374	5.2471	6.8911	8.9708
	840006	水	t	7.91	29.1490	33.7193	7.2002	9.3350	11.2515	13.8083
	840027	摊销材料费	元	—	173.37	192.32	60.07	71.23	83.48	96.68
	840028	租赁材料费	元	—	3162.81	3591.31	340.41	449.07	570.12	703.54
	110172	汽油	kg	6.27	22.5396	25.5932	3.8495	5.0784	6.4472	7.9561
	100321	柴油	kg	5.41	128.5697	144.8668	27.9699	35.5529	43.8649	52.9040
	840004	其他材料费	元	—	1254.72	1449.47	263.96	349.50	440.29	547.79
机械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1100	0.1178	0.0506	0.0584	0.0662	0.0740
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0611	0.0654	0.0281	0.0325	0.0368	0.0411
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2521	0.2699	0.1161	0.1339	0.1517	0.1695
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0055	0.0059	0.0022	0.0026	0.0030	0.0034
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.2284	1.3934	0.2843	0.3730	0.4717	0.5804
	840023	其他机具费	元	—	1957.88	2252.42	281.64	376.60	479.31	599.31

定额编号			2-264	2-265	2-266	2-267	2-268	2-269		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=900							
概算基价(元)			H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5	H=6		
其中	人工费(元)		31118.76	38066.15	45873.34	53515.38	63376.37	74311.59		
	材料费(元)		8063.78	9915.59	12001.66	14046.00	16694.09	19636.28		
	机械费(元)		21592.29	26412.33	31833.46	37118.32	43978.66	51592.25		
			1462.69	1738.23	2038.22	2351.06	2703.62	3083.06		
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	94.868	116.654	141.196	165.247	196.401	231.015
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0484	0.0515	0.0548	0.0579	0.0611	0.0643
	040052	天然砂石	kg	0.05	27375.2848	29978.9334	32582.5819	35186.2304	37789.8790	40393.5275
	040207	烧结标准砖	块	0.50	20918.6400	26279.8800	32420.2800	38483.2800	46501.9200	55506.1200
	150007	电	kW·h	0.84	2.2382	2.4851	2.7312	2.9195	3.1657	3.4110
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	5.3142	6.1506	6.9768	7.4256	8.2518	9.0780
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.2063	1.2621	1.3180	1.3738	1.4297	1.4855
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0756	0.0864	0.0972	0.1080	0.1188	0.1296
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	11.1080	13.9548	17.2154	20.4349	24.6929	29.4742
	840006	水	t	7.91	16.0799	19.2336	22.6972	25.8392	30.0686	34.6999
	840027	摊销材料费	元	—	110.97	126.21	142.54	159.82	178.19	197.51
	840028	租赁材料费	元	—	1790.63	2124.12	2483.72	2869.41	3281.20	3719.09
	110172	汽油	kg	6.27	12.7608	15.1374	17.7000	20.4487	23.3833	26.5039
	100321	柴油	kg	5.41	75.8444	88.7927	102.6620	117.4503	133.1596	149.7879
	840004	其他材料费	元	—	676.84	813.85	964.72	1117.81	1300.00	1498.35
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0818	0.0895	0.0973	0.1051	0.1129	0.1206
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0454	0.0497	0.0541	0.0584	0.0627	0.0670
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1873	0.2052	0.2230	0.2408	0.2586	0.2764
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0039	0.0043	0.0047	0.0051	0.0055	0.0060
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.6991	0.8277	0.9664	1.1151	1.2738	1.4424
	840023	其他机具费	元	—	1063.88	1276.45	1509.37	1751.12	2028.57	2328.88

单位:座

定额编号			2-270	2-271	2-272	2-273	2-274	2-275		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=1000							
概算基价(元)			H=2	H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5		
其中	人工费(元)			15545.40	19626.29	24743.02	31266.56	38225.41	46056.96	
	材料费(元)			4102.10	5236.17	6646.32	8090.98	9945.00	12036.51	
	机械费(元)			10832.22	13625.41	17157.12	21713.11	26542.41	31982.49	
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	48.260	61.602	78.192	95.188	117.000	141.606
材料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0391	0.0423	0.0454	0.0486	0.0518	0.0550
	040052	天然砂石	kg	0.05	19696.9442	22300.5927	24904.2413	27507.8898	30111.5384	32715.1869
	040207	烧结标准砖	块	0.50	9871.0800	12967.0800	16873.2000	20903.1600	26264.4000	32409.9600
	150007	电	kW·h	0.84	1.6770	1.8676	2.1191	2.3052	2.5567	2.8105
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.8862	4.3452	5.2122	5.6406	6.5076	7.3848
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.1129	1.1688	1.2246	1.2805	1.3363	1.3922
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0432	0.0540	0.0648	0.0756	0.0864	0.0972
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	5.2416	6.8856	8.9598	11.0997	13.9466	17.2099
	840006	水	t	7.91	9.5698	11.5098	14.0937	16.3910	19.5682	23.0731
	840027	摊销材料费	元	—	71.34	83.58	96.76	111.04	126.26	142.58
	840028	租赁材料费	元	—	448.03	568.89	702.13	1787.26	2120.36	2479.57
	110172	汽油	kg	6.27	5.0666	6.4334	7.9401	12.7368	15.1106	17.6705
	100321	柴油	kg	5.41	35.5536	43.8547	52.8828	75.7876	88.7221	102.5776
	840004	其他材料费	元	—	351.04	441.95	549.52	678.72	815.84	967.03
机械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0588	0.0666	0.0744	0.0821	0.0899	0.0977
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0327	0.0370	0.0413	0.0456	0.0500	0.0543
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1348	0.1526	0.1704	0.1883	0.2061	0.2239
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0026	0.0030	0.0035	0.0039	0.0043	0.0047
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3722	0.4708	0.5793	0.6978	0.8264	0.9649
	840023	其他机具费	元	—	377.02	479.76	599.66	1063.65	1276.18	1509.16

定额编号			2-276	2-277	2-278	2-279	2-280	2-281
项目			一字式管道出水口					
			砖翼墙					
			D=1000		D=1100			
概算基价(元)			H=5	H=5.5	H=6	H=2	H=2.5	H=3
其中	人工费(元)		53712.58	63594.36	74563.30	16616.78	20858.65	26143.17
	材料费(元)		14084.42	16737.10	19687.02	4377.93	5556.88	7012.84
	机械费(元)		37277.44	44153.94	51793.43	11565.41	14467.37	18113.73
各 称			数 量					
人工	870009	综合工日	工日	—	165.699	196.907	231.612	51.505
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0581	0.0614	0.0645	0.0464
	040052	天然砂石	kg	0.05	35318.8354	37922.4840	40526.1325	20685.4542
	040207	烧结标准砖	块	0.50	38483.2800	46507.0800	55521.6000	10536.7200
	150007	电	kW·h	0.84	3.0004	3.2527	3.5073	1.7904
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	7.8438	8.7108	9.5982	3.9882
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.4480	1.5039	1.5597	1.1973
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1080	0.1188	0.1296	0.0432
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	20.4349	24.6956	29.4824	5.5951
	840006	水	t	7.91	26.2271	30.4900	35.1725	10.0409
	840027	摊销材料费	元	—	159.84	178.20	197.50	83.87
	840028	租赁材料费	元	—	2864.87	3276.27	3713.77	506.59
	110172	汽油	kg	6.27	20.4163	23.3481	26.4659	5.7288
	100321	柴油	kg	5.41	117.3520	133.0475	149.6620	39.5274
	840004	其他材料费	元	—	1120.20	1302.64	1501.42	385.57
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1055	0.1132	0.1210	0.0618
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0586	0.0629	0.0672	0.0343
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2417	0.2595	0.2773	0.1416
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0051	0.0056	0.0060	0.0026
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.1134	1.2720	1.4405	0.4213
	840023	其他机具费	元	—	1750.92	2028.42	2328.88	415.45

单位:座

定额编号			2-282	2-283	2-284	2-285	2-286	2-287		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=1100							
概算基价(元)			H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5	H=6		
其中	人工费(元)		32958.22	40106.90	48123.12	55965.91	66037.40	77294.03		
	材料费(元)		8503.83	10406.81	12545.83	14642.61	17344.34	20371.27		
	机械费(元)		22875.98	27835.95	33402.96	38825.91	45832.85	53671.64		
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	100.045	122.433	147.598	172.266	204.051	239.662
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0574	0.0611	0.0648	0.0684	0.0721	0.0758
	040052	天然砂石	kg	0.05	28496.3998	31100.0484	33703.6969	36307.3454	38910.9940	41514.6425
	040207	烧结标准砖	块	0.50	21960.9600	27461.5200	33741.2400	39959.0400	48122.1600	57379.2000
	150007	电	kW·h	0.84	2.4369	2.6969	2.9594	3.1547	3.4157	3.6757
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	5.7528	6.6402	7.5378	7.9968	8.8842	9.7716
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.3649	1.4207	1.4766	1.5324	1.5883	1.6441
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0756	0.0864	0.0972	0.1080	0.1188	0.1296
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	11.6614	14.5823	17.9169	21.2186	25.5532	30.4688
	840006	水	t	7.91	17.0299	20.2796	23.8549	27.0678	31.4031	36.1846
	840027	摊销材料费	元	—	126.86	143.17	160.59	178.94	198.40	218.79
	840028	租赁材料费	元	—	1954.37	2302.02	2675.77	3075.62	3501.58	3953.63
	110172	汽油	kg	6.27	13.9277	16.4052	19.0687	21.9182	24.9538	28.1753
	100321	柴油	kg	5.41	82.2289	95.6831	110.0584	125.3526	141.5679	158.7021
	840004	其他材料费	元	—	728.07	869.93	1025.79	1183.63	1370.79	1575.29
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0851	0.0929	0.1006	0.1084	0.1162	0.1240
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0473	0.0516	0.0559	0.0602	0.0646	0.0689
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1950	0.2128	0.2307	0.2485	0.2663	0.2841
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0039	0.0043	0.0047	0.0052	0.0056	0.0060
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.7640	0.8982	1.0425	1.1967	1.3609	1.5351
	840023	其他机具费	元	—	1148.79	1369.28	1610.17	1859.85	2145.32	2454.87

定额编号			2-288	2-289	2-290	2-291	2-292	2-293		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=1200							
概算基价(元)			H=2	H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5		
其中	人工费(元)			17546.36	21940.32	27366.27	34420.15	41718.99	49900.10	
	材料费(元)			4613.12	5833.81	7328.45	8867.54	10810.05	12992.42	
	机械费(元)			12224.69	15231.83	18975.90	23907.37	28971.06	34652.51	
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	54.272	68.633	86.217	104.324	127.177	152.852
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0467	0.0504	0.0540	0.0577	0.0614	0.0651
	040052	天然砂石	kg	0.05	21698.0742	24301.7227	26905.3713	29509.0198	32112.6684	34716.3169
	040207	烧结标准砖	块	0.50	11217.8400	14577.0000	18730.8000	23034.2400	28658.6400	35072.5200
	150007	电	kW·h	0.84	1.8241	2.0204	2.2819	2.4767	2.7367	3.0008
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	4.0800	4.5390	5.4366	5.8854	6.7728	7.6806
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.2817	1.3376	1.3934	1.4493	1.5051	1.5610
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0432	0.0540	0.0648	0.0756	0.0864	0.0972
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	5.9568	7.7405	9.9462	12.2314	15.2180	18.6238
	840006	水	t	7.91	10.5119	12.5592	15.2676	17.6921	20.9923	24.6301
	840027	摊销材料费	元	—	86.32	100.02	114.66	130.41	147.08	164.87
	840028	租赁材料费	元	—	533.33	665.55	810.15	2038.93	2395.98	2779.13
料	110172	汽油	kg	6.27	6.0312	7.5264	9.1616	14.5303	17.0748	19.8053
	100321	柴油	kg	5.41	41.5433	50.5194	60.2221	85.6532	99.4385	114.1451
	840004	其他材料费	元	—	406.41	505.00	620.30	759.93	905.11	1064.48
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0648	0.0726	0.0803	0.0881	0.0959	0.1037
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0360	0.0403	0.0446	0.0490	0.0533	0.0576
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1485	0.1663	0.1841	0.2019	0.2198	0.2376
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0027	0.0031	0.0035	0.0039	0.0043	0.0048
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4430	0.5508	0.6687	0.7965	0.9343	1.0821
	840023	其他机具费	元	—	437.54	549.07	677.69	1198.32	1424.24	1670.73

单位:座

定额编号			2-294	2-295	2-296	2-297	2-298	2-299
项目			一字式管道出水口					
			砖翼墙					
			D=1200			D=1350		
			H=5	H=5.5	H=6	H=2	H=2.5	H=3
概算基价(元)			57908.87	68150.36	79487.28	18519.96	23064.43	28636.97
其中	人工费(元)		15133.15	17879.67	20926.15	4855.12	6116.77	7651.53
	材料费(元)		40190.44	47315.51	55208.90	12921.03	16032.56	19878.07
	机械费(元)		2585.28	2955.18	3352.23	743.81	915.10	1107.37
名称			单位	单价(元)	数量			
人工	870009	综合工日	工日	—	178.037	210.349	246.190	57.119
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0687	0.0724	0.0761	0.0471
	040052	天然砂石	kg	0.05	37319.9654	39923.6140	42527.2625	22836.0662
	040207	烧结标准砖	块	0.50	41429.6400	49732.0800	59040.7200	11893.8000
	150007	电	kW·h	0.84	3.1961	3.4586	3.7201	1.8776
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	8.1396	9.0372	9.9348	4.2228
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.6168	1.6726	1.7285	1.4188
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1080	0.1188	0.1296	0.0432
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	21.9995	26.4081	31.3511	6.3157
	840006	水	t	7.91	27.8998	32.2999	37.1102	11.0686
	840027	摊销材料费	元	—	183.59	203.42	224.17	88.85
	840028	租赁材料费	元	—	3188.38	3623.72	4085.17	559.33
	110172	汽油	kg	6.27	22.7218	25.8242	29.1127	6.3252
	100321	柴油	kg	5.41	129.7704	146.3170	163.7823	43.5729
	840004	其他材料费	元	—	1225.80	1416.52	1623.62	427.70
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1114	0.1192	0.1270	0.0682
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0619	0.0662	0.0706	0.0379
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2554	0.2732	0.2910	0.1563
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0052	0.0056	0.0060	0.0027
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.2400	1.4078	1.5856	0.4641
	840023	其他机具费	元	—	1926.09	2217.22	2531.44	459.56

单位:座

定额编号			2-300	2-301	2-302	2-303	2-304	2-305		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=1350							
			H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5	H=6		
概算基价(元)			35898.06	43349.15	51698.42	59876.83	70295.87	81807.39		
其中	人工费(元)		9231.00	11213.12	13439.52	15624.96	18417.72	21510.44		
	材料费(元)		24955.73	30125.27	35923.93	41579.87	48829.18	56843.83		
	机械费(元)		1711.33	2010.76	2334.97	2672.00	3048.97	3453.12		
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	108.600	131.919	158.112	183.823	216.679	253.064
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0582	0.0618	0.0655	0.0692	0.0729	0.0765
	040052	天然砂石	kg	0.05	30647.0118	33250.6604	35854.3089	38457.9574	41061.6060	43665.2545
	040207	烧结标准砖	块	0.50	24081.7200	29824.8000	36372.8400	42869.2800	51311.0400	60764.1600
	150007	电	kW·h	0.84	2.5348	2.7979	3.0650	3.2619	3.5290	3.7921
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.0588	6.9666	7.8948	8.3640	9.2922	10.2000
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.5863	1.6422	1.6980	1.7539	1.8097	1.8656
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0756	0.0864	0.0972	0.1080	0.1188	0.1296
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	12.7876	15.8372	19.3143	22.7639	27.2466	32.2662
	840006	水	t	7.91	18.4238	21.7881	25.4963	28.8307	33.3110	38.1881
	840027	摊销材料费	元	—	134.02	151.05	169.19	188.27	208.45	229.56
	840028	租赁材料费	元	—	2121.15	2487.33	2879.61	3298.00	3742.48	4213.06
	110172	汽油	kg	6.27	15.1162	17.7258	20.5214	23.5030	26.6705	30.0241
	100321	柴油	kg	5.41	89.0519	103.1593	118.1878	134.1352	151.0037	168.7911
	840004	其他材料费	元	—	791.76	940.29	1103.16	1267.98	1462.34	1672.99
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0915	0.0993	0.1071	0.1148	0.1226	0.1304
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0508	0.0552	0.0595	0.0638	0.0681	0.0724
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2097	0.2276	0.2454	0.2632	0.2810	0.2988
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0040	0.0044	0.0048	0.0052	0.0056	0.0061
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.8281	0.9694	1.1208	1.2821	1.4534	1.6347
	840023	其他机具费	元	—	1246.88	1478.15	1730.19	1991.11	2287.89	2607.74

单位:座

定额编号			2-306	2-307	2-308	2-309	2-310	2-311		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=1500							
概算基价(元)			H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5		
其中	人工费(元)		24162.48	29861.93	37331.39	44937.64	53420.56	61768.52		
	材料费(元)		6392.77	7961.19	9581.80	11603.61	13864.95	16095.09		
	机械费(元)		16814.53	20748.35	25972.76	31250.99	37141.80	42915.54		
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	75.209	93.661	112.727	136.513	163.117	189.354
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0512	0.0549	0.0586	0.0622	0.0659	0.0696
	040052	天然砂石	kg	0.05	26580.1177	29183.7663	31787.4148	34391.0634	36994.7119	39598.3604
	040207	烧结标准砖	块	0.50	16155.9600	20526.4800	25082.7600	30939.3600	37595.7600	44231.5200
	150007	电	kW·h	0.84	2.1305	2.3998	2.5930	2.8622	3.1294	3.3278
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	4.8654	5.8140	6.2526	7.2012	8.1294	8.6088
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.6010	1.6568	1.7126	1.7685	1.8243	1.8802
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0540	0.0648	0.0756	0.0864	0.0972	0.1080
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	8.5789	10.8997	13.3191	16.4290	19.9636	23.4873
	840006	水	t	7.91	13.7880	16.6240	19.1438	22.5857	26.3381	29.7371
	840027	摊销材料费	元	—	105.76	121.11	137.57	154.96	173.47	192.89
	840028	租赁材料费	元	—	726.21	879.48	2203.36	2578.68	2980.10	3407.62
	110172	汽油	kg	6.27	8.2124	9.9456	15.7021	18.3768	21.2375	24.2842
	100321	柴油	kg	5.41	55.0881	65.3005	92.4507	106.8800	122.2306	138.4999
	840004	其他材料费	元	—	553.90	675.52	823.15	975.09	1141.07	1309.38
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0794	0.0872	0.0949	0.1027	0.1105	0.1183
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0441	0.0484	0.0527	0.0571	0.0614	0.0657
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1819	0.1997	0.2175	0.2354	0.2532	0.2710
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0031	0.0036	0.0040	0.0044	0.0048	0.0052
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.6001	0.7249	0.8597	1.0045	1.1594	1.3242
	840023	其他机具费	元	—	600.22	735.89	1294.90	1531.54	1788.73	2055.24

定额编号			2-312	2-313	2-314	2-315	2-316	2-317		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙			D=1650				
			D=1500		H=4					
概算基价(元)			72339.95	84018.44	24234.43	29920.92	37373.38	44961.25		
其中	人工费(元)		18927.46	22063.54	6398.97	7963.57	9580.18	11596.64		
	材料费(元)		50270.84	58402.26	16880.22	20805.33	26018.11	31283.88		
	机械费(元)		3141.65	3552.64	955.24	1152.02	1775.09	2080.73		
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	222.676	259.571	75.282	93.689	112.708	136.431
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0733	0.0769	0.0517	0.0553	0.0590	0.0627
	040052	天然砂石	kg	0.05	42202.0090	44805.6575	26869.4377	29473.0863	32076.7348	34680.3834
	040207	烧结标准砖	块	0.50	52791.9600	62374.0800	16099.2000	20454.2400	24995.0400	30831.0000
	150007	电	kW·h	0.84	3.5980	3.8657	2.1840	2.4548	2.6496	2.9204
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	9.5574	10.4958	5.0286	5.9874	6.4362	7.3950
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.9360	1.9919	1.7176	1.7735	1.8293	1.8852
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1188	0.1296	0.0540	0.0648	0.0756	0.0864
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	28.0329	33.1211	8.5488	10.8614	13.2726	16.3715
	840006	水	t	7.91	34.2815	39.2347	13.9994	16.8369	19.3581	22.7995
	840027	摊销材料费	元	—	213.44	234.91	105.99	121.32	137.76	155.13
	840028	租赁材料费	元	—	3861.23	4340.95	724.26	877.25	2198.08	2572.81
	110172	汽油	kg	6.27	27.5168	30.9355	8.1904	9.9204	15.6645	18.3350
	100321	柴油	kg	5.41	155.6905	173.7998	55.1068	65.3028	92.3978	106.8064
	840004	其他材料费	元	—	1507.09	1721.27	554.59	676.00	823.36	975.02
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1260	0.1338	0.0802	0.0880	0.0958	0.1036
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0700	0.0743	0.0446	0.0489	0.0532	0.0575
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2888	0.3066	0.1839	0.2017	0.2195	0.2373
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0057	0.0061	0.0032	0.0036	0.0040	0.0044
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.4990	1.6838	0.5986	0.7232	0.8578	1.0024
	840023	其他机具费	元	—	2357.37	2682.73	599.61	735.02	1292.69	1528.90

单位:座

定额编号			2-318	2-319	2-320	2-321	2-322	2-323	
项目			一字式管道出水口						
			砖翼墙						
			D=1650			D=1800			
概算基价(元)	H=4.5	H=5	H=5.5	H=6	H=2.5	H=3			
	53433.78	61778.75	72343.54	84018.20	25346.74	31147.73			
	人工费(元)	13854.24	16083.45	18914.12	22048.58	6678.54	8274.33		
其中	材料费(元)	37168.43	42940.50	50291.27	58420.89	17672.66	21676.41		
	机械费(元)	2411.11	2754.80	3138.15	3548.73	995.54	1196.99		
	名称	单位	单价(元)	数量					
人工	870009 综合工日	工日	—	162.991	189.217	222.519	259.395	78.571	97.345
材 料	030001 板方材	m ³	2077.00	0.0664	0.0700	0.0737	0.0774	0.0521	0.0557
	040052 天然砂石	kg	0.05	37284.0319	39887.6804	42491.3290	45094.9775	28062.8827	30666.5313
	040207 烧结标准砖	块	0.50	37466.7600	44097.3600	52652.6400	62224.4400	16893.8400	21341.7600
	150007 电	kW·h	0.84	3.1921	3.3921	3.6623	3.9331	2.2361	2.5084
	400006 C15 预拌混凝土	m ³	300.97	8.3538	8.8434	9.7920	10.7508	5.1816	6.1506
	400009 C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.9410	1.9968	2.0527	2.1085	1.8439	1.8998
	400031 抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0972	0.1080	0.1188	0.1296	0.0540	0.0648
	400059 砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	19.8951	23.4160	27.9590	33.0417	8.9708	11.3326
	840006 水	t	7.91	26.5670	29.9717	34.5141	39.4787	14.6067	17.4899
	840027 摊销材料费	元	—	173.61	193.01	213.53	234.98	108.82	124.50
	840028 租赁材料费	元	—	2973.64	3400.57	3853.60	4332.73	754.38	911.66
	110172 汽油	kg	6.27	21.1914	24.2339	27.4624	30.8769	8.5309	10.3096
	100321 柴油	kg	5.41	122.1363	138.3849	155.5548	173.6434	57.4014	67.8503
	840004 其他材料费	元	—	1140.85	1309.05	1506.58	1720.65	578.95	703.26
机 械	800074 推土机 综合	台班	464.31	0.1113	0.1191	0.1269	0.1347	0.0838	0.0916
	800076 洒水车 4000L	台班	217.63	0.0619	0.0662	0.0705	0.0748	0.0466	0.0509
	800079 压路机 综合	台班	352.72	0.2552	0.2730	0.2908	0.3086	0.1921	0.2099
	800102 汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0049	0.0053	0.0057	0.0061	0.0032	0.0036
	800278 载重汽车 15t	台班	402.97	1.1570	1.3216	1.4962	1.6808	0.6230	0.7511
	840023 其他机具费	元	—	1785.73	2051.93	2353.76	2678.79	625.08	763.75

单位:座

定额编号			2-324	2-325	2-326	2-327	2-328	2-329		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=1800							
概算基价(元)			H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5	H=6		
其中	人工费(元)		38813.73	46533.90	55138.56	63646.47	74351.62	86174.45		
	材料费(元)		9932.25	11982.96	14274.82	16546.61	19413.15	22586.37		
	机械费(元)		27040.88	32398.17	38374.22	44259.74	51708.38	59940.72		
名称			数量							
人工	870009	综合工日	工日	—	116.850	140.976	167.939	194.666	228.390	265.722
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0594	0.0631	0.0668	0.0704	0.0741	0.0778
	040052	天然砂石	kg	0.05	33270.1798	35873.8284	38477.4769	41081.1254	43684.7740	46288.4225
	040207	烧结标准砖	块	0.50	26001.2400	31940.4000	38679.3600	45438.9600	54097.4400	63787.9200
	150007	电	kW·h	0.84	2.7078	2.9801	3.2534	3.4564	3.7312	4.0036
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.6300	7.5990	8.5680	9.0780	10.0572	11.0262
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.9556	2.0115	2.0673	2.1232	2.1790	2.2348
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0756	0.0864	0.0972	0.1080	0.1188	0.1296
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	13.8069	16.9606	20.5390	24.1284	28.7262	33.8719
	840006	水	t	7.91	20.0831	23.5744	27.3918	30.8648	35.4727	40.4936
	840027	摊销材料费	元	—	141.29	159.01	177.85	197.61	218.48	240.28
	840028	租赁材料费	元	—	2279.70	2663.51	3073.41	3509.41	3971.51	4459.71
	110172	汽油	kg	6.27	16.2462	18.9813	21.9024	25.0096	28.3027	31.7818
	100321	柴油	kg	5.41	95.7988	110.5271	126.1767	142.7450	160.2346	178.6429
	840004	其他材料费	元	—	854.73	1009.49	1178.41	1350.06	1550.82	1768.16
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0994	0.1071	0.1149	0.1227	0.1305	0.1382
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0552	0.0595	0.0638	0.0682	0.0725	0.0768
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2277	0.2455	0.2633	0.2811	0.2990	0.3168
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0040	0.0045	0.0049	0.0053	0.0057	0.0061
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.8892	1.0373	1.1953	1.3634	1.5415	1.7296
	840023	其他机具费	元	—	1340.55	1581.85	1843.77	2115.44	2422.45	2752.81

单位:座

定额编号			2-330	2-331	2-332	2-333	2-334	2-335		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=2000							
			H=3	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5		
概算基价(元)			31171.55	38807.62	46471.44	55047.00	63531.46	74205.63		
其中	人工费(元)		8260.98	9911.85	11946.75	14229.00	16494.42	19351.87		
	材料费(元)		21714.89	27058.59	32376.46	38333.80	44203.05	51630.66		
	机械费(元)		1195.68	1837.18	2148.23	2484.20	2833.99	3223.10		
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	97.188	116.610	140.550	167.400	194.052	227.669
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0563	0.0600	0.0636	0.0674	0.0710	0.0747
	040052	天然砂石	kg	0.05	31052.2913	33655.9398	36259.5884	38863.2369	41466.8854	44070.5340
	040207	烧结标准砖	块	0.50	21181.8000	25815.4800	31697.8800	38390.4000	45129.3600	53751.7200
	150007	电	kW·h	0.84	2.5849	2.7858	3.0597	3.3407	3.5437	3.8216
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.3954	6.8850	7.8642	8.8842	9.3942	10.3938
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	2.0686	2.1244	2.1803	2.2361	2.2919	2.3478
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0648	0.0756	0.0864	0.0972	0.1080	0.1188
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	11.2477	13.7082	16.8318	20.3856	23.9640	28.5426
	840006	水	t	7.91	17.7681	20.3586	23.8346	27.6722	31.1368	35.7457
	840027	摊销材料费	元	—	124.73	141.49	159.17	177.98	197.70	218.55
	840028	租赁材料费	元	—	908.44	2272.07	2655.02	3064.07	3499.23	3960.48
	110172	汽油	kg	6.27	10.2732	16.1918	18.9209	21.8359	24.9370	28.2241
	100321	柴油	kg	5.41	67.8382	95.7068	110.4053	126.0249	142.5634	160.0230
	840004	其他材料费	元	—	703.28	854.29	1008.33	1176.90	1348.15	1548.45
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0927	0.1005	0.1083	0.1161	0.1238	0.1316
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0515	0.0558	0.0602	0.0645	0.0688	0.0731
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2125	0.2303	0.2481	0.2660	0.2838	0.3016
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0037	0.0041	0.0045	0.0049	0.0053	0.0058
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.7487	0.8864	1.0342	1.1919	1.3597	1.5374
	840023	其他机具费	元	—	761.77	1336.62	1576.93	1838.15	2109.21	2415.47

定额编号			2-336	2-337	2-338	2-339	2-340	2-341		
项目			一字式管道出水口							
			砖翼墙							
			D=2000	D=2200						
概算基价(元)			H=6	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5		
其中	人工费(元)			86001.30	32463.46	40291.16	48064.63	56826.36	65473.35	
	材料费(元)			22516.76	8582.62	10270.64	12331.89	14662.67	16970.59	
	机械费(元)			59844.93	22639.57	28117.78	33512.89	39600.80	45583.38	
				3639.61	1241.27	1902.74	2219.85	2562.89	2919.38	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	264.903	100.972	120.831	145.081	172.502	199.654
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0783	0.0569	0.0606	0.0642	0.0679	0.0716
	040052	天然砂石	kg	0.05	46674.1825	32426.5613	35030.2098	37633.8584	40237.5069	42841.1554
	040207	烧结标准砖	块	0.50	63406.0800	22069.3200	26821.6800	32766.0000	39603.0000	46470.9600
	150007	电	kW·h	0.84	4.0985	2.6629	2.8608	3.1439	3.4310	3.6371
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	11.3934	6.6402	7.1094	8.1498	9.2106	9.7410
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	2.4036	2.2475	2.3034	2.3592	2.4151	2.4709
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1296	0.0648	0.0756	0.0864	0.0972	0.1080
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	33.6691	11.7190	14.2425	17.3990	21.0295	24.6764
	840006	水	t	7.91	40.7754	18.5356	21.1588	24.7070	28.6350	32.1679
	840027	摊销材料费	元	—	240.31	127.99	145.10	163.13	182.28	202.36
	840028	租赁材料费	元	—	4447.83	942.12	2351.94	2743.76	3161.69	3605.72
	110172	汽油	kg	6.27	31.6972	10.6540	16.7609	19.5533	22.5316	25.6959
	100321	柴油	kg	5.41	178.4015	70.4234	99.1271	114.1383	130.0708	146.9220
	840004	其他材料费	元	—	1765.43	731.27	886.02	1043.00	1215.27	1389.92
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1394	0.0968	0.1046	0.1124	0.1202	0.1279
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0774	0.0538	0.0581	0.0624	0.0668	0.0711
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.3194	0.2219	0.2397	0.2576	0.2754	0.2932
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0062	0.0037	0.0041	0.0045	0.0050	0.0054
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.7252	0.7760	0.9172	1.0683	1.2295	1.4006
	840023	其他机具费	元	—	2745.14	790.64	1384.05	1629.07	1895.89	2172.32

单位:座

定额编号			2-342	2-343	2-344	2-345	2-346	2-347		
项目			一字式管道出水口							
			D=2200			D=2400				
			H=5.5	H=6	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5		
概算基价(元)			76242.27	88216.10	40767.29	48608.74	57393.03	66068.66		
其中	人工费(元)			19851.84	23063.65	10344.50	12420.37	14753.71	17067.49	
	材料费(元)			53075.99	61414.64	28465.37	33908.24	40011.09	46011.10	
	机械费(元)			3314.44	3737.81	1957.42	2280.13	2628.23	2990.07	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	233.551	271.337	121.700	146.122	173.573	200.794
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0753	0.0789	0.0611	0.0648	0.0685	0.0721
	040052	天然砂石	kg	0.05	45444.8040	48048.4525	36452.6998	39056.3484	41659.9969	44263.6454
	040207	烧结标准砖	块	0.50	55160.4000	64959.2400	26826.8400	32791.8000	39613.3200	46491.6000
	150007	电	kW·h	0.84	3.9166	4.1966	2.9404	3.2327	3.5260	3.7306
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	10.7508	11.7708	7.3542	8.4558	9.5574	10.0776
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	2.5268	2.5826	2.4926	2.5484	2.6043	2.6601
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1188	0.1296	0.0756	0.0864	0.0972	0.1080
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	29.2906	34.4939	14.2453	17.4127	21.0350	24.6874
	840006	水	t	7.91	36.8119	41.9162	21.5769	25.1807	29.1336	32.6629
	840027	摊销材料费	元	—	223.55	245.66	148.76	167.15	186.65	207.07
	840028	租赁材料费	元	—	4075.84	4572.07	2432.98	2833.81	3260.74	3713.77
	110172	汽油	kg	6.27	29.0462	32.5826	17.3385	20.1950	23.2374	26.4659
	100321	柴油	kg	5.41	164.6945	183.3857	102.6096	117.9383	134.1881	151.3568
	840004	其他材料费	元	—	1592.89	1813.43	907.42	1066.93	1241.20	1417.78
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1357	0.1435	0.1089	0.1166	0.1244	0.1322
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0754	0.0797	0.0605	0.0648	0.0691	0.0734
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.3110	0.3288	0.2495	0.2673	0.2851	0.3029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0058	0.0062	0.0042	0.0046	0.0050	0.0054
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.5818	1.7729	0.9484	1.1030	1.2676	1.4422
	840023	其他机具费	元	—	2483.20	2818.40	1420.10	1669.40	1940.01	2220.33

定额编号				2-348	2-349
项目				一字式管道出水口	
				砖翼墙	
				D=2400	
				H=5.5	H=6
概算基价(元)				76870.90	88846.09
其中	人工费(元)			19954.26	23163.86
	材料费(元)			53526.13	61863.39
	机械费(元)			3390.51	3818.84
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	234.756
材料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0758
	040052	天然砂石	kg	0.05	46867.2940
	040207	烧结标准砖	块	0.50	55175.8800
	150007	电	kW·h	0.84	4.0162
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	11.1282
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	2.7160
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1188
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	29.2988
	840006	水	t	7.91	37.3362
	840027	摊销材料费	元	—	228.61
	840028	租赁材料费	元	—	4192.90
	110172	汽油	kg	6.27	29.8804
	100321	柴油	kg	5.41	169.4466
	840004	其他材料费	元	—	1622.87
机械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1400
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0778
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.3207
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0059
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.6268
	840023	其他机具费	元	—	2535.12

2. 浆砌块石翼墙

单位:座

定额编号				2-350	2-351	2-352	2-353	2-354	2-355	
项目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=300						
				H=1	H=1.5	H=2	H=2.5	H=3	H=3.5	
概 算 基 价 (元)				8202.90	11238.83	15004.25	19301.83	24096.25	30956.77	
其中	人 工 费 (元)			2443.07	3428.31	4644.91	6044.78	7614.81	9443.33	
	材 料 费 (元)			5412.49	7336.81	9739.82	12474.44	15518.98	20020.73	
	机 械 费 (元)			347.34	473.71	619.52	782.61	962.46	1492.71	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	28.742	40.333	54.646	71.115	89.586	111.098
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0320	0.0352	0.0383	0.0416	0.0447	0.0479
	040052	天然砂石	kg	0.05	13284.1471	15887.7956	18491.4442	21095.0927	23698.7413	26302.3898
	040210	块石	m ³	111.00	14.7274	21.2640	29.3480	38.8194	49.5714	62.1110
	150007	电	kW·h	0.84	1.0615	1.2291	1.4482	1.6666	1.8842	2.1057
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.1216	2.4276	3.0804	3.7230	4.3656	5.0286
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4217	0.4775	0.5334	0.5892	0.6451	0.7009

续前

单位:座

定 额 编 号					2-350	2-351	2-352	2-353	2-354	2-355
项 目					一字式管道出水口					
					浆砌块石翼墙					
					D=300					
					H=1	H=1.5	H=2	H=2.5	H=3	H=3.5
材 料	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0648	0.0972	0.1296	0.1620	0.1944	0.2268
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	4.0848	5.8978	8.1400	10.7670	13.7492	17.2272
	840006	水	t	7.91	4.7499	6.0988	7.8559	9.7321	11.7255	13.8982
	840027	摊销材料费	元	—	48.80	58.83	69.80	81.87	94.89	109.00
	840028	租赁材料费	元	—	236.10	330.16	436.59	555.41	686.61	1750.23
	110172	汽油	kg	6.27	2.6699	3.7336	4.9372	6.2809	7.7645	12.4729
	100321	柴油	kg	5.41	20.1688	26.8938	34.3458	42.5267	51.4347	73.9469
	840004	其他材料费	元	—	162.72	221.66	291.35	369.15	454.87	567.26
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0397	0.0474	0.0552	0.0630	0.0708	0.0785
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0220	0.0264	0.0307	0.0350	0.0393	0.0436
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.0909	0.1087	0.1265	0.1444	0.1622	0.1800
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0017	0.0021	0.0026	0.0030	0.0034	0.0038
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1990	0.2759	0.3628	0.4597	0.5666	0.6834
	840023	其他机具费	元	—	210.49	294.73	394.28	507.13	632.74	1104.81

单位:座

定额编号			2-356	2-357	2-358	2-359	2-360	2-361
项目			一字式管道出水口					
			浆砌块石翼墙					
			D=300		H=400		H=1	
概算基价(元)			37398.88	44514.74	52493.92	61427.82	71129.26	8272.40
其中	人工费(元)		11497.78	13777.31	16350.01	19244.43	22405.41	2456.76
	材料费(元)		24127.01	28657.89	33732.18	39411.55	45566.19	5467.72
	机械费(元)		1774.09	2079.54	2411.73	2771.84	3157.66	347.92
名称			单位	单价(元)	数量			
人工	870009	综合工日	工日	—	135.268	162.086	192.353	226.405
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0511	0.0543	0.0574	0.0606
	040052	天然砂石	kg	0.05	28906.0384	31509.6869	34113.3354	36716.9840
	040210	块石	m ³	111.00	76.5449	92.6863	111.0955	131.9593
	150007	电	kW·h	0.84	2.3218	2.5402	2.7563	2.9808
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	5.6610	6.3036	6.9360	7.6194
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.7568	0.8126	0.8684	0.9243
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2592	0.2916	0.3240	0.3564
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	21.2306	25.7076	30.8136	36.6004
	840006	水	t	7.91	16.2208	18.7075	21.3940	24.3443
	840027	摊销材料费	元	—	124.05	140.20	157.29	175.48
	840028	租赁材料费	元	—	2079.02	2433.92	2814.91	3222.01
	110172	汽油	kg	6.27	14.8160	17.3452	20.0603	22.9614
	100321	柴油	kg	5.41	86.7296	100.4333	115.0560	130.5997
	840004	其他材料费	元	—	674.45	790.79	917.35	1054.91
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0863	0.0941	0.1019	0.1096
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0480	0.0523	0.0566	0.0609
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1978	0.2156	0.2335	0.2513
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0042	0.0047	0.0051	0.0055
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.8103	0.9472	1.0941	1.2510
	840023	其他机具费	元	—	1323.87	1562.91	1824.71	2110.48

定 额 编 号				2-362	2-363	2-364	2-365	2-366	2-367	
项 目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=400						
概 算 基 价 (元)				H=1.5	H=2	H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	
其 中	人 工 费 (元)			11320.73	15084.91	19404.44	24211.74	31069.14	37537.13	
	材 料 费 (元)			3445.22	4660.81	6067.90	7642.01	9470.28	11532.89	
	机 械 费 (元)			7401.09	9804.17	12553.36	15606.76	20106.38	24230.18	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工 日	—	40.532	54.833	71.387	89.906	111.415	135.681
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0354	0.0386	0.0418	0.0449	0.0482	0.0513
	040052	天然砂石	kg	0.05	16008.3456	18611.9942	21215.6427	23819.2913	26422.9398	29026.5884
	040210	块石	m ³	111.00	21.3040	29.3747	38.8994	49.6782	62.2178	76.7050
	150007	电	kW•h	0.84	1.2576	1.4783	1.6982	1.9173	2.1388	2.3580
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.4888	3.1518	3.8046	4.4574	5.1204	5.7732
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.5619	0.6178	0.6736	0.7295	0.7853	0.8411
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0972	0.1296	0.1620	0.1944	0.2268	0.2592
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	5.9089	8.1474	10.7892	13.7788	17.2568	21.2750
	840006	水	t	7.91	6.2232	7.9868	9.8758	11.8795	14.0522	16.3954
	840027	摊销材料费	元	—	58.96	69.91	81.97	94.97	109.06	124.10
	840028	租赁材料费	元	—	329.30	435.55	554.18	685.20	1746.86	2075.26
	110172	汽油	kg	6.27	3.7239	4.9255	6.2670	7.7486	12.4489	14.7892
	100321	柴油	kg	5.41	26.9002	34.3412	42.5113	51.4083	73.8849	86.6537
	840004	其他材料费	元	—	222.47	292.12	370.01	455.79	568.07	675.41
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0478	0.0556	0.0634	0.0711	0.0789	0.0867
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0266	0.0309	0.0352	0.0395	0.0438	0.0482
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1096	0.1274	0.1452	0.1630	0.1808	0.1986
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0022	0.0026	0.0030	0.0034	0.0038	0.0043
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2753	0.3620	0.4588	0.5655	0.6822	0.8089
	840023	其他机具费	元	—	295.05	394.47	507.55	633.23	1104.55	1323.81

单位:座

定额编号				2-368	2-369	2-370	2-371	2-372	2-373	
项目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=400			D=500			
概算基价(元)				H=4.5	H=5	H=5.5	H=6	H=1.5	H=2	
其中	人工费(元)			13821.43	16403.90	19299.76	22479.61	3468.60	4684.01	
	材料费(元)			28778.68	33873.94	39552.28	45759.28	7485.22	9887.73	
	机械费(元)			2079.66	2411.92	2771.91	3158.32	475.22	620.57	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	162.605	192.987	227.056	264.466	40.807	55.106
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0545	0.0577	0.0609	0.0640	0.0357	0.0388
	040052	天然砂石	kg	0.05	31630.2369	34233.8854	36837.5340	39441.1825	16128.8956	18732.5442
	040210	块石	m ³	111.00	92.9131	111.3890	132.2794	155.3576	21.3707	29.4414
	150007	电	kW·h	0.84	2.5779	2.7971	3.0186	3.2393	1.2922	1.5129
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.4260	7.0788	7.7418	8.4048	2.5704	3.2334
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.8970	0.9528	1.0087	1.0645	0.6667	0.7226
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2916	0.3240	0.3564	0.3888	0.0972	0.1296
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	25.7705	30.8950	36.6892	43.0902	5.9274	8.1659
	840006	水	t	7.91	18.8960	21.6043	24.5413	27.6786	6.3813	8.1450
	840027	摊销材料费	元	—	140.24	157.32	175.49	194.61	59.08	70.02
	840028	租赁材料费	元	—	2429.77	2810.37	3217.07	3649.88	328.39	434.44
机 械	110172	汽油	kg	6.27	17.3156	20.0279	22.9263	26.0106	3.7136	4.9129
	100321	柴油	kg	5.41	100.3436	114.9525	130.4824	146.9313	26.9032	34.3326
	840004	其他材料费	元	—	791.88	918.63	1056.02	1203.53	223.57	293.14
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0945	0.1022	0.1100	0.1178	0.0482	0.0559
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0525	0.0568	0.0611	0.0654	0.0268	0.0311
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2165	0.2343	0.2521	0.2699	0.1104	0.1282
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0047	0.0051	0.0055	0.0059	0.0022	0.0026
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.9457	1.0924	1.2491	1.4159	0.2746	0.3612
	840023	其他机具费	元	—	1563.09	1825.12	2110.80	2418.84	295.63	394.96

定额编号			2-374	2-375	2-376	2-377	2-378	2-379		
项目			一字式管道出水口							
			浆砌块石翼墙							
			D=500							
概算基价(元)			H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5		
其中	人工费(元)		19524.66	24344.26	31216.97	37702.06	44866.05	52897.80		
	材料费(元)		6095.10	7672.36	9507.08	11575.30	13870.30	16460.08		
	机械费(元)		12645.75	15708.29	20217.22	24352.58	28916.03	34025.62		
名称			数 量							
人工	870009	综合工日	工日	—	71.707	90.263	111.848	136.180	163.180	193.648
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0420	0.0452	0.0484	0.0515	0.0548	0.0579
	040052	天然砂石	kg	0.05	21336.1927	23939.8413	26543.4898	29147.1384	31750.7869	34354.4354
	040210	块石	m ³	111.00	38.9928	49.7849	62.3778	76.9051	93.1532	111.6825
	150007	电	kW·h	0.84	1.7344	1.9566	2.1781	2.3988	2.6219	2.8425
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.8964	4.5696	5.2326	5.8956	6.5688	7.2318
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.7784	0.8342	0.8901	0.9459	1.0018	1.0576
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1620	0.1944	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	10.8151	13.8084	17.3012	21.3305	25.8371	30.9764
	840006	水	t	7.91	10.0442	12.0648	14.2424	16.5971	19.1171	21.8380
	840027	摊销材料费	元	—	82.06	95.04	109.12	124.14	140.26	157.32
	840028	租赁材料费	元	—	552.88	683.69	1743.27	2071.25	2425.34	2805.53
	110172	汽油	kg	6.27	6.2522	7.7316	12.4233	14.7607	17.2840	19.9934
	100321	柴油	kg	5.41	42.4910	51.3764	73.8149	86.5691	100.2442	114.8384
	840004	其他材料费	元	—	371.08	456.92	569.19	676.60	793.21	920.04
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0637	0.0715	0.0793	0.0870	0.0948	0.1026
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0354	0.0397	0.0440	0.0484	0.0527	0.0570
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1460	0.1638	0.1817	0.1995	0.2173	0.2351
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0030	0.0034	0.0039	0.0043	0.0047	0.0051
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4578	0.5643	0.6809	0.8075	0.9441	1.0906
	840023	其他机具费	元	—	508.12	633.84	1104.64	1323.99	1563.33	1825.51

单位:座

定额编号				2-380	2-381	2-382	2-383	2-384	2-385	
项目				一字式管道出水口						
				D=500		D=600				
				H=5.5	H=6	H=1.5	H=2	H=2.5	H=3	
概算基价(元)				61849.93	71646.66	11514.61	15286.12	19625.96	24449.42	
其中	人工费(元)			19362.49	22551.35	3487.04	4704.75	6117.37	7696.07	
	材料费(元)			39715.30	45936.61	7551.82	9960.30	12724.37	15789.32	
	机械费(元)			2772.14	3158.70	475.75	621.07	784.22	964.03	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	227.794	265.310	41.024	55.350	71.969	90.542
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0611	0.0643	0.0359	0.0391	0.0423	0.0454
	040052	天然砂石	kg	0.05	36958.0840	39561.7325	16249.4456	18853.0942	21456.7427	24060.3913
	040210	块石	m ³	111.00	132.6263	155.7845	21.4240	29.5081	39.0595	49.8649
	150007	电	kW·h	0.84	3.0640	3.2832	1.3207	1.5430	1.7675	1.9898
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	7.8948	8.5476	2.6418	3.3150	3.9984	4.6716
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.1135	1.1693	0.7409	0.7967	0.8526	0.9084
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3564	0.3888	0.0972	0.1296	0.1620	0.1944
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	36.7854	43.2086	5.9422	8.1844	10.8336	13.8306
	840006	水	t	7.91	24.7800	27.9168	6.5069	8.2796	10.1945	12.2164
	840027	摊销材料费	元	—	175.48	194.59	59.20	70.12	82.15	95.11
	840028	租赁材料费	元	—	3211.81	3644.20	327.45	433.30	551.53	682.14
	110172	汽油	kg	6.27	22.8888	25.9701	3.7030	4.9000	6.2370	7.7140
	100321	柴油	kg	5.41	130.3536	146.7877	26.9046	34.3220	42.4684	51.3418
	840004	其他材料费	元	—	1057.46	1204.97	224.37	293.94	371.93	457.72
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1104	0.1181	0.0485	0.0563	0.0641	0.0719
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0613	0.0656	0.0270	0.0313	0.0356	0.0399
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2529	0.2707	0.1112	0.1290	0.1468	0.1647
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0055	0.0060	0.0022	0.0026	0.0030	0.0035
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.2472	1.4137	0.2739	0.3603	0.4568	0.5631
	840023	其他机具费	元	—	2111.29	2419.56	295.97	395.32	508.42	634.12

定 额 编 号			2-386	2-387	2-388	2-389	2-390	2-391		
项 目			一字式管道出水口							
			浆砌块石翼墙							
			D=600							
概 算 基 价 (元)			H = 3.5	H = 4	H = 4.5	H = 5	H = 5.5	H = 6		
其 中	人 工 费 (元)			31336.62	37839.04	45015.95	53064.85	62043.83	71875.05	
	材 料 费 (元)			9536.41	11610.24	13910.08	16505.47	19416.81	22616.29	
	机 械 费 (元)			20307.86	24454.95	29026.51	34147.62	39855.03	46100.02	
名 称			单 价 (元)	数 量						
人工	870009	综合工日	工 日	—	112.193	136.591	163.648	194.182	228.433	266.074
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0486	0.0518	0.0550	0.0581	0.0614	0.0645
	040052	天然砂石	kg	0.05	26664.0398	29267.6884	31871.3369	34474.9854	37078.6340	39682.2825
	040210	块石	m ³	111.00	62.4979	77.0652	93.3533	111.9226	132.9331	156.1580
	150007	电	kW·h	0.84	2.2128	2.4350	2.6581	2.8803	3.1033	3.3271
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	5.3448	6.0180	6.6912	7.3644	8.0376	8.7210
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.9643	1.0201	1.0760	1.1318	1.1877	1.2435
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240	0.3564	0.3888
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	17.3345	21.3749	25.8926	31.0430	36.8705	43.3122
	840006	水	t	7.91	14.4055	16.7716	19.2953	22.0278	24.9837	28.1501
	840027	摊销材料费	元	—	109.17	124.18	140.28	157.33	175.47	194.55
	840028	租赁材料费	元	—	1739.57	2067.12	2420.78	2800.53	3206.39	3638.34
料	110172	汽油	kg	6.27	12.3969	14.7312	17.2515	19.9578	22.8501	25.9284
	100321	柴油	kg	5.41	73.7410	86.4800	100.1399	114.7189	130.2189	146.6379
	840004	其他材料费	元	—	570.02	677.48	794.08	920.97	1058.51	1206.27
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0796	0.0874	0.0952	0.1030	0.1107	0.1185
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0442	0.0486	0.0529	0.0572	0.0615	0.0658
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1825	0.2003	0.2181	0.2359	0.2538	0.2716
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0039	0.0043	0.0047	0.0051	0.0056	0.0060
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.6796	0.8060	0.9424	1.0888	1.2452	1.4116
	840023	其他机具费	元	—	1104.38	1323.76	1563.14	1825.39	2111.36	2419.90

单位:座

定额编号				2-392	2-393	2-394	2-395	2-396	2-397	
项目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=700						
概算基价(元)				H=1.5	H=2	H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	
其中	人工费(元)			11595.19	15373.99	19730.00	24550.21	31446.96	37961.72	
	材料费(元)			3502.17	4721.41	6137.94	7717.32	9560.80	11638.63	
	机械费(元)			7616.74	10031.06	12807.35	15868.54	20394.14	24549.62	
人工费(元)			476.28	621.52	784.71	964.35	1492.02	1773.47		
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	41.202	55.546	72.211	90.792	112.480	136.925
材料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0362	0.0393	0.0425	0.0457	0.0489	0.0520
	040052	天然砂石	kg	0.05	16369.9956	18973.6442	21577.2927	24180.9413	26784.5898	29388.2384
	040210	块石	m ³	111.00	21.4374	29.5214	39.0862	49.9183	62.5646	77.1586
	150007	电	kW·h	0.84	1.3523	1.5777	1.8068	2.0244	2.2506	2.4743
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.7234	3.4170	4.1310	4.7736	5.4672	6.1506
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.8253	0.8811	0.9370	0.9928	1.0487	1.1045
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0972	0.1296	0.1620	0.1944	0.2268	0.2592
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	5.9459	8.1881	10.8410	13.8454	17.3530	21.4008
	840006	水	t	7.91	6.6445	8.4329	10.3726	12.3733	14.5793	16.9558
	840027	摊销材料费	元	—	59.33	70.24	82.24	95.19	109.24	124.23
	840028	租赁材料费	元	—	326.60	432.26	550.30	680.73	1736.20	2063.36
	110172	汽油	kg	6.27	3.6933	4.8882	6.2231	7.6980	12.3729	14.7044
	100321	柴油	kg	5.41	26.9110	34.3175	42.4529	51.3154	73.6789	86.4041
	840004	其他材料费	元	—	225.25	294.89	373.02	458.58	570.93	678.44
机械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0489	0.0567	0.0644	0.0722	0.0800	0.0878
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0272	0.0315	0.0358	0.0401	0.0444	0.0488
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1120	0.1298	0.1477	0.1655	0.1833	0.2011
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0022	0.0026	0.0031	0.0035	0.0039	0.0043
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2733	0.3596	0.4558	0.5621	0.6783	0.8046
	840023	其他机具费	元	—	296.23	395.54	508.73	634.37	1104.06	1323.43

单位:座

定 额 编 号				2-398	2-399	2-400	2-401	2-402	2-403	
项 目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=700			D=800			
概 算 基 价 (元)				H=4.5	H=5	H=5.5	H=6	H=1.5	H=2	
其 中	人 工 费 (元)			13944.93	16546.87	19463.05	22672.22	3515.52	4737.05	
	材 料 费 (元)			29135.97	34268.67	39984.24	46250.01	7678.17	10098.29	
	机 械 费 (元)			2078.96	2411.55	2771.73	3158.64	476.61	621.82	
名 称			单 价 (元)	数 量						
人工	870009	综合工日	工 日	—	164.058	194.669	228.977	266.732	41.359	55.730
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0552	0.0584	0.0616	0.0647	0.0364	0.0395
	040052	天然砂石	kg	0.05	31991.8869	34595.5354	37199.1840	39802.8325	16490.5456	19094.1942
	040210	块石	m ³	111.00	93.4867	112.1094	133.1599	156.4515	21.4374	29.5348
	150007	电	kW•h	0.84	2.7004	2.9227	3.1457	3.3725	1.3839	1.6108
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.8442	7.5174	8.1906	8.8944	2.8050	3.5088
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.1604	1.2162	1.2721	1.3279	0.9097	0.9655
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2916	0.3240	0.3564	0.3888	0.0972	0.1296
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	25.9296	31.0948	36.9334	43.3936	5.9459	8.1918
	840006	水	t	7.91	19.4988	22.2361	25.1957	28.3839	6.7809	8.5783
	840027	摊销材料费	元	—	140.32	157.35	175.47	194.54	59.44	70.34
	840028	租赁材料费	元	—	2416.63	2795.99	3201.45	3633.02	325.60	431.05
	110172	汽油	kg	6.27	17.2219	19.9254	22.8149	25.8905	3.6821	4.8745
	100321	柴油	kg	5.41	100.0503	114.6155	130.1017	146.5069	26.9090	34.3028
	840004	其他材料费	元	—	795.17	922.09	1059.63	1207.59	226.04	295.68
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0955	0.1033	0.1111	0.1189	0.0492	0.0570
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0531	0.0574	0.0617	0.0660	0.0274	0.0317
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2189	0.2368	0.2546	0.2724	0.1129	0.1307
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0047	0.0052	0.0056	0.0060	0.0022	0.0027
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.9408	1.0871	1.2434	1.4096	0.2726	0.3586
	840023	其他机具费	元	—	1562.92	1825.28	2111.31	2420.09	296.34	395.66

单位:座

定额编号				2-404	2-405	2-406	2-407	2-408	2-409	
项目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=800						
概算基价(元)				H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	
其中	人工费(元)			19809.14	24639.94	31541.47	38068.85	45275.47	53358.75	
	材料费(元)			6153.41	7734.32	9579.93	11661.75	13971.20	16577.89	
	机械费(元)			12870.95	15941.33	20470.40	24634.59	29226.24	34370.43	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	72.393	90.992	112.705	137.197	164.367	195.034
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0428	0.0459	0.0491	0.0523	0.0555	0.0586
	040052	天然砂石	kg	0.05	21697.8427	24301.4913	26905.1398	29508.7884	32112.4369	34716.0854
	040210	块石	m ³	111.00	39.1129	49.9316	62.5913	77.2119	93.5668	112.2161
	150007	电	kW·h	0.84	1.8369	2.0607	2.2883	2.5136	2.7397	2.9650
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	4.2024	4.8858	5.5896	6.2832	6.9768	7.6704
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.0214	1.0772	1.1331	1.1889	1.2448	1.3006
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1620	0.1944	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	10.8484	13.8491	17.3604	21.4156	25.9518	31.1244
	840006	水	t	7.91	10.5035	12.5344	14.7495	17.1362	19.6817	22.4371
	840027	摊销材料费	元	—	82.32	95.26	109.29	124.26	140.33	157.34
	840028	租赁材料费	元	—	548.87	679.08	1732.27	2058.98	2411.78	2790.69
	110172	汽油	kg	6.27	6.2070	7.6794	12.3449	14.6732	17.1874	19.8877
	100321	柴油	kg	5.41	42.4255	51.2752	73.5971	86.3062	99.9363	114.4853
	840004	其他材料费	元	—	373.62	459.33	571.63	679.17	795.86	922.88
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0648	0.0726	0.0803	0.0881	0.0959	0.1037
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0360	0.0403	0.0446	0.0490	0.0533	0.0576
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1485	0.1663	0.1841	0.2019	0.2198	0.2376
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0031	0.0035	0.0039	0.0043	0.0048	0.0052
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4547	0.5608	0.6769	0.8030	0.9391	1.0851
	840023	其他机具费	元	—	508.73	634.33	1103.28	1322.65	1562.05	1824.45

定 额 编 号				2-410	2-411	2-412	2-413	2-414	2-415	
项 目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=800		D=900				
概 算 基 价 (元)		H=5.5		H=6		H=1.5	H=2	H=2.5	H=3	
其 中	人 工 费 (元)		62372.41		72247.62	11873.88	15667.99	20035.07	24899.22	
	材 料 费 (元)		19501.38		22715.40	3547.73	4770.54	6189.87	7779.46	
	机 械 费 (元)		40100.47		46374.74	7827.86	10250.43	13031.57	16122.76	
名 称				数 量						
人工	870009	综合工日	工日	—	229.428	267.240	41.738	56.124	72.822	91.523
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0618	0.0650	0.0366	0.0398	0.0430	0.0461
	040052	天然砂石	kg	0.05	37319.7340	39923.3825	17491.1106	20094.7592	22698.4077	25302.0563
	040210	块石	m ³	111.00	133.3200	156.6516	21.4240	29.5081	39.0729	49.9183
	150007	电	kW·h	0.84	3.1896	3.4165	1.4171	1.6424	1.8700	2.0969
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	8.3538	9.0576	2.8968	3.5904	4.2942	4.9980
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.3564	1.4123	0.9941	1.0499	1.1058	1.1616
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3564	0.3888	0.0972	0.1296	0.1620	0.1944
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	36.9778	43.4491	5.9422	8.1844	10.8373	13.8454
	840006	水	t	7.91	25.4094	28.6013	6.9722	8.7606	10.6924	12.7415
	840027	摊销材料费	元	—	175.45	194.50	61.33	72.59	84.95	98.25
	840028	租赁材料费	元	—	3195.70	3626.80	346.10	456.00	578.29	712.95
	110172	汽油	kg	6.27	22.7739	25.8462	3.9139	5.1568	6.5396	8.0625
	100321	柴油	kg	5.41	129.9554	146.3445	28.5522	36.2080	44.5928	53.7046
	840004	其他材料费	元	—	1060.51	1208.44	236.85	308.27	388.13	475.92
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1114	0.1192	0.0522	0.0600	0.0678	0.0756
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0619	0.0662	0.0290	0.0333	0.0377	0.0420
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2554	0.2732	0.1197	0.1375	0.1553	0.1732
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0056	0.0060	0.0023	0.0027	0.0031	0.0035
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.2412	1.4073	0.2892	0.3789	0.4786	0.5882
	840023	其他机具费	元	—	2110.57	2419.39	307.11	408.54	523.79	651.80

单位:座

定额编号				2-416	2-417	2-418	2-419	2-420	2-421		
项目				一字式管道出水口							
				浆砌块石翼墙							
				D=900							
概算基价(元)				H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5	H=6		
其中	人工费(元)			31884.64	38443.95	45696.68	53807.59	62866.85	72779.34		
	材料费(元)			9630.76	11718.95	14039.79	16651.25	19585.28	22808.22		
	机械费(元)			20711.08	24895.21	29515.93	34677.52	40436.85	46733.88		
名称				数量							
人工	870009	综合工日	工日	—	113.303	137.870	165.174	195.897	230.415	268.332	
材料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0494	0.0525	0.0557	0.0589	0.0621	0.0652	
	040052	天然砂石	kg	0.05	27905.7048	30509.3534	33113.0019	35716.6504	38320.2990	40923.9475	
	040210	块石	m ³	111.00	62.5779	77.2119	93.6201	112.2694	133.4133	156.7850	
	150007	电	kW·h	0.84	2.3261	2.5529	2.7806	3.0074	3.2351	3.4619	
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	5.7120	6.4158	7.1196	7.8234	8.5272	9.2310	
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.2175	1.2733	1.3291	1.3850	1.4408	1.4967	
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240	0.3564	0.3888	
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	17.3567	21.4156	25.9666	31.1392	37.0037	43.4861	
	840006	水	t	7.91	14.9644	17.3601	19.9183	22.6816	25.6732	28.8688	
	840027	摊销材料费	元	—	112.64	127.98	144.42	161.80	180.27	199.69	
	840028	租赁材料费	元	—	1813.08	2149.18	2511.38	2899.68	3314.09	3754.59	
	110172	汽油	kg	6.27	12.9208	15.3160	17.8972	20.6644	23.6176	26.7568	
	100321	柴油	kg	5.41	76.8830	89.9233	103.8846	118.7649	134.5662	151.2864	
	840004	其他材料费	元	—	591.00	700.61	819.46	948.53	1088.34	1238.36	
机械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0833	0.0911	0.0989	0.1067	0.1144	0.1222	
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0463	0.0506	0.0549	0.0593	0.0636	0.0679	
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1910	0.2088	0.2266	0.2444	0.2623	0.2801	
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0039	0.0044	0.0048	0.0052	0.0056	0.0060	
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.7079	0.8376	0.9773	1.1269	1.2866	1.4563	
其他机具费				元	—	1138.25	1361.73	1605.45	1871.84	2162.23	2475.21

定额编号			2-422	2-423	2-424	2-425	2-426	2-427		
项目			一字式管道出水口							
			浆砌块石翼墙							
			D=1000							
概算基价(元)			H=2	H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5		
其中	人工费(元)			16593.53	21122.52	26145.63	33295.62	40025.97	47440.62	
	材料费(元)			5075.18	6549.25	8193.66	10102.17	12248.50	14624.08	
	机械费(元)			10858.89	13745.11	16938.22	21632.25	25927.22	30653.01	
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	59.708	77.050	96.396	118.849	144.100	172.048
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0400	0.0432	0.0464	0.0496	0.0527	0.0560
	040052	天然砂石	kg	0.05	20227.3642	22831.0127	25434.6613	28038.3098	30641.9584	33245.6069
	040210	块石	m ³	111.00	31.7492	41.7275	52.9998	66.0997	81.1739	97.9956
	150007	电	kW·h	0.84	1.6955	1.9293	2.1593	2.3931	2.6261	2.8599
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.8250	4.5696	5.2938	6.0384	6.7830	7.5276
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.1241	1.1800	1.2358	1.2917	1.3475	1.4033
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1296	0.1620	0.1944	0.2268	0.2592	0.2916
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	8.8060	11.5736	14.7001	18.3335	22.5145	27.1802
	840006	水	t	7.91	9.2126	11.2136	13.3173	15.6041	18.0715	20.6989
	840027	摊销材料费	元	—	72.70	85.04	98.33	112.71	128.03	144.45
	840028	租赁材料费	元	—	454.97	577.06	711.54	1809.71	2145.42	2507.23
	110172	汽油	kg	6.27	5.1450	6.5258	8.0465	12.8968	15.2892	17.8676
	100321	柴油	kg	5.41	36.2087	44.5826	53.6835	76.8262	89.8527	103.8001
	840004	其他材料费	元	—	314.71	395.62	484.36	600.45	711.17	831.07
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0604	0.0682	0.0760	0.0837	0.0915	0.0993
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0336	0.0379	0.0422	0.0465	0.0508	0.0552
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1384	0.1562	0.1741	0.1919	0.2097	0.2275
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0027	0.0031	0.0035	0.0040	0.0044	0.0048
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3781	0.4776	0.5872	0.7067	0.8362	0.9758
	840023	其他机具费	元	—	420.73	538.18	668.40	1156.50	1382.21	1628.05

单位:座

定额编号				2-428	2-429	2-430	2-431	2-432	2-433	
项目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=1000		D=1100				
概算基价(元)				H=5	H=5.5	H=6	H=2	H=2.5	H=3	
其中	人工费(元)			55689.29	64977.76	75075.81	17778.12	22489.96	27699.94	
	材料费(元)			17290.45	20295.71	23581.72	5439.58	6974.85	8681.31	
	机械费(元)			35895.41	41809.98	48227.04	11612.52	14612.33	17922.18	
各 称				数 量						
人工	870009	综合工日	工日	—	203.417	238.773	277.432	63.995	82.057	102.133
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0591	0.0623	0.0655	0.0475	0.0512	0.0549
	040052	天然砂石	kg	0.05	35849.2554	38452.9040	41056.5525	21264.0942	23867.7427	26471.3913
	040210	块石	m ³	111.00	117.1519	138.7627	162.6146	33.9903	44.3955	56.0947
	150007	电	kW·h	0.84	3.0713	3.3236	3.5566	1.8095	2.0505	2.2889
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	8.1294	8.9964	9.7410	3.9168	4.6716	5.4162
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.4592	1.5150	1.5709	1.2085	1.2644	1.3202
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3240	0.3564	0.3888	0.1296	0.1620	0.1944
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	32.4934	38.4874	45.1030	9.4276	12.3136	15.5585
	840006	水	t	7.91	23.4302	26.5900	29.8608	9.6122	11.6602	13.8187
	840027	摊销材料费	元	—	161.82	180.28	199.68	85.46	98.91	113.28
	840028	租赁材料费	元	—	2895.14	3309.15	3749.27	514.02	643.02	784.40
	110172	汽油	kg	6.27	20.6321	23.5825	26.7189	5.8128	7.2716	8.8704
	100321	柴油	kg	5.41	118.6666	134.4541	151.1606	40.2350	49.0217	58.5352
	840004	其他材料费	元	—	960.46	1102.24	1253.45	346.95	431.78	524.50
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1071	0.1148	0.1226	0.0635	0.0713	0.0791
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0595	0.0638	0.0681	0.0353	0.0396	0.0439
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2453	0.2632	0.2810	0.1455	0.1633	0.1812
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0052	0.0056	0.0061	0.0027	0.0031	0.0036
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.1253	1.2848	1.4543	0.4276	0.5329	0.6481
	840023	其他机具费	元	—	1896.55	2189.76	2505.20	463.03	586.20	722.17

定额编号			2-434	2-435	2-436	2-437	2-438	2-439		
项目			一字式管道出水口							
			浆砌块石翼墙							
			D=1100							
概算基价(元)			H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5	H=6		
其中	人工费(元)			35165.20	42095.28	49703.96	58204.54	67652.94	77954.99	
	材料费(元)			10653.22	12863.48	15300.43	18040.57	21102.44	24453.99	
	机械费(元)			22828.35	27248.22	32095.91	37505.17	43512.43	50057.11	
名称			单价(元)	数 量						
人工	870009	综合工日	工日	—	125.332	151.335	180.005	212.242	248.264	287.694
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0586	0.0622	0.0659	0.0696	0.0733	0.0769
	040052	天然砂石	kg	0.05	29075.0398	31678.6884	34282.3369	36885.9854	39489.6340	42093.2825
	040210	块石	m ³	111.00	69.6215	85.1492	102.3978	121.9943	144.0720	168.3908
	150007	电	kW·h	0.84	2.5299	2.7683	3.0093	3.2477	3.4887	3.7271
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.1710	6.9156	7.6704	8.4150	9.1698	9.9144
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.3760	1.4319	1.4877	1.5436	1.5994	1.6553
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240	0.3564	0.3888
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	19.3103	23.6171	28.4012	33.8365	39.9600	46.7051
	840006	水	t	7.91	16.1523	18.6613	21.3356	24.2169	27.3332	30.6468
	840027	摊销材料费	元	—	128.76	145.17	162.69	181.14	200.71	221.20
	840028	租赁材料费	元	—	1977.86	2328.12	2704.48	3106.94	3535.51	3990.17
	110172	汽油	kg	6.27	14.0951	16.5912	19.2733	22.1414	25.1956	28.4357
	100321	柴油	kg	5.41	83.3277	96.8738	111.3412	126.7273	143.0347	160.2608
	840004	其他材料费	元	—	646.17	760.95	884.91	1019.24	1164.37	1319.65
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0868	0.0946	0.1024	0.1102	0.1179	0.1257
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0482	0.0526	0.0569	0.0612	0.0655	0.0698
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1990	0.2168	0.2346	0.2524	0.2703	0.2881
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0040	0.0044	0.0048	0.0052	0.0057	0.0061
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.7733	0.9085	1.0538	1.2090	1.3742	1.5494
	840023	其他机具费	元	—	1247.78	1482.07	1736.40	2013.87	2315.34	2639.40

单位:座

定额编号			2-440	2-441	2-442	2-443	2-444	2-445		
项目			一字式管道出水口							
			浆砌块石翼墙							
			D=1200							
概算基价(元)			H=2	H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5		
其中	人工费(元)			19778.08	24832.84	30381.27	38322.59	45606.53	53579.36	
	材料费(元)			6073.00	7724.29	9545.84	11636.16	13961.76	16518.39	
	机械费(元)			12901.58	16116.28	19637.69	24856.88	29499.74	34576.20	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	71.447	90.874	112.304	136.896	164.256	194.334
材料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0478	0.0515	0.0551	0.0589	0.0625	0.0662
	040052	天然砂石	kg	0.05	23241.1142	25844.7627	28448.4113	31052.0598	33655.7084	36259.3569
	040210	块石	m ³	111.00	38.5526	49.8116	62.3645	76.7584	93.1399	111.2823
	150007	电	kW·h	0.84	1.8416	2.0856	2.3256	2.5666	2.8065	3.0475
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.9984	4.7736	5.5284	6.2832	7.0380	7.7928
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.2929	1.3487	1.4046	1.4604	1.5163	1.5721
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1296	0.1620	0.1944	0.2268	0.2592	0.2916
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	10.6930	13.8158	17.2975	21.2898	25.8334	30.8654
	840006	水	t	7.91	10.2682	12.4100	14.6545	17.0675	19.6624	22.4185
	840027	摊销材料费	元	—	90.21	104.40	119.52	135.75	152.91	171.19
	840028	租赁材料费	元	—	568.61	706.71	857.19	2150.51	2519.96	2915.50
料	110172	汽油	kg	6.27	6.4302	7.9919	9.6936	15.3255	17.9583	20.7771
	100321	柴油	kg	5.41	44.3064	53.6282	63.6768	90.2744	104.4968	119.6403
	840004	其他材料费	元	—	382.69	473.29	571.73	700.83	821.50	951.39
机械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0694	0.0772	0.0850	0.0927	0.1005	0.1083
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0386	0.0429	0.0472	0.0515	0.0558	0.0602
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1591	0.1769	0.1947	0.2125	0.2303	0.2481
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0027	0.0032	0.0036	0.0040	0.0044	0.0048
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4718	0.5844	0.7070	0.8395	0.9821	1.1347
	840023	其他机具费	元	—	514.45	646.60	791.50	1358.81	1605.66	1872.73

定 额 编 号				2-446	2-447	2-448	2-449	2-450	2-451	
项 目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=1200		D=1350				
概 算 基 价 (元)				H=5	H=5.5	H=6	H=2	H=2.5	H=3	
其 中	人 工 费 (元)			62451.39	72259.15	82929.51	21862.42	27255.45	33136.88	
	材 料 费 (元)			19378.90	22558.66	26030.74	6725.63	8491.93	10426.10	
	机 械 费 (元)			40220.62	46453.83	53230.48	14254.88	17681.07	21411.22	
名 称				数 量						
人工	870009	综合工日	工日	—	227.987	265.396	306.244	79.125	99.905	122.660
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0698	0.0736	0.0772	0.0483	0.0520	0.0556
	040052	天然砂石	kg	0.05	38863.0054	41466.6540	44070.3025	25382.0822	27985.7307	30589.3793
	040210	块石	m ³	111.00	131.7592	154.7173	179.9299	43.1949	55.3076	68.6877
	150007	电	kW·h	0.84	3.2906	3.5315	3.7715	1.8951	2.1407	2.3837
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	8.5680	9.3228	10.0776	4.1412	4.9266	5.7018
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.6280	1.6838	1.7397	1.4300	1.4858	1.5417
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3240	0.3564	0.3888	0.1296	0.1620	0.1944
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	36.5449	42.9126	49.9056	11.9806	15.3402	19.0513
	840006	水	t	7.91	25.4040	28.6009	32.0041	11.0294	13.2571	15.5930
	840027	摊销材料费	元	—	190.39	210.70	231.94	95.04	109.97	125.83
	840028	租赁材料费	元	—	3337.15	3784.89	4258.74	622.47	769.54	929.00
	110172	汽油	kg	6.27	23.7820	26.9728	30.3496	7.0392	8.7024	10.5056
	100321	柴油	kg	5.41	135.7027	152.6862	170.5886	48.4081	58.2578	68.8341
	840004	其他材料费	元	—	1091.82	1242.85	1404.12	419.20	515.47	619.58
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1161	0.1238	0.1316	0.0758	0.0836	0.0913
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0645	0.0688	0.0731	0.0421	0.0464	0.0507
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2660	0.2838	0.3016	0.1737	0.1915	0.2093
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0053	0.0057	0.0061	0.0028	0.0032	0.0036
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.2973	1.4698	1.6524	0.5154	0.6353	0.7651
	840023	其他机具费	元	—	2163.03	2477.19	2814.08	566.32	707.38	861.07

单位:座

定额编号			2-452	2-453	2-454	2-455	2-456	2-457		
项目			一字式管道出水口							
			浆砌块石翼墙							
			D=1350							
			H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5	H=6		
概算基价(元)			41550.81	49187.67	57526.63	66753.19	76927.67	87969.78		
其中	人工费(元)		12633.72	15073.82	17749.02	20726.57	24025.85	27619.05		
	材料费(元)		26941.58	31807.42	37115.91	42982.47	49447.30	56458.89		
	机械费(元)		1975.51	2306.43	2661.70	3044.15	3454.52	3891.84		
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	148.632	177.339	208.812	243.842	282.657	324.930
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0593	0.0630	0.0667	0.0703	0.0740	0.0777
	040052	天然砂石	kg	0.05	33193.0278	35796.6764	38400.3249	41003.9734	43607.6220	46211.2705
	040210	块石	m ³	111.00	83.9353	101.1572	120.1667	141.5241	165.3626	191.4690
	150007	电	kW·h	0.84	2.6262	2.8693	3.1149	3.3564	3.6004	3.8435
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.4668	7.2420	8.0274	8.7924	9.5676	10.3428
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.5975	1.6533	1.7092	1.7650	1.8209	1.8767
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240	0.3564	0.3888
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	23.2804	28.0571	33.3296	39.2533	45.8652	53.1061
	840006	水	t	7.91	18.0920	20.7795	23.6385	26.6967	29.9898	33.4906
	840027	摊销材料费	元	—	142.80	160.70	179.71	199.65	220.71	242.69
	840028	租赁材料费	元	—	2320.81	2709.18	3123.65	3564.22	4030.88	4523.65
	110172	汽油	kg	6.27	16.5391	19.3068	22.2605	25.4002	28.7258	32.2375
	100321	柴油	kg	5.41	97.2124	112.1017	127.9123	144.6416	162.2922	180.8615
	840004	其他材料费	元	—	756.04	882.61	1018.52	1164.72	1321.73	1489.00
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0991	0.1069	0.1147	0.1225	0.1302	0.1380
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0551	0.0594	0.0637	0.0680	0.0723	0.0767
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2272	0.2450	0.2628	0.2806	0.2984	0.3163
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0040	0.0045	0.0049	0.0053	0.0057	0.0061
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.9049	1.0547	1.2146	1.3844	1.5642	1.7540
	840023	其他机具费	元	—	1469.47	1728.79	2008.46	2311.32	2638.13	2987.75

定 额 编 号			2-458	2-459	2-460	2-461	2-462	2-463		
项 目			一字式管道出水口							
			浆砌块石翼墙							
			D=1500							
概 算 基 价 (元)			H=2.5	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5		
其 中	人 工 费 (元)			27345.66	33224.05	41621.40	49246.40	57583.14	66806.70	
	材 料 费 (元)			8500.77	10432.14	12634.32	15069.91	17744.09	20719.60	
	机 械 费 (元)			17762.59	21492.78	27013.56	31872.71	37180.40	43046.41	
名 称			单 价 (元)	数 量						
人工	870009	综合工日	工 日	—	100.009	122.731	148.639	177.293	208.754	243.760
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0524	0.0560	0.0597	0.0634	0.0671	0.0707
	040052	天然砂石	kg	0.05	28255.7627	30859.4113	33463.0598	36066.7084	38670.3569	41274.0054
	040210	块石	m ³	111.00	55.2009	68.5409	83.7352	100.9171	119.9133	141.2439
	150007	电	kW•h	0.84	2.1927	2.4404	2.6860	2.9305	3.1777	3.4223
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	5.0796	5.8854	6.6708	7.4562	8.2518	9.0372
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.6121	1.6680	1.7238	1.7797	1.8355	1.8913
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1620	0.1944	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	15.3106	19.0106	23.2249	27.9905	33.2593	39.1756
	840006	水	t	7.91	13.4799	15.8356	18.3454	21.0371	23.9027	26.9742
	840027	摊销材料费	元	—	110.14	125.97	142.92	160.79	179.78	199.69
	840028	租赁材料费	元	—	767.37	926.52	2314.94	2702.66	3116.47	3556.39
	110172	汽油	kg	6.27	8.6779	10.4776	16.4973	19.2603	22.2093	25.3444
	100321	柴油	kg	5.41	58.2543	68.8125	97.1294	111.9957	127.7833	144.4896
	840004	其他材料费	元	—	516.44	620.54	756.83	883.24	1019.05	1165.20
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0844	0.0922	0.0999	0.1077	0.1155	0.1233
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0469	0.0512	0.0555	0.0598	0.0642	0.0685
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.1934	0.2112	0.2290	0.2468	0.2646	0.2825
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0032	0.0036	0.0041	0.0045	0.0049	0.0053
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.6336	0.7632	0.9028	1.0523	1.2119	1.3815
	840023	其他机具费	元	—	706.77	860.21	1467.15	1726.01	2005.38	2307.88

单位:座

定额编号			2-464	2-465	2-466	2-467	2-468	2-469		
项目			一字式管道出水口							
			D=1500			D=1650				
			H=5.5	H=6	H=2.5	H=3	H=3.5	H=4		
概算基价(元)			76978.92	87980.96	29789.47	35988.91	44858.23	52831.77		
其中	人工费(元)			24017.77	27596.53	9274.69	11316.14	13634.00	16183.32	
	材料费(元)			49510.48	56497.39	19341.32	23270.86	29103.89	34182.49	
	机械费(元)			3450.67	3887.04	1173.46	1401.91	2120.34	2465.96	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	282.562	324.665	109.114	133.131	160.400	190.392
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0744	0.0781	0.0528	0.0565	0.0602	0.0638
	040052	天然砂石	kg	0.05	43877.6540	46481.3025	30507.6367	33111.2853	35714.9338	38318.5824
	040210	块石	m ³	111.00	165.0692	191.0555	60.7504	74.9174	90.9388	108.9611
	150007	电	kW·h	0.84	3.6679	3.9125	2.2462	2.4923	2.7425	2.9887
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	9.8226	10.6080	5.2428	6.0384	6.8544	7.6500
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.9472	2.0030	1.7288	1.7846	1.8405	1.8963
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3564	0.3888	0.1620	0.1944	0.2268	0.2592
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	45.7838	52.9914	16.8498	20.7792	25.2229	30.2216
	840006	水	t	7.91	30.2739	33.7715	14.3301	16.7537	19.3627	22.1392
	840027	摊销材料费	元	—	220.72	242.67	115.72	132.30	149.99	168.60
	840028	租赁材料费	元	—	4022.40	4514.52	830.42	998.57	2485.83	2892.53
	110172	汽油	kg	6.27	28.6654	32.1724	9.3909	11.2924	17.7151	20.6135
	100321	柴油	kg	5.41	162.1172	180.6635	62.9446	74.0324	104.1360	119.6717
	840004	其他材料费	元	—	1322.10	1489.05	558.86	668.45	812.20	944.45
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1310	0.1388	0.0911	0.0989	0.1067	0.1144
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0728	0.0771	0.0506	0.0549	0.0593	0.0636
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.3003	0.3181	0.2088	0.2266	0.2444	0.2622
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0057	0.0062	0.0033	0.0037	0.0041	0.0045
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.5611	1.7506	0.6847	0.8215	0.9684	1.1252
	840023	其他机具费	元	—	2634.38	2983.14	767.91	930.07	1578.12	1849.44

定额编号				2-470	2-471	2-472	2-473	2-474	2-475	
项目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=1650		D=1800				
概算基价(元)				H=4.5	H=5	H=5.5	H=6	H=2.5	H=3	
其中	人工费(元)			18969.45	22062.01	25477.22	29189.60	9284.98	11320.30	
	材料费(元)			39706.94	45802.27	52492.03	59737.72	19427.23	23350.79	
	机械费(元)			2836.17	3233.73	3659.28	4111.71	1173.34	1401.26	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	223.170	259.553	299.732	343.407	109.235	133.180
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0675	0.0712	0.0749	0.0785	0.0532	0.0569
	040052	天然砂石	kg	0.05	40922.2309	43525.8794	46129.5280	48733.1765	30811.4227	33415.0713
	040210	块石	m ³	111.00	128.7844	150.9688	175.6611	202.6346	60.6570	74.7574
	150007	电	kW·h	0.84	3.2373	3.4866	3.7337	3.9829	2.2982	2.5490
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	8.4558	9.2718	10.0674	10.8834	5.3958	6.2220
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.9522	2.0080	2.0639	2.1197	1.8551	1.9109
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2916	0.3240	0.3564	0.3888	0.1620	0.1944
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	35.7198	41.8729	48.7216	56.2030	16.8239	20.7348
	840006	水	t	7.91	25.0884	28.2615	31.6484	35.2599	14.5560	16.9970
	840027	摊销材料费	元	—	188.33	208.99	230.76	253.45	115.87	132.42
	840028	租赁材料费	元	—	3325.34	3784.24	4269.24	4780.35	828.04	995.85
	110172	汽油	kg	6.27	23.6978	26.9681	30.4245	34.0668	9.3639	11.2616
	100321	柴油	kg	5.41	136.1285	153.5042	171.8010	191.0167	62.9431	74.0109
	840004	其他材料费	元	—	1086.06	1238.22	1401.02	1574.25	559.80	669.30
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1222	0.1300	0.1378	0.1455	0.0920	0.0998
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0679	0.0722	0.0765	0.0809	0.0511	0.0554
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2801	0.2979	0.3157	0.3335	0.2109	0.2287
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0049	0.0054	0.0058	0.0062	0.0033	0.0037
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.2921	1.4689	1.6558	1.8526	0.6829	0.8194
	840023	其他机具费	元	—	2141.20	2456.27	2795.35	3157.34	767.25	929.00

单位:座

定额编号				2-476	2-477	2-478	2-479	2-480	2-481	
项目				一字式管道出水口						
				浆砌块石翼墙						
				D=1800						
概算基价(元)				H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5	H=6	
其中	人工费(元)			44911.71	52877.45	61545.72	71115.11	81641.87	93041.19	
	材料费(元)			13629.41	16175.08	18955.94	22043.14	25455.55	29164.27	
	机械费(元)			29164.42	34239.41	39757.22	45842.52	52531.84	59770.50	
名称				数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	160.346	190.295	223.011	259.331	299.477	343.109
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0606	0.0642	0.0679	0.0716	0.0753	0.0789
	040052	天然砂石	kg	0.05	36018.7198	38622.3684	41226.0169	43829.6654	46433.3140	49036.9625
	040210	块石	m ³	111.00	90.7120	108.6943	128.4642	150.6086	175.2609	202.2077
	150007	电	kW·h	0.84	2.7992	3.0484	3.3001	3.5494	3.8011	4.0503
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	7.0380	7.8540	8.6802	9.4962	10.3224	11.1384
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.9668	2.0226	2.0785	2.1343	2.1902	2.2460
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240	0.3564	0.3888
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	25.1600	30.1476	35.6310	41.7730	48.6106	56.0846
	840006	水	t	7.91	19.5999	22.3884	25.3483	28.5178	31.9246	35.5336
	840027	摊销材料费	元	—	150.08	168.67	188.37	209.00	230.74	253.41
	840028	租赁材料费	元	—	2479.37	2885.36	3317.44	3775.63	4259.91	4770.30
	110172	汽油	kg	6.27	17.6691	20.5623	23.6415	26.9068	30.3580	33.9952
	100321	柴油	kg	5.41	104.0469	119.5573	135.9888	153.3392	171.6107	190.8011
	840004	其他材料费	元	—	812.70	944.85	1086.33	1238.25	1401.02	1574.04
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1076	0.1153	0.1231	0.1309	0.1387	0.1464
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0598	0.0641	0.0684	0.0727	0.0770	0.0814
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2465	0.2643	0.2821	0.3000	0.3178	0.3356
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0041	0.0045	0.0050	0.0054	0.0058	0.0062
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.9660	1.1226	1.2892	1.4657	1.6523	1.8489
	840023	其他机具费	元	—	1575.36	1846.22	2137.45	2452.02	2790.69	3152.27

定额编号			2-482	2-483	2-484	2-485	2-486	2-487		
项目			一字式管道出水口							
			浆砌块石翼墙							
			D=2000							
概算基价(元)			H=3	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5	H=5.5		
其中	人工费(元)	材料费(元)	12211.53	14628.67	17277.87	20166.51	23362.25	26883.21		
	机械费(元)		25176.79	31285.88	36565.87	42290.84	48589.69	55489.38		
			1504.46	2264.25	2624.23	3008.75	3420.61	3860.67		
名称			单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	143.665	172.102	203.269	237.253	274.850	316.273
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0574	0.0611	0.0648	0.0685	0.0721	0.0758
	040052	天然砂石	kg	0.05	35874.2913	38477.9398	41081.5884	43685.2369	46288.8854	48892.5340
	040210	块石	m ³	111.00	81.1072	97.8356	116.5649	137.1352	160.0667	185.5194
	150007	电	kW•h	0.84	2.6239	2.8772	3.1311	3.3828	3.6366	3.8899
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	6.4566	7.2930	8.1396	8.9658	9.8124	10.6488
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	2.0797	2.1356	2.1914	2.2473	2.3031	2.3590
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1944	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240	0.3564
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	22.4960	27.1358	32.3306	38.0360	44.3963	51.4559
	840006	水	t	7.91	18.0277	20.7171	23.5975	26.6307	29.8957	33.3837
	840027	摊销材料费	元	—	138.77	157.16	176.48	196.91	218.27	240.75
	840028	租赁材料费	元	—	1066.91	2647.91	3072.62	3523.43	4000.35	4503.36
	110172	汽油	kg	6.27	12.0652	18.8702	21.8969	25.1095	28.5082	32.0929
	100321	柴油	kg	5.41	79.2643	111.0626	127.2330	144.3247	162.3351	181.2668
	840004	其他材料费	元	—	717.81	868.42	1006.30	1153.42	1311.13	1479.60
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1071	0.1149	0.1227	0.1305	0.1382	0.1460
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0595	0.0638	0.0682	0.0725	0.0768	0.0811
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.2455	0.2633	0.2811	0.2990	0.3168	0.3346
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0038	0.0042	0.0046	0.0050	0.0054	0.0059
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.8770	1.0307	1.1945	1.3682	1.5520	1.7457
	840023	其他机具费	元	—	998.70	1685.39	1968.18	2271.51	2598.19	2948.96

单位:座

定额编号			2-488	2-489	2-490	2-491	2-492	2-493		
项目			一字式管道出水口							
			浆砌块石翼墙							
			D=2000	D=2200						
概算基价(元)			H=6	H=3	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5		
其中	人工费(元)			97984.31	41319.56	50874.26	59514.59	68593.65	78926.50	
	材料费(元)			30705.49	13031.27	15543.70	18308.07	21249.41	24577.58	
	机械费(元)			62950.96	26750.43	33030.86	38542.60	44294.05	50881.85	
				4327.86	1537.86	2299.70	2663.92	3050.19	3467.07	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	361.241	153.309	182.867	215.389	249.993	289.148
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0795	0.0580	0.0617	0.0653	0.0691	0.0727
	040052	天然砂石	kg	0.05	51496.1825	36356.4913	38960.1398	41563.7884	44167.4369	46771.0854
	040210	块石	m ³	111.00	213.2933	87.4037	104.8791	124.4355	145.6861	169.4847
	150007	电	kW·h	0.84	4.1438	2.7020	2.9599	3.2368	3.4285	3.7286
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	11.4954	6.7014	7.5684	8.5680	8.9964	10.1490
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	2.4148	2.2587	2.3146	2.3704	2.4262	2.4821
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3888	0.1944	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	59.1593	24.2424	29.0894	34.5136	40.4077	47.0085
	840006	水	t	7.91	37.0919	18.9606	21.7419	24.8156	27.6053	31.1849
	840027	摊销材料费	元	—	264.14	138.97	157.33	176.61	197.01	218.34
	840028	租赁材料费	元	—	5032.47	1063.44	2639.69	3063.49	3513.39	3989.39
	110172	汽油	kg	6.27	35.8636	12.0260	18.8116	21.8318	25.0379	28.4301
	100321	柴油	kg	5.41	201.1172	79.2794	110.9917	127.1299	144.1894	162.1676
	840004	其他材料费	元	—	1658.51	732.85	884.96	1025.38	1171.15	1332.49
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1538	0.1086	0.1163	0.1241	0.1319	0.1397
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0854	0.0603	0.0646	0.0690	0.0733	0.0776
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.3524	0.2488	0.2666	0.2844	0.3023	0.3201
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0063	0.0038	0.0042	0.0046	0.0051	0.0055
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.9495	0.8743	1.0277	1.1911	1.3645	1.5479
	840023	其他机具费	元	—	3322.86	1031.15	1720.06	2007.26	2312.37	2644.19

定额编号			2-494	2-495	2-496	2-497	2-498	2-499		
项目			一字式管道出水口							
			D=2200			D=2400				
			H=5.5	H=6	H=3.5	H=4	H=4.5	H=5		
概算基价(元)			90086.49	102103.02	54136.17	63147.84	72514.03	83098.88		
其中	人工费(元)		28203.94	32119.12	16536.75	19413.66	22456.32	25862.27		
	材料费(元)		57971.63	65602.49	35152.58	40907.87	46830.52	53578.80		
	机械费(元)		3910.92	4381.41	2446.84	2826.31	3227.19	3657.81		
名称		单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日	工日	—	331.811	377.872	194.550	228.396	264.192	304.262
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0764	0.0800	0.0623	0.0659	0.0696	0.0733
	040052	天然砂石	kg	0.05	49374.7340	51978.3825	41564.0198	44167.6684	46771.3169	49374.9654
	040210	块石	m ³	111.00	195.7778	224.2854	111.9359	132.2261	154.3171	178.6493
	150007	电	kW·h	0.84	3.9834	4.2403	3.0410	3.3426	3.5127	3.8189
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	10.9956	11.8626	7.8438	9.0066	9.2922	10.4856
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	2.5379	2.5938	2.4833	2.5392	2.5950	2.6509
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3564	0.3888	0.2268	0.2592	0.2916	0.3240
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR	m ³	397.44	54.3012	62.2081	31.0467	36.6744	42.8016	49.5504
	840006	水	t	7.91	34.7576	38.5486	22.8766	26.1429	28.8998	32.5596
	840027	摊销材料费	元	—	240.77	264.14	164.43	184.45	205.58	227.64
	840028	租赁材料费	元	—	4491.48	5019.68	2808.82	3251.41	3720.10	4214.89
	110172	汽油	kg	6.27	32.0083	35.7725	20.0169	23.1710	26.5110	30.0371
	100321	柴油	kg	5.41	181.0671	200.8853	118.0906	134.8913	152.6131	171.2538
	840004	其他材料费	元	—	1502.60	1682.99	940.94	1087.93	1238.49	1405.19
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.1474	0.1552	0.1241	0.1319	0.1397	0.1474
	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	0.0819	0.0862	0.0690	0.0733	0.0776	0.0819
	800079	压路机 综合	台班	352.72	0.3379	0.3557	0.2844	0.3023	0.3201	0.3379
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0059	0.0063	0.0043	0.0047	0.0051	0.0055
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	1.7413	1.9447	1.0927	1.2633	1.4439	1.6345
	840023	其他机具费	元	—	2998.99	3376.36	1830.07	2129.60	2446.54	2789.24

单位:座

定额编号				2-500	2-501
项目				一字式管道出水口	
				浆砌块石翼墙	
				D=2400	
				H=5.5	H=6
概算基价(元)				94627.37	107057.08
其中	人工费(元)			29610.52	33660.94
	材料费(元)			60899.55	68792.10
	机械费(元)			4117.30	4604.04
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日		工日	—
材 料	030001	板方材		m ³	2077.00
	040052	天然砂石		kg	0.05
	040210	块石		m ³	111.00
	150007	电		kW•h	0.84
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97
	400009	C30 预拌混凝土		m ³	349.51
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m ³	397.44
	400059	砌筑砂浆 DM7.5-MR		m ³	397.44
	840006	水		t	7.91
	840027	摊销材料费		元	—
	840028	租赁材料费		元	—
	110172	汽油		kg	6.27
	100321	柴油		kg	5.41
	840004	其他材料费		元	—
机 械	800074	推土机 综合		台班	464.31
	800076	洒水车 4000L		台班	217.63
	800079	压路机 综合		台班	352.72
	800102	汽车起重机 16t		台班	811.97
	800278	载重汽车 15t		台班	402.97
	840023	其他机具费		元	—
					3156.74

第五节 混凝土模块排水检查井

一、圆形混凝土模块雨水检查井(Y01y)

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-502	2-503	2-504	2-505	
项 目				圆形雨水检查井(Y01y)				
				井径(mm)				
				700		800		
				D=200	D=300		D=400	
概 算 基 价 (元)				2263.48	2399.84	2545.91	2586.76	
其 中	人 工 费 (元)			190.06	207.40	227.38	231.63	
	材 料 费 (元)			2030.66	2146.29	2268.03	2301.40	
	机 械 费 (元)			42.76	46.15	50.50	53.73	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870009	综合工日	工 日	—	2.236	2.440	2.675	2.725
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010
	150007	电	kW•h	0.84	0.0987	0.1109	0.1294	0.1294
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	0.4300	0.4800	0.5400	0.5400

续前 单位:座

定 额 编 号					2-502	2-503	2-504	2-505
项 目					圆形雨水检查井(Y01y)			
					井径(mm)			
					700		800	
					D=200	D=300		D=400
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.0510	0.0510	0.0918	0.0918
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	3.7736	3.7736	4.0729	4.0729
	840006	水	t	7.91	0.5001	0.5732	0.6636	0.6636
	840027	摊销材料费	元	—	4.24	4.46	4.85	5.09
	840028	租赁材料费	元	—	61.63	66.37	72.59	77.77
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	33.3300	40.4000	46.4600	46.4600
	110172	汽油	kg	6.27	0.6387	0.6900	0.7551	0.8112
	100321	柴油	kg	5.41	2.1370	2.2997	2.5149	2.6929
机 械	840004	其他材料费	元	—	39.36	41.97	45.12	46.96
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0245	0.0263	0.0288	0.0308
	840023	其他机具费	元	—	32.48	35.15	38.49	40.91

二、圆形混凝土模块雨水检查井(Y02y)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-506	2-507	2-508	2-509	
项 目				圆形雨水检查井(Y02y)				
				井径(mm)				
				900	1100	1300	1500	
				D=500	D=600	D=800	D=900	
概 算 基 价 (元)				4065.92	5013.95	5747.48	6662.54	
其 中	人 工 费 (元)			406.81	580.21	674.39	784.21	
	材 料 费 (元)			3563.08	4306.78	4925.58	5703.12	
	机 械 费 (元)			96.03	126.96	147.51	175.21	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	4.786	6.826	7.934	9.226
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	14.6300	21.9450	27.1700	32.3950
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0160	0.0210	0.0380	0.0500
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0041	0.0051	0.0058	0.0067
	150007	电	kW·h	0.84	0.6405	0.9640	1.1837	1.4135
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.0900	0.1500	0.2100	0.3300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	0.9300	1.4500	1.7200	2.0200

续前

单位:座

定 额 编 号					2-506	2-507	2-508	2-509
项 目					圆形雨水检查井(Y02y)			
					井径(mm)			
					900	1100	1300	1500
					D=500	D=600	D=800	D=900
材 料	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.0914	0.1523	0.2132	0.3350
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.3366	0.5100	0.7140	0.9588
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0432	0.0644	0.0795	0.0998
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	5.8294	7.1074	7.9063	8.7044
	840006	水	t	7.91	1.3037	2.0351	2.4731	2.9606
	840027	摊销材料费	元	—	10.35	12.80	14.31	15.88
	840028	租赁材料费	元	—	123.83	156.42	176.14	197.48
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	97.9700	120.1900	138.3700	158.5700
	110172	汽油	kg	6.27	1.2968	1.6400	1.8476	2.0726
	100321	柴油	kg	5.41	5.1229	6.7925	8.0154	9.8307
	840004	其他材料费	元	—	76.68	95.55	109.89	126.84
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0005	0.0008	0.0011	0.0017
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0007	0.0009	0.0010	0.0011
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0057	0.0095	0.0132	0.0208
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0603	0.0805	0.0956	0.1186
	840023	其他机具费	元	—	67.14	87.10	98.88	111.89

2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-510	2-511	2-512	2-513	
项目				圆形雨水检查井(Y02y)				
				井径(mm)				
				900	1100	1300	1500	
				D=500	D=600	D=800	D=900	
概算基价(元)				4095.47	5083.86	5840.23	6755.85	
其中	人工费(元)			411.06	583.61	678.90	788.80	
	材料费(元)			3586.49	4369.66	5009.02	5786.99	
	机械费(元)			97.92	130.59	152.31	180.06	
名称			单位	单价(元)	数量			
人工	870009	综合工日	工日	—	4.836	6.866	7.987	9.280
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	14.6300	21.9450	27.1700	32.3950
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0160	0.0210	0.0380	0.0500
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0044	0.0052	0.0059	0.0069
	150007	电	kW·h	0.84	0.6431	0.9640	1.1837	1.4135
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.1000	0.1800	0.2500	0.3700
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	0.9300	1.4500	1.7200	2.0200
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.1015	0.1827	0.2538	0.3756

续前 单位:座

定 额 编 号					2-510	2-511	2-512	2-513
项 目					圆形雨水检查井(Y02y)			
					井径(mm)			
					900	1100	1300	1500
					D=500	D=600	D=800	D=900
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.3366	0.5100	0.7140	0.9588
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0439	0.0664	0.0823	0.1025
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	6.3086	7.1074	7.9063	8.7044
	840006	水	t	7.91	1.3039	2.0358	2.4740	2.9615
	840027	摊销材料费	元	—	10.78	12.86	14.37	15.96
	840028	租赁材料费	元	—	125.19	157.70	177.59	199.09
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	97.9700	120.1900	138.3700	158.5700
	110172	汽油	kg	6.27	1.3079	1.6539	1.8633	2.0900
机 械	100321	柴油	kg	5.41	5.2640	7.1050	8.4232	10.2439
	840004	其他材料费	元	—	77.21	96.68	111.33	128.32
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0005	0.0009	0.0013	0.0019
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0008	0.0009	0.0010	0.0011
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0063	0.0113	0.0158	0.0233
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0622	0.0847	0.1010	0.1241
	840023	其他机具费	元	—	67.78	87.78	99.68	112.76

三、圆形混凝土模块污水检查井(Y01w)

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-514	2-515	2-516	2-517
项 目				圆形污水检查井(Y01w)			
				井径(mm)			
				700		800	
概 算 基 价 (元)				D=200	D=300	D=400	
其 中	人 工 费 (元)			192.02	209.36	225.51	233.50
	材 料 费 (元)			2037.06	2152.69	2197.23	2307.79
	机 械 费 (元)			42.83	46.21	50.43	53.78
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009 综合工日	工 日	—	2.259	2.463	2.653	2.747
材 料	030001 板方材	m ³	2077.00	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010
	150007 电	kW•h	0.84	0.1018	0.1140	0.1325	0.1325
	160370 球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377 球墨铸铁踏步	个	24.79	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
	400001 C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	0.4300	0.4800	0.5400	0.5400
	400006 C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.0714	0.0714	0.1122	0.1122
	400009 C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031 抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	830076 组合钢模板	m ² •日	0.34	3.7736	3.7736	4.0729	4.0729
	840006 水	t	7.91	0.5134	0.5865	0.6769	0.6769
	840027 摊销材料费	元	—	4.24	4.46	4.85	5.09
	840028 租赁材料费	元	—	61.63	66.37	72.59	77.77
	860079 检查井模块 I 类	块	12.56	33.3300	40.4000	40.4000	46.4600
	110172 汽油	kg	6.27	0.6387	0.6900	0.7551	0.8112
	100321 柴油	kg	5.41	2.1370	2.2997	2.5149	2.6929
	840004 其他材料费	元	—	39.51	42.12	44.19	47.11
机 械	800102 汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
	800278 载重汽车 15t	台班	402.97	0.0245	0.0263	0.0288	0.0308
	840023 其他机具费	元	—	32.55	35.21	38.42	40.96

四、圆形混凝土模块污水检查井(Y02w)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-518	2-519	2-520	2-521	
项目				圆形污水检查井(Y02w)				
				井径(mm)				
				900	1100	1300	1500	
				D=500	D=600	D=800	D=900	
概算基价(元)				4639.82	5774.29	6942.35	8368.07	
其中	人工费(元)			476.00	689.69	841.93	1026.12	
	材料费(元)			4049.06	4933.43	5916.44	7115.75	
	机械费(元)			114.76	151.17	183.98	226.20	
名称			单位	单价(元)	数量			
人工	870009	综合工日	工日	—	5.600	8.114	9.905	12.072
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	14.6300	21.9450	27.1700	32.3950
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0160	0.0210	0.0380	0.0500
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0041	0.0051	0.0058	0.0067
	150007	电	kW·h	0.84	0.6848	1.0404	1.3005	1.5880
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	6.0000	6.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.0900	0.1500	0.2100	0.3300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	1.0800	1.7000	2.1200	2.6000

续前

单位:座

定 额 编 号					2-518	2-519	2-520	2-521
项 目					圆形污水检查井(Y02w)			
					井径(mm)			
					900	1100	1300	1500
					D=500	D=600	D=800	D=900
材 料	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.0914	0.1523	0.2132	0.3350
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.3876	0.6120	0.8568	1.1934
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0432	0.0644	0.0795	0.0998
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	5.8294	7.1074	7.9063	8.7044
	840006	水	t	7.91	1.5564	2.4674	3.1368	3.9475
	840027	摊销材料费	元	—	11.61	14.39	16.68	19.19
	840028	租赁材料费	元	—	151.45	191.05	228.16	269.81
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	125.2400	153.5200	190.8900	234.3200
	110172	汽油	kg	6.27	1.5960	2.0153	2.4113	2.8564
料	100321	柴油	kg	5.41	6.0719	7.9826	9.8031	12.3163
	840004	其他材料费	元	—	89.66	112.21	135.79	163.19
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0005	0.0008	0.0011	0.0017
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0007	0.0009	0.0010	0.0011
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0057	0.0095	0.0132	0.0208
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0710	0.0939	0.1158	0.1466
	840023	其他机具费	元	—	81.56	105.91	127.21	151.60

2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-522	2-523	2-524	2-525	
项目				圆形污水检查井(Y02w)				
				井径(mm)				
				900	1100	1300	1500	
				D=500	D=600	D=800	D=900	
概算基价(元)				4669.40	5844.19	7035.04	8461.29	
其中	人工费(元)			480.25	693.09	846.35	1030.63	
	材料费(元)			4072.48	4996.30	5999.90	7199.61	
	机械费(元)			116.67	154.80	188.79	231.05	
名称			单位	单价(元)	数量			
人工	870009	综合工日	工日	—	5.650	8.154	9.957	12.125
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	14.6300	21.9450	27.1700	32.3950
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0160	0.0210	0.0380	0.0500
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0044	0.0052	0.0059	0.0069
	150007	电	kW·h	0.84	0.6874	1.0404	1.3005	1.5880
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	6.0000	6.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.1000	0.1800	0.2500	0.3700
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	1.0800	1.7000	2.1200	2.6000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.1015	0.1827	0.2538	0.3756

续前

单位:座

定额编号					2-522	2-523	2-524	2-525
项目					圆形污水检查井(Y02w)			
					井径(mm)			
					900	1100	1300	1500
					D=500	D=600	D=800	D=900
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.3876	0.6120	0.8568	1.1934
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0439	0.0664	0.0823	0.1025
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	6.3086	7.1074	7.9063	8.7044
	840006	水	t	7.91	1.5566	2.4681	3.1377	3.9484
	840027	摊销材料费	元	—	12.04	14.44	16.75	19.26
	840028	租赁材料费	元	—	152.81	192.33	229.61	271.42
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	125.2400	153.5200	190.8900	234.3200
	110172	汽油	kg	6.27	1.6071	2.0292	2.4269	2.8738
机 械	100321	柴油	kg	5.41	6.2131	8.2951	10.2108	12.7296
	840004	其他材料费	元	—	90.19	113.34	137.24	164.67
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0005	0.0009	0.0013	0.0019
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0008	0.0009	0.0010	0.0011
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0063	0.0113	0.0158	0.0233
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0729	0.0981	0.1212	0.1521
	840023	其他机具费	元	—	82.21	106.59	128.02	152.47

五、圆形混凝土模块沉泥井(Y03c)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-526	2-527	2-528	2-529	
项 目				圆形沉泥井(Y03c)				
				井径(mm)				
				900	1100	1300	1500	
				D=500	D=600	D=800	D=900	
概 算 基 价 (元)				5079.48	6333.22	7505.24	8940.04	
其 中	人 工 费 (元)			524.62	759.22	910.44	1085.96	
	材 料 费 (元)			4421.99	5399.84	6385.21	7599.94	
	机 械 费 (元)			132.87	174.16	209.59	254.14	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	6.172	8.932	10.711	12.776
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	14.6300	21.9450	27.1700	32.3950
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0160	0.0210	0.0380	0.0500
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0041	0.0051	0.0058	0.0067
	150007	电	kW·h	0.84	0.6992	1.0567	1.2988	1.5561
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.0900	0.1500	0.2100	0.3300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	1.2444	1.9580	2.4174	2.9376

续前

单位:座

定额编号					2-526	2-527	2-528	2-529
项目					圆形沉泥井(Y03c)			
					井径(mm)			
					900	1100	1300	1500
					D=500	D=600	D=800	D=900
材料	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.0914	0.1523	0.2132	0.3350
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.2244	0.3162	0.3774	0.4488
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0432	0.0644	0.0795	0.0998
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	5.8294	7.1074	7.9063	8.7044
	840006	水	t	7.91	1.6840	2.6403	3.2485	3.9448
	840027	摊销材料费	元	—	12.87	15.97	18.46	21.17
	840028	租赁材料费	元	—	179.06	225.68	267.18	313.21
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	152.5100	187.8600	230.2800	279.7700
	110172	汽油	kg	6.27	1.8953	2.3905	2.8340	3.3266
料	100321	柴油	kg	5.41	7.0210	9.1727	11.1438	13.8077
	840004	其他材料费	元	—	99.62	124.57	148.16	175.87
机械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0005	0.0008	0.0011	0.0017
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0007	0.0009	0.0010	0.0011
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0057	0.0095	0.0132	0.0208
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0817	0.1073	0.1309	0.1634
	840023	其他机具费	元	—	95.36	123.50	146.74	172.77

2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-530	2-531	2-532	2-533
项 目				圆形沉泥井(Y03c)			
				井径(mm)			
				900	1100	1300	1500
				D=500	D=600	D=800	D=900
概 算 基 价 (元)				5105.27	6391.82	7582.75	9018.03
其 中	人 工 费 (元)			528.87	762.71	914.94	1090.47
	材 料 费 (元)			4441.64	5451.34	6453.45	7668.59
	机 械 费 (元)			134.76	177.77	214.36	258.97
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	6.222	8.973	10.764
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	14.6300	21.9450	27.1700
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0160	0.0210	0.0380
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0044	0.0052	0.0059
	150007	电	kW·h	0.84	0.7018	1.0567	1.2988
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	5.0000	5.0000	5.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.1000	0.1800	0.2500
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	1.2444	1.9580	2.4174
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.0914	0.1523	0.2132

续前

单位:座

定 额 编 号					2-530	2-531	2-532	2-533
项 目					圆形沉泥井(Y03c)			
					井径(mm)			
					900	1100	1300	1500
					D=500	D=600	D=800	D=900
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.2244	0.3162	0.3774	0.4488
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0439	0.0664	0.0823	0.1025
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	6.3086	7.1074	7.9063	8.7044
	840006	水	t	7.91	1.6843	2.6410	3.2494	3.9457
	840027	摊销材料费	元	—	13.30	16.03	18.53	21.24
	840028	租赁材料费	元	—	180.43	226.96	268.62	314.81
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	152.5100	187.8600	230.2800	279.7700
	110172	汽油	kg	6.27	1.9064	2.4044	2.8497	3.3441
机 械	100321	柴油	kg	5.41	7.1621	9.4852	11.5516	14.2210
	840004	其他材料费	元	—	100.10	125.53	149.38	177.13
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0005	0.0009	0.0013	0.0019
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0008	0.0009	0.0010	0.0011
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0063	0.0113	0.0158	0.0233
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0836	0.1115	0.1363	0.1689
	840023	其他机具费	元	—	95.99	124.16	147.50	173.62

六、矩形混凝土模块雨水直线检查井(J01y)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-534	2-535	2-536	2-537	2-538	2-539	
项目				矩形雨水直线检查井(J01y)						
				D=100 0/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500	D=1600	
概算基价(元)				8292.97	8862.44	9377.00	9664.02	10219.15	10992.59	
其中	人工费(元)			1179.55	1262.08	1345.38	1410.24	1486.31	1648.75	
	材料费(元)			6868.04	7334.89	7752.43	7958.01	8414.73	9004.18	
	机械费(元)			245.38	265.47	279.19	295.77	318.11	339.66	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	13.877	14.848	15.828	16.591	17.486	19.397
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	42.9495	46.5025	50.1600	50.1600	53.8175	57.4750
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0399	0.0429	0.0458	0.0458	0.0487	0.0565
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0076	0.0083	0.0088	0.0088	0.0096	0.0096
	150007	电	kW·h	0.84	1.9866	2.1569	2.3313	2.3840	2.5655	2.8087
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.3200	0.4200	0.4600	0.4600	0.5800	0.5100
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	3.1500	3.3700	3.5800	3.7900	4.0200	4.4900
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.3248	0.4263	0.4669	0.4669	0.5887	0.5177

续前

单位:座

定额编号					2-534	2-535	2-536	2-537	2-538	2-539
项目					矩形雨水直线检查井(J01y)					
					D=100 0/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500	D=1600
材	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.2954	1.5300	1.7748	1.7850	2.0604	2.3562
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1321	0.1450	0.1527	0.1527	0.1550	0.1615
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	10.1680	10.6764	11.1848	11.1848	11.6932	12.2016
	840006	水	t	7.91	4.6485	5.0496	5.4556	5.7695	6.2083	7.0129
	840027	摊销材料费	元	—	21.75	22.82	23.79	24.89	26.02	28.09
	840028	租赁材料费	元	—	299.96	315.11	327.77	351.95	368.34	405.19
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	143.4200	148.4700	159.5800	161.6000	161.6000	183.8200
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	44.4400	44.4400	44.4400	48.4800	48.4800	52.5200
	110172	汽油	kg	6.27	3.1718	3.3320	3.4653	3.7274	3.9010	4.2963
料	100321	柴油	kg	5.41	13.2568	14.6706	15.4660	16.2972	17.9312	18.5808
	840004	其他材料费	元	—	166.75	177.67	187.47	195.45	206.63	224.60
机	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0128	0.0168	0.0184	0.0184	0.0232	0.0204
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0016	0.0021	0.0023	0.0023	0.0029	0.0026
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0013	0.0013	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0074	0.0097	0.0106	0.0106	0.0133	0.0117
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1574	0.1755	0.1854	0.1948	0.2158	0.2217
	840023	其他机具费	元	—	169.98	179.37	187.67	200.46	210.22	231.75

单位:座

定 额 编 号				2-540	2-541	2-542	2-543	
项 目				矩形雨水直线检查井(J01y)				
				D=1700	D=1800	D=1900	D=2000	
概 算 基 价 (元)				11530.26	12034.96	12633.30	13690.07	
其 中	人 工 费 (元)			1739.44	1826.31	1921.94	2116.67	
	材 料 费 (元)			9432.67	9831.68	10315.14	11140.53	
	机 械 费 (元)			358.15	376.97	396.22	432.87	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	20.464	21.486	22.611	24.902
材 料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	57.4750	61.1325	61.1325	76.3895
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0565	0.0608	0.0608	0.0650
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0096	0.0102	0.0102	0.0107
	150007	电	kW·h	0.84	2.8703	3.0612	3.1253	3.6757
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	6.0000	6.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.5100	0.5900	0.5900	0.6300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.7300	4.9800	5.2300	5.7500
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.5177	0.5989	0.5989	0.6395
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.3766	2.6826	2.7030	3.0498

续前

单位:座

定 额 编 号					2-540	2-541	2-542	2-543
项 目					矩形雨水直线检查井(J01y)			
			D=1700		D=1800	D=1900	D=2000	
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1615	0.1705	0.1705	0.1775
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	12.2016	12.7100	12.7100	13.2184
	840006	水	t	7.91	7.3773	7.8676	8.2466	9.1594
	840027	摊销材料费	元	—	29.28	30.37	31.60	34.00
	840028	租赁材料费	元	—	431.23	446.69	473.66	517.95
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	202.0000	202.0000	221.1900	242.4000
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	56.5600	56.5600	60.6000	64.6400
	110172	汽油	kg	6.27	4.5786	4.7421	5.0344	5.5104
机 械	100321	柴油	kg	5.41	19.4759	20.7225	21.6496	23.5320
	840004	其他材料费	元	—	236.14	246.49	270.70	282.79
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0204	0.0236	0.0236	0.0252
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0026	0.0030	0.0030	0.0032
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0015	0.0016	0.0016	0.0017
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0117	0.0136	0.0136	0.0145
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2318	0.2475	0.2580	0.2801
	840023	其他机具费	元	—	246.17	255.82	270.84	297.15

2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-544	2-545	2-546	2-547	2-548	2-549		
项目				矩形雨水直线检查井(J01y)							
				D=100 0/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500	D=1600		
概算基价(元)				8433.77	8887.79	9583.16	9870.25	10279.79	11316.72		
其中	人工费(元)				1185.24	1262.34	1350.74	1415.68	1492.77	1680.71	
	材料费(元)				6997.31	7359.97	7945.29	8150.87	8468.33	9284.36	
	机械费(元)				251.22	265.48	287.13	303.70	318.69	351.65	
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	13.944	14.851	15.891	16.655	17.562	19.773
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	42.9495	46.5025	59.2515	59.2515	63.5360	67.8205
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0476	0.0510	0.0544	0.0544	0.0578	0.0675
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0078	0.0083	0.0091	0.0091	0.0096	0.0102
	150007	电		kW·h	0.84	1.9866	2.1569	2.5565	2.6093	2.8064	3.0868
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.3700	0.4200	0.5300	0.5300	0.5800	0.5900
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	3.1500	3.3700	3.5800	3.7900	4.0200	4.6200
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	0.3756	0.4263	0.5380	0.5380	0.5887	0.5989
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	1.2954	1.5300	1.7748	1.7850	2.0604	2.3562

续前

单位:座

定额编号					2-544	2-545	2-546	2-547	2-548	2-549
项目					矩形雨水直线检查井(J01y)					
			D=100 0/1100		D=1200	D=1300	D=1400	D=1500	D=1600	
材	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1355	0.1450	0.1475	0.1475	0.1550	0.1615
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	10.1680	10.6764	11.1848	11.1848	11.6932	13.4218
	840006	水	t	7.91	4.6496	5.0496	5.4551	5.7690	6.2096	7.1007
	840027	摊销材料费	元	—	21.86	22.82	23.91	25.01	26.02	28.85
	840028	租赁材料费	元	—	302.44	315.11	330.46	354.64	368.34	411.84
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	143.4200	148.4700	159.5800	161.6000	161.6000	183.8200
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	44.4400	44.4400	44.4400	48.4800	48.4800	52.5200
	110172	汽油	kg	6.27	3.1987	3.3320	3.4944	3.7565	3.9010	4.3590
	100321	柴油	kg	5.41	13.7862	14.6706	16.1802	17.0114	17.9312	19.5263
料	840004	其他材料费	元	—	169.17	178.17	191.57	199.55	208.30	231.09
机	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0148	0.0168	0.0212	0.0212	0.0232	0.0236
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0019	0.0021	0.0027	0.0027	0.0029	0.0030
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0013	0.0013	0.0014	0.0014	0.0015	0.0017
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0085	0.0097	0.0122	0.0122	0.0133	0.0136
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1645	0.1755	0.1949	0.2043	0.2158	0.2341
械	840023	其他机具费	元	—	171.28	179.38	189.40	202.18	210.80	235.82

单位:座

定 额 编 号				2-550	2-551	2-552	2-553	
项 目				矩形雨水直线检查井(J01y)				
				D=1700	D=1800	D=1900	D=2000	
概 算 基 价 (元)				11857.88	12369.22	12977.56	14017.72	
其 中	人 工 费 (元)			1771.32	1859.72	1958.74	2144.47	
	材 料 费 (元)			9716.42	10120.32	10610.35	11427.88	
	机 械 费 (元)			370.14	389.18	408.47	445.37	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	20.839	21.879	23.044	25.229
材 料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	67.8205	72.1050	72.1050	76.3895
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0675	0.0727	0.0727	0.0779
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0102	0.0108	0.0108	0.0114
	150007	电	kW·h	0.84	3.1485	3.3566	3.4268	3.6992
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	6.0000	6.0000	7.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.5900	0.6700	0.6700	0.7200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.8700	5.1200	5.4200	5.9000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.5989	0.6801	0.6801	0.7308
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.3766	2.6826	2.7030	3.0498

续前

单位:座

定 额 编 号					2-550	2-551	2-552	2-553
项 目					矩形雨水直线检查井(J01y)			
			D=1700	D=1800	D=1900	D=2000		
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1615	0.1705	0.1705	0.1780
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	13.4218	13.9810	13.9810	14.5402
	840006	水	t	7.91	7.4652	7.9621	8.3678	9.2526
	840027	摊销材料费	元	—	30.04	31.16	32.39	34.83
	840028	租赁材料费	元	—	437.89	453.59	480.56	525.10
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	202.0000	202.0000	221.1900	242.4000
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	56.5600	56.5600	60.6000	64.6400
	110172	汽油	kg	6.27	4.6413	4.8070	5.0994	5.5776
机 械	100321	柴油	kg	5.41	20.4214	21.6767	22.6038	24.5836
	840004	其他材料费	元	—	242.69	253.23	266.32	288.71
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0236	0.0268	0.0268	0.0288
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0030	0.0034	0.0034	0.0036
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0017	0.0018	0.0018	0.0018
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0136	0.0154	0.0154	0.0166
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2442	0.2601	0.2705	0.2940
	840023	其他机具费	元	—	250.24	260.09	275.19	300.90

七、矩形混凝土模块污水直线检查井(J01w)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-554	2-555	2-556	2-557	2-558	
项 目				矩形污水直线检查井(J01w)					
				有地下水					
				D=1000/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500	
概 算 基 价 (元)				11152.75	12352.61	15049.21	15455.22	16939.02	
其 中	人 工 费 (元)			1657.25	1848.24	2506.40	2599.90	2859.57	
	材 料 费 (元)			9154.72	10122.80	12102.00	12395.93	13571.26	
	机 械 费 (元)			340.78	381.57	440.81	459.39	508.19	
名 称			单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工 日	—	19.497	21.744	29.487	30.587	33.642
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	42.9495	46.5025	59.3560	59.3560	74.7175
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0399	0.0429	0.0458	0.0458	0.0487
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0076	0.0083	0.0094	0.0094	0.0102
	150007	电	kW·h	0.84	2.3245	2.5745	3.6277	3.7100	4.3372
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.3200	0.4200	0.4600	0.4600	0.5800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.3500	4.8300	7.6800	8.0400	8.8300
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.3248	0.4263	0.4669	0.4669	0.5887

续前

单位:座

定 额 编 号					2-554	2-555	2-556	2-557	2-558
项 目					矩形污水直线检查井(J01w)				
					有地下水				
					D=1000/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.6422	1.9686	2.4378	2.4174	2.8254
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1321	0.1450	0.3397	0.3397	0.3500
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	10.1680	10.6764	12.2016	12.2016	12.7100
	840006	水	t	7.91	6.5863	7.4422	11.6724	12.1712	13.5120
	840027	摊销材料费	元	—	27.87	30.26	34.04	35.23	37.90
	840028	租赁材料费	元	—	433.92	477.90	535.42	561.47	611.55
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	228.2600	254.5200	381.7800	389.8600	420.1600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	68.6800	72.7200	—	—	—
	110172	汽油	kg	6.27	4.6234	5.0960	5.7075	5.9898	6.5285
机 械	100321	柴油	kg	5.41	17.8602	20.2650	22.6121	23.5072	26.2992
	840004	其他材料费	元	—	229.11	253.41	299.63	309.73	339.82
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0128	0.0168	0.0184	0.0184	0.0232
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0016	0.0021	0.0023	0.0023	0.0029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0013	0.0013	0.0015	0.0015	0.0016
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0074	0.0097	0.0106	0.0106	0.0133
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2093	0.2385	0.2660	0.2761	0.3101
	840023	其他机具费	元	—	244.46	270.08	316.73	331.24	362.21

单位:座

定额编号				2-559	2-560	2-561	2-562	2-563	
项目				矩形污水直线检查井(J01w)					
				无地下水					
				D=1000/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500	
概算基价(元)				11152.75	12352.61	13088.39	13395.64	14706.12	
其中	人工费(元)			1657.25	1848.24	1974.47	2040.00	2246.72	
	材料费(元)			9154.72	10122.80	10711.34	10936.51	11994.40	
	机械费(元)			340.78	381.57	402.58	419.13	465.00	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	19.497	21.744	23.229	24.000	26.432
材料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	42.9495	46.5025	50.1600	50.1600	63.5360
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0399	0.0429	0.0458	0.0458	0.0487
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0076	0.0083	0.0091	0.0091	0.0099
	150007	电	kW·h	0.84	2.3245	2.5745	2.7846	2.8352	3.3516
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.3200	0.4200	0.4600	0.4600	0.5800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.3500	4.8300	5.1200	5.3400	5.8900
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.3248	0.4263	0.4669	0.4669	0.5887
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.6422	1.9686	2.3256	2.3052	2.7030

续前

单位:座

定额编号					2-559	2-560	2-561	2-562	2-563
项目					矩形污水直线检查井(J01w)				
					无地下水				
					D=1000/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1321	0.1450	0.1527	0.1527	0.1550
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	10.1680	10.6764	12.3033	12.3033	12.8625
	840006	水	t	7.91	6.5863	7.4422	8.0238	8.3324	9.3058
	840027	摊销材料费	元	—	27.87	30.26	32.10	33.20	35.81
	840028	租赁材料费	元	—	433.92	477.90	500.56	524.74	572.89
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	228.2600	254.5200	272.7000	274.7200	298.9600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	68.6800	72.7200	72.7200	76.7600	80.8000
	110172	汽油	kg	6.27	4.6234	5.0960	5.3290	5.5910	6.1085
	100321	柴油	kg	5.41	17.8602	20.2650	21.4095	22.2407	24.9667
机 械	840004	其他材料费	元	—	229.11	253.41	267.88	276.42	303.88
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0128	0.0168	0.0184	0.0184	0.0232
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0016	0.0021	0.0023	0.0023	0.0029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0013	0.0013	0.0015	0.0015	0.0016
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0074	0.0097	0.0106	0.0106	0.0133
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2093	0.2385	0.2525	0.2618	0.2951
	840023	其他机具费	元	—	244.46	270.08	283.94	296.74	325.07

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号			2-564	2-565	2-566	2-567	2-568		
项目			矩形污水直线检查井(J01w)						
			有地下水						
			D=1000/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500		
概算基价(元)			11839.32	12955.81	15318.73	15724.67	17033.07		
其中	人工费(元)			1736.13	1924.91	2522.97	2616.39	2870.71	
	材料费(元)			9731.75	10623.13	12346.47	12640.41	13653.82	
	机械费(元)			371.44	407.77	449.29	467.87	508.54	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	20.425	22.646	29.682	30.781	33.773
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	60.6100	65.3125	70.0150	70.0150	74.7175
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0476	0.0510	0.0544	0.0544	0.0578
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0084	0.0089	0.0097	0.0097	0.0102
	150007	电	kW·h	0.84	2.8107	3.0908	3.9119	3.9942	4.3588
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.3700	0.4200	0.5300	0.5300	0.5800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.5300	5.0300	7.8100	8.1700	8.9800
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.3756	0.4263	0.5380	0.5380	0.5887

续前

单位:座

定额编号					2-564	2-565	2-566	2-567	2-568
项目					矩形污水直线检查井(J01w)				
					有地下水				
					D=1000/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.7442	2.0706	2.4378	2.4174	2.8254
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1355	0.1450	0.3345	0.3345	0.3500
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	11.1848	11.6932	12.2016	12.2016	12.7100
	840006	水	t	7.91	6.7760	7.6376	11.7586	12.2573	13.6051
	840027	摊销材料费	元	—	30.41	32.78	34.17	35.36	37.90
	840028	租赁材料费	元	—	472.89	516.25	538.31	564.36	611.55
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	331.2800	363.6000	381.7800	389.8600	420.1600
	110172	汽油	kg	6.27	5.0378	5.5037	5.7389	6.0211	6.5285
	100321	柴油	kg	5.41	19.6536	21.5929	23.3334	24.2285	26.2992
机 械	840004	其他材料费	元	—	247.07	270.31	305.02	315.13	341.59
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0148	0.0168	0.0212	0.0212	0.0232
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0019	0.0021	0.0027	0.0027	0.0029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0014	0.0015	0.0015	0.0015	0.0016
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0085	0.0097	0.0122	0.0122	0.0133
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2307	0.2536	0.2756	0.2857	0.3101
	840023	其他机具费	元	—	264.74	290.04	318.95	333.46	362.56

单位:座

定额编号				2-569	2-570	2-571	2-572	2-573	
项目				矩形污水直线检查井(J01w)					
				无地下水					
				D=1000/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500	
概算基价(元)				11319.58	12405.67	13342.84	13653.61	14787.51	
其中	人工费(元)			1668.30	1853.60	1988.15	2053.60	2256.07	
	材料费(元)			9304.23	10170.01	10943.94	11172.68	12066.14	
	机械费(元)			347.05	382.06	410.75	427.33	465.30	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	19.627	21.807	23.390	24.160	26.542
材料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	50.6825	54.9670	59.2515	59.2515	63.5360
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0476	0.0510	0.0544	0.0544	0.0578
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0078	0.0083	0.0093	0.0093	0.0099
	150007	电	kW·h	0.84	2.5161	2.7843	3.0268	3.0774	3.3701
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.3700	0.4200	0.5300	0.5300	0.5800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.3500	4.8300	5.2300	5.4600	6.0100
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.3756	0.4263	0.5380	0.5380	0.5887
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.6422	1.9686	2.3256	2.3052	2.7030

续前

单位:座

定额编号					2-569	2-570	2-571	2-572	2-573
项目					矩形污水直线检查井(J01w)				
					无地下水				
					D=1000/1100	D=1200	D=1300	D=1400	D=1500
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1355	0.1450	0.1475	0.1475	0.1550
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	10.1680	10.6764	12.3033	12.3033	12.8625
	840006	水	t	7.91	6.5885	7.4434	8.0965	8.4050	9.3856
	840027	摊销材料费	元	—	27.98	30.26	32.22	33.33	35.81
	840028	租赁材料费	元	—	436.40	477.90	503.24	527.43	572.89
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	228.2600	254.5200	272.7000	274.7200	298.9600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	68.6800	72.7200	72.7200	76.7600	80.8000
	110172	汽油	kg	6.27	4.6502	5.0960	5.3581	5.6202	6.1085
	100321	柴油	kg	5.41	18.3896	20.2650	22.1238	22.9549	24.9667
机 械	840004	其他材料费	元	—	232.42	254.87	272.89	281.49	305.43
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0148	0.0168	0.0212	0.0212	0.0232
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0019	0.0021	0.0027	0.0027	0.0029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0013	0.0013	0.0015	0.0015	0.0016
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0085	0.0097	0.0122	0.0122	0.0133
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2163	0.2385	0.2620	0.2713	0.2951
	840023	其他机具费	元	—	246.23	270.57	285.89	298.73	325.37

八、矩形混凝土模块三通雨水检查井(J02y)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-574	2-575	2-576	2-577
项 目				矩形三通雨水检查井(J02y)			
				有地下水			
				D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600
概 算 基 价 (元)				10442.84	14896.70	19832.05	25510.21
其 中	人 工 费 (元)			1463.70	2345.24	3129.96	4019.40
	材 料 费 (元)			8772.28	12268.98	16305.67	20975.18
	机 械 费 (元)			206.86	282.48	396.42	515.63
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	17.220	27.591	36.823
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	60.8190	126.2360	235.2295
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0650	0.1130	0.1539
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0100	0.0128	0.0165
	150007	电	kW·h	0.84	2.8237	5.4721	9.0108
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.6000	0.8600	1.3800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.0700	7.1300	9.2400
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.6090	0.8729	1.4007

续前

单位:座

定额编号					2-574	2-575	2-576	2-577
项目					矩形三通雨水检查井(J02y)			
					有地下水			
					D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600
材	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.6112	4.8756	7.4664	10.7610
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1360	0.3090	0.3728	0.4394
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	12.2016	15.2520	19.0142	21.2511
	840006	水	t	7.91	6.5155	11.8881	16.0028	20.7119
	840027	摊销材料费	元	—	17.85	21.93	26.44	30.25
	840028	租赁材料费	元	—	180.90	219.97	270.82	319.03
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	191.9000	299.9700	369.6600	444.4000
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	44.4400	—	—	—
	110172	汽油	kg	6.27	1.8659	2.2658	2.7877	3.2928
料	100321	柴油	kg	5.41	11.6724	15.3550	21.7199	28.9801
	840004	其他材料费	元	—	178.26	253.15	340.84	440.69
机	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0240	0.0344	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0030	0.0043	0.0069	0.0101
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0015	0.0019	0.0024	0.0027
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0138	0.0198	0.0828	0.1206
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1458	0.1931	0.2765	0.3719
	840023	其他机具费	元	—	126.47	173.84	224.75	278.65

单位:座

定 额 编 号				2-578	2-579	2-580	
项 目				矩形三通雨水检查井(J02y)			
				有地下水			
				D=1700/1800	D=1900	D=2000	
概 算 基 价 (元)				26601.40	33567.80	34705.87	
其 中	人 工 费 (元)			4232.41	5380.67	5615.36	
	材 料 费 (元)			21834.76	27526.97	28409.91	
	机 械 费 (元)			534.23	660.16	680.60	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工日	—	49.793	63.302	66.063
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	358.8530	558.6570	562.4190
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2168	0.3503	0.3503
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0203	0.0241	0.0241
	150007	电	kW·h	0.84	13.2428	19.4492	19.7851
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	8.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	2.0100	2.5300	2.5300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	11.9700	14.7800	15.4500
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	2.0402	2.5680	2.5680

续前

单位:座

定 额 编 号					2-578	2-579	2-580
项 目					矩形三通雨水检查井(J02y)		
					有地下水		
					D=1700/1800	D=1900	D=2000
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	11.1996	15.6468	16.1874
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4394	0.5013	0.5013
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	21.2511	25.6234	25.6234
	840006	水	t	7.91	21.8615	27.9295	29.2481
	840027	摊销材料费	元	—	31.14	36.20	37.17
	840028	租赁材料费	元	—	338.56	396.25	417.65
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	480.7600	570.6500	603.9800
	110172	汽油	kg	6.27	3.5045	4.0958	4.3277
	100321	柴油	kg	5.41	29.6515	36.2736	37.0088
机 械	840004	其他材料费	元	—	459.13	587.71	607.31
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0101	0.0127	0.0127
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0027	0.0032	0.0032
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1206	0.1518	0.1518
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3795	0.4656	0.4739
840023 其他机具费				元	—	294.19	363.05
							380.15

单位:座

定额编号				2-581	2-582	2-583	2-584		
项目				矩形三通雨水检查井(J02y)					
				无地下水					
				D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600		
概算基价(元)				10442.84	13357.88	18866.02	23622.58		
其中	人工费(元)			1463.70	1920.58	2606.19	3978.51		
	材料费(元)			8772.28	11176.79	15889.70	19132.18		
	机械费(元)			206.86	260.51	370.13	511.89		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	17.220	22.595	30.661	46.806
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	60.8190	110.7700	209.5225	291.0325
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0650	0.1130	0.1539	0.2168
	030001	板方材		m^3	2077.00	0.0100	0.0122	0.0159	0.0203
	150007	电		kW·h	0.84	2.8237	4.5841	7.7546	11.3521
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件		m^3	1547.01	0.6000	0.8600	1.3800	2.0100
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m^3	349.51	4.0700	5.0400	9.2400	6.6500
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m^3	368.93	0.6090	0.8729	1.4007	2.0402
	400006	C15 预拌混凝土		m^3	300.97	2.6112	4.7328	7.3236	10.7610

续前

单位:座

定 额 编 号					2-581	2-582	2-583	2-584
项 目					矩形三通雨水检查井(J02y)			
					D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1360	0.1660	0.1917	0.4394
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	12.2016	14.2352	17.8957	21.2511
	840006	水	t	7.91	6.5155	8.9460	12.3779	20.7032
	840027	摊销材料费	元	—	17.85	20.57	24.98	30.25
	840028	租赁材料费	元	—	180.90	206.94	256.48	319.03
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	191.9000	233.3100	296.9400	444.4000
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	44.4400	44.4400	48.4800	—
	110172	汽油	kg	6.27	1.8659	2.1325	2.6410	3.2928
	100321	柴油	kg	5.41	11.6724	14.8973	21.2165	28.9801
	840004	其他材料费	元	—	178.26	230.23	325.99	408.95
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0240	0.0344	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0030	0.0043	0.0069	0.0101
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0015	0.0018	0.0023	0.0027
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0138	0.0198	0.0828	0.1206
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1458	0.1878	0.2707	0.3719
	840023	其他机具费	元	—	126.47	154.08	200.88	274.91

单位:座

定 额 编 号				2-585	2-586	2-587	
项 目				矩形三通雨水检查井(J02y)			
				无地下水			
				D=1700/1800	D=1900	D=2000	
概 算 基 价 (元)				26377.08	33309.94	34435.55	
其 中	人 工 费 (元)			4189.48	5331.29	5563.59	
	材 料 费 (元)			21657.29	27323.00	28196.08	
	机 械 费 (元)			530.31	655.65	675.88	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	49.288	62.721	65.454
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	291.0325	480.7000	480.7000
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2168	0.3503	0.3503
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0203	0.0241	0.0241
	150007	电	kW·h	0.84	11.5622	17.5174	17.7601
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	8.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	2.0100	2.5300	2.5300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	11.9700	14.7800	15.4500
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	2.0402	2.5680	2.5680

续前

单位:座

定 额 编 号					2-585	2-586	2-587
项 目					矩形三通雨水检查井(J02y)		
					无地下水		
					D=1700/1800	D=1900	D=2000
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	11.1996	15.6468	16.1874
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4394	0.5013	0.5013
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	21.2511	25.6234	25.6234
	840006	水	t	7.91	21.8524	27.9191	29.2371
	840027	摊销材料费	元	—	31.14	36.20	37.17
	840028	租赁材料费	元	—	338.56	396.25	417.65
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	480.7600	570.6500	603.9800
	110172	汽油	kg	6.27	3.5045	4.0958	4.3277
	100321	柴油	kg	5.41	29.6515	36.2736	37.0088
机 械	840004	其他材料费	元	—	451.34	578.78	597.93
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0101	0.0127	0.0127
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0027	0.0032	0.0032
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1206	0.1518	0.1518
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3795	0.4656	0.4739
840023 其他机具费				元	—	290.27	358.54
							375.43

2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-588	2-589	2-590	2-591		
项目				矩形三通雨水检查井(J02y)					
				有地下水					
				D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600		
概算基价(元)				12160.07	15565.53	20836.51	26852.53		
其中	人工费(元)			1849.77	2409.16	3175.09	4153.95		
	材料费(元)			10082.26	12857.78	17231.38	22152.40		
	机械费(元)			228.04	298.59	430.04	546.18		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	21.762	28.343	37.354	48.870
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	96.3490	185.2785	235.2295	461.1585
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0885	0.1439	0.1980	0.2791
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0103	0.0133	0.0178	0.0212
	150007	电		kW·h	0.84	4.1553	6.9660	9.0508	15.6663
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.6800	0.9900	1.7200	2.2400
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	6.0200	7.3300	9.5100	12.0300
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	0.6902	1.0049	1.7458	2.2736

续前

单位:座

定 额 编 号					2-588	2-589	2-590	2-591
项 目					矩形三通雨水检查井(J02y)			
					D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.7336	4.8756	7.4664	10.7610
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3050	0.3155	0.3887	0.4496
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	12.2016	15.2520	19.0142	21.2511
	840006	水	t	7.91	9.1549	12.0311	16.1810	21.1550
	840027	摊销材料费	元	—	17.91	22.01	26.53	30.35
	840028	租赁材料费	元	—	182.34	221.73	272.78	321.20
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	258.5600	299.9700	369.6600	444.4000
	110172	汽油	kg	6.27	1.8816	2.2848	2.8090	3.3163
	100321	柴油	kg	5.41	12.4328	16.5701	24.8000	31.0927
机 械	840004	其他材料费	元	—	203.91	267.51	355.76	468.98
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0272	0.0396	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0034	0.0050	0.0086	0.0112
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0015	0.0019	0.0024	0.0027
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0156	0.0228	0.1032	0.1344
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1560	0.2095	0.3184	0.4006
	840023	其他机具费	元	—	140.84	178.89	227.13	287.93

单位:座

定 额 编 号				2-592	2-593	2-594	
项 目				矩形三通雨水检查井(J02y)			
				有地下水			
				D=1700/1800	D=1900	D=2000	
概 算 基 价 (元)				27943.74	34816.19	35954.31	
其 中	人 工 费 (元)			4366.96	5463.55	5698.32	
	材 料 费 (元)			23011.98	28661.42	29544.35	
	机 械 费 (元)			564.80	691.22	711.64	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工日	—	51.376	64.277	67.039
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	464.3980	558.6570	562.4190
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2791	0.4388	0.4388
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0212	0.0252	0.0252
	150007	电	kW·h	0.84	15.9568	19.5678	19.9036
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	8.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	2.2400	2.8100	2.8100
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	12.6300	15.5700	16.2400
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	2.2736	2.8522	2.8522

续前

单位:座

定 额 编 号					2-592	2-593	2-594
项 目					矩形三通雨水检查井(J02y)		
					有地下水		
					D=1700/1800	D=1900	D=2000
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	11.1996	15.6468	16.1874
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4496	0.5136	0.5136
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	21.2511	25.6234	25.6234
	840006	水	t	7.91	22.3045	28.4457	29.7642
	840027	摊销材料费	元	—	31.24	36.41	37.39
	840028	租赁材料费	元	—	340.73	401.01	422.40
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	480.7600	570.6500	603.9800
	110172	汽油	kg	6.27	3.5280	4.1474	4.3792
	100321	柴油	kg	5.41	31.7640	38.9179	39.6532
机 械	840004	其他材料费	元	—	487.42	608.56	628.14
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0112	0.0141	0.0141
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0027	0.0032	0.0032
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1344	0.1686	0.1686
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4082	0.5014	0.5096
840023 其他机具费				元	—	303.49	367.86
							384.97

单位:座

定额编号				2-595	2-596	2-597	2-598		
项目				矩形三通雨水检查井(J02y)					
				无地下水					
				D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600		
概算基价(元)				10829.51	13993.81	20789.36	26638.94		
其中	人工费(元)			1495.58	1978.38	3161.24	4113.07		
	材料费(元)			9117.79	11739.31	17207.16	21983.43		
	机械费(元)			216.14	276.12	420.96	542.44		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	17.595	23.275	37.191	48.389
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	82.8685	162.6020	235.2295	396.5775
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0885	0.1439	0.1980	0.2791
	030001	板方材		m^3	2077.00	0.0103	0.0127	0.0172	0.0212
	150007	电		kW·h	0.84	3.3916	5.8962	9.0451	14.0660
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件		m^3	1547.01	0.6800	0.9900	1.7200	2.2400
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m^3	349.51	4.2100	5.2200	9.5100	12.0300
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m^3	368.93	0.6902	1.0049	1.7458	2.2736
	400006	C15 预拌混凝土		m^3	300.97	2.6112	4.7328	7.4664	10.7610

续前

单位:座

定 额 编 号					2-595	2-596	2-597	2-598
项 目					矩形三通雨水检查井(J02y)			
					D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1400	0.1725	0.3887	0.4496
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	12.2016	14.2352	17.8957	21.2511
	840006	水	t	7.91	6.6129	9.0748	16.1810	21.1463
	840027	摊销材料费	元	—	17.91	20.64	25.07	30.35
	840028	租赁材料费	元	—	182.34	208.60	258.34	321.20
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	191.9000	233.3100	369.6600	444.4000
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	44.4400	44.4400	—	—
	110172	汽油	kg	6.27	1.8816	2.1504	2.6611	3.3163
	100321	柴油	kg	5.41	12.4328	16.1089	24.2931	31.0927
	840004	其他材料费	元	—	185.96	243.59	352.74	461.58
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0272	0.0396	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0034	0.0050	0.0086	0.0112
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0015	0.0018	0.0023	0.0027
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0156	0.0228	0.1032	0.1344
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1560	0.2042	0.3125	0.4006
	840023	其他机具费	元	—	128.94	158.64	220.51	284.19

单位:座

定 额 编 号				2-599	2-600	2-601
项 目				矩形三通雨水检查井(J02y)		
				无地下水		
				D=1700/1800	D=1900	D=2000
概 算 基 价 (元)				27719.44	34558.28	35683.99
其 中	人 工 费 (元)			4324.04	5414.16	5646.55
	材 料 费 (元)			22834.53	28457.42	29330.52
	机 械 费 (元)			560.87	686.70	706.92
名 称			单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	50.871	63.696
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	396.5775	480.7000
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2791	0.4388
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0212	0.0252
	150007	电	kW·h	0.84	14.2762	17.6360
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	2.2400	2.8100
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	12.6300	15.5700
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	2.2736	2.8522

续前

单位:座

定 额 编 号					2-599	2-600	2-601
项 目					矩形三通雨水检查井(J02y)		
					无地下水		
					D=1700/1800	D=1900	D=2000
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	11.1996	15.6468	16.1874
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4496	0.5136	0.5136
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	21.2511	25.6234	25.6234
	840006	水	t	7.91	22.2954	28.4352	29.7533
	840027	摊销材料费	元	—	31.24	36.41	37.39
	840028	租赁材料费	元	—	340.73	401.01	422.40
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	480.7600	570.6500	603.9800
	110172	汽油	kg	6.27	3.5280	4.1474	4.3792
	100321	柴油	kg	5.41	31.7640	38.9179	39.6532
机 械	840004	其他材料费	元	—	479.64	599.60	618.76
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0112	0.0141	0.0141
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0027	0.0032	0.0032
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1344	0.1686	0.1686
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4082	0.5014	0.5096
840023 其他机具费				元	—	299.56	363.34
							380.25

九、矩形三通混凝土模块污水检查井(J02w)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-602	2-603	2-604	2-605	2-606	
项 目				矩形三通污水检查井(J02w)					
				有地下水					
				D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500	
概 算 基 价 (元)				15709.59	19348.51	20217.73	25919.83	26672.60	
其 中	人 工 费 (元)			2557.91	3179.17	3348.92	4279.58	4431.90	
	材 料 费 (元)			12850.74	15802.07	16486.67	21133.38	21718.44	
	机 械 费 (元)			300.94	367.27	382.14	506.87	522.26	
名 称			单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工 日	—	30.093	37.402	39.399	50.348	52.140
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	96.3490	126.2360	126.2360	235.2295	235.2295
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0650	0.1130	0.1130	0.1539	0.1539
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0106	0.0132	0.0132	0.0165	0.0165
	150007	电	kW·h	0.84	4.7557	6.1908	6.3638	10.0382	10.1789
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.6000	0.8600	0.8600	1.3800	1.3800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	8.1900	10.0800	10.5400	12.9400	13.4700
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.6090	0.8729	0.8729	1.4007	1.4007

续前

单位:座

定额编号					2-602	2-603	2-604	2-605	2-606
项目					矩形三通污水检查井(J02w)				
					D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.1416	5.0694	5.4876	8.4048	8.4966
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3010	0.3090	0.3090	0.3737	0.3737
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	13.2184	16.7772	16.7772	19.0142	19.0142
	840006	水	t	7.91	12.6555	16.0829	17.0139	21.9256	22.7462
	840027	摊销材料费	元	—	23.03	26.97	27.69	32.09	32.90
	840028	租赁材料费	元	—	277.64	317.70	333.51	394.54	412.21
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	404.0000	469.6500	497.9300	595.9000	622.1600
	110172	汽油	kg	6.27	2.9064	3.3130	3.4843	4.1283	4.3198
	100321	柴油	kg	5.41	15.0072	18.7211	19.2646	25.9716	26.5790
机 械	840004	其他材料费	元	—	266.73	328.62	343.33	443.35	456.14
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0240	0.0344	0.0344	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0030	0.0043	0.0043	0.0069	0.0069
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0017	0.0021	0.0021	0.0024	0.0024
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0138	0.0198	0.0198	0.0828	0.0828
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1835	0.2312	0.2373	0.3244	0.3312
	840023	其他机具费	元	—	205.19	243.11	255.52	315.90	328.55

单位:座

定额编号				2-607	2-608	2-609	2-610	2-611	
项目				矩形三通污水检查井(J02w)					
				无地下水					
				D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500	
概算基价(元)				13809.38	17175.71	17913.78	23217.78	23839.75	
其中	人工费(元)			2011.36	2544.05	2677.25	3478.71	3591.42	
	材料费(元)			11526.21	14296.45	14888.15	19271.16	19766.80	
	机械费(元)			271.81	335.21	348.38	467.91	481.53	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	23.663	29.930	31.497	40.926	42.252
材料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	82.8685	110.7700	110.7700	209.5225	209.5225
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0650	0.1130	0.1130	0.1539	0.1539
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0100	0.0125	0.0125	0.0159	0.0159
	150007	电	kW·h	0.84	3.7830	5.0604	5.1882	8.4624	8.5568
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.6000	0.8600	0.8600	1.3800	1.3800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	5.5400	6.9700	7.2200	9.0200	9.3500
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.6090	0.8729	0.8729	1.4007	1.4007
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.0192	4.9266	5.3448	8.2620	8.3538

续前

单位:座

定额编号					2-607	2-608	2-609	2-610	2-611
项目					矩形三通污水检查井(J02w)				
					D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3010	0.3090	0.3090	0.3737	0.3737
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	12.2016	15.6587	15.6587	17.8957	17.8957
	840006	水	t	7.91	8.9456	11.7410	12.4113	16.4439	16.9865
	840027	摊销材料费	元	—	21.41	25.31	25.99	30.33	31.10
	840028	租赁材料费	元	—	259.04	298.92	313.80	373.69	390.43
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	300.9800	366.6300	388.8500	480.7600	500.9600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	68.6800	68.6800	72.7200	76.7600	80.8000
	110172	汽油	kg	6.27	2.7126	3.1181	3.2794	3.9110	4.0925
	100321	柴油	kg	5.41	14.3577	18.0651	18.5765	25.2445	25.8199
机 械	840004	其他材料费	元	—	238.50	296.78	309.59	403.88	414.90
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0240	0.0344	0.0344	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0030	0.0043	0.0043	0.0069	0.0069
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0015	0.0020	0.0020	0.0023	0.0023
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0138	0.0198	0.0198	0.0828	0.0828
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1760	0.2236	0.2294	0.3160	0.3225
	840023	其他机具费	元	—	179.25	214.20	225.03	280.41	291.41

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号			2-612	2-613	2-614	2-615	2-616		
项目			矩形三通污水检查井(J02w)						
			有地下水						
			D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500		
概算基价(元)			16038.57	20395.30	21264.72	27482.63	28235.48		
其中	人工费(元)			2584.00	3320.70	3490.61	4442.19	4594.51	
	材料费(元)			13143.94	16683.08	17367.67	22488.01	23073.09	
	机械费(元)			310.63	391.52	406.44	552.43	567.88	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	30.400	39.067	41.066	52.261	54.053
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	96.3490	293.3315	293.3315	358.0170	358.0170
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0885	0.1439	0.1439	0.1980	0.1980
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0112	0.0140	0.0140	0.0187	0.0187
	150007	电	kW·h	0.84	4.7807	10.3660	10.5389	13.1660	13.3068
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.6800	0.9900	0.9900	1.7200	1.7200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	8.3400	10.2900	10.7500	13.4700	14.0000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.6902	1.0049	1.0049	1.7458	1.7458

续前

单位:座

定额编号					2-612	2-613	2-614	2-615	2-616
项目					矩形三通污水检查井(J02w)				
					D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.1416	5.0694	5.4876	8.4048	8.4966
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2960	0.3155	0.3155	0.3887	0.3887
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	14.5402	18.3024	18.3024	22.4713	22.4713
	840006	水	t	7.91	12.7565	16.2471	17.1781	22.2928	23.1134
	840027	摊销材料费	元	—	23.72	27.76	28.48	33.78	34.59
	840028	租赁材料费	元	—	281.68	322.30	338.11	402.89	420.57
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	404.0000	469.6500	497.9300	595.9000	622.1600
	110172	汽油	kg	6.27	2.9400	3.3510	3.5224	4.1922	4.3837
	100321	柴油	kg	5.41	15.8634	20.0417	20.5851	29.2876	29.8950
机 械	840004	其他材料费	元	—	272.38	355.93	370.63	475.50	488.29
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0272	0.0396	0.0396	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0034	0.0050	0.0050	0.0086	0.0086
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0018	0.0023	0.0023	0.0028	0.0028
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0156	0.0228	0.0228	0.1032	0.1032
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1949	0.2489	0.2551	0.3693	0.3762
	840023	其他机具费	元	—	207.51	255.62	268.04	328.68	341.35

单位:座

定额编号				2-617	2-618	2-619	2-620	2-621	
项目				矩形三通污水检查井(J02w)					
				无地下水					
				D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500	
概算基价(元)				14136.45	19718.29	20569.95	26719.59	27454.64	
其中	人工费(元)			2036.09	3222.78	3391.42	4331.77	4482.82	
	材料费(元)			11818.96	16122.49	16791.26	21856.21	22425.36	
	机械费(元)			281.40	373.02	387.27	531.61	546.46	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	23.954	37.915	39.899	50.962	52.739
材料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	82.8685	185.2785	185.2785	235.2295	235.2295
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0885	0.1439	0.1439	0.1980	0.1980
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0106	0.0134	0.0134	0.0180	0.0180
	150007	电	kW·h	0.84	3.8064	7.6826	7.8556	10.1175	10.2582
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.6800	0.9900	0.9900	1.7200	1.7200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	5.6800	10.2900	10.7500	13.4700	14.0000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.6902	1.0049	1.0049	1.7458	1.7458
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.0192	5.0694	5.4876	8.4048	8.4966

续前

单位:座

定额编号					2-617	2-618	2-619	2-620	2-621
项目					矩形三通污水检查井(J02w)				
					D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3050	0.3155	0.3155	0.3887	0.3887
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	13.4218	17.0822	17.0822	21.1494	21.1494
	840006	水	t	7.91	9.0400	16.2326	17.1636	22.2763	23.0970
	840027	摊销材料费	元	—	22.05	26.04	26.72	31.92	32.69
	840028	租赁材料费	元	—	262.80	303.24	318.12	381.59	398.33
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	300.9800	366.6300	388.8500	480.7600	500.9600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	68.6800	68.6800	72.7200	76.7600	80.8000
	110172	汽油	kg	6.27	2.7440	3.1539	3.3152	3.9715	4.1530
	100321	柴油	kg	5.41	15.2038	19.3755	19.8870	28.5450	29.1204
机 械	840004	其他材料费	元	—	244.11	336.09	350.48	453.10	465.48
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0272	0.0396	0.0396	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0034	0.0050	0.0050	0.0086	0.0086
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0017	0.0022	0.0022	0.0027	0.0027
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0156	0.0228	0.0228	0.1032	0.1032
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1873	0.2413	0.2470	0.3608	0.3673
	840023	其他机具费	元	—	181.42	240.27	252.22	311.37	323.60

十、矩形四通混凝土模块雨水检查井(J03y)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容：盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位：座

定额编号				2-622	2-623	2-624	2-625		
项目				矩形四通雨水检查井(J03y)					
				有地下水					
				D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600		
概算基价(元)				11014.51	16841.44	22009.50	29647.99		
其中	人工费(元)			1539.78	2607.04	3414.71	4599.95		
	材料费(元)			9256.37	13895.18	18144.19	24435.45		
	机械费(元)			218.36	339.22	450.60	612.59		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	18.115	30.671	40.173	54.117
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	65.5215	142.2245	261.5635	456.6650
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0861	0.1275	0.1777	0.2674
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0105	0.0151	0.0187	0.0242
	150007	电		kW·h	0.84	3.0184	6.1614	9.9686	16.0765
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.6600	1.1900	1.7700	2.6400
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	4.3000	8.0100	10.0000	12.9600
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	0.6699	1.2079	1.7966	2.6796

续前

单位:座

定额编号					2-622	2-623	2-624	2-625
项目					矩形四通雨水检查井(J03y)			
					有地下水			
					D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.8050	5.6610	8.4456	12.8010
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1400	0.3304	0.3939	0.4802
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	12.7100	17.8957	20.1326	25.0133
	840006	水	t	7.91	6.8925	13.2844	17.4790	23.6409
	840027	摊销材料费	元	—	18.53	24.13	27.90	33.58
	840028	租赁材料费	元	—	187.41	237.87	285.15	348.07
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	202.0000	321.1800	392.8900	482.7800
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	44.4400	—	—	—
	110172	汽油	kg	6.27	1.9326	2.4394	2.9344	3.5784
机 械	100321	柴油	kg	5.41	12.4342	18.8936	25.6789	35.5866
	840004	其他材料费	元	—	188.13	285.11	376.39	513.27
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0264	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0033	0.0060	0.0089	0.0132
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0016	0.0023	0.0025	0.0031
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0152	0.0714	0.1062	0.1584
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1557	0.2405	0.3295	0.4602
	840023	其他机具费	元	—	131.84	190.16	241.01	313.10

单位:座

定 额 编 号				2-626	2-627	2-628	
项 目				矩形四通雨水检查井(J03y)			
				有地下水			
				D=1700/1800	D=1900	D=2000	
概 算 基 价 (元)				30857.12	37982.43	39237.13	
其 中	人 工 费 (元)			4836.42	5990.46	6249.46	
	材 料 费 (元)			25388.04	31224.43	32198.24	
	机 械 费 (元)			632.66	767.54	789.43	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	56.899	70.476	73.523
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	456.6650	546.8485	546.8485
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2674	0.3891	0.3891
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0242	0.0286	0.0286
	150007	电	kW·h	0.84	16.3173	19.9042	20.1790
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	8.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	2.6400	3.2700	3.2700
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	13.6300	16.6700	17.3900
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	2.6796	3.3191	3.3191

续前

单位:座

定 额 编 号					2-626	2-627	2-628
项 目					矩形四通雨水检查井(J03y)		
					有地下水		
					D=1700/1800	D=1900	D=2000
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	13.3518	18.1662	18.8394
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4802	0.5459	0.5459
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	25.0133	29.7414	29.7414
	840006	水	t	7.91	24.9430	31.4379	32.9155
	840027	摊销材料费	元	—	34.53	39.93	40.98
	840028	租赁材料费	元	—	369.00	431.44	454.23
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	522.1700	615.0900	651.4500
	110172	汽油	kg	6.27	3.8052	4.4453	4.6922
	100321	柴油	kg	5.41	36.3059	44.0678	44.8510
机 械	840004	其他材料费	元	—	533.48	657.95	679.28
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0132	0.0164	0.0164
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0031	0.0037	0.0037
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1584	0.1962	0.1962
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4683	0.5696	0.5784
840023 其他机具费				元	—	329.91	396.86
							415.20

单位:座

定额编号				2-629	2-630	2-631	2-632		
项目				矩形四通雨水检查井(J03y)					
				无地下水					
				D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600		
概算基价(元)				11014.51	15256.49	20081.98	29652.42		
其中	人工费(元)			1539.78	2148.89	2852.60	4600.71		
	材料费(元)			9256.37	12791.58	16806.26	24439.08		
	机械费(元)			218.36	316.02	423.12	612.63		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	18.115	25.281	33.560	54.126
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	65.5215	125.7135	234.3935	456.6650
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0861	0.1275	0.1777	0.2674
	030001	板方材		m^3	2077.00	0.0105	0.0145	0.0180	0.0242
	150007	电		kW·h	0.84	3.0184	5.2095	8.6335	16.0780
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件		m^3	1547.01	0.6600	1.1900	1.7700	2.6400
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m^3	349.51	4.3000	5.7400	7.2300	12.9700
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m^3	368.93	0.6699	1.2079	1.7966	2.6796
	400006	C15 预拌混凝土		m^3	300.97	2.8050	5.5182	8.2824	12.8010

续前

单位:座

定 额 编 号					2-629	2-630	2-631	2-632
项 目					矩形四通雨水检查井(J03y)			
					D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1400	0.3304	0.3939	0.4802
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	12.7100	16.7772	19.0142	25.0133
	840006	水	t	7.91	6.8925	10.1727	13.6675	23.6476
	840027	摊销材料费	元	—	18.53	22.72	26.44	33.58
	840028	租赁材料费	元	—	187.41	224.57	270.82	348.07
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	202.0000	254.5200	320.1700	482.7800
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	44.4400	44.4400	48.4800	—
	110172	汽油	kg	6.27	1.9326	2.3038	2.7877	3.5784
	100321	柴油	kg	5.41	12.4342	18.4258	25.1756	35.5866
机 械	840004	其他材料费	元	—	188.13	261.27	347.26	513.35
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0264	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0033	0.0060	0.0089	0.0132
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0016	0.0021	0.0024	0.0031
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0152	0.0714	0.1062	0.1584
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1557	0.2351	0.3237	0.4602
	840023	其他机具费	元	—	131.84	169.29	215.95	313.14

单位:座

定 额 编 号				2-633	2-634	2-635	
项 目				矩形四通雨水检查井(J03y)			
				无地下水			
				D=1700/1800	D=1900	D=2000	
概 算 基 价 (元)				30857.12	37982.43	39138.76	
其 中	人 工 费 (元)			4836.42	5990.46	6236.11	
	材 料 费 (元)			25388.04	31224.43	32161.20	
	机 械 费 (元)			632.66	767.54	741.45	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工日	—	56.899	70.476	73.366
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	456.6650	546.8485	546.8485
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2674	0.3891	0.3891
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0242	0.0286	0.0286
	150007	电	kW·h	0.84	16.3173	19.9042	20.1790
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	8.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	2.6400	3.2700	3.2700
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	13.6300	16.6700	17.3900
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	2.6796	3.3191	3.3191

续前

单位:座

定 额 编 号					2-633	2-634	2-635
项 目					矩形四通雨水检查井(J03y)		
					无地下水		
					D=1700/1800	D=1900	D=2000
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	13.3518	18.1662	18.8394
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4802	0.5459	0.5459
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	25.0133	29.7414	29.7414
	840006	水	t	7.91	24.9430	31.4379	32.9155
	840027	摊销材料费	元	—	34.53	39.93	40.98
	840028	租赁材料费	元	—	369.00	431.44	454.23
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	522.1700	615.0900	651.4500
	110172	汽油	kg	6.27	3.8052	4.4453	4.6922
	100321	柴油	kg	5.41	36.3059	44.0678	38.1717
机 械	840004	其他材料费	元	—	533.48	657.95	678.37
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0132	0.0164	0.0164
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0031	0.0037	0.0037
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1584	0.1962	0.1962
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4683	0.5696	0.4607
840023 其他机具费				元	—	329.91	396.86
							414.65

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-636	2-637	2-638	2-639		
项目				矩形四通雨水检查井(J03y)					
				有地下水					
				D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600		
概 算 基 价 (元)				12690.53	17606.06	23212.87	31051.55		
其中	人 工 费 (元)			1953.98	2687.02	3554.28	4742.15		
	材 料 费 (元)			10493.77	14559.14	19177.58	25659.77		
	机 械 费 (元)			242.78	359.90	481.01	649.63		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870009	综合工日		工 日	—	22.988	31.612	41.815	55.790
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	103.2460	208.7910	356.4495	456.6650
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0869	0.1643	0.2325	0.3438
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0112	0.0160	0.0203	0.0268
	150007	电		kW·h	0.84	4.4265	7.8487	12.4131	16.2567
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.7500	1.3300	1.9600	2.9100
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	6.3400	8.2400	10.5800	14.1000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	0.7613	1.3500	1.9894	2.9537

续前

单位:座

定 额 编 号					2-636	2-637	2-638	2-639
项 目					矩形四通雨水检查井(J03y)			
					D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.9274	5.6610	8.4456	12.8010
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1445	0.3365	0.4102	0.4920
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	13.9810	19.5226	23.7931	31.2666
	840006	水	t	7.91	9.5936	13.4483	17.8761	24.3830
	840027	摊销材料费	元	—	19.19	24.97	29.69	36.57
	840028	租赁材料费	元	—	191.31	242.76	293.97	361.83
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	268.6600	321.1800	392.8900	482.7800
	110172	汽油	kg	6.27	1.9650	2.4797	3.0016	3.6792
	100321	柴油	kg	5.41	13.3742	20.3101	27.6837	38.4834
机 械	840004	其他材料费	元	—	213.37	301.73	402.29	537.23
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0300	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0038	0.0067	0.0098	0.0146
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0018	0.0025	0.0030	0.0039
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0173	0.0798	0.1176	0.1746
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1683	0.2596	0.3565	0.4992
	840023	其他机具费	元	—	147.92	197.06	252.12	322.36

单位:座

定 额 编 号				2-640	2-641	2-642	
项 目				矩形四通雨水检查井(J03y)			
				有地下水			
				D=1700/1800	D=1900	D=2000	
概 算 基 价 (元)				32246.37	40970.65	42228.91	
其 中	人 工 费 (元)			4971.74	6284.90	6543.90	
	材 料 费 (元)			26605.17	33834.67	34812.02	
	机 械 费 (元)			669.46	851.08	872.99	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工日	—	58.491	73.940	76.987
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	456.6650	714.0485	714.0485
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.3438	0.4992	0.4992
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0268	0.0328	0.0328
	150007	电	kW·h	0.84	16.4960	24.2607	24.5356
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	8.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	2.9100	3.9200	3.9200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	14.7500	18.0100	18.7400
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	2.9537	3.9788	3.9788

续前

单位:座

定 额 编 号					2-640	2-641	2-642
项 目					矩形四通雨水检查井(J03y)		
					有地下水		
					D=1700/1800	D=1900	D=2000
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	13.3518	18.1662	18.8394
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4920	0.5745	0.5745
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	31.2666	36.6048	36.6048
	840006	水	t	7.91	25.6784	32.3476	33.8252
	840027	摊销材料费	元	—	37.52	43.22	44.26
	840028	租赁材料费	元	—	382.76	446.46	469.25
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	522.1700	615.0900	651.4500
	110172	汽油	kg	6.27	3.9060	4.5550	4.8020
	100321	柴油	kg	5.41	39.2027	50.3779	51.1611
机 械	840004	其他材料费	元	—	557.30	715.77	737.15
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0146	0.0196	0.0196
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0039	0.0046	0.0046
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1746	0.2352	0.2352
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.5073	0.6552	0.6640
840023 其他机具费				元	—	338.93	417.72
							436.09

单位:座

定额编号				2-643	2-644	2-645	2-646		
项目				矩形四通雨水检查井(J03y)					
				无地下水					
				D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600		
概算基价(元)				11376.24	15988.98	23160.36	31051.55		
其中	人工费(元)			1580.58	2221.90	3539.40	4742.15		
	材料费(元)			9565.31	13431.08	19149.27	25659.77		
	机械费(元)			230.35	336.00	471.69	649.63		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	18.595	26.140	41.640	55.790
材料	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	89.3475	184.5470	356.4495	456.6650
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0869	0.1643	0.2325	0.3438
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0112	0.0154	0.0196	0.0268
	150007	电		kW·h	0.84	3.6323	6.7020	12.4071	16.2567
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.7500	1.3300	1.9600	2.9100
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	4.4500	5.9600	10.5800	14.1000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	0.7613	1.3500	1.9894	2.9537
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	2.8050	5.5182	8.4456	12.8010

续前

单位:座

定 额 编 号					2-643	2-644	2-645	2-646
项 目					矩形四通雨水检查井(J03y)			
					D=1000	D=1100/1300	D=1400/1500	D=1600
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1445	0.3365	0.4022	0.4920
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	13.9810	18.3024	22.4713	31.2666
	840006	水	t	7.91	6.9903	10.3222	17.8735	24.3830
	840027	摊销材料费	元	—	19.19	23.50	28.13	36.57
	840028	租赁材料费	元	—	191.31	229.17	279.17	361.83
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	202.0000	254.5200	392.8900	482.7800
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	44.4400	44.4400	—	—
	110172	汽油	kg	6.27	1.9650	2.3419	2.8515	3.6792
	100321	柴油	kg	5.41	13.3742	19.8322	27.1637	38.4834
	840004	其他材料费	元	—	195.37	276.83	399.21	537.23
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0300	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0038	0.0067	0.0098	0.0146
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0018	0.0023	0.0028	0.0039
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0173	0.0798	0.1176	0.1746
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1683	0.2540	0.3505	0.4992
	840023	其他机具费	元	—	135.49	175.58	245.38	322.36

单位:座

定 额 编 号				2-647	2-648	2-649	
项 目				矩形四通雨水检查井(J03y)			
				无地下水			
				D=1700/1800	D=1900	D=2000	
概 算 基 价 (元)				32252.69	40970.65	42228.91	
其 中	人 工 费 (元)			4977.86	6284.90	6543.90	
	材 料 费 (元)			26605.17	33834.67	34812.02	
	机 械 费 (元)			669.66	851.08	872.99	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工日	—	58.563	73.940	76.987
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	456.6650	714.0485	714.0485
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.3438	0.4992	0.4992
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0268	0.0328	0.0328
	150007	电	kW·h	0.84	16.4960	24.2607	24.5356
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	8.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	2.9100	3.9200	3.9200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	14.7500	18.0100	18.7400
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	2.9537	3.9788	3.9788

续前

单位:座

定 额 编 号					2-647	2-648	2-649
项 目					矩形四通雨水检查井(J03y)		
					无地下水		
					D=1700/1800	D=1900	D=2000
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	13.3518	18.1662	18.8394
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4920	0.5745	0.5745
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	31.2666	36.6048	36.6048
	840006	水	t	7.91	25.6784	32.3476	33.8252
	840027	摊销材料费	元	—	37.52	43.22	44.26
	840028	租赁材料费	元	—	382.76	446.46	469.25
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	522.1700	615.0900	651.4500
	110172	汽油	kg	6.27	3.9060	4.5550	4.8020
	100321	柴油	kg	5.41	39.2027	50.3779	51.1611
机 械	840004	其他材料费	元	—	557.30	715.77	737.15
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0146	0.0196	0.0196
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0039	0.0046	0.0046
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1746	0.2352	0.2352
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.5073	0.6552	0.6640
840023 其他机具费				元	—	339.13	417.72
							436.09

十一、矩形四通混凝土模块污水检查井(J03w)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-650	2-651	2-652	2-653	2-654	
项 目				矩形四通污水检查井(J03w)					
				有地下水					
				D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500	
概 算 基 价 (元)				16505.02	21708.37	22668.07	28684.82	29447.73	
其 中	人 工 费 (元)			2698.92	3516.96	3706.17	4684.35	4836.84	
	材 料 费 (元)			13488.42	17760.75	18515.17	23429.76	24024.21	
	机 械 费 (元)			317.68	430.66	446.73	570.71	586.68	
名 称			单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工 日	—	31.752	41.376	43.602	55.110	56.904
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	103.2460	208.7910	208.7910	261.5635	261.5635
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0861	0.1275	0.1275	0.1777	0.1777
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0114	0.0151	0.0151	0.0191	0.0191
	150007	电	kW·h	0.84	5.0745	8.5462	8.7434	11.1328	11.2670
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.6600	1.1900	1.1900	1.7700	1.7700
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	8.7700	10.9700	11.4500	14.2400	14.8000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.6699	1.2079	1.2079	1.7966	1.7966

续前

单位:座

定额编号					2-650	2-651	2-652	2-653	2-654
项目					矩形四通污水检查井(J03w)				
					D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.3354	5.8446	6.3750	9.5880	9.5880
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1400	0.3304	0.3304	0.3939	0.3939
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	15.0995	17.8957	17.8957	21.9629	21.9629
	840006	水	t	7.91	13.3401	17.6558	18.7038	24.0784	24.8831
	840027	摊销材料费	元	—	24.48	28.72	29.48	34.69	35.54
	840028	租赁材料费	元	—	289.53	338.34	355.08	418.76	437.36
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	420.1600	502.9800	533.2800	633.2700	661.5500
	110172	汽油	kg	6.27	3.0206	3.5280	3.7094	4.3680	4.5696
	100321	柴油	kg	5.41	15.9605	22.3462	22.9216	30.2795	30.9189
机 械	840004	其他材料费	元	—	280.77	370.86	387.11	488.97	501.84
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0264	—	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0033	0.0060	0.0060	0.0089	0.0089
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0019	0.0023	0.0023	0.0028	0.0028
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0152	0.0714	0.0714	0.1062	0.1062
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1957	0.2794	0.2859	0.3815	0.3887
	840023	其他机具费	元	—	214.80	265.92	279.37	339.92	352.99

单位:座

定额编号				2-655	2-656	2-657	2-658	2-659	
项目				矩形四通污水检查井(J03w)					
				无地下水					
				D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500	
概算基价(元)				14531.40	19378.83	20226.07	28647.16	29447.73	
其中	人工费(元)			2128.91	2834.41	2987.84	4675.77	4836.84	
	材料费(元)			12114.73	16147.77	16827.24	23400.96	24024.21	
	机械费(元)			287.76	396.65	410.99	570.43	586.68	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	25.046	33.346	35.151	55.009	56.904
材料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	89.3475	184.5470	184.5470	261.5635	261.5635
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0861	0.1275	0.1275	0.1777	0.1777
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0108	0.0145	0.0145	0.0191	0.0191
	150007	电	kW·h	0.84	4.0623	7.1465	7.3023	11.1189	11.2670
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.6600	1.1900	1.1900	1.7700	1.7700
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	5.9900	7.6300	7.9500	14.2400	14.8000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.6699	1.2079	1.2079	1.7966	1.7966
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.2130	5.7018	6.2322	9.4962	9.5880

续前

单位:座

定额编号					2-655	2-656	2-657	2-658	2-659
项目					矩形四通污水检查井(J03w)				
					D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1400	0.3304	0.3304	0.3939	0.3939
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	13.9810	16.7772	16.7772	21.9629	21.9629
	840006	水	t	7.91	9.4639	13.0068	13.8061	24.0186	24.8831
	840027	摊销材料费	元	—	22.81	27.05	27.77	34.69	35.54
	840028	租赁材料费	元	—	270.74	319.46	335.27	418.76	437.36
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	317.1400	399.9600	424.2000	633.2700	661.5500
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	68.6800	68.6800	72.7200	—	—
	110172	汽油	kg	6.27	2.8258	3.3320	3.5034	4.3680	4.5696
	100321	柴油	kg	5.41	15.3045	21.6866	22.2300	30.2795	30.9189
机 械	840004	其他材料费	元	—	251.52	336.40	351.13	488.28	501.84
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0264	—	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0033	0.0060	0.0060	0.0089	0.0089
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0018	0.0021	0.0021	0.0028	0.0028
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0152	0.0714	0.0714	0.1062	0.1062
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1881	0.2718	0.2779	0.3815	0.3887
	840023	其他机具费	元	—	188.02	235.14	247.02	339.64	352.99

2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号			2-660	2-661	2-662	2-663	2-664		
项目			矩形四通污水检查井(J03w)						
			有地下水						
			D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500		
概算基价(元)			17122.94	22720.44	23683.73	30272.80	31035.71		
其中	人工费(元)			2788.94	3648.54	3837.75	4898.21	5050.70	
	材料费(元)			13999.89	18615.86	19373.85	24766.72	25361.18	
	机械费(元)			334.11	456.04	472.13	607.87	623.83	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	32.811	42.924	45.150	57.626	59.420
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	200.1175	312.6640	312.6640	473.6985	473.6985
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0869	0.1643	0.1643	0.2325	0.2325
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0121	0.0164	0.0164	0.0207	0.0207
	150007	电	kW·h	0.84	7.5032	11.1975	11.3947	16.4826	16.6168
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.7500	1.3300	1.3300	1.9600	1.9600
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	8.9500	11.4400	11.9300	14.8200	15.3800
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.7613	1.3500	1.3500	1.9894	1.9894

续前

单位:座

定额编号					2-660	2-661	2-662	2-663	2-664
项目					矩形四通污水检查井(J03w)				
					D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.3354	5.8446	6.3750	9.5880	9.5880
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1445	0.3365	0.3365	0.4022	0.4022
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	16.4722	21.1494	21.1494	25.6234	25.6234
	840006	水	t	7.91	13.4676	17.9842	19.0323	24.4887	25.2933
	840027	摊销材料费	元	—	25.19	30.31	31.07	36.48	37.33
	840028	租赁材料费	元	—	293.71	346.24	362.99	427.57	446.18
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	420.1600	502.9800	533.2800	633.2700	661.5500
	110172	汽油	kg	6.27	3.0554	3.5885	3.7699	4.4352	4.6368
	100321	柴油	kg	5.41	16.9106	23.8746	24.4500	32.2842	32.9236
机 械	840004	其他材料费	元	—	296.71	394.24	410.55	528.31	541.18
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0300	—	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0038	0.0067	0.0067	0.0098	0.0098
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0021	0.0027	0.0027	0.0032	0.0032
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0173	0.0798	0.0798	0.1176	0.1176
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2084	0.2999	0.3064	0.4085	0.4157
	840023	其他机具费	元	—	222.85	276.80	290.27	357.86	370.92

单位:座

定额编号				2-665	2-666	2-667	2-668	2-669	
项目				矩形四通污水检查井(J03w)					
				无地下水					
				D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500	
概算基价(元)				16262.92	22315.49	23276.27	29847.26	30647.91	
其中	人工费(元)			2656.51	3565.33	3754.03	4815.34	4976.50	
	材料费(元)			13292.15	18312.28	19068.87	24431.13	25054.38	
	机械费(元)			314.26	437.88	453.37	600.79	617.03	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	31.253	41.945	44.165	56.651	58.547
材料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	89.3475	208.7910	208.7910	356.4495	356.4495
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0869	0.1643	0.1643	0.2325	0.2325
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0115	0.0158	0.0158	0.0207	0.0207
	150007	电	kW·h	0.84	4.6924	8.6175	8.8147	13.5633	13.7114
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.7500	1.3300	1.3300	1.9600	1.9600
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	8.6700	11.4400	11.9300	14.8200	15.3800
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.7613	1.3500	1.3500	1.9894	1.9894
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.2130	5.8446	6.3750	9.4962	9.5880

续前

单位:座

定额编号					2-665	2-666	2-667	2-668	2-669
项目					矩形四通污水检查井(J03w)				
					D=1000	D=1100	D=1200/1300	D=1400	D=1500
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830	0.0830
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.1445	0.3365	0.3365	0.4022	0.4022
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	15.2520	19.8276	19.8276	25.6234	25.6234
	840006	水	t	7.91	13.1934	17.9703	19.0184	24.4131	25.2776
	840027	摊销材料费	元	—	23.47	28.54	29.27	36.48	37.33
	840028	租赁材料费	元	—	274.65	326.90	342.72	427.57	446.18
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	317.1400	502.9800	533.2800	633.2700	661.5500
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	68.6800	—	—	—	—
	110172	汽油	kg	6.27	2.8582	3.3891	3.5605	4.4352	4.6368
	100321	柴油	kg	5.41	16.2444	23.1983	23.7418	32.2842	32.9236
机 械	840004	其他材料费	元	—	273.32	378.26	394.36	514.17	527.73
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0300	—	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0038	0.0067	0.0067	0.0098	0.0098
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0019	0.0025	0.0025	0.0032	0.0032
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0173	0.0798	0.0798	0.1176	0.1176
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2007	0.2921	0.2982	0.4085	0.4157
	840023	其他机具费	元	—	206.27	261.95	274.98	350.78	364.12

十二、矩形竖槽式混凝土模块跌水井(D01)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-670	2-671	2-672	2-673
项 目				矩形竖槽式跌水井(D01)			
				D≤600 跌差(mm)			
				1000	1500	2000	2500
概 算 基 价 (元)				12917.05	13558.18	14705.21	17323.93
其 中	人 工 费 (元)			1864.65	1970.90	2158.66	2465.34
	材 料 费 (元)			10694.51	11212.71	12138.23	14208.01
	机 械 费 (元)			357.89	374.57	408.32	650.58
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	21.937	23.187	25.396
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	110.1430	93.7365	91.6465
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0471	0.0471	0.0471
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0096	0.0096	0.0099
	150007	电	kW·h	0.84	4.1366	3.8130	3.8881
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.5800	0.5800	0.5800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	5.0300	5.3800	5.9100
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.5887	0.5887	0.5887

续前

单位:座

定额编号					2-670	2-671	2-672	2-673
项目					矩形竖槽式跌水井(D01)			
					D≤600 跌差(mm)			
					1000	1500	2000	2500
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.4586	1.4586	1.4586	1.4586
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2462	0.2462	0.2462	0.2462
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2710	0.2710	0.2710	0.2710
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	11.6932	11.6932	11.6932	12.8625
	840006	水	t	7.91	7.4165	7.9117	8.6722	9.9079
	840027	摊销材料费	元	—	27.99	29.05	31.18	34.96
	840028	租赁材料费	元	—	411.44	434.70	481.21	1094.55
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	282.8000	309.0600	349.4600	410.0600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	60.6000	64.6400	72.7200	84.8400
	110172	汽油	kg	6.27	4.3680	4.6200	5.1240	7.8492
机 械	100321	柴油	kg	5.41	19.4124	20.2116	21.8100	31.7581
	840004	其他材料费	元	—	252.37	263.43	286.53	338.04
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0232	0.0232	0.0232	0.0232
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0015	0.0015	0.0015	0.0016
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0133	0.0133	0.0133	0.0133
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2324	0.2414	0.2594	0.2879
	840023	其他机具费	元	—	243.31	256.36	282.86	513.55

单位:座

定 额 编 号				2-674	2-675	2-676		
项 目				矩形竖槽式跌水井(D01)				
				D≤600 跌差(mm)				
				3000	3500	4000		
概 算 基 价 (元)				19152.96	21008.65	22828.41		
其 中	人 工 费 (元)			2750.86	3037.73	3321.29		
	材 料 费 (元)			15676.49	17170.22	18631.45		
	机 械 费 (元)			725.61	800.70	875.67		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日		工 日	—	32.363	35.738	39.074
材 料	010002	钢 筋 $\phi 10$ 以 外		kg	2.48	92.9005	93.4230	94.0500
	010198	厂 制 钢 筋		t	3034.19	0.0471	0.0471	0.0471
	030001	板 方 材		m^3	2077.00	0.0099	0.0099	0.0099
	150007	电		$kW \cdot h$	0.84	4.3249	4.5306	4.7365
	160370	球 墓 铸 铁 井 盖 $\phi 700mm$ (含 混 凝 土 井 圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球 墓 铸 铁 踏 步		个	24.79	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小 型 构 件		m^3	1547.01	0.5800	0.5800	0.5800
	400001	C25 预 拌 抗 渗 混 凝 土		m^3	349.51	7.6400	8.4500	9.2400
	400002	C30 预 拌 抗 渗 混 凝 土		m^3	368.93	0.5887	0.5887	0.5887
	400006	C15 预 拌 混 凝 土		m^3	300.97	1.4586	1.4586	1.4586

续前

单位:座

定 额 编 号					2-674	2-675	2-676
项 目					矩形竖槽式跌水井(D01)		
					D≤600 跌差(mm)		
					3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2462	0.2462	0.2462
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2710	0.2710	0.2710
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	12.8625	12.8625	12.8625
	840006	水	t	7.91	11.0637	12.2196	13.3608
	840027	摊销材料费	元	—	38.15	41.33	44.52
	840028	租赁材料费	元	—	1233.44	1372.33	1511.22
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	470.6600	531.2600	591.8600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	96.9600	109.0800	121.2000
	110172	汽油	kg	6.27	8.8536	9.8580	10.8624
	100321	柴油	kg	5.41	35.1061	38.4541	41.8021
机 械	840004	其他材料费	元	—	374.69	412.07	448.58
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0232	0.0232	0.0232
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0029	0.0029	0.0029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0016	0.0016	0.0016
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0133	0.0133	0.0133
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3149	0.3419	0.3689
	840023	其他机具费	元	—	577.70	641.91	706.00

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-677	2-678	2-679	2-680	
项目				矩形竖槽式跌水井(D01)				
				D≤600 跌差(mm)				
				1000	1500	2000	2500	
概算基价(元)				12944.90	13586.04	14733.08	17351.79	
其中	人工费(元)			1864.65	1970.90	2158.66	2465.34	
	材料费(元)			10722.36	11240.57	12166.10	14235.87	
	机械费(元)			357.89	374.57	408.32	650.58	
名称			单位	单价(元)	数量			
人工	870009	综合工日		工日	—	21.937	25.396	29.004
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	110.1430	93.7365	92.2735
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0561	0.0561	0.0561
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0096	0.0096	0.0099
	150007	电		kW·h	0.84	4.1366	3.8130	3.8881
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	7.0000	7.0000	8.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.5800	0.5800	0.5800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	5.0300	5.3800	5.9100
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	0.5887	0.5887	0.5887
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	1.4586	1.4586	1.4586

续前

单位:座

定 额 编 号					2-677	2-678	2-679	2-680
项 目					矩形竖槽式跌水井(D01)			
					D≤600 跌差(mm)			
					1000	1500	2000	2500
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2462	0.2462	0.2462	0.2462
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2710	0.2710	0.2710	0.2710
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	11.6932	11.6932	11.6932	12.8625
	840006	水	t	7.91	7.4165	7.9117	8.6722	9.9079
	840027	摊销材料费	元	—	27.99	29.05	31.18	34.96
	840028	租赁材料费	元	—	411.44	434.70	481.21	1094.55
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	282.8000	309.0600	349.4600	410.0600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	60.6000	64.6400	72.7200	84.8400
	110172	汽油	kg	6.27	4.3680	4.6200	5.1240	7.8492
	100321	柴油	kg	5.41	19.4124	20.2116	21.8100	31.7581
机 械	840004	其他材料费	元	—	252.92	263.98	287.09	338.59
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0232	0.0232	0.0232	0.0232
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0015	0.0015	0.0015	0.0016
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0133	0.0133	0.0133	0.0133
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2324	0.2414	0.2594	0.2879
	840023	其他机具费	元	—	243.31	256.36	282.86	513.55

单位:座

定 额 编 号				2-681	2-682	2-683		
项 目				矩形竖槽式跌水井(D01)				
				D≤600 跌差(mm)				
				3000	3500	4000		
概 算 基 价 (元)				19180.81	21036.50	22856.27		
其 中	人 工 费 (元)			2750.86	3037.73	3321.29		
	材 料 费 (元)			15704.34	17198.07	18659.31		
	机 械 费 (元)			725.61	800.70	875.67		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日		工 日	—	32.363	35.738	39.074
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	92.9005	93.4230	94.0500
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0561	0.0561	0.0561
	030001	板方材		m^3	2077.00	0.0099	0.0099	0.0099
	150007	电		$kW \cdot h$	0.84	4.3249	4.5306	4.7365
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件		m^3	1547.01	0.5800	0.5800	0.5800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m^3	349.51	7.6400	8.4500	9.2400
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m^3	368.93	0.5887	0.5887	0.5887
	400006	C15 预拌混凝土		m^3	300.97	1.4586	1.4586	1.4586

续前

单位:座

定 额 编 号					2-681	2-682	2-683
项 目					矩形竖槽式跌水井(D01)		
					D≤600 跌差(mm)		
					3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2462	0.2462	0.2462
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2710	0.2710	0.2710
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	12.8625	12.8625	12.8625
	840006	水	t	7.91	11.0637	12.2196	13.3608
	840027	摊销材料费	元	—	38.15	41.33	44.52
	840028	租赁材料费	元	—	1233.44	1372.33	1511.22
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	470.6600	531.2600	591.8600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	96.9600	109.0800	121.2000
	110172	汽油	kg	6.27	8.8536	9.8580	10.8624
	100321	柴油	kg	5.41	35.1061	38.4541	41.8021
机 械	840004	其他材料费	元	—	375.23	412.61	449.13
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0232	0.0232	0.0232
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0029	0.0029	0.0029
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0016	0.0016	0.0016
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0133	0.0133	0.0133
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3149	0.3419	0.3689
	840023	其他机具费	元	—	577.70	641.91	706.00

十三、半圆形竖槽式混凝土模块跌水井(D02、D03)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-684	2-685	2-686	2-687
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D02、D03)			
				D≤600 跌差(mm)			
				1000	1500	2000	2500
概 算 基 价 (元)				12265.69	12385.64	13535.23	15930.59
其 中	人 工 费 (元)			1794.78	1812.88	2001.41	2284.80
	材 料 费 (元)			10138.17	10240.18	11169.90	13068.03
	机 械 费 (元)			332.74	332.58	363.92	577.76
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	21.115	21.328	23.546
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	106.2765	86.9440	83.7045
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0463	0.0463	0.0463
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0104	0.0104	0.0104
	150007	电	kW·h	0.84	3.9712	3.5165	3.5656
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	7.0000	7.0000	8.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.5300	0.5300	0.5300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	4.6700	4.7700	5.3100
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.5380	0.5380	0.5380

续前

单位:座

定额编号					2-684	2-685	2-686	2-687
项目					半圆形竖槽式跌水井(D02、D03)			
					D≤600 跌差(mm)			
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.5504	1.5504	1.5504	1.5504
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.1748	0.1748	0.1748	0.1748
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2285	0.2285	0.2285	0.2285
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	17.5373	17.5373	17.5373	17.5373
	840006	水	t	7.91	6.9751	7.1188	7.8937	9.0562
	840027	摊销材料费	元	—	28.43	28.43	30.37	33.39
	840028	租赁材料费	元	—	381.00	381.00	423.52	962.39
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	188.8700	197.9600	229.2700	271.6900
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	121.2000	121.2000	137.3600	161.6000
	110172	汽油	kg	6.27	3.9930	3.9930	4.4538	6.8694
机 械	100321	柴油	kg	5.41	17.9467	17.9467	19.4079	28.1809
	840004	其他材料费	元	—	236.99	237.07	259.37	306.05
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0212	0.0212	0.0212	0.0212
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0122	0.0122	0.0122	0.0122
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2155	0.2155	0.2319	0.2575
	840023	其他机具费	元	—	226.05	225.89	250.63	454.15

单位:座

定 额 编 号				2-688	2-689	2-690	
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D02、D03)			
				D≤600 跌差(mm)			
				3000	3500	4000	
概 算 基 价 (元)				17627.32	19353.36	20563.40	
其 中	人 工 费 (元)			2546.52	2816.39	3003.99	
	材 料 费 (元)			14434.45	15821.71	16798.09	
	机 械 费 (元)			646.35	715.26	761.32	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	29.959	33.134	35.341
材 料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	84.8540	85.4810	83.3910
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0463	0.0463	0.0463
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0104	0.0104	0.0104
	150007	电	kW•h	0.84	3.9663	4.1624	4.2375
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	11.0000	12.0000	13.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.5300	0.5300	0.5300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	6.9200	7.6700	8.2000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.5380	0.5380	0.5380
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.5504	1.5504	1.5504

续前

单位:座

定 额 编 号					2-688	2-689	2-690
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D02、D03)		
					D≤600 跌差(mm)		
					3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.1748	0.1748	0.1748
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2285	0.2285	0.2285
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	17.5373	17.5373	17.5373
	840006	水	t	7.91	10.0950	11.1777	11.9382
	840027	摊销材料费	元	—	36.30	39.21	41.16
	840028	租赁材料费	元	—	1089.36	1216.32	1300.97
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	311.0800	353.5000	384.8100
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	185.8400	210.0800	226.2400
	110172	汽油	kg	6.27	7.7875	8.7057	9.3178
	100321	柴油	kg	5.41	31.2415	34.3021	36.3425
机 械	840004	其他材料费	元	—	340.27	374.47	397.95
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0212	0.0212	0.0212
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0027	0.0027	0.0027
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0022	0.0022	0.0022
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0122	0.0122	0.0122
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2822	0.3069	0.3233
	840023	其他机具费	元	—	512.79	571.74	611.19

2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-691	2-692	2-693	2-694		
项目				半圆形竖槽式跌水井(D02、D03)					
				D≤600 跌差(mm)					
				1000	1500	2000	2500		
概算基价(元)				12292.93	12412.87	13562.46	15957.84		
其中	人工费(元)			1794.78	1812.88	2001.41	2284.80		
	材料费(元)			10165.41	10267.41	11197.13	13095.28		
	机械费(元)			332.74	332.58	363.92	577.76		
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日		工日	—	21.115	23.546	26.880	
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	106.2765	86.9440	83.7045	84.3315
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0551	0.0551	0.0551	0.0551
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0104	0.0104	0.0104	0.0104
	150007	电		kW·h	0.84	3.9712	3.5165	3.5656	3.7801
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	7.0000	7.0000	8.0000	9.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	4.6700	4.7700	5.3100	6.1900
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	0.5380	0.5380	0.5380	0.5380
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	1.5504	1.5504	1.5504	1.5504

续前

单位:座

定 额 编 号					2-691	2-692	2-693	2-694
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D02、D03)			
					D≤600 跌差(mm)			
					1000	1500	2000	2500
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.1748	0.1748	0.1748	0.1748
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2285	0.2285	0.2285	0.2285
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	17.5373	17.5373	17.5373	17.5373
	840006	水	t	7.91	6.9751	7.1188	7.8937	9.0562
	840027	摊销材料费	元	—	28.43	28.43	30.37	33.39
	840028	租赁材料费	元	—	381.00	381.00	423.52	962.39
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	188.8700	197.9600	229.2700	271.6900
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	121.2000	121.2000	137.3600	161.6000
	110172	汽油	kg	6.27	3.9930	3.9930	4.4538	6.8694
	100321	柴油	kg	5.41	17.9467	17.9467	19.4079	28.1809
机 械	840004	其他材料费	元	—	237.53	237.60	259.90	306.59
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0212	0.0212	0.0212	0.0212
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0122	0.0122	0.0122	0.0122
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2155	0.2155	0.2319	0.2575
	840023	其他机具费	元	—	226.05	225.89	250.63	454.15

单位:座

定 额 编 号				2-695	2-696	2-697	
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D02、D03)			
				D≤600 跌差(mm)			
				3000	3500	4000	
概 算 基 价 (元)				17654.55	19380.59	20590.63	
其 中	人 工 费 (元)			2546.52	2816.39	3003.99	
	材 料 费 (元)			14461.68	15848.94	16825.32	
	机 械 费 (元)			646.35	715.26	761.32	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	29.959	33.134	35.341
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	84.8540	85.4810	83.3910
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0551	0.0551	0.0551
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0104	0.0104	0.0104
	150007	电	kW•h	0.84	3.9663	4.1624	4.2375
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	11.0000	12.0000	13.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.5300	0.5300	0.5300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	6.9200	7.6700	8.2000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.5380	0.5380	0.5380
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	1.5504	1.5504	1.5504

续前

单位:座

定 额 编 号					2-695	2-696	2-697
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D02、D03)		
					D≤600 跌差(mm)		
					3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.1748	0.1748	0.1748
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2285	0.2285	0.2285
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	17.5373	17.5373	17.5373
	840006	水	t	7.91	10.0950	11.1777	11.9382
	840027	摊销材料费	元	—	36.30	39.21	41.16
	840028	租赁材料费	元	—	1089.36	1216.32	1300.97
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	311.0800	353.5000	384.8100
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	185.8400	210.0800	226.2400
	110172	汽油	kg	6.27	7.7875	8.7057	9.3178
	100321	柴油	kg	5.41	31.2415	34.3021	36.3425
机 械	840004	其他材料费	元	—	340.80	375.00	398.48
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0212	0.0212	0.0212
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0027	0.0027	0.0027
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0022	0.0022	0.0022
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0122	0.0122	0.0122
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2822	0.3069	0.3233
	840023	其他机具费	元	—	512.79	571.74	611.19

十四、半圆形竖槽式混凝土模块跌水井(D04)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-698	2-699	2-700	2-701
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D04)			
				D=700~900 跌差(mm)			
				1000	1500	2000	2500
概 算 基 价 (元)				18533.59	18533.51	20008.18	22607.86
其 中	人 工 费 (元)			2975.43	2987.33	3259.58	3575.78
	材 料 费 (元)			15079.63	15068.14	16231.09	18260.36
	机 械 费 (元)			478.53	478.04	517.51	771.72
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	35.005	35.145	38.348
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	209.8360	187.1595	185.0695
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0653	0.0653	0.0653
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0117	0.0117	0.0117
	150007	电	kW·h	0.84	7.6558	7.1256	7.2885
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	9.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.8200	0.8200	0.8200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	9.1300	9.2600	10.1600
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.8323	0.8323	0.8323
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.2134	2.2134	2.2134

续前

单位:座

定额编号					2-698	2-699	2-700	2-701
项目					半圆形竖槽式跌水井(D04)			
					D=700~900 跌差(mm)			
					1000	1500	2000	2500
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3330	0.3330	0.3330	0.3330
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	14.5777	14.5777	14.5777	15.9034
	840006	水	t	7.91	13.3196	13.5068	14.7939	16.2672
	840027	摊销材料费	元	—	34.33	34.33	36.69	39.72
	840028	租赁材料费	元	—	514.48	514.48	566.03	1225.79
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	286.8400	286.8400	321.1800	363.6000
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	137.3600	137.3600	153.5200	169.6800
	860081	检查井模块 III类	块	22.22	17.1700	17.1700	19.1900	21.2100
	110172	汽油	kg	6.27	5.4622	5.4622	6.0209	8.7826
机 械	100321	柴油	kg	5.41	25.1068	25.1068	26.8784	37.0981
	840004	其他材料费	元	—	351.99	350.27	378.29	426.16
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0328	0.0328	0.0328	0.0328
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0041	0.0041	0.0041	0.0041
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0018	0.0018	0.0018	0.0020
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0189	0.0189	0.0189	0.0189
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3019	0.3019	0.3219	0.3435
	840023	其他机具费	元	—	327.47	326.98	358.39	603.74

单位:座

定 额 编 号				2-702	2-703	2-704	
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D04)			
				D=700~900 跌差(mm)			
				3000	3500	4000	
概 算 基 价 (元)				24974.08	27358.22	29826.30	
其 中	人 工 费 (元)			3989.82	4403.26	4839.56	
	材 料 费 (元)			20126.25	22010.70	23952.20	
	机 械 费 (元)			858.01	944.26	1034.54	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工日	—	46.939	51.803	56.936
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	182.3525	182.9795	184.7560
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0653	0.0653	0.0653
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0120	0.0120	0.0124
	150007	电	kW·h	0.84	7.7984	8.1335	8.5277
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.8200	0.8200	0.8200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	12.6300	13.9600	15.4800
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.8323	0.8323	0.8323
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.2134	2.2134	2.2134
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2564	0.2564	0.2564

续前

单位:座

定 额 编 号					2-702	2-703	2-704
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D04)		
					D=700~900 跌差(mm)		
					3000	3500	4000
材 料	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3330	0.3330	0.3330
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	15.9034	15.9034	17.2284
	840006	水	t	7.91	18.1984	20.1150	22.1594
	840027	摊销材料费	元	—	43.25	46.78	50.98
	840028	租赁材料费	元	—	1379.73	1533.68	1694.27
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	418.1400	472.6800	527.2200
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	193.9200	218.1600	242.4000
	860081	检查井模块 III类	块	22.22	24.2400	27.2700	30.3000
	110172	汽油	kg	6.27	9.8959	11.0091	12.1637
	100321	柴油	kg	5.41	40.8090	44.5200	48.4075
机 械	840004	其他材料费	元	—	470.82	516.09	563.07
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0328	0.0328	0.0328
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0041	0.0041	0.0041
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0020	0.0020	0.0022
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0189	0.0189	0.0189
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3735	0.4034	0.4350
	840023	其他机具费	元	—	677.94	752.14	829.52

单位:座

定额编号				2-705	2-706	2-707	2-708	2-709	2-710		
项目				半圆形竖槽式跌水井(D04)							
				D=1000~1200 跌差(mm)							
				1500	2000	2500	3000	3500	4000		
概算基价(元)				21816.95	21919.35	24562.59	27094.15	29766.27	30973.31		
其中	人工费(元)			3568.47	3588.70	3900.06	4344.27	4815.34	5254.19		
	材料费(元)			17677.77	17760.08	19822.65	21817.51	23921.82	24911.24		
	机械费(元)			570.71	570.57	839.88	932.37	1029.11	807.88		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	41.982	42.220	45.883	51.109	56.651	61.814
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	225.1975	204.4020	201.0580	201.6850	202.3120	204.0885
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0744	0.0744	0.0744	0.0744	0.0744	0.0744
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0134	0.0134	0.0134	0.0134	0.0138	0.0138
	150007	电		kW·h	0.84	8.5884	8.1073	8.2660	8.6281	9.0239	9.4144
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	9.0000	9.0000	10.0000	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	11.1700	11.2600	12.2700	13.7200	15.3700	16.8200
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	2.9172	2.9172	2.9172	2.9172	2.9172	2.9172
	400009	C30 预拌混凝土		m ³	349.51	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564

续前

单位:座

定 额 编 号					2-705	2-706	2-707	2-708	2-709	2-710
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D04)					
					D=1000~1200 跌差(mm)					
					1500	2000	2500	3000	3500	4000
材 料	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3520	0.3520	0.3520	0.3520	0.3520	0.3520
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	17.1235	17.1235	17.1235	17.1235	18.5502	18.5502
	840006	水	t	7.91	16.3245	16.5065	17.9545	20.0320	22.2505	24.3282
	840027	摊销材料费	元	—	40.09	40.09	42.61	46.40	50.91	54.69
	840028	租赁材料费	元	—	611.02	611.02	1314.31	1479.37	1651.55	919.12
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	343.4000	351.4800	395.9200	456.5200	517.1200	577.7200
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	153.5200	153.5200	169.6800	193.9200	218.1600	242.4000
	860081	检查井模块 III类	块	22.22	19.1900	19.1900	21.2100	24.2400	27.2700	30.3000
	110172	汽油	kg	6.27	6.4887	6.4887	9.4165	10.6101	11.8479	9.8162
	100321	柴油	kg	5.41	30.0413	30.0413	40.8510	44.8298	48.9981	40.6364
机 械	840004	其他材料费	元	—	414.49	414.40	462.93	510.72	561.68	585.64
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0023	0.0023
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3616	0.3616	0.3830	0.4151	0.4490	0.4811
	840023	其他机具费	元	—	389.17	389.03	649.72	729.27	812.27	578.11

单位:座

定额编号				2-711	2-712	2-713	2-714	2-715		
项目				半圆形竖槽式跌水井(D04)						
				D=1300~1500 跌差(mm)						
				2000	2500	3000	3500	4000		
概算基价(元)				24816.90	25023.88	28656.06	31366.46	34158.32		
其中	人工费(元)			4117.66	4150.47	4826.64	5324.15	5844.94		
	材料费(元)			20046.89	20220.43	23079.95	25222.75	27420.43		
	机械费(元)			652.35	652.98	749.47	819.56	892.95		
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日		工日	—	48.443	48.829	56.784	62.637	68.764
材料	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	346.8355	335.8630	383.7240	416.8505	451.1265
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0832	0.0832	0.0832	0.0832	0.0832
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0145	0.0145	0.0148	0.0148	0.0152
	150007	电		kW·h	0.84	12.0776	11.8374	13.5436	14.7378	15.9926
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	9.0000	9.0000	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	12.6600	12.7900	15.0300	16.6000	18.3600
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	3.7332	3.7332	3.7332	3.7332	3.7332

续前

单位:座

定 额 编 号					2-711	2-712	2-713	2-714	2-715
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D04)				
					D=1300~1500 跌差(mm)				
					2000	2500	3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3904	0.3904	0.3904	0.3904	0.3904
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	18.3437	18.3437	19.8721	19.8721	21.4011
	840006	水	t	7.91	18.8751	19.0638	22.1213	24.3641	26.7321
	840027	摊销材料费	元	—	44.16	44.16	50.32	54.36	59.18
	840028	租赁材料费	元	—	681.70	681.70	804.06	892.55	985.41
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	401.9800	414.1000	498.9400	565.6000	632.2600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	161.6000	161.6000	193.9200	218.1600	242.4000
	860081	检查井模块 III类	块	22.22	20.2000	20.2000	24.2400	27.2700	30.3000
	110172	汽油	kg	6.27	7.2451	7.2451	8.5592	9.5181	10.5126
机 械	100321	柴油	kg	5.41	33.3453	33.3453	37.5579	40.5990	43.7979
	840004	其他材料费	元	—	476.47	478.27	550.45	603.59	658.54
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0023	0.0023	0.0025	0.0025	0.0027
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0660	0.0660	0.0660	0.0660	0.0660
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4013	0.4013	0.4489	0.4832	0.5194
	840023	其他机具费	元	—	442.30	442.93	520.08	576.35	634.99

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-716	2-717	2-718	2-719	
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D04)				
				D=700~900 跌差(mm)				
				1000	1500	2000	2500	
概 算 基 价 (元)				18899.82	18899.75	20374.50	22978.32	
其 中	人 工 费 (元)			2987.58	2999.48	3271.82	3587.94	
	材 料 费 (元)			15420.00	15408.52	16571.47	18603.93	
	机 械 费 (元)			492.24	491.75	531.21	786.45	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日		工 日	—	35.148	38.492	42.211
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	209.8360	187.1595	181.8300
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0822	0.0822	0.0822
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0123	0.0123	0.0126
	150007	电		kW·h	0.84	7.6558	7.1256	7.2885
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	8.0000	8.0000	10.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	0.9600	0.9600	0.9600
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	9.1300	9.2600	10.1600
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	0.9744	0.9744	0.9744
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	2.2134	2.2134	2.2134

续前

单位:座

定额编号					2-716	2-717	2-718	2-719
项目					半圆形竖槽式跌水井(D04)			
					D=700~900 跌差(mm)			
					1000	1500	2000	2500
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3400	0.3400	0.3400	0.3400
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34	14.5777	14.5777	14.5777	15.9034
	840006	水	t	7.91	13.3219	13.5091	14.7963	16.2695
	840027	摊销材料费	元	—	34.46	34.46	36.82	39.85
	840028	租赁材料费	元	—	517.34	517.34	568.90	1231.49
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	286.8400	286.8400	321.1800	363.6000
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	137.3600	137.3600	153.5200	169.6800
	860081	检查井模块 III类	块	22.22	17.1700	17.1700	19.1900	21.2100
	110172	汽油	kg	6.27	5.4933	5.4933	6.0519	8.8238
机 械	100321	柴油	kg	5.41	26.4488	26.4488	28.2205	38.4792
	840004	其他材料费	元	—	357.59	355.87	383.89	431.84
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0384	0.0384	0.0384	0.0384
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0018	0.0018	0.0018	0.0020
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0221	0.0221	0.0221	0.0221
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3200	0.3200	0.3399	0.3616
	840023	其他机具费	元	—	329.14	328.65	360.09	606.42

单位:座

定 额 编 号				2-720	2-721	2-722	
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D04)			
				D=700~900 跌差(mm)			
				3000	3500	4000	
概 算 基 价 (元)				25344.59	27728.64	30196.48	
其 中	人 工 费 (元)			4002.06	4415.41	4851.72	
	材 料 费 (元)			20469.81	22354.28	24295.55	
	机 械 费 (元)			872.72	958.95	1049.21	
名 称			单 价 (元)	数 量			
人工	870009	综合工日	工 日	—	47.083	51.946	57.079
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	182.3525	182.9795	184.7560
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0822	0.0822	0.0822
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0126	0.0126	0.0129
	150007	电	kW·h	0.84	7.7984	8.1335	8.5277
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	0.9600	0.9600	0.9600
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	12.6300	13.9600	15.4800
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.9744	0.9744	0.9744
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.2134	2.2134	2.2134
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2564	0.2564	0.2564

续前

单位:座

定 额 编 号					2-720	2-721	2-722
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D04)		
					D=700~900 跌差(mm)		
					3000	3500	4000
材 料	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3400	0.3400	0.3400
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	15.9034	15.9034	17.2284
	840006	水	t	7.91	18.2007	20.1173	22.1618
	840027	摊销材料费	元	—	43.38	46.91	51.12
	840028	租赁材料费	元	—	1385.43	1539.38	1699.97
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	418.1400	472.6800	527.2200
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	193.9200	218.1600	242.4000
	860081	检查井模块 III类	块	22.22	24.2400	27.2700	30.3000
	110172	汽油	kg	6.27	9.9371	11.0504	12.2049
	100321	柴油	kg	5.41	42.1901	45.9010	49.7886
机 械	840004	其他材料费	元	—	476.49	521.78	568.73
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0384	0.0384	0.0384
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0048	0.0048	0.0048
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0020	0.0020	0.0022
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0221	0.0221	0.0221
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3915	0.4214	0.4531
	840023	其他机具费	元	—	680.64	754.82	832.15

单位:座

定 额 编 号				2-723	2-724	2-725	2-726	2-727	2-728	
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D04)						
				D=1000~1200 跌差(mm)						
				1500	2000	2500	3000	3500	4000	
概 算 基 价 (元)				22155.86	22251.09	24898.73	27430.21	30102.31	31304.80	
其 中	人 工 费 (元)			3578.84	3592.78	3904.05	4348.18	4819.42	5258.19	
	材 料 费 (元)			17985.02	18066.66	20132.63	22127.49	24231.61	25217.62	
	机 械 费 (元)			592.00	591.65	862.05	954.54	1051.28	828.99	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工 日	—	42.104	42.268	45.930	51.155	56.699	61.861
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	225.1975	204.4020	201.0580	201.6850	202.3120	204.0885
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0142	0.0142
	150007	电	kW·h	0.84	8.6007	8.1073	8.2660	8.6281	9.0239	9.4144
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	10.0000	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	11.1700	11.2600	12.2700	13.7200	15.3700	16.8200
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.9172	2.9172	2.9172	2.9172	2.9172	2.9172

续前

单位:座

定额编号					2-723	2-724	2-725	2-726	2-727	2-728
项目					半圆形竖槽式跌水井(D04)					
					D=1000~1200 跌差(mm)					
					1500	2000	2500	3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3513	0.3513	0.3513	0.3513	0.3513	0.3513
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	17.1235	17.1235	17.1235	17.1235	18.5502	18.5502
	840006	水	t	7.91	16.3774	16.5063	17.9542	20.0318	22.2503	24.3280
	840027	摊销材料费	元	—	40.23	40.23	42.75	46.54	51.05	54.84
	840028	租赁材料费	元	—	614.09	614.09	1320.42	1485.48	1657.66	922.19
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	343.4000	351.4800	395.9200	456.5200	517.1200	577.7200
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	153.5200	153.5200	169.6800	193.9200	218.1600	242.4000
	860081	检查井模块 III类	块	22.22	19.1900	19.1900	21.2100	24.2400	27.2700	30.3000
	110172	汽油	kg	6.27	6.5220	6.5220	9.4607	10.6543	11.8922	9.8495
机 械	100321	柴油	kg	5.41	31.1880	31.1880	42.0395	46.0183	50.1866	41.7831
	840004	其他材料费	元	—	419.97	419.64	468.24	516.03	567.00	590.88
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0056	0.0056	0.0056	0.0056	0.0056	0.0056
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0023	0.0023
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0672	0.0672	0.0672	0.0672	0.0672	0.0672
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3773	0.3773	0.3987	0.4308	0.4647	0.4968
	840023	其他机具费	元	—	390.86	390.51	652.29	731.84	814.84	579.61

单位:座

定额编号				2-729	2-730	2-731	2-732	2-733		
项目				半圆形竖槽式跌水井(D04)						
				D=1300~1500 跌差(mm)						
				2000	2500	3000	3500	4000		
概算基价(元)				25266.35	25473.32	29105.65	31815.99	34607.90		
其中	人工费(元)			4131.34	4164.15	4840.24	5337.75	5858.54		
	材料费(元)			20464.74	20638.27	23498.02	25640.80	27838.49		
	机械费(元)			670.27	670.90	767.39	837.44	910.87		
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日		工日	—	48.604	48.990	56.944	62.797	68.924
材料	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	346.8355	335.8630	383.7240	416.8505	451.1265
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.1055	0.1055	0.1055	0.1055	0.1055
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0151	0.0151	0.0155	0.0155	0.0159
	150007	电		kW·h	0.84	12.0776	11.8374	13.5436	14.7378	15.9926
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	9.0000	9.0000	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	12.6600	12.7900	15.0300	16.6000	18.3600
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	1.2891	1.2891	1.2891	1.2891	1.2891
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	3.7332	3.7332	3.7332	3.7332	3.7332

续前

单位:座

定 额 编 号					2-729	2-730	2-731	2-732	2-733
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D04)				
					D=1300~1500 跌差(mm)				
					2000	2500	3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564	0.2564
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3979	0.3979	0.3979	0.3979	0.3979
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	18.3437	18.3437	19.8721	19.8721	21.4011
	840006	水	t	7.91	18.8776	19.0663	22.1237	24.3665	26.7345
	840027	摊销材料费	元	—	44.31	44.31	50.47	54.51	59.33
	840028	租赁材料费	元	—	684.98	684.98	807.34	895.83	988.69
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	401.9800	414.1000	498.9400	565.6000	632.2600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	161.6000	161.6000	193.9200	218.1600	242.4000
	860081	检查井模块 III类	块	22.22	20.2000	20.2000	24.2400	27.2700	30.3000
	110172	汽油	kg	6.27	7.2807	7.2807	8.5947	9.5536	10.5481
机 械	100321	柴油	kg	5.41	34.9642	34.9642	39.1768	42.2179	45.4168
	840004	其他材料费	元	—	483.33	485.12	557.32	610.45	665.40
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0064	0.0064	0.0064	0.0064	0.0064
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0023	0.0023	0.0025	0.0025	0.0027
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0762	0.0762	0.0762	0.0762	0.0762
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4232	0.4232	0.4708	0.5050	0.5412
	840023	其他机具费	元	—	444.20	444.83	521.98	578.25	636.93

十五、半圆形竖槽式混凝土模块跌水井(D05)

1.板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定 额 编 号				2-734	2-735	2-736	2-737
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D05)			
				D=700~900 跌差(mm)			
				1000	1500	2000	2500
概 算 基 价 (元)				22390.35	22754.16	24727.93	27746.40
其 中	人 工 费 (元)			3572.04	3632.82	3997.98	4370.36
	材 料 费 (元)			18248.92	18549.50	20110.35	22476.94
	机 械 费 (元)			569.39	571.84	619.60	899.10
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	42.024	42.739	47.035
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	308.2750	262.9220	258.7420
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.1021	0.1021	0.1021
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0128	0.0131	0.0134
	150007	电	kW·h	0.84	10.5814	9.5253	9.7244
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	8.0000	8.0000	9.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.1500	1.1500	1.1500
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	11.3800	11.6600	12.9900
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	1.1673	1.1673	1.1673

续前

单位:座

定额编号					2-734	2-735	2-736	2-737
项目					半圆形竖槽式跌水井(D05)			
					D=700~900 跌差(mm)			
		1000		1500		2000		2500
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.1114	2.1114	2.1114	2.1114
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3926	0.3926	0.3926	0.3926
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	14.1767	15.4655	16.7543	16.7543
	840006	水	t	7.91	16.0896	16.4786	18.2270	19.9817
	840027	摊销材料费	元	—	36.38	37.06	40.31	42.90
	840028	租赁材料费	元	—	566.64	570.70	631.36	1357.69
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	242.4000	266.6400	303.0000	347.4400
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	274.7200	274.7200	307.0400	339.3600
	110172	汽油	kg	6.27	6.0305	6.0646	6.7119	9.7321
机 械	100321	柴油	kg	5.41	29.8009	29.9470	32.0381	43.1919
	840004	其他材料费	元	—	419.79	421.53	457.59	510.97
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0018	0.0019	0.0021	0.0021
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0691	0.0691	0.0691	0.0691
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3620	0.3637	0.3874	0.4093
	840023	其他机具费	元	—	373.39	375.08	413.12	683.80

单位:座

定 额 编 号				2-738	2-739	2-740	
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D05)			
				D=700~900 跌差(mm)			
				3000	3500	4000	
概 算 基 价 (元)				30794.89	33750.71	36812.64	
其 中	人 工 费 (元)			4910.28	5426.91	5970.23	
	材 料 费 (元)			24884.55	27227.08	29644.64	
	机 械 费 (元)			1000.06	1096.72	1197.77	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	57.768	63.846	70.238
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	253.3080	254.5620	258.1150
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.1021	0.1021	0.1021
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0137	0.0137	0.0140
	150007	电	kW•h	0.84	10.3194	10.7531	11.2804
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.1500	1.1500	1.1500
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	16.1200	17.8000	19.7100
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	1.1673	1.1673	1.1673
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.1114	2.1114	2.1114

续前

单位:座

定 额 编 号					2-738	2-739	2-740
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D05)		
					D=700~900 跌差(mm)		
					3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4298	0.4298	0.4298
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.3926	0.3926	0.3926
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	18.0431	18.0431	19.3313
	840006	水	t	7.91	22.5354	24.9495	27.5182
	840027	摊销材料费	元	—	47.45	51.33	55.87
	840028	租赁材料费	元	—	1533.87	1702.87	1879.05
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	401.9800	456.5200	511.0600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	387.8400	436.3200	484.8000
	110172	汽油	kg	6.27	10.9995	12.2217	13.4891
	100321	柴油	kg	5.41	47.4547	51.5286	55.7914
机 械	840004	其他材料费	元	—	566.72	620.57	676.65
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0058	0.0058	0.0058
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0023	0.0023	0.0024
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0691	0.0691	0.0691
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4440	0.4768	0.5115
	840023	其他机具费	元	—	770.61	854.06	941.04

单位:座

定 额 编 号				2-741	2-742	2-743	2-744	2-745	2-746		
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D05)							
				D=1000~1200 跌差(mm)							
				1500	2000	2500	3000	3500	4000		
概 算 基 价 (元)				26261.73	26452.55	29763.68	32866.58	35993.12	39229.14		
其 中	人 工 费 (元)			4257.40	4285.36	4703.65	5250.96	5799.64	6373.98		
	材 料 费 (元)			21332.86	21496.41	24086.94	26539.59	29014.49	31568.66		
	机 械 费 (元)			671.47	670.78	973.09	1076.03	1178.99	1286.50		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量						
人工	870009	综合工日		工 日	—	50.087	50.416	55.337	61.776	68.231	74.988
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	319.5610	278.0745	271.4910	272.6405	273.8945	277.4475
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.1112	0.1112	0.1112	0.1112	0.1112	0.1112
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0148	0.0148	0.0151	0.0151	0.0151	0.0154
	150007	电		kW·h	0.84	11.4717	10.4875	10.6694	11.1273	11.5878	12.1418
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	9.0000	9.0000	10.0000	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	1.3300	1.3300	1.3300	1.3300	1.3300	1.3300
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	13.7600	13.9400	15.4600	17.2600	19.0500	21.0800
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	2.6112	2.6112	2.6112	2.6112	2.6112	2.6112

续前

单位:座

定额编号					2-741	2-742	2-743	2-744	2-745	2-746
项目					半圆形竖槽式跌水井(D05)					
					D=1000~1200 跌差(mm)					
					1500	2000	2500	3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4305	0.4305	0.4305	0.4305	0.4305	0.4305
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	18.0762	18.0762	19.4666	19.4666	19.4666	20.8565
	840006	水	t	7.91	19.4553	19.7130	21.7085	24.2835	26.8586	29.5789
	840027	摊销材料费	元	—	43.10	43.10	46.58	50.71	54.84	59.70
	840028	租赁材料费	元	—	673.03	673.03	1454.77	1634.88	1815.00	2002.77
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	315.1200	331.2800	379.7600	440.3600	500.9600	561.5600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	307.0400	307.0400	339.3600	387.8400	436.3200	484.8000
	110172	汽油	kg	6.27	7.1532	7.1532	10.4202	11.7227	13.0252	14.3760
	100321	柴油	kg	5.41	35.0765	35.0765	47.1655	51.5072	55.8489	60.3925
机 械	840004	其他材料费	元	—	490.75	490.10	549.37	605.73	662.77	722.20
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0067	0.0067	0.0067	0.0067	0.0067	0.0067
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0023	0.0023	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0798	0.0798	0.0798	0.0798	0.0798	0.0798
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4256	0.4256	0.4509	0.4859	0.5209	0.5578
	840023	其他机具费	元	—	441.90	441.21	733.16	822.00	910.86	1003.42

单位:座

定额编号				2-747	2-748	2-749	2-750	2-751		
项目				半圆形竖槽式跌水井(D05)						
				D=1300~1500 跌差(mm)						
				2000	2500	3000	3500	4000		
概算基价(元)				30801.09	31226.02	35619.19	39170.46	42565.52		
其中	人工费(元)			4868.55	4937.99	5716.68	6347.12	6948.84		
	材料费(元)			24919.04	25273.19	28739.75	31544.41	34226.36		
	机械费(元)			1013.50	1014.84	1162.76	1278.93	1390.32		
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日		工日	—	57.277	58.094	67.255	74.672	81.751
材料	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	437.1235	415.0740	472.0265	509.2285	548.8340
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.1202	0.1202	0.1202	0.1202	0.1202
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0165	0.0165	0.0165	0.0169	0.0169
	150007	电		kW·h	0.84	14.8912	14.4131	16.4076	17.8240	19.2592
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	9.0000	9.0000	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	1.5100	1.5100	1.5100	1.5100	1.5100
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	15.6900	15.9700	18.4100	20.5600	22.4600
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	1.5327	1.5327	1.5327	1.5327	1.5327
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	3.1722	3.1722	3.1722	3.1722	3.1722

续前

单位:座

定 额 编 号					2-747	2-748	2-749	2-750	2-751
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D05)				
					D=1300~1500 跌差(mm)				
					2000	2500	3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4684	0.4684	0.4684	0.4684	0.4684
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	20.8902	20.8902	20.8902	22.3817	22.3817
	840006	水	t	7.91	22.1914	22.5981	26.1023	28.9947	31.7212
	840027	摊销材料费	元	—	48.12	48.12	53.97	59.13	63.52
	840028	租赁材料费	元	—	1480.93	1480.93	1735.90	1935.27	2126.49
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	377.7400	401.9800	482.7800	549.4400	616.1000
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	323.2000	323.2000	387.8400	436.3200	484.8000
	110172	汽油	kg	6.27	10.6020	10.6020	12.4458	13.8799	15.2628
	100321	柴油	kg	5.41	49.4137	49.4137	55.5597	60.3841	64.9937
机 械	840004	其他材料费	元	—	578.88	582.58	666.65	734.00	797.88
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0026	0.0026	0.0026	0.0028	0.0028
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0906	0.0906	0.0906	0.0906	0.0906
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4783	0.4783	0.5278	0.5670	0.6042
	840023	其他机具费	元	—	754.85	756.19	884.16	984.37	1080.77

2.板顶覆土 $H_s: 0.4m \leq H_s < 0.8m, 2.0m < H_s \leq 4.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、井内踏步、井盖安装及搭拆脚手架等。

单位:座

定额编号				2-752	2-753	2-754	2-755		
项目				半圆形竖槽式跌水井(D05)					
				D=700~900 跌差(mm)					
				1000	1500	2000	2500		
概 算 基 价 (元)				22933.62	23297.46	25271.05	28294.29		
其中	人 工 费 (元)			3588.45	3649.22	4014.21	4386.77		
	材 料 费 (元)			18754.34	19054.90	20615.77	22985.85		
	机 械 费 (元)			590.83	593.34	641.07	921.67		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870009	综合工日		工 日	—	42.217	42.932	47.226	51.609
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	308.2750	262.9220	258.7420	252.1585
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.1266	0.1266	0.1266	0.1266
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0136	0.0139	0.0142	0.0142
	150007	电		kW·h	0.84	10.5814	9.5253	9.7244	9.8541
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700mm$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	8.0000	8.0000	9.0000	10.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	1.3600	1.3600	1.3600	1.3600
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	11.3800	11.6600	12.9900	14.2200
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	1.3804	1.3804	1.3804	1.3804

续前

单位:座

定额编号					2-752	2-753	2-754	2-755
项目					半圆形竖槽式跌水井(D05)			
					D=700~900 跌差(mm)			
					1000	1500	2000	2500
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.1114	2.1114	2.1114	2.1114
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4018	0.4018	0.4018	0.4018
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	14.1767	15.4655	16.7543	16.7543
	840006	水	t	7.91	16.0927	16.4816	18.2300	19.9847
	840027	摊销材料费	元	—	36.53	37.20	40.46	43.04
	840028	租赁材料费	元	—	569.78	573.84	634.50	1363.95
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	242.4000	266.6400	303.0000	347.4400
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	274.7200	274.7200	307.0400	339.3600
	110172	汽油	kg	6.27	6.0646	6.0987	6.7460	9.7773
机 械	100321	柴油	kg	5.41	31.7698	31.9159	34.0069	45.2035
	840004	其他材料费	元	—	427.88	429.62	465.69	519.15
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0068	0.0068	0.0068	0.0068
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0018	0.0019	0.0021	0.0021
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0816	0.0816	0.0816	0.0816
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.3886	0.3904	0.4141	0.4360
	840023	其他机具费	元	—	375.32	377.03	415.04	686.82

单位:座

定 额 编 号				2-756	2-757	2-758
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D05)		
				D=700~900 跌差(mm)		
				3000	3500	4000
概 算 基 价 (元)				31342.65	34298.61	37360.52
其 中	人 工 费 (元)			4926.60	5443.32	5986.64
	材 料 费 (元)			25393.47	27736.00	30153.57
	机 械 费 (元)			1022.58	1119.29	1220.31
名 称			单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	57.960	64.039
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	253.3080	254.5620
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.1266	0.1266
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0145	0.0145
	150007	电	kW•h	0.84	10.3194	10.7531
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	11.0000	13.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.3600	1.3600
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	16.1200	17.8000
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	1.3804	1.3804
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	2.1114	2.1114

续前

单位:座

定 额 编 号					2-756	2-757	2-758
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D05)		
					D=700~900 跌差(mm)		
					3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4298	0.4298	0.4298
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4018	0.4018	0.4018
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	18.0431	18.0431	19.3313
	840006	水	t	7.91	22.5385	24.9526	27.5213
	840027	摊销材料费	元	—	47.59	51.47	56.02
	840028	租赁材料费	元	—	1540.13	1709.13	1885.31
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	401.9800	456.5200	511.0600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	387.8400	436.3200	484.8000
	110172	汽油	kg	6.27	11.0448	12.2669	13.5344
	100321	柴油	kg	5.41	49.4664	53.5403	57.8031
机 械	840004	其他材料费	元	—	574.90	628.75	684.83
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0068	0.0068	0.0068
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0023	0.0023	0.0024
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0816	0.0816	0.0816
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4706	0.5035	0.5381
840023 其他机具费				元	—	773.62	857.08
							944.07

单位:座

定 额 编 号				2-759	2-760	2-761	2-762	2-763	2-764		
项 目				半圆形竖槽式跌水井(D05)							
				D=1000~1200 跌差(mm)							
				1500	2000	2500	3000	3500	4000		
概 算 基 价 (元)				26770.90	26961.81	30277.84	33380.82	36507.29	39743.41		
其 中	人 工 费 (元)			4272.36	4300.41	4718.69	5266.09	5814.68	6389.11		
	材 料 费 (元)			21807.30	21970.85	24565.09	27017.74	29492.64	32046.82		
	机 械 费 (元)			691.24	690.55	994.06	1096.99	1199.97	1307.48		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量						
人工	870009	综合工日		工 日	—	50.263	50.593	55.514	61.954	68.408	75.166
材 料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	319.5610	278.0745	271.4910	272.6405	273.8945	277.4475
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.1386	0.1386	0.1386	0.1386	0.1386	0.1386
	030001	板方材		m ³	2077.00	0.0156	0.0156	0.0159	0.0159	0.0159	0.0162
	150007	电		kW·h	0.84	11.4717	10.4875	10.6694	11.1273	11.5878	12.1418
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)		套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	9.0000	9.0000	10.0000	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件		m ³	1547.01	1.5200	1.5200	1.5200	1.5200	1.5200	1.5200
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	13.7600	13.9400	15.4600	17.2600	19.0500	21.0800
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	1.5428	1.5428	1.5428	1.5428	1.5428	1.5428
	400006	C15 预拌混凝土		m ³	300.97	2.6112	2.6112	2.6112	2.6112	2.6112	2.6112

续前

单位:座

定 额 编 号					2-759	2-760	2-761	2-762	2-763	2-764
项 目					半圆形竖槽式跌水井(D05)					
					D=1000~1200 跌差(mm)					
					1500	2000	2500	3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4389	0.4389	0.4389	0.4389	0.4389	0.4389
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	18.0762	18.0762	19.4666	19.4666	19.4666	20.8565
	840006	水	t	7.91	19.4580	19.7158	21.7112	24.2863	26.8613	29.5817
	840027	摊销材料费	元	—	43.25	43.25	46.73	50.86	54.99	59.85
	840028	租赁材料费	元	—	676.38	676.38	1461.44	1641.55	1821.67	2009.44
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	315.1200	331.2800	379.7600	440.3600	500.9600	561.5600
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	307.0400	307.0400	339.3600	387.8400	436.3200	484.8000
	110172	汽油	kg	6.27	7.1895	7.1895	10.4684	11.7709	13.0734	14.4242
	100321	柴油	kg	5.41	36.8752	36.8752	49.0098	53.3516	57.6933	62.2369
机 械	840004	其他材料费	元	—	498.51	497.86	557.20	613.56	670.60	730.04
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0023	0.0023	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0912	0.0912	0.0912	0.0912	0.0912	0.0912
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.4499	0.4499	0.4752	0.5102	0.5452	0.5821
	840023	其他机具费	元	—	443.87	443.18	736.33	825.15	914.03	1006.59

定额编号				2-765	2-766	2-767	2-768	2-769	
项目				半圆形竖槽式跌水井(D05)					
				D=1300~1500 跌差(mm)					
				2000	2500	3000	3500	4000	
概算基价(元)				31281.92	31706.94	36100.12	39651.41	43046.47	
其中	人工费(元)			4882.32	4951.85	5730.53	6360.98	6962.69	
	材料费(元)			25366.84	25720.98	29187.54	31992.20	34674.14	
	机械费(元)			1032.76	1034.11	1182.05	1298.23	1409.64	
名称			单位	单价(元)	数量				
人工	870009	综合工日	工日	—	57.439	58.257	67.418	74.835	81.914
材料	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	2.48	437.1235	415.0740	472.0265	509.2285	548.8340
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.1507	0.1507	0.1507	0.1507	0.1507
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0172	0.0172	0.0172	0.0176	0.0176
	150007	电	kW·h	0.84	14.8912	14.4131	16.4076	17.8240	19.2592
	160370	球墨铸铁井盖 $\phi 700\text{mm}$ (含混凝土井圈)	套	1210.26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	9.0000	9.0000	11.0000	13.0000	14.0000
	390028	小型构件	m ³	1547.01	1.6800	1.6800	1.6800	1.6800	1.6800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	15.6900	15.9700	18.4100	20.5600	22.4600
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	1.7052	1.7052	1.7052	1.7052	1.7052
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	3.1722	3.1722	3.1722	3.1722	3.1722

续前

定额编号					2-765	2-766	2-767	2-768	2-769
项目					半圆形竖槽式跌水井(D05)				
					D=1300~1500 跌差(mm)				
					2000	2500	3000	3500	4000
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298	0.4298
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.4759	0.4759	0.4759	0.4759	0.4759
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	20.8902	20.8902	20.8902	22.3817	22.3817
	840006	水	t	7.91	22.1939	22.6006	26.1048	28.9972	31.7237
	840027	摊销材料费	元	—	48.28	48.28	54.13	59.29	63.68
	840028	租赁材料费	元	—	1488.02	1488.02	1742.98	1942.35	2133.57
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	377.7400	401.9800	482.7800	549.4400	616.1000
	860080	检查井模块 II 类	块	15.30	323.2000	323.2000	387.8400	436.3200	484.8000
	110172	汽油	kg	6.27	10.6532	10.6532	12.4971	13.9312	15.3140
	100321	柴油	kg	5.41	51.0907	51.0907	57.2368	62.0611	66.6707
机 械	840004	其他材料费	元	—	586.40	590.10	674.17	741.52	805.40
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0084	0.0084	0.0084	0.0084	0.0084
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0026	0.0026	0.0026	0.0028	0.0028
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1008	0.1008	0.1008	0.1008	0.1008
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.5002	0.5002	0.5498	0.5890	0.6262
	840023	其他机具费	元	—	758.11	759.46	887.42	987.64	1084.06

第三章 排水方沟及附属构筑物

说明及工程量计算规则

一、说明

(一)本章包括：预制盖板安装、现浇盖板、底板浇筑、砖砌沟墙、混凝土沟墙、石砌沟墙、方沟进出水口、混凝土模块矩形雨水管道、单侧砌体沟道高度每增减0.18m,9节共100个子目。

(二)本章定额依据国家标准设计图集《埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(混凝土模块砌体)》(09SMS202—1)、《混凝土模块式排水检查井》(12S522)编制。

(三)方沟检查井定额子目中不含井筒工程量，另执行相应定额子目。

二、工程量计算规则

(一)方沟的盖板安装与底板浇筑分不同方沟净宽，分别按设计桩号长度乘以断面面积以体积计算。

(二)砖、石砌筑沟墙分不同墙高按设计长度乘以断面面积以体积计算。

(三)混凝土沟墙分不同墙厚按设计长度乘以断面面积以体积计算。

(四)出水口按设计图示尺寸以体积计算。

(五)混凝土模块矩形雨水管道按设计图示尺寸以长度计算。

第一节 预制盖板安装

工程内容: 盖板预制、运输、安装、钢筋等。

单位: m³

定额编号				3-1	3-2	3-3	
项目				预制盖板安装			
				方沟净宽			
				2.0m 以内	4.0m 以内	4.0m 以外	
概算基价(元)				1210.45	1196.70	1235.05	
其中	人工费(元)			107.53	82.20	69.53	
	材料费(元)			1015.61	1028.10	1069.45	
	机械费(元)			87.31	86.40	96.07	
名称			单位	单价(元)	数量		
人工	870009	综合工日	工日	—	1.265	0.967	0.818
材料	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0590	0.0670	0.0820
	150007	电	kW·h	0.84	0.2234	0.1456	0.1105
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0040	0.0040	0.0040
	390087	沟盖板(市政)	m ³	726.00	1.0000	1.0000	1.0000
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0890	0.0580	0.0440
	840006	水	t	7.91	0.0294	0.0191	0.0145
	100321	柴油	kg	5.41	8.8473	8.8828	8.9511
	840004	其他材料费	元	—	18.63	19.12	20.22
机械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0400	0.0400	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0040	0.0050	0.0050
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0230	0.0230	0.0630
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1210	0.1210	0.1210
	840023	其他机具费	元	—	4.76	3.60	3.02

第二节 现浇盖板

单位:m³

工程内容:模板、现浇盖板、钢筋等。

定 额 编 号				3-4
项 目				现浇盖板
概 算 基 价 (元)				1087.44
其 中	人 工 费 (元)			
	材 料 费 (元)			
	机 械 费 (元)			
名 称			单 价 (元)	数 量
人工	870009	综合工日	工日	—
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48
	030001	板方材	m ³	2077.00
	150007	电	kW•h	0.84
	830076	组合钢模板	m ² •日	0.34
	840006	水	t	7.91
	840027	摊销材料费	元	—
	840028	租赁材料费	元	—
	100321	柴油	kg	5.41
机 械	840004	其他材料费	元	—
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97
	840023	其他机具费	元	—

第三节 底板浇筑

工程内容:模板、砼底板浇筑、砼垫层、沉降缝、钢筋等。

单位:m³

定额编号				3-5	3-6	3-7	
项目				底板浇筑			
概算基价(元)				470.26	809.51	1112.16	
其中	人工费(元)			83.30	143.14	192.87	
	材料费(元)			383.40	658.23	905.69	
	机械费(元)			3.56	8.14	13.60	
名称			单位	单价(元)	数量		
人工	870009	综合工日	工日	—	0.980	1.684	2.269
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	—	0.3121	0.2081
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	1.0200	1.0200	1.0200
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	—	68.2890	174.3996
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0003	0.0003	0.0003
	150007	电	kW·h	0.84	0.1559	1.8669	4.4365
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	1.2837	1.2837	1.2837
	840006	水	t	7.91	0.6650	0.8685	0.8007
	840027	摊销材料费	元	—	1.38	1.38	1.38
	840028	租赁材料费	元	—	1.20	1.20	1.20
	110172	汽油	kg	6.27	0.1900	0.1900	0.1900
机 械	100321	柴油	kg	5.41	0.0385	0.0385	0.0385
	840004	其他材料费	元	—	16.47	27.99	40.97
机	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0002	0.0002	0.0002
械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0005	0.0005	0.0005
	840023	其他机具费	元	—	3.20	7.78	13.24

第四节 砖砌沟墙

工程内容:砌砖墙、内外抹面、沉降缝止水带、检查井、特殊井、脚手架等。

单位:m³

定 额 编 号				3-8	3-9	3-10	3-11
项 目				墙高			
				1.5m 以内	2.0m 以内	3.0m 以内	3.0m 以外
概 算 基 价 (元)				1135.07	1001.66	938.69	844.45
其 中	人 工 费 (元)			408.68	323.26	269.88	258.74
	材 料 费 (元)			684.99	646.63	623.56	561.63
	机 械 费 (元)			41.40	31.77	45.25	24.08
名 称			单 价 (元)	数 量			
人 工	870009	综合工日	工 日	—	4.808	3.803	3.175
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.0208	0.0208	0.0146
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0312	0.0728	0.0708
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0025	0.0017	0.0008
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	1.9446	4.0973	4.3075
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0030	0.0060	0.0050
	040207	烧结标准砖	块	0.50	522.0000	516.0000	512.0000
	150007	电	kW·h	0.84	0.0692	0.1338	0.1353
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	0.0300	0.0200	0.0100

续前

单位:m³

定额编号					3-8	3-9	3-10	3-11
项目					墙高			
					1.5m以内	2.0m以内	3.0m以内	3.0m以外
材	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.4800	0.3900	0.2900	0.2200
	390087	沟盖板(市政)	m ³	726.00	0.0500	0.0600	0.0500	0.0410
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.2723	0.1848	0.1168	0.1376
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.2630	0.2740	0.2800	0.2800
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	840006	水	t	7.91	2.3322	1.7138	1.1916	1.3271
	840027	摊销材料费	元	—	2.13	1.40	3.13	1.04
	840028	租赁材料费	元	—	25.81	16.96	37.94	12.63
	110172	汽油	kg	6.27	0.4935	0.3214	0.5011	0.2436
	100321	柴油	kg	5.41	1.9602	1.5282	2.6737	1.1053
料	840004	其他材料费	元	—	31.95	24.27	28.97	19.48
机	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0020	0.0024	0.0020	0.0016
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0012	0.0014	0.0012	0.0009
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0269	0.0210	0.0367	0.0152
械	840023	其他机具费	元	—	28.84	21.28	28.74	16.61

第五节 混凝土沟墙

工程内容:模板、混凝土浇筑、沟墙钢筋、沉降缝止水带、检查井、特殊井、脚手架等。

单位:m³

定额编号				3-12	3-13
项目				墙厚	
				40cm 以内	40cm 以外
概 算 基 价 (元)				1709.55	1369.71
其中	人 工 费 (元)			520.97	408.68
	材 料 费 (元)			1125.52	921.49
	机 械 费 (元)			63.06	39.54
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人工	870009	综合工日	工日	—	6.129
材料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	88.2504
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0060
	040207	烧结标准砖	块	0.50	24.1980
	140005	钢筋混凝土管 φ500	m	69.23	0.0404
	150007	电	kW•h	0.84	2.7717
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	0.0300
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.3900
	390087	沟盖板(市政)	m ³	726.00	0.0600
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.0208
	400006	C15 预拌混凝土	m ³	300.97	0.0049

续前

单位:m³

定额编号					3-12	3-13
项目					墙厚	
					40cm 以内	40cm 以外
材	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	1.2069	1.1777
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0025	0.0008
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0057	0.0038
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.0103	0.0059
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0425	0.0213
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	72.1992	36.0996
	840006	水	t	7.91	1.7584	1.7800
	840027	摊销材料费	元	—	88.56	44.29
	840028	租赁材料费	元	—	93.89	47.11
	110172	汽油	kg	6.27	0.4785	0.4785
料	100321	柴油	kg	5.41	4.0625	2.1341
	840004	其他材料费	元	—	45.96	43.25
机	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0024	0.0016
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0002	0.0002
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0171	0.0085
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0014	0.0009
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0586	0.0307
	840023	其他机具费	元	—	23.53	18.92

第六节 石砌沟墙

工程内容:石砌墙、内外抹面、沉降缝止水带、检查井、特殊井等。

单位:m³

定 额 编 号				3-14	3-15	3-16	3-17
项 目				墙高			
				1.5m 以内	2.0m 以内	3.0m 以内	3.0m 以外
概 算 基 价 (元)				765.39	766.36	769.09	780.50
其 中	人 工 费 (元)			259.08	258.49	257.64	253.73
	材 料 费 (元)			492.99	495.13	497.94	511.87
	机 械 费 (元)			13.32	12.74	13.51	14.90
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870009	综合工日	工 日	—	3.048	3.041	3.031
材 料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	—	2.0600	4.3260
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0013	0.0020	0.0040
	040210	块石	m ³	111.00	1.4689	1.4689	1.4689
	040207	烧结标准砖	块	0.50	24.1980	24.1980	13.8430
	150007	电	kW·h	0.84	0.0191	0.0656	0.1269
	160370	球墨铸铁井盖 φ700mm(含混凝土井圈)	套	1210.26	0.0200	0.0200	0.0100
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.3600	0.4200	0.2400
	390087	沟盖板(市政)	m ³	726.00	0.0300	0.0230	0.0320
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	—	0.0136	0.0124

续前

单位:m³

定额编号					3-14	3-15	3-16	3-17
项目					墙高			
					1.5m以内	2.0m以内	3.0m以内	3.0m以外
材	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0520	0.0344	0.0624	0.0624
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0017	0.0017	0.0008	0.0008
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0788	0.0782	0.0789	0.0699
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	0.4648	0.4662	0.4604	0.4604
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002
	840006	水	t	7.91	0.8204	0.8050	0.8248	0.7586
	840027	摊销材料费	元	—	0.01	0.01	0.01	0.01
	840028	租赁材料费	元	—	0.15	0.15	0.15	0.15
	110172	汽油	kg	6.27	0.1026	0.1026	0.0882	0.0882
	100321	柴油	kg	5.41	0.2745	0.2126	0.2922	0.4515
料	840004	其他材料费	元	—	10.73	10.99	10.56	10.92
机	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0012	0.0009	0.0013	0.0020
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0007	0.0005	0.0007	0.0012
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0038	0.0029	0.0040	0.0062
械	840023	其他机具费	元	—	10.77	10.82	10.84	10.68

第七节 方沟进出水口

单位:m³

工程内容:砖石翼墙包括:砖石砌筑、勾缝、出水口处翼墙帽石及抹面。

定 额 编 号				3-18	3-19	3-20	3-21	3-22	3-23	
项 目				混凝土底板	级配砂石垫层	砖翼墙		石翼墙		
						八字式	一字式	八字式	一字式	
概 算 基 价 (元)				439.62	147.63	793.66	793.66	866.40	849.39	
其 中	人 工 费 (元)			84.15	18.62	247.61	247.61	338.13	331.93	
	材 料 费 (元)			351.88	124.74	532.31	532.31	510.82	500.24	
	机 械 费 (元)			3.59	4.27	13.74	13.74	17.45	17.22	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870009	综合工日	工 日	—	0.990	0.219	2.913	2.913	3.978	3.905
材 料	040052	天然砂石	kg	0.05	—	2426.0000	—	—	—	—
	040210	块石	m ³	111.00	—	—	—	1.2120	1.2120	
	040207	烧结标准砖	块	0.50	—	—	516.0000	516.0000	—	—
	150007	电	kW·h	0.84	0.1590	0.6560	3.9535	3.9535	3.9610	3.9535
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	1.0404	—	0.0104	0.0104	0.0416	0.0104
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	—	—	0.0462	0.0462	0.1626	0.1626
	400060	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	410.26	—	—	0.2740	0.2740	0.3750	0.3750

续前

单位:m³

定 额 编 号					3-18	3-19	3-20	3-21	3-22	3-23
项 目					混凝土底板	级配砂石垫层	砖翼墙		石翼墙	
							八字式	一字式	八字式	一字式
材 料	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0003	—	—	—	—	—
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	1.2837	—	—	—	—	—
	840006	水	t	7.91	0.6783	0.0060	0.5823	0.5823	1.4391	1.3944
	840027	摊销材料费	元	—	1.38	—	0.01	0.01	0.01	0.01
	840028	租赁材料费	元	—	1.20	—	0.17	0.17	0.15	0.15
	110172	汽油	kg	6.27	—	—	0.0019	0.0019	0.0018	0.0018
	100321	柴油	kg	5.41	0.0385	0.3160	0.0100	0.0100	0.0091	0.0091
	840004	其他材料费	元	—	9.20	1.13	132.03	132.03	129.56	129.33
机 械	800076	洒水车 4000L	台班	217.63	—	0.0050	—	—	—	—
	800079	压路机 综合	台班	352.72	—	0.0047	—	—	—	—
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0002	—	—	—	—	—
	800117	蛙式打夯机	台班	10.16	—	0.0820	—	—	—	—
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0005	—	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
	840023	其他机具费	元	—	3.23	0.69	13.70	13.70	17.41	17.18

第八节 混凝土模块矩形雨水管道

一、板顶覆土 $H_s; 0.8m \leq H_s \leq 2.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、变形缝安装、搭拆脚手架、附属检查井井内踏步及井盖安装等。

单位:m

定额编号				3-24	3-25	3-26	3-27	3-28	3-29		
项目				方沟断面 $W \times H$ (mm)							
				1000×860	1200×1040		1400×1220		1600×1400		
				墙厚(mm)							
				300		400	300	400	300		
概算基价(元)				1290.43	1735.83	1894.11	2015.41	2198.77	2336.25		
其中	人工费(元)			204.34	281.10	338.39	328.53	395.17	373.15		
	材料费(元)			1063.89	1386.46	1485.55	1608.77	1723.26	1871.46		
	机械费(元)			22.20	68.27	70.17	78.11	80.34	91.64		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	2.404	3.307	3.981	3.865	4.649	4.390
材料	010001	钢筋 $\phi 10$ 以内		kg	2.62	6.3407	7.3983	7.4109	12.5359	12.5485	12.5736
	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	24.0709	27.2120	29.3041	35.5781	38.7152	41.8543
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0130	0.0160	0.0160	0.0220	0.0220	0.0250
	150007	电		kW·h	0.84	1.0476	1.2051	1.3229	1.5556	1.7073	1.7752
	160371	球墨铸铁井盖 $\phi 800mm$ (含混凝土井圈)		套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	0.2069	0.2208	0.2208	0.2333	0.2333	0.2472
	390195	沟盖板 C30		m ³	1162.39	0.1650	0.2200	0.2200	0.2470	0.2470	0.3140
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	0.6617	0.8087	1.0427	0.9187	1.1867	1.0787

续前

单位:m

定额编号				3-24	3-25	3-26	3-27	3-28	3-29	
项目				方沟断面 W×H(mm)						
				1000×860	1200×1040		1400×1220		1600×1400	
				墙厚(mm)						
		300		400		300	400	300		
材 料	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.1938	0.2142	0.2346	0.2346	0.2550	0.2550
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0422	0.0494	0.0518	0.0566	0.0590	0.0638
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0150	0.0199	0.0199	0.0223	0.0223	0.0220
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0021	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026	0.0030
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	2.1353	2.5928	2.6233	2.6233	2.6538	2.9487
	840006	水	t	7.91	0.8434	1.0138	1.3358	1.1602	1.5306	1.3388
	840027	摊销材料费	元	—	3.38	6.83	6.88	7.30	7.35	8.14
	840028	租赁材料费	元	—	1.99	67.02	67.04	76.35	76.37	86.99
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	27.7875	33.1405	33.1304	38.4834	38.4834	43.8364
机 械	110172	汽油	kg	6.27	—	0.7000	0.7000	0.8008	0.8008	0.9128
	100321	柴油	kg	5.41	1.5379	4.2583	4.2594	4.8186	4.8191	5.7760
	840004	其他材料费	元	—	31.20	50.97	53.73	59.28	62.44	67.79
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0066	0.0088	0.0088	0.0099	0.0099	0.0126
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0007	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010	0.0013
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0004	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0006
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0038	0.0051	0.0051	0.0057	0.0057	0.0072
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0211	0.0529	0.0529	0.0598	0.0598	0.0721
	840023	其他机具费	元	—	7.78	39.08	40.98	45.23	47.46	51.47

单位:m

定额编号				3-30	3-31	3-32	3-33	3-34	3-35	
项目				方沟断面 W×H(mm)						
				1600 ×1400	1800×1400		2000×1580		2200 ×1760	
				墙厚(mm)						
				400	300	400	300	400	300	
概算基价(元)				2539.05	2555.89	2771.06	2845.52	3075.74	3260.92	
其中	人工费(元)			447.95	393.21	468.44	441.07	525.81	490.96	
	材料费(元)			1997.00	2063.53	2200.46	2294.71	2437.38	2644.58	
	机械费(元)			94.10	99.15	102.16	109.74	112.55	125.38	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	5.270	4.626	5.511	5.189	6.186	5.776
材料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	12.5861	12.5861	12.5986	14.6637	14.6763	15.7213
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	43.9463	44.9913	47.0833	58.5824	61.7195	66.9485
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0250	0.0400	0.0400	0.0430	0.0430	0.0610
	150007	电	kW·h	0.84	1.9098	1.8807	2.0159	2.3096	2.4790	2.6015
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.2472	0.2486	0.2486	0.2611	0.2611	0.2750
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	0.3140	0.3880	0.3960	0.4230	0.4230	0.5100
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	1.3847	1.1727	1.4827	1.2907	1.6357	1.4717
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.2754	0.2754	0.2958	0.2958	0.3162	0.3162
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0662	0.0662	0.0686	0.0733	0.0757	0.0805

续前

单位:m

定额编号				3-30	3-31	3-32	3-33	3-34	3-35
项目				方沟断面 W×H(mm)					
				1600 ×1400	1800×1400		2000×1580		2200 ×1760
				墙厚(mm)					
				400	300	400	300	400	300
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0220	0.0271	0.0271	0.0295	0.0295
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0030	0.0033	0.0034	0.0035	0.0035
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	2.9824	3.2811	3.3179	3.3179	3.3554
	840006	水	t	7.91	1.7600	1.4160	1.8399	1.5685	2.0422
	840027	摊销材料费	元	—	8.18	8.55	8.61	9.03	9.08
	840028	租赁材料费	元	—	87.02	88.33	88.36	97.67	97.70
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	43.8263	43.8364	43.8263	49.1793	49.1692
	110172	汽油	kg	6.27	0.9128	0.9240	0.9240	1.0248	1.0248
	100321	柴油	kg	5.41	5.7772	6.4761	6.5379	7.1067	7.1080
机 械	840004	其他材料费	元	—	71.05	71.85	75.22	80.41	84.11
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0126	0.0155	0.0155	0.0169	0.0169
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0013	0.0016	0.0016	0.0017	0.0026
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0072	0.0089	0.0091	0.0097	0.0117
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0721	0.0815	0.0825	0.0894	0.1041
	840023	其他机具费	元	—	53.93	52.72	55.19	58.96	61.77
									65.51

单位:m

定额编号				3-36	3-37	3-38	3-39	3-40	3-41	
项目				方沟断面 W×H(mm)						
				2200 ×1760	2400×1940		2600×2120		2800 ×2300	
				墙厚(mm)						
				400	300	400	300	400	300	
概算基价(元)				3517.41	3646.14	3926.72	3994.03	4296.69	4421.02	
其中	人工费(元)			585.14	543.92	647.36	591.77	704.23	637.59	
	材料费(元)			2803.74	2961.05	3134.75	3249.58	3436.05	3613.61	
	机械费(元)			128.53	141.17	144.61	152.68	156.41	169.82	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	6.884	6.399	7.616	6.962	8.285	7.501
材料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	15.7339	17.7990	17.8115	18.8541	18.8691	0.5317
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	71.1306	71.1347	75.3167	84.7254	88.9078	121.3065
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0610	0.0670	0.0670	0.0850	0.0850	0.0910
	150007	电	kW·h	0.84	2.8055	2.8084	3.0212	3.2191	3.4423	3.8820
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.2750	0.2875	0.2875	0.3014	0.3014	0.3153
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	0.5100	0.6040	0.6040	0.6470	0.6470	0.7530
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	1.8537	1.6587	2.0807	1.7857	2.2417	1.9867
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3366	0.3366	0.3570	0.3570	0.3774	0.3774
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0829	0.0877	0.0901	0.0944	0.0973	0.1016

续前

单位:m

定额编号				3-36	3-37	3-38	3-39	3-40	3-41
项目				方沟断面 W×H(mm)					
				2200 ×1760	2400×1940		2600×2120		2800 ×2300
				墙厚(mm)					
				400	300	400	300	400	300
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0299	0.0353	0.0353	0.0378	0.0378
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0040	0.0044	0.0044	0.0046	0.0046
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	3.7012	4.0094	4.0539	4.0539	4.0977
	840006	水	t	7.91	2.2857	1.9582	2.5354	2.1159	2.7429
	840027	摊销材料费	元	—	9.94	10.72	10.78	11.23	11.29
	840028	租赁材料费	元	—	108.36	118.46	118.51	128.33	128.37
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	54.5222	59.8752	59.8651	65.2181	65.2080
	110172	汽油	kg	6.27	1.1368	1.2432	1.2432	1.3496	1.3496
	100321	柴油	kg	5.41	8.2617	9.4433	9.4448	10.1644	10.1659
机 械	840004	其他材料费	元	—	94.62	99.68	104.02	109.25	113.92
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0204	0.0242	0.0242	0.0259	0.0259
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0026	0.0030	0.0030	0.0032	0.0032
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0007	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0117	0.0139	0.0139	0.0149	0.0149
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1041	0.1194	0.1194	0.1284	0.1284
	840023	其他机具费	元	—	68.66	71.83	75.27	78.25	81.98
									84.96

单位:m

定额编号				3-42	3-43	3-44	3-45	3-46	3-47	
项目				方沟断面 W×H(mm)						
				2800 ×2300	3000 ×2480	3200 ×2480	3400 ×2660	3600 ×2660	3800 ×2660	
				墙厚(mm)						
				400						
概算基价(元)				4745.99	5269.95	5563.27	5969.63	6326.62	6690.55	
其中	人工费(元)			758.80	832.92	856.04	917.07	947.50	979.46	
	材料费(元)			3813.38	4244.29	4502.94	4826.47	5138.81	5455.81	
	机械费(元)			173.81	192.74	204.29	226.09	240.31	255.28	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	8.927	9.799	10.071	10.789	11.147	11.523
材料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	0.5467	0.5819	0.5969	0.6345	0.6471	0.6596
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	125.4889	148.4847	157.8921	175.6632	196.5653	204.9273
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0910	0.1050	0.1220	0.1280	0.1470	0.1630
	150007	电	kW·h	0.84	4.1136	4.7617	5.0192	5.5416	6.0826	6.3282
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.3153	0.3292	0.3306	0.3431	0.3444	0.3458
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	0.7530	0.8660	0.9880	1.0430	1.1760	1.3170
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	2.4787	2.7257	2.7867	3.0457	3.1117	3.2747
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3978	0.4182	0.4386	0.4590	0.4794	0.4998
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.1045	0.1112	0.1141	0.1213	0.1237	0.1261

续前

单位:m

定额编号				3-42	3-43	3-44	3-45	3-46	3-47
项目				方沟断面 W×H(mm)					
				2800 ×2300	3000 ×2480	3200 ×2480	3400 ×2660	3600 ×2660	3800 ×2660
				墙厚(mm)					
				400					
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0380	0.0436	0.0438	0.0462	0.0520
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0051	0.0057	0.0062	0.0065	0.0071
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	4.4606	4.8298	4.8806	5.2600	5.3147
	840006	水	t	7.91	3.0018	3.2674	3.3227	3.5945	3.6557
	840027	摊销材料费	元	—	12.17	13.05	13.14	14.01	14.10
	840028	租赁材料费	元	—	139.04	149.72	150.28	160.46	161.02
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	70.5610	75.9039	75.9039	81.2569	81.2569
	110172	汽油	kg	6.27	1.4616	1.5736	1.5792	1.6856	1.6912
	100321	柴油	kg	5.41	11.4737	12.8437	13.9469	14.7616	15.9594
机 械	840004	其他材料费	元	—	125.27	137.44	142.66	153.15	159.89
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0301	0.0346	0.0395	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0038	0.0043	0.0049	0.0052	0.0059
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0008	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0173	0.0199	0.0227	0.0626	0.0705
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1454	0.1632	0.1782	0.1888	0.2052
	840023	其他机具费	元	—	88.95	96.80	98.15	105.13	107.17
									108.98

单位:m

定额编号				3-48	
项目				方沟断面 W×H(mm)	
				4000×2660	
				墙厚(mm)	
				400	
概算基价(元)				7044.76	
其中	人工费(元)				1015.58
	材料费(元)				5765.60
	机械费(元)				263.58
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	11.948
材料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	0.6747
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	228.9648
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.1950
	150007	电	kW·h	0.84	6.9638
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.3458
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	1.3800
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	3.4457
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.5100
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.1290

续前

单位:m

定 额 编 号					3-48
项 目					方沟断面 W×H(mm)
					4000×2660
					墙厚(mm)
					400
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0610
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0081
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	6.1008
	840006	水	t	7.91	3.9025
	840027	摊销材料费	元	—	15.05
	840028	租赁材料费	元	—	163.31
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	81.2569
	110172	汽油	kg	6.27	1.7080
	100321	柴油	kg	5.41	17.8442
	840004	其他材料费	元	—	173.95
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0069
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0012
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0828
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2308
	840023	其他机具费	元	—	111.30

二、板顶覆土 $H_s: 2.0m < H_s \leq 3.5m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、变形缝安装、搭拆脚手架、附属检查井井内踏步及井盖安装等。

单位:m

定额编号				3-49	3-50	3-51	3-52	3-53	3-54		
项目				方沟断面 W×H(mm)							
				1000×860	1200×1040	1400×1220	1600 ×1400				
				墙厚(mm)							
				300	400	300	400	300			
概算基价(元)				1385.59	1855.18	2015.78	2159.16	2342.95	2476.73		
其中	人工费(元)			214.54	295.29	353.01	343.74	410.30	385.14		
	材料费(元)			1146.06	1487.73	1588.62	1732.79	1847.83	1995.59		
	机械费(元)			24.99	72.16	74.15	82.63	84.82	96.00		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	2.524	3.474	4.153	4.044	4.827	4.531
材料	010001	钢筋 $\phi 10$ 以内		kg	2.62	7.3607	10.4583	10.4709	12.5359	12.5485	12.5736
	010002	钢筋 $\phi 10$ 以外		kg	2.48	25.1159	29.3020	31.3941	36.6231	38.7152	44.9893
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0130	0.0170	0.0170	0.0260	0.0260	0.0310
	150007	电		kW·h	0.84	1.0971	1.3157	1.4342	1.5958	1.7230	1.8607
	160371	球墨铸铁井盖 $\phi 800mm$ (含混凝土井圈)		套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	0.3125	0.3264	0.3264	0.3389	0.3389	0.3528
	390195	沟盖板 C30		m ³	1162.39	0.1920	0.2510	0.2510	0.2820	0.2820	0.3530
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	0.7087	0.8597	1.0987	1.0187	1.2957	1.1387
	400005	C10 预拌混凝土		m ³	291.26	0.1938	0.2142	0.2346	0.2346	0.2550	0.2550

续前

单位:m

定额编号				3-49	3-50	3-51	3-52	3-53	3-54	
项目				方沟断面 W×H(mm)						
				1000×860	1200×1040	1400×1220		1600×1400		
				墙厚(mm)						
				300		400	300	400	300	
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0422	0.0494	0.0518	0.0566	0.0590	0.0638
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0174	0.0226	0.0226	0.0254	0.0254	0.0247
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0023	0.0027	0.0027	0.0029	0.0029	0.0032
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	2.5623	2.8807	2.9150	3.2061	3.2436	3.2436
	840006	水	t	7.91	0.8683	1.0416	1.3662	1.2199	1.5955	1.3721
	840027	摊销材料费	元	—	3.83	7.19	7.24	8.00	8.05	8.50
	840028	租赁材料费	元	—	2.39	68.32	68.35	78.44	78.47	88.29
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	29.4706	34.8236	34.8135	40.1665	40.1665	45.5195
	110172	汽油	kg	6.27	—	0.7112	0.7112	0.8176	0.8176	0.9240
机 械	100321	柴油	kg	5.41	1.7896	4.5766	4.5778	5.1985	5.1998	6.1652
	840004	其他材料费	元	—	32.57	53.03	55.82	61.67	64.78	70.12
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0077	0.0100	0.0100	0.0113	0.0113	0.0141
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0008	0.0010	0.0010	0.0011	0.0011	0.0014
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0005	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0044	0.0058	0.0058	0.0065	0.0065	0.0081
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0245	0.0572	0.0572	0.0649	0.0649	0.0773
	840023	其他机具费	元	—	8.22	40.22	42.13	46.45	48.64	52.46

单位:m

定额编号				3-55	3-56	3-57	3-58	3-59	3-60	
项目				方沟断面 W×H(mm)						
				1600 ×1400	1800×1400		2000×1580		2200 ×1760	
				墙厚(mm)						
				400	300	400	300	400	300	
概算基价(元)				2684.92	2704.26	2910.78	3031.86	3265.59	3442.60	
其中	人工费(元)			461.04	410.38	485.95	458.15	543.41	504.22	
	材料费(元)			2125.35	2189.53	2318.00	2458.40	2603.98	2806.99	
	机械费(元)			98.53	104.35	106.83	115.31	118.20	131.39	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	5.424	4.828	5.717	5.390	6.393	5.932
材料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	12.5861	14.6261	14.6386	14.6637	14.6763	0.4213
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	48.1263	51.2613	53.3533	58.5824	61.7195	89.9385
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0310	0.0400	0.0400	0.0530	0.0530	0.0620
	150007	电	kW·h	0.84	2.0218	2.0793	2.2151	2.3277	2.4984	2.9290
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.3528	0.3542	0.3542	0.3667	0.3667	0.3806
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	0.3530	0.4310	0.4310	0.4700	0.4700	0.5610
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	1.4487	1.2367	1.5507	1.4157	1.7687	1.6047
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.2754	0.2754	0.2958	0.2958	0.3162	0.3162
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0662	0.0662	0.0686	0.0733	0.0757	0.0805

续前

单位:m

定额编号				3-55	3-56	3-57	3-58	3-59	3-60
项目				方沟断面 W×H(mm)					
				1600 ×1400	1800×1400		2000×1580		2200 ×1760
				墙厚(mm)					
				400	300	400	300	400	300
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0247	0.0300	0.0300	0.0327	0.0327
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0032	0.0036	0.0036	0.0038	0.0043
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	3.2811	3.5791	3.6198	3.9217	3.9655
	840006	水	t	7.91	1.7961	1.4524	1.8789	1.6440	2.1230
	840027	摊销材料费	元	—	8.55	8.92	8.98	9.75	9.81
	840028	租赁材料费	元	—	88.33	89.64	89.68	99.78	99.82
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	45.5094	45.5195	45.5094	50.8624	50.8523
	110172	汽油	kg	6.27	0.9240	0.9352	0.9352	1.0416	1.0416
	100321	柴油	kg	5.41	6.1665	6.9010	6.9024	7.5940	7.5955
机 械	840004	其他材料费	元	—	73.54	74.47	77.78	83.39	87.15
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0141	0.0172	0.0172	0.0188	0.0188
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0014	0.0017	0.0017	0.0019	0.0019
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0006	0.0007	0.0007	0.0007	0.0008
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0081	0.0099	0.0099	0.0108	0.0108
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0773	0.0873	0.0873	0.0959	0.0960
	840023	其他机具费	元	—	54.99	54.07	56.55	60.22	63.06

单位:m

定 额 编 号				3-61	3-62	3-63	3-64	3-65	3-66	
项 目				方沟断面 W×H(mm)						
				2200 ×1760	2400×1940		2600×2120		2800 ×2300	
				墙厚(mm)						
				400	300	400	300	400	300	
概 算 基 价 (元)				3699.52	3896.02	4179.99	4295.69	4603.99	4695.43	
其 中	人 工 费 (元)			598.40	561.94	666.06	610.98	724.46	664.19	
	材 料 费 (元)			2966.61	3185.78	3362.17	3519.64	3710.63	3853.77	
	机 械 费 (元)			134.51	148.30	151.76	165.07	168.90	177.47	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工日	—	7.040	6.611	7.836	7.188	8.523	7.814
材 料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	0.4339	0.4590	0.4715	0.4941	0.5091	0.5317
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	93.0756	103.5297	107.7117	109.8054	113.9878	131.7565
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0620	0.0790	0.0790	0.0850	0.0850	0.1070
	150007	电	kW·h	0.84	3.1084	3.3353	3.5494	3.5596	3.7846	4.1641
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.3806	0.3944	0.3944	0.4083	0.4083	0.4208
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	0.5610	0.6590	0.6590	0.7640	0.7640	0.8150
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	1.9957	1.8007	2.2297	2.0047	2.4727	2.1447
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3366	0.3366	0.3570	0.3570	0.3774	0.3774
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0829	0.0877	0.0901	0.0944	0.0973	0.1016

续前

单位:m

定额编号				3-61	3-62	3-63	3-64	3-65	3-66
项目				方沟断面 W×H(mm)					
				2200 ×1760	2400×1940		2600×2120		2800 ×2300
				墙厚(mm)					
				400	300	400	300	400	300
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0328	0.0385	0.0385	0.0385	0.0411
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0043	0.0048	0.0048	0.0053	0.0053
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	4.3182	4.6264	4.6773	4.9893	5.0433
	840006	水	t	7.91	2.3747	2.0487	2.6313	2.2551	2.8902
	840027	摊销材料费	元	—	10.68	11.48	11.55	12.35	12.43
	840028	租赁材料费	元	—	110.48	121.11	121.15	131.78	131.83
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	56.2457	61.5987	61.5987	66.9012	66.9012
	110172	汽油	kg	6.27	1.1536	1.2656	1.2656	1.3776	1.3776
	100321	柴油	kg	5.41	8.7866	10.0215	10.0232	11.3203	11.3221
机 械	840004	其他材料费	元	—	98.19	105.08	109.49	114.45	119.21
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0224	0.0264	0.0264	0.0306	0.0306
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0028	0.0033	0.0033	0.0038	0.0038
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0008	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0129	0.0152	0.0152	0.0176	0.0176
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1111	0.1271	0.1271	0.1440	0.1440
	840023	其他机具费	元	—	70.02	73.87	77.33	80.27	84.02

单位:m

定额编号				3-67	3-68	3-69	3-70	3-71	3-72	
项目				方沟断面 W×H(mm)						
				2800 ×2300	3000 ×2480	3200 ×2480	3400 ×2660	3600 ×2660	3800 ×2660	
				墙厚(mm)						
				400						
概算基价(元)				5027.49	5512.36	5894.68	6388.12	6737.51	7209.74	
其中	人工费(元)			786.76	855.95	888.59	955.15	991.10	1034.54	
	材料费(元)			4059.18	4456.06	4784.19	5190.46	5495.41	5907.87	
	机械费(元)			181.55	200.35	221.90	242.51	251.00	267.33	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	9.256	10.070	10.454	11.237	11.660	12.171
材料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	0.5467	0.5819	0.5969	0.6345	0.6471	0.6596
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	136.9839	150.5747	171.4771	179.8432	200.7453	224.7823
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.1070	0.1150	0.1320	0.1400	0.1720	0.2020
	150007	电	kW·h	0.84	4.4228	4.8391	5.3961	5.6869	6.2449	6.8813
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.4208	0.4347	0.4361	0.4500	0.4500	0.4514
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	0.8150	0.9330	1.0580	1.1920	1.2540	1.3990
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	2.6447	2.8997	3.0547	3.3267	3.4977	3.6777
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3978	0.4182	0.4386	0.4590	0.4794	0.4998
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.1045	0.1112	0.1141	0.1213	0.1237	0.1261

续前

单位:m

定额编号				3-67	3-68	3-69	3-70	3-71	3-72
项目				方沟断面 W×H(mm)					
				2800 ×2300	3000 ×2480	3200 ×2480	3400 ×2660	3600 ×2660	3800 ×2660
				墙厚(mm)					
				400					
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0411	0.0470	0.0469	0.0527	0.0555
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0055	0.0061	0.0067	0.0072	0.0077
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	5.0973	5.4736	5.8568	5.9178	6.6429
	840006	水	t	7.91	3.1055	3.3752	3.4931	3.7728	3.9022
	840027	摊销材料费	元	—	12.92	13.81	14.28	14.81	15.65
	840028	租赁材料费	元	—	141.18	151.87	153.26	163.14	164.85
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	72.2441	77.5870	77.5870	82.9400	82.9400
	110172	汽油	kg	6.27	1.4784	1.5904	1.6016	1.7080	1.7192
	100321	柴油	kg	5.41	12.0968	13.5115	14.6456	16.1724	16.7792
机 械	840004	其他材料费	元	—	130.45	141.29	148.78	158.12	165.77
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0326	0.0373	—	—	—
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0041	0.0047	0.0053	0.0060	0.0063
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0010	0.0010	0.0011	0.0011	0.0013
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0187	0.0215	0.0634	0.0715	0.0752
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1538	0.1722	0.1879	0.2079	0.2161
	840023	其他机具费	元	—	91.04	98.36	100.65	107.49	109.91
									112.72

单位:m

定额编号				3-73	
项目				方沟断面 W×H(mm)	
				4000×2660	
				墙厚(mm)	
				400	
概 算 基 价 (元)				7536.70	
其中	人 工 费 (元)			1062.50	
	材 料 费 (元)			6191.44	
	机 械 费 (元)			282.76	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人工	870009	综合工日	工日	—	12.500
材料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	0.6747
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	234.1898
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2120
	150007	电	kW·h	0.84	7.1410
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.4528
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	1.5520
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	3.7627
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.5100
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.1290

续前

单位:m

定 额 编 号					3-73
项 目					方沟断面 W×H(mm)
					4000×2660
					墙厚(mm)
					400
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0686
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0090
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	7.1176
	840006	水	t	7.91	4.1052
	840027	摊销材料费	元	—	16.26
	840028	租赁材料费	元	—	166.84
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	82.9400
	110172	汽油	kg	6.27	1.7360
	100321	柴油	kg	5.41	19.4876
	840004	其他材料费	元	—	179.94
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0078
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0013
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0931
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2530
	840023	其他机具费	元	—	114.19

三、板顶覆土 $H_s: 3.5m < H_s \leq 5.0m$

工程内容:盖板安装、底板浇筑、墙体砌筑、灌孔混凝土、钢筋、变形缝安装、搭拆脚手架、附属检查井井内踏步及井盖安装等。

单位:m

定 额 编 号				3-74	3-75	3-76	3-77	3-78	3-79	
项 目				方沟断面 W×H(mm)						
				1000×860	1200×1040	1400×1220	1600 ×1400			
				墙厚(mm)						
				300	400	300	400	300		
概 算 基 价 (元)				1514.17	1996.26	2160.86	2342.75	2534.27	2722.72	
其 中	人 工 费 (元)			229.25	310.68	368.31	356.83	423.98	405.71	
	材 料 费 (元)			1256.80	1609.06	1714.17	1895.60	2017.75	2211.78	
	机 械 费 (元)			28.12	76.52	78.38	90.32	92.54	105.23	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工日	—	2.697	3.655	4.333	4.198	4.988	4.773
材 料	010001	钢 筋 $\phi 10$ 以 内	kg	2.62	9.4007	11.4783	11.4909	12.5359	12.5485	0.3336
	010002	钢 筋 $\phi 10$ 以 外	kg	2.48	26.1609	30.3470	31.3941	36.6231	38.7152	63.7993
	010198	厂 制 钢 筋	t	3034.19	0.0140	0.0190	0.0190	0.0260	0.0260	0.0320
	150007	电	kW·h	0.84	1.1697	1.3723	1.4661	1.6103	1.7387	2.1410
	160371	球墨铸铁井盖 $\phi 800mm$ (含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.4181	0.4319	0.4319	0.4458	0.4458	0.4597
	390195	沟 盖 板 C30	m ³	1162.39	0.2200	0.2820	0.2820	0.3530	0.3530	0.4310
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	0.4407	0.5267	0.5757	0.6197	0.6727	0.7217
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	0.3530	0.4260	0.6240	0.5000	0.7310	0.5740
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.1938	0.2142	0.2346	0.2346	0.2550	0.2550

续前

单位:m

定额编号				3-74	3-75	3-76	3-77	3-78	3-79	
项目				方沟断面 W×H(mm)						
				1000×860	1200×1040		1400×1220		1600×1400	
				墙厚(mm)						
				300		400	300	400	300	
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0422	0.0494	0.0518	0.0566	0.0590	0.0638
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0199	0.0254	0.0254	0.0247	0.0247	0.0300
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0026	0.0029	0.0029	0.0033	0.0033	0.0037
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	3.1317	3.4571	3.4978	3.7895	3.8333	4.1282
	840006	水	t	7.91	0.9171	1.0959	1.4257	1.2782	1.6591	1.4721
	840027	摊销材料费	元	—	4.45	7.88	7.94	8.72	8.78	9.57
	840028	租赁材料费	元	—	2.92	70.40	70.44	81.05	81.09	91.70
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	31.1638	36.5168	36.5168	41.8698	41.8698	47.2228
	110172	汽油	kg	6.27	—	0.7280	0.7280	0.8400	0.8400	0.9520
机 械	100321	柴油	kg	5.41	2.0543	4.9217	4.9231	5.9150	5.9165	6.9706
	840004	其他材料费	元	—	34.50	55.39	58.18	64.32	67.55	74.48
机 械	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0088	0.0113	0.0113	0.0141	0.0141	0.0172
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0009	0.0011	0.0011	0.0014	0.0014	0.0017
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0006	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0008
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0051	0.0065	0.0065	0.0081	0.0081	0.0099
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0281	0.0618	0.0618	0.0745	0.0745	0.0881
	840023	其他机具费	元	—	8.84	41.51	43.37	47.83	50.05	54.55

单位:m

定额编号				3-80	3-81	3-82	3-83	3-84	3-85		
项目				方沟断面 W×H(mm)							
				1600 ×1400	1800×1400		2000×1580		2200 ×1760		
				墙厚(mm)							
				400	300	400	300	400	300		
概算基价(元)				2941.94	2962.83	3183.62	3331.18	3576.30	3791.91		
其中	人工费(元)			482.55	427.98	505.16	478.30	564.57	537.97		
	材料费(元)			2351.60	2420.55	2561.48	2726.68	2882.67	3110.83		
	机械费(元)			107.79	114.30	116.98	126.20	129.06	143.11		
名称			单位	单价(元)	数量						
人工	870009	综合工日		工日	—	5.677	5.035	5.943	5.627	6.642	6.329
材料	010001	钢筋 φ10 以内		kg	2.62	0.3461	0.3461	0.3586	0.3837	0.3963	0.4213
	010002	钢筋 φ10 以外		kg	2.48	66.9363	74.2513	77.3883	83.6624	86.7995	99.3435
	010198	厂制钢筋		t	3034.19	0.0320	0.0400	0.0400	0.0580	0.0580	0.0740
	150007	电		kW·h	0.84	2.3040	2.4303	2.5939	2.7323	2.9048	3.1912
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)		套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步		个	24.79	0.4597	0.4611	0.4611	0.4736	0.4736	0.4875
	390195	沟盖板 C30		m ³	1162.39	0.4310	0.5170	0.5170	0.5640	0.5640	0.6620
	400001	C25 预拌抗渗混凝土		m ³	349.51	0.7797	0.8327	0.8937	0.9507	1.0157	1.0767
	400002	C30 预拌抗渗混凝土		m ³	368.93	0.8390	0.5740	0.8390	0.6480	0.9480	0.7220
	400005	C10 预拌混凝土		m ³	291.26	0.2754	0.2754	0.2958	0.2958	0.3162	0.3162
	400007	C20 预拌混凝土		m ³	320.39	0.0662	0.0662	0.0686	0.0733	0.0757	0.0805

续前

单位:m

定额编号				3-80	3-81	3-82	3-83	3-84	3-85
项目				方沟断面 W×H(mm)					
				1600 ×1400	1800×1400		2000×1580		2200 ×1760
				墙厚(mm)					
				400	300	400	300	400	300
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0300	0.0303	0.0303	0.0330	0.0330
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0037	0.0041	0.0041	0.0044	0.0044
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	4.1759	4.4739	4.5248	4.8266	4.8806
	840006	水	t	7.91	1.9041	1.5593	1.9940	1.7592	2.2462
	840027	摊销材料费	元	—	9.63	10.00	10.07	10.84	10.91
	840028	租赁材料费	元	—	91.75	93.06	93.10	103.21	103.26
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	47.2228	47.2228	47.2228	52.5758	52.5758
	110172	汽油	kg	6.27	0.9520	0.9632	0.9632	1.0696	1.0696
	100321	柴油	kg	5.41	6.9722	7.7962	7.7979	8.5616	8.5634
机 械	840004	其他材料费	元	—	78.05	79.19	82.80	88.88	92.81
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0172	0.0207	0.0207	0.0226	0.0226
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0017	0.0026	0.0026	0.0028	0.0028
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0008	0.0008	0.0009	0.0009	0.0010
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0099	0.0119	0.0119	0.0130	0.0130
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0881	0.0990	0.0991	0.1087	0.1247
	840023	其他机具费	元	—	57.11	56.14	58.70	62.44	65.30

单位:m

定 额 编 号				3-86	3-87	3-88	3-89	3-90	3-91	
项 目				方沟断面 W×H(mm)						
				2200 ×1760	2400×1940		2600×2120		2800 ×2300	
				墙厚(mm)						
				400	300	400	300	400	300	
概 算 基 价 (元)				4064.57	4216.18	4512.95	4694.63	5016.25	5208.69	
其 中	人 工 费 (元)			633.76	587.52	692.67	648.04	762.37	705.33	
	材 料 费 (元)			3284.50	3468.65	3656.68	3868.31	4071.80	4297.97	
	机 械 费 (元)			146.31	160.01	163.60	178.28	182.08	205.39	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870009	综合工日	工日	—	7.456	6.912	8.149	7.624	8.969	8.298
材 料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	0.4339	0.4590	0.4715	0.4941	0.5091	0.5317
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	103.5256	105.6197	109.8017	120.2554	124.4378	136.9815
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.0740	0.0860	0.0860	0.1000	0.1000	0.1180
	150007	电	kW·h	0.84	3.3983	3.4181	3.6340	3.8512	4.0782	4.3397
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.4875	0.5014	0.5014	0.5153	0.5153	0.5292
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	0.6620	0.7680	0.7680	0.8820	0.8820	1.0040
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	1.1467	1.2117	1.2847	1.3547	1.4317	1.5057
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	1.0560	0.7960	1.1640	0.8690	1.2720	0.9440
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3366	0.3366	0.3570	0.3570	0.3774	0.3774
	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0829	0.0877	0.0901	0.0944	0.0973	0.1016

续前

单位:m

定额编号				3-86	3-87	3-88	3-89	3-90	3-91
项目				方沟断面 W×H(mm)					
				2200 ×1760	2400×1940		2600×2120		2800 ×2300
				墙厚(mm)					
				400	300	400	300	400	300
材 料	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0387	0.0387	0.0387	0.0444	0.0444
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0049	0.0054	0.0054	0.0059	0.0060
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	5.2435	5.5517	5.6127	5.9248	5.9890
	840006	水	t	7.91	2.5057	2.1768	2.7673	2.3941	3.0372
	840027	摊销材料费	元	—	11.79	12.59	12.67	13.48	13.56
	840028	租赁材料费	元	—	113.93	124.55	124.61	135.24	135.30
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	57.9288	63.2818	63.2818	68.5843	68.5843
	110172	汽油	kg	6.27	1.1816	1.2936	1.2936	1.4056	1.4056
	100321	柴油	kg	5.41	9.8001	11.1062	11.1082	12.4853	12.4874
机 械	840004	其他材料费	元	—	104.30	109.91	114.52	120.99	125.95
	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0265	0.0307	0.0307	0.0353	0.0353
	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0033	0.0038	0.0038	0.0044	0.0044
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0010	0.0010	0.0011	0.0011	0.0012
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0152	0.0177	0.0177	0.0203	0.0203
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1247	0.1417	0.1417	0.1596	0.1596
	840023	其他机具费	元	—	72.73	75.95	79.46	83.04	86.84
									90.11

单位:m

定额编号				3-92	3-93	3-94	3-95	3-96	3-97	
项目				方沟断面 W×H(mm)						
				2800 ×2300	3000 ×2480	3200 ×2480	3400 ×2660	3600 ×2660	3800 ×2660	
				墙厚(mm)						
				400						
概算基价(元)				5556.76	6098.22	6504.64	7078.55	7540.32	8055.31	
其中	人工费(元)			829.18	906.36	940.10	1018.64	1061.91	1078.82	
	材料费(元)			4518.00	4960.79	5318.71	5791.28	6192.84	6676.14	
	机械费(元)			209.58	231.07	245.83	268.63	285.57	300.35	
名称			单位	单价(元)	数量					
人工	870009	综合工日	工日	—	9.755	10.663	11.060	11.984	12.493	12.692
材料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	0.5467	0.5819	0.5969	0.6345	0.6471	0.6596
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	142.2089	166.2497	176.7021	198.6532	220.6003	259.2673
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.1180	0.1250	0.1530	0.1630	0.1870	0.2190
	150007	电	kW·h	0.84	4.6010	5.2787	5.5792	6.2096	6.7955	6.8180
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.5292	0.5431	0.5444	0.5583	0.5597	0.5611
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	1.0040	1.1330	1.2700	1.4150	1.5680	1.7290
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	1.5867	1.7507	1.9217	2.1007	2.2887	2.4847
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	1.3790	1.4870	1.4870	1.5950	1.5950	1.5950
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.3978	0.4182	0.4386	0.4590	0.4794	0.4998

续前

单位:m

定额编号				3-92	3-93	3-94	3-95	3-96	3-97	
项目				方沟断面 W×H(mm)						
				2800 ×2300	3000 ×2480	3200 ×2480	3400 ×2660	3600 ×2660	3800 ×2660	
				墙厚(mm)						
				400						
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.1045	0.1112	0.1141	0.1213	0.1237	0.1261
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0445	0.0502	0.0562	0.0626	0.0693	0.0764
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0066	0.0072	0.0078	0.0085	0.0092	0.0100
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	6.3722	6.7617	7.1583	7.5618	7.9717	8.3886
	840006	水	t	7.91	3.3095	3.5911	3.7203	4.0127	4.1541	4.2938
	840027	摊销材料费	元	—	14.46	15.36	15.85	16.77	17.27	17.78
	840028	租赁材料费	元	—	145.99	156.69	158.09	168.80	170.22	171.64
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	73.9272	79.2701	79.2701	84.6231	84.6231	84.6231
	110172	汽油	kg	6.27	1.5176	1.6296	1.6408	1.7528	1.7640	1.7752
机 械	100321	柴油	kg	5.41	13.9159	15.4261	16.6874	18.3398	19.7433	21.2183
	840004	其他材料费	元	—	138.17	150.44	157.71	170.37	178.90	191.05
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0050	0.0057	0.0064	0.0071	0.0078	0.0087
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0012	0.0013	0.0014	0.0014	0.0015	0.0016
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0602	0.0680	0.0762	0.0849	0.0941	0.1038
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.1786	0.1983	0.2155	0.2372	0.2563	0.2763
	840023	其他机具费	元	—	94.25	102.22	104.19	112.13	114.83	114.62

单位:m

定额编号				3-98	
项目				方沟断面 W×H(mm)	
				4000×2660	
				墙厚(mm)	
				400	
概算基价(元)				8468.28	
其中	人工费(元)				1115.20
	材料费(元)				7035.23
	机械费(元)				317.85
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	13.120
材料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	0.6747
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	269.7198
	010198	厂制钢筋	t	3034.19	0.2320
	150007	电	kW·h	0.84	7.0843
	160371	球墨铸铁井盖 φ800mm(含混凝土井圈)	套	1468.38	0.0250
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.5625
	390195	沟盖板 C30	m ³	1162.39	1.8970
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	2.6887
	400002	C30 预拌抗渗混凝土	m ³	368.93	1.5950
	400005	C10 预拌混凝土	m ³	291.26	0.5100

续前

单位:m

定 额 编 号				3-98	
				方沟断面 W×H(mm)	
				4000×2660	
				墙厚(mm)	
				400	
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.1290
	400009	C30 预拌混凝土	m ³	349.51	0.0022
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m ³	397.44	0.0838
	030001	板方材	m ³	2077.00	0.0107
	830076	组合钢模板	m ² ·日	0.34	8.8125
	840006	水	t	7.91	4.4377
	840027	摊销材料费	元	—	18.29
	840028	租赁材料费	元	—	173.07
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	84.6231
	110172	汽油	kg	6.27	1.7864
	100321	柴油	kg	5.41	22.7553
	840004	其他材料费	元	—	197.99
机 械	800008	载重汽车 8t	台班	243.59	0.0095
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0017
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.1138
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.2972
	840023	其他机具费	元	—	116.58

第九节 单侧砌体沟道高度每增减 0.18m

工程内容:沟墙砌筑、混凝土灌孔、变形缝安装、搭拆脚手架等。

单位:m

定额编号				3-99	3-100
项目				墙厚(mm)	
				300	400
概算基价(元)				68.17	76.74
其中	人工费(元)			12.58	16.07
	材料费(元)			52.40	57.36
	机械费(元)			3.19	3.31
名称			单位	单价(元)	数量
人工	870009	综合工日	工日	—	0.148
材 料	400007	C20 预拌混凝土	m ³	320.39	0.0048
	400001	C25 预拌抗渗混凝土	m ³	349.51	0.0265
	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	0.0251
	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	0.0041
	150007	电	kW·h	0.84	0.0192
	160377	球墨铸铁踏步	个	24.79	0.0125
	840006	水	t	7.91	0.0583
	840027	摊销材料费	元	—	0.21
	840028	租赁材料费	元	—	4.65
	860079	检查井模块 I 类	块	12.56	2.5250
	110172	汽油	kg	6.27	0.0504
	100321	柴油	kg	5.41	0.1598
	840004	其他材料费	元	—	3.22
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0018
	840023	其他机具费	元	—	2.46
					2.58