

# 北京市建设工程计价依据——概算定额

## 房屋建筑与装饰工程概算定额

房屋建筑与装饰工程 （下册）

北京市住房和城乡建设委员会



# 目 录

## 下 册

### 第十一章 楼地面装饰工程

说明及工程量计算规则 .....	(5)
第一节 整体楼地面 .....	(7)
第二节 块料楼地面 .....	(19)
第三节 其他楼地面 .....	(21)
一、地板 .....	(21)
二、地毯 .....	(24)
三、防腐楼地面 .....	(25)
1.底层 .....	(25)
2.面层 .....	(26)
3.其他垫层 .....	(30)
第四节 厨卫、阳台楼地面 .....	(31)
一、无防水楼地面底层 .....	(31)
二、有防水楼地面底层 .....	(32)

三、厨卫楼地面面层 .....	(34)
四、厕所蹲台 .....	(36)
五、不封闭阳台 .....	(37)
<b>第五节 踢脚 .....</b>	<b>(38)</b>
<b>第六节 楼梯装饰及栏杆扶手 .....</b>	<b>(40)</b>
一、楼梯装饰面 .....	(40)
二、栏杆扶手 .....	(42)
1.楼梯栏杆 .....	(42)
2.通廊、其他栏杆.....	(45)
3.靠墙扶手 .....	(49)
<b>第七节 台阶、坡道、散水 .....</b>	<b>(51)</b>
<b>第八节 变形缝 .....</b>	<b>(60)</b>
一、屋面变形缝 .....	(60)
二、墙面变形缝 .....	(61)
三、地面变形缝 .....	(64)
四、顶棚变形缝 .....	(66)

## 第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

说明及工程量计算规则 .....	(69)
<b>第一节 墙面抹灰 .....</b>	<b>(73)</b>

一、墙面抹灰 .....	(73)
1.外墙抹灰 .....	(73)
2.内墙抹灰 .....	(76)
<b>第二节 柱(梁)面抹灰 .....</b>	<b>(81)</b>
<b>第三节 零星抹灰 .....</b>	<b>(82)</b>
<b>第四节 墙面块料面层 .....</b>	<b>(83)</b>
一、石材墙面 .....	(83)
1.石材外墙 .....	(83)
2.石材内墙 .....	(85)
二、外墙拼碎石材墙面 .....	(87)
三、块料墙面 .....	(88)
1.外墙 .....	(88)
2.内墙 .....	(90)
<b>第五节 柱面镶贴块料 .....</b>	<b>(93)</b>
一、石材柱面 .....	(93)
1.DTA 砂浆粘贴 .....	(93)
2.DP 砂浆挂贴 .....	(94)
3.干挂石材柱面 .....	(95)
二、块料柱面 .....	(97)
三、拼碎石材柱面 .....	(99)
<b>第六节 镶贴零星块料 .....</b>	<b>(100)</b>

<b>第七节 墙饰面</b> .....	(103)
<b>一、墙面装饰板</b> .....	(103)
1. 外墙一体化板 .....	(103)
(1) 干挂装饰保温一体化板 .....	(103)
(2) 粘贴装饰保温一体化板 .....	(104)
(3) 点锚装饰保温一体化板 .....	(105)
(4) 粘贴并点锚装饰保温一体化板 .....	(106)
(5) 干挂其他装饰板 .....	(107)
2. 外墙干挂饰面板 .....	(108)
3. 内墙干挂饰面板 .....	(111)
4. 龙骨 .....	(112)
(1) 墙面干挂石材龙骨 .....	(112)
(2) 外墙一体化板龙骨 .....	(113)
(3) 外墙饰面板龙骨 .....	(114)
(4) 内墙饰面板龙骨 .....	(115)
5. 基层衬板 .....	(116)
6. 装饰板面层 .....	(119)
(1) 木质板 .....	(119)
(2) 吸声板 .....	(120)
(3) 金属板 .....	(121)
(4) 塑料板 .....	(123)
(5) 其他板 .....	(124)
<b>第八节 柱(梁)饰面</b> .....	(127)

一、柱(梁)面装饰 .....	(127)
1.装饰板 .....	(127)
(1)龙骨 .....	(127)
(2)衬板 .....	(129)
(3)装饰面层 .....	(131)
二、成品装饰柱 .....	(137)
1.柱基座 .....	(137)
2.柱帽 .....	(138)
3.成品装饰柱 .....	(140)
<b>第九节 幕墙工程</b> .....	<b>(141)</b>
一、带骨架幕墙 .....	(141)
二、玻璃幕墙 .....	(142)
<b>第十节 隔断</b> .....	<b>(146)</b>
一、木隔断 .....	(146)
二、金属隔断 .....	(147)
三、玻璃隔断 .....	(148)
四、塑料隔断 .....	(150)
五、成品隔断 .....	(151)
1.活动隔断 .....	(151)
2.折叠式活动隔断 .....	(152)
六、其他隔断 .....	(153)
1.龙骨式隔墙 .....	(153)

(1)龙骨 .....	(153)
(2)隔墙板 .....	(155)
2.板式隔墙 .....	(159)
<b>第十一节 墙体保温及保护墙、隔声、吸声 .....</b>	<b>(162)</b>
<b>一、外墙外保温及保护墙 .....</b>	<b>(162)</b>
1.外墙外保温 .....	(162)
(1)非幕墙外保温 .....	(162)
(2)幕墙外保温 .....	(176)
(3)防火带 .....	(179)
2.保温柱、梁 .....	(181)
<b>二、内墙保温 .....</b>	<b>(183)</b>
<b>三、隔声、吸声 .....</b>	<b>(185)</b>
<b>四、玻璃钢防腐面层 .....</b>	<b>(187)</b>

## 第十三章 天棚工程

<b>说明及工程量计算规则 .....</b>	<b>(191)</b>
<b>第一节 天棚龙骨 .....</b>	<b>(193)</b>
一、木龙骨 .....	(193)
二、U型轻钢龙骨 .....	(194)
三、V、T型轻钢龙骨 .....	(199)
四、T型烤漆带凹槽轻钢龙骨 .....	(202)



五、T型铝合金龙骨 .....	(204)
六、T型、H型暗(明暗)龙骨 .....	(206)
七、铝合金天棚龙骨 .....	(207)
八、超长吊杆 .....	(210)
<b>第二节 天棚面层</b> .....	(211)
<b>第三节 天棚抹灰</b> .....	(216)
<b>第四节 其他项目</b> .....	(217)
<b>第五节 采光天棚</b> .....	(221)
<b>第六节 天棚保温吸声</b> .....	(222)

## 第十四章 油漆、涂料、裱糊工程

<b>说明及工程量计算规则</b> .....	(229)
<b>第一节 抹灰面油漆</b> .....	(231)
一、抹灰面油漆 .....	(231)
1.外墙油漆 .....	(231)
2.外墙腻子 .....	(235)
<b>第二节 喷刷涂料</b> .....	(236)
一、墙面面层涂料 .....	(236)
1.外墙涂料 .....	(236)
2.内墙面层涂料 .....	(239)

3.内墙腻子·····	(243)
4.零星项目涂料·····	(245)
<b>二、天棚面层涂料</b> ·····	(246)
1.天棚涂料·····	(246)
2.天棚腻子·····	(248)
<b>三、空花格刷涂料</b> ·····	(249)
<b>第三节 裱糊</b> ·····	(250)
<b>一、壁纸裱糊</b> ·····	(250)
1.天棚壁纸·····	(250)
2.墙面、柱面壁纸·····	(251)
<b>二、壁布裱糊</b> ·····	(252)
1.天棚壁布·····	(252)
2.墙面、柱面壁布·····	(253)
<b>三、墙、柱面软包</b> ·····	(254)
1.墙面、柱面软包·····	(254)

## 第十五章 其他装饰工程

<b>说明及工程量计算规则</b> ·····	(259)
<b>第一节 池槽</b> ·····	(261)
<b>第二节 装饰线条</b> ·····	(262)
一、木装饰线·····	(262)

二、石膏装饰线 .....	(264)
三、PVC 贴面装饰线 .....	(265)
四、金属装饰线 .....	(266)
五、塑料装饰线 .....	(268)
六、石材装饰线 .....	(269)
七、欧式装饰线 .....	(270)
<b>第三节 厕浴隔断 .....</b>	<b>(272)</b>
<b>第四节 柜类、货架、暖气罩 .....</b>	<b>(274)</b>
<b>第五节 厕浴配件 .....</b>	<b>(282)</b>
<b>第六节 其他项目 .....</b>	<b>(286)</b>

## 第十六章 工程水电费

说明及工程量计算规则 .....	(301)
第一节 住宅建筑工程 .....	(303)
第二节 公共建筑工程 .....	(305)

## 第十七章 措施项目

### 第一节 脚手架工程

说明及工程量计算规则 .....	(311)
<b>第一节 脚手架工程 .....</b>	<b>(313)</b>
一、综合脚手架 .....	(313)
1.±0.000 以下工程 .....	(313)
2.±0.000 以上工程 .....	(316)
(1)住宅 .....	(316)
(2)其它公建类 .....	(322)
(3)影剧院类 .....	(329)
(4)体育场馆类 .....	(330)
(5)厂房仓库类 .....	(331)
二、吊顶装修及天棚装修脚手架 .....	(333)
三、其他脚手架 .....	(334)

## 第二节 垂直运输

说明及工程量计算规则 .....	(339)
<b>第二节 垂直运输 .....</b>	<b>(341)</b>

## 第三节 超高施工增加

说明及工程量计算规则 .....	(355)
<b>第三节 超高施工增加 .....</b>	<b>(357)</b>

## 第四节 施工排水、降水工程

说明及工程量计算规则 .....	(361)
第四节 施工排水、降水工程.....	(365)
一、成井 .....	(365)
1. 单项管井成井.....	(365)
2. 综合管井成井.....	(369)
3. 轻型井点成井.....	(373)
二、降水 .....	(374)
三、其他 .....	(376)
1. 止水帷幕桩.....	(376)
2. 止水帷幕桩二次引孔.....	(378)
3. 基坑明沟排水.....	(379)

## 第五节 安全文明施工费

说明及工程量计算规则 .....	(383)
第五节 安全文明施工费.....	(387)

## 附    录

房屋建筑与装饰工程费用标准 .....	(391)
---------------------	-------

附表：房屋建筑与装饰工程费用标准 ..... (393)

下 册





# 第十一章 楼地面装饰工程



# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

(一)本章包括:整体楼地面,块料楼地面,其他楼地面,厨卫、阳台楼地面,踢脚,楼梯装饰及栏杆扶手,台阶、坡道、散水,变形缝 8 节共 205 个子目。

(二)楼地面按底层和面层分别编制,底层综合了垫层和找平层。底层垫层材质不同时可执行第三节其他楼地面中其他垫层相应定额子目。

(三)有筋楼地面钢筋含量大于  $2\text{kg}/\text{m}^2$  时,可执行第五章钢筋调增定额子目。

(四)楼地面及楼梯铺地毯定额子目,均不包括地毯以下作法,地毯以下作法执行本章楼地面或楼梯的相应定额子目。

(五)楼梯装饰中包括踏步、休息平台、楼梯踢脚线和楼梯底面抹灰涂料。除水泥楼梯综合了金刚砂防滑条外,其它楼梯装饰面均不包括防滑条,设计要求时应另行计算,执行相应定额子目。

(六)不封闭阳台综合了保温和装饰做法,当保温材料不同时可换算,执行第十三章天棚工程相应定额子目。封闭阳台执行本章楼地面相应定额子目。

(七)台阶和平台的界限划分,外墙面至最高一级台阶外边线在  $2.5\text{m}$  以内时,台阶和平台合并为台阶计算。超过  $2.5\text{m}$  时,平台和台阶分别计算,执行相应定额子目。

(八)栏杆、扶手及变形缝的油漆已包括在定额子目中,不单独计算。

(九)厨房、卫浴、盥洗间楼地面按有防水和无防水编制。设计防水材料不同时可换算。

## 二、工程量计算规则

(一)楼地面的底层、面层、房心回填土按墙体的轴线(无轴线按墙体的中心线,下同)内包水平投影面积计算。不扣除墙垛、柱子及  $0.3\text{m}^2$  以内的孔洞面积。房心回填土不扣除地下暖气沟所占体积。

(二)框排架结构的围护墙在柱子外侧时,楼地面工程量按围护墙的中心线内包水平投影面积计算。

(三)单个房间的轴线内包面积大于  $400\text{m}^2$  时,该房间的楼地面工程量乘以系数 1.08。

(四)楼梯装饰分层按楼梯间墙体的轴线内包水平投影面积计算。不扣除宽度小于  $500\text{mm}$  的楼梯井。单边附墙楼梯、交叉式楼梯、不靠墙楼梯均按图示水平投影面积乘以系数 1.1 计算。多跑楼梯按楼梯的自然层轴线内包水平投影面积计算。

(五)楼梯的栏杆(栏板)扶手按扶手的中心线水平投影长度计算。通廊栏杆、屋顶栏杆均按图示水平投影长度计算。

(六)不封闭阳台按栏板中心线与外墙外边线的内包水平投影以面积计算。

(七)踢脚按墙体轴线或中心线长度计算,不扣除门、洞口所占长度,但门、洞口、暖气槽及墙垛处侧边也不增加。独立柱的踢脚按装饰面外围尺寸以长度计算。

(八)厨房、厕浴、盥洗间平面按墙体轴线内包水平投影面积计算。

(九)地面、底(顶)板、屋面的变形缝均按图示轴线长度计算。内墙(立)面变形缝按结构层高以长度计算。外墙面变形缝按图示高度以长度计算。门、洞口的变形缝按图示尺寸以长度计算。

(十)平台、台阶、坡道按图示水平投影面积计算。

(十一)散水按首层外墙轴线以长度计算,扣除台阶、平台所占长度。

(十二)厕所蹲台按图示以间计算。

## 第一节 整体楼地面

工程内容:1.整体楼地面包括:垫层、找平层、面层。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-1	11-2	11-3	11-4	11-5	
项 目				房心回填土	房心回填土	细石混凝土地面		混凝土垫层	
				厚度(mm)	每增减 50mm	面层 40mm厚	面层 50mm厚	每增减 10mm	
				600mm 以内		混凝土垫层 60mm			
						无筋	有筋		
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>21.91</b>	<b>1.80</b>	<b>43.96</b>	<b>55.78</b>	<b>3.20</b>	
其 中	人 工 费 (元)			21.02	1.73	13.10	16.00	0.29	
	材 料 费 (元)			—	—	30.34	39.05	2.90	
	机 械 费 (元)			0.89	0.07	0.52	0.73	0.01	
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870001	综合工日	工日	—	0.219	0.018	0.017	0.017	0.003
	870002	综合工日	工日	—	—	—	—	0.017	—
	870003	综合工日	工日	—	—	—	0.117	0.130	—
材 料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	—	—	—	2.0500	—
	400006	C15 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	300.97	—	—	0.0572	0.0572	0.0095
	400012	C20 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	330.10	—	—	0.0384	0.0479	—
	100321	柴油	kg	5.41	—	—	—	0.0051	—
	840004	其他材料费	元	—	—	—	0.45	0.62	0.04
机 械	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	—	—	—	0.0001	—
	800117	蛙式打夯机	台班	10.16	0.0045	0.0004	—	—	—
	840023	其他机具费	元	—	0.84	0.07	0.52	0.65	0.01

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-6	11-7	11-8	
项 目					混凝土地面			
					面层 60mm 厚	面层 50mm 厚		每增减 10mm
					混凝土垫层 60mm			
					无筋	有筋		
概 算 基 价 (元)					<b>50.81</b>	<b>53.26</b>	<b>4.86</b>	
其 中	人 工 费 (元)				13.59	13.55	1.67	
	材 料 费 (元)				36.68	39.08	3.12	
	机 械 费 (元)				0.54	0.63	0.07	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	870001	综合工日		工日	—	0.017	0.017	—
	870002	综合工日		工日	—	—	0.017	—
	870003	综合工日		工日	—	0.122	0.105	0.017
材 料	010001	钢筋 φ10 以内		kg	2.62	—	2.0500	—
	030003	木模板		m <sup>3</sup>	1994.97	0.0002	0.0002	—
	400006	C15 预拌混凝土		m <sup>3</sup>	300.97	0.0572	0.0572	—
	400007	C20 预拌混凝土		m <sup>3</sup>	320.39	0.0578	0.0482	0.0096
	100321	柴油		kg	5.41	—	0.0051	—
	840004	其他材料费		元	—	0.54	0.62	0.05
机 械	800102	汽车起重机 16t		台班	811.97	—	0.0001	—
	840023	其他机具费		元	—	0.54	0.55	0.07

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-9	11-10	11-11	11-12
项 目					水泥地面	水泥地面	防潮水泥地面	防水水泥地面
					面层 20mm 厚	每增减 5mm	面层 20mm 厚	
					混凝土垫层 100mm		混凝土、细石混凝土垫层 95mm	
					无筋			
概 算 基 价 (元)					<b>47.37</b>	<b>3.85</b>	<b>73.85</b>	<b>46.51</b>
其 中	人 工 费 (元)				10.23	1.86	18.11	10.14
	材 料 费 (元)				36.73	1.92	55.02	35.96
	机 械 费 (元)				0.41	0.07	0.72	0.41
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870001	综合工日	工日	—	0.028	—	0.028	0.027
	870002	综合工日	工日	—	—	—	0.082	—
	870003	综合工日	工日	—	0.077	0.019	0.077	0.077
材 料	110429	防水剂	kg	16.20	—	—	0.5298	—
	400006	C15 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	300.97	0.0953	—	—	0.0572
	400018	C15 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	320.39	—	—	0.0954	0.0334
	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	0.0191	0.0048	0.0383	0.0191
	840004	其他材料费	元	—	0.54	0.03	0.81	0.53
机械	840023	其他机具费	元	—	0.41	0.07	0.72	0.41

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-13	11-14	11-15	11-16	11-17	11-18	
项 目				细石混凝土楼面		细石混凝土楼面	水泥楼面	水泥楼面	轻集料垫层	
				无垫层			无垫层	轻集料	每增	
				35mm 无筋	35mm 有筋	每增减 5mm	20mm 厚			垫层 50mm
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>22.61</b>	<b>29.92</b>	<b>2.29</b>	<b>15.47</b>	<b>39.75</b>	<b>4.89</b>	
其 中	人 工 费 (元)			10.88	12.51	0.69	7.55	9.18	0.38	
	材 料 费 (元)			11.29	16.82	1.57	7.62	30.18	4.49	
	机 械 费 (元)			0.44	0.59	0.03	0.30	0.39	0.02	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870001	综合工日	工日	—	—	—	—	—	0.017	0.004
	870002	综合工日	工日	—	—	0.017	—	—	—	—
	870003	综合工日	工日	—	0.111	0.111	0.007	0.077	0.077	—
材 料	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	—	2.0500	—	—	—	—
	400012	C20 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	330.10	0.0337	0.0337	0.0047	—	—	—
	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	—	—	—	0.0191	0.0191	—
	810087	CL10 陶粒混凝土	m <sup>3</sup>	466.00	—	—	—	—	0.0477	0.0095
	100321	柴油	kg	5.41	—	0.0051	—	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.17	0.30	0.02	0.11	0.45	0.07
机 械	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	—	0.0001	—	—	—	—
	840023	其他机具费	元	—	0.44	0.51	0.03	0.30	0.39	0.02



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-19	11-20	11-21	
项 目					耐磨混凝土楼地面			
					非金属氧化物		非金属氧化物	
					厚度 6cm		每增减 5mm	
					混凝土垫层 100mm			
					无筋	有筋		
概 算 基 价 (元)					<b>93.52</b>	<b>100.83</b>	<b>2.84</b>	
其中	人 工 费 (元)				19.25	20.88	1.18	
	材 料 费 (元)				73.50	79.03	1.61	
	机 械 费 (元)				0.77	0.92	0.05	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870001	综合工日		工日	—	0.028	0.028	—
	870002	综合工日		工日	—	—	0.017	—
	870003	综合工日		工日	—	0.169	0.169	0.012
材 料	010001	钢筋 φ10 以内		kg	2.62	—	2.0500	—
	030003	木模板		m <sup>3</sup>	1994.97	0.0002	0.0002	—
	110518	非金属氧化物		kg	5.13	4.7215	4.7215	—
	400006	C15 预拌混凝土		m <sup>3</sup>	300.97	0.0954	0.0954	—
	400012	C20 预拌豆石混凝土		m <sup>3</sup>	330.10	0.0578	0.0578	0.0048
	100321	柴油		kg	5.41	—	0.0051	—
	840004	其他材料费		元	—	1.09	1.22	0.02
机 械	800102	汽车起重机 16t		台班	811.97	—	0.0001	—
	840023	其他机具费		元	—	0.77	0.84	0.05

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-22	11-23	11-24	
项 目					低温热水地板 辐射采暖楼地面	钢屑地面	密实混凝土地面	
						混凝土垫层 120mm	面层厚 60mm 混凝土垫层 120mm	
概 算 基 价 (元)					99.23	110.34	79.79	
其 中	人 工 费 (元)				18.96	22.28	21.49	
	材 料 费 (元)				79.51	87.17	57.44	
	机 械 费 (元)				0.76	0.89	0.86	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870001	综合工日		工日	—	0.028	0.034	0.034
	870003	综合工日		工日	—	0.166	0.194	0.186
材      料	090235	镀锌低碳钢丝 12 <sup>#</sup>		kg	4.73	0.0009	—	—
	090585	18 <sup>#</sup> 镀锌低碳钢丝网		m <sup>2</sup>	6.62	0.9537	—	—
	130095	挤塑聚苯板		m <sup>3</sup>	675.21	0.0415	—	—
	400006	C15 预拌混凝土		m <sup>3</sup>	300.97	0.0954	0.1144	0.1144
	400018	C15 预拌卵石混凝土		m <sup>3</sup>	320.39	0.0477	—	—
	400034	DS 砂浆		m <sup>3</sup>	393.16	—	—	0.0191
	810099	密实混凝土		m <sup>3</sup>	254.39	—	—	0.0576
	810103	钢屑砂浆		m <sup>3</sup>	1715.03	—	0.0300	—
840004	其他材料费		元	—	1.18	1.29	0.85	
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.76	0.89	0.86

工程内容:基地清理、抹找平等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-25	11-26	11-27	11-28	11-29	11-30	
项 目				塑料及涂料楼地面		细石混凝土垫层	塑料及涂料楼地面	塑料及涂料楼地面		
				底层				面层		
				地面	楼面	每增减 5mm	面层	耐磨环氧自流平涂料		
				混凝土、细石混凝土垫层 120mm	细石混凝土垫层 50mm			彩色水泥自流平涂料	经济型 1mm	重压型 3mm
概 算 基 价 (元)				<b>39.46</b>	<b>31.05</b>	<b>1.66</b>	<b>118.08</b>	<b>34.01</b>	<b>87.01</b>	
其 中	人 工 费 (元)			3.26	7.62	0.10	12.54	9.51	15.48	
	材 料 费 (元)			36.07	23.13	1.56	105.04	24.12	70.91	
	机 械 费 (元)			0.13	0.30	—	0.50	0.38	0.62	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量				
人 工	870001	综合工日		工日	—	0.034	0.014	0.001	—	—
	870003	综合工日		工日	—	—	0.064	—	0.128	0.097
材  料	110069	环氧腻子		kg	7.57	—	—	—	—	0.0944
	110070	环氧自流平涂层		kg	23.93	—	—	—	—	0.9632
	400006	C15 预拌混凝土		m <sup>3</sup>	300.97	0.0572	—	—	—	—
	400018	C15 预拌豆石混凝土		m <sup>3</sup>	320.39	0.0572	0.0477	0.0048	—	—
	400034	DS 砂浆		m <sup>3</sup>	393.16	—	0.0191	—	0.0191	—
	400035	自流平砂浆 DSLF		m <sup>3</sup>	5025.00	—	—	—	0.0191	—
	840004	其他材料费		元	—	0.53	0.34	0.02	1.55	0.36
机械	840023	其他机具费		元	—	0.13	0.30	0.00	0.50	0.38

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-31	11-32	11-33	11-34	11-35	11-36	
项 目				塑料及涂料楼地面						
				面层						
				环氧防 滑自流平	环氧彩 砂自流平	无溶剂聚 氨酯自流平	无溶剂 环氧防静电	有溶剂 环氧防静电	聚氨酯涂层	
				3mm厚				1.5mm厚	1mm厚	
概 算 基 价 (元)				<b>64.18</b>	<b>85.84</b>	<b>98.23</b>	<b>172.72</b>	<b>72.37</b>	<b>14.05</b>	
其 中	人 工 费 (元)			12.35	12.35	48.80	48.80	14.31	9.51	
	材 料 费 (元)			51.34	73.00	47.48	121.97	57.49	4.16	
	机 械 费 (元)			0.49	0.49	1.95	1.95	0.57	0.38	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.126	0.126	0.498	0.498	0.146	0.097
材        料	040095	石英砂	m <sup>3</sup>	147.17	—	0.0048	—	—	—	—
	110069	环氧腻子	kg	7.57	0.0944	0.0944	—	0.0094	0.1416	—
	110070	环氧自流平涂层	kg	23.93	—	2.9462	—	—	—	—
	110110	聚氨酯腻子	kg	9.91	—	—	0.0094	—	—	0.0094
	110111	聚氨酯涂层	kg	8.80	—	—	—	—	—	0.4552
	110456	无溶剂聚氨酯自流平	kg	34.19	—	—	1.3655	—	—	—
	110619	环氧防滑涂层	kg	17.09	2.9179	—	—	—	—	—
	110860	无溶剂环氧防静电	kg	84.62	—	—	—	1.4192	—	—
	110861	有溶剂环氧防静电	kg	38.46	—	—	—	—	1.4448	—
	840004	其他材料费	元	—	0.76	1.08	0.70	1.80	0.85	0.06
机械	840023	其他机具费	元	—	0.49	0.49	1.95	1.95	0.57	0.38

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-37	11-38	11-39	11-40	11-41	11-42	
项 目				塑料及涂料楼地面						
				面层						
				粘贴塑料地板块	粘贴塑料地卷材	块料聚氯乙烯塑料面层	弹性塑胶卷材面层	橡胶板面层	橡胶卷材面层	
概 算 基 价 (元)				<b>107.50</b>	<b>37.44</b>	<b>54.77</b>	<b>248.91</b>	<b>56.28</b>	<b>38.13</b>	
其 中	人 工 费 (元)			35.15	17.51	35.15	17.51	35.15	17.51	
	材 料 费 (元)			70.94	19.23	18.21	230.70	19.72	19.92	
	机 械 费 (元)			1.41	0.70	1.41	0.70	1.41	0.70	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870004	综合工日	工日	—	0.279	0.139	0.279	0.139	0.279	0.139
材 料	100020	难燃橡胶地砖	m <sup>2</sup>	15.98	—	—	—	—	0.9632	—
	100026	橡胶弹性地板	m <sup>2</sup>	16.19	—	—	—	—	—	0.9632
	100318	弹性塑胶地面卷材	m <sup>2</sup>	231.79	—	—	—	0.9632	—	—
	110183	CY-401 胶粘剂	kg	9.49	0.4249	0.4249	0.4249	0.4249	0.4249	0.4249
	120008	聚氯乙烯塑料地板	m <sup>2</sup>	14.44	—	—	0.9632	—	—	—
	120028	塑料地板革	m <sup>2</sup>	15.04	—	0.9915	—	—	—	—
	120140	塑料地板块 0.20m <sup>2</sup> 以外	m <sup>2</sup>	68.38	0.9632	—	—	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	1.05	0.28	0.27	3.41	0.29	0.29
机械	840023	其他机具费	元	—	1.41	0.70	1.41	0.70	1.41	0.70

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-43	11-44	11-45	11-46	
项 目				耐磨环氧 自流平涂料	环氧防滑自流平	环氧彩砂自流平	无溶剂聚 氨酯自流平	
				每增减 0.5mm	每增减 1mm		每增减 0.5mm	
概 算 基 价 (元)				13.23	20.84	28.06	9.43	
其 中	人 工 费 (元)			1.47	3.82	3.82	1.47	
	材 料 费 (元)			11.70	16.87	24.09	7.90	
	机 械 费 (元)			0.06	0.15	0.15	0.06	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.015	0.039	0.039	0.015
材 料	040095	石英砂	m <sup>3</sup>	147.17	—	—	0.0016	—
	110070	环氧自流平涂层	kg	23.93	0.4816	—	0.9821	—
	110456	无溶剂聚氨酯自流平	kg	34.19	—	—	—	0.2276
	110619	环氧防滑涂层	kg	17.09	—	0.9726	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.17	0.25	0.36	0.12
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.06	0.15	0.15	0.06

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-47	11-48		
项 目				磨石及块料楼地面			
				底层			
				地面	楼面		
				混凝土垫层 60mm	轻集料混凝土垫层 60mm		
概 算 基 价 (元)				33.32	43.32		
其 中	人 工 费 (元)			7.90	8.29		
	材 料 费 (元)			25.10	34.68		
	机 械 费 (元)			0.32	0.35		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870001	综合工日		工日	—	0.017	0.021
	870003	综合工日		工日	—	0.064	0.064
材 料	400006	C15 预拌混凝土		m <sup>3</sup>	300.97	0.0572	—
	400034	DS 砂浆		m <sup>3</sup>	393.16	0.0191	0.0191
	810087	CL10 陶粒混凝土		m <sup>3</sup>	466.00	—	0.0572
	840004	其他材料费		元	—	0.37	0.51
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.32	0.35

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-49	11-50	11-51	11-52	11-53	11-54	
项 目				现浇水磨石楼地面				楼面保温		
				面层				挤塑聚苯板		
				普通		美术		厚度	增减厚度	
				嵌条	不嵌条	嵌条	不嵌条	40mm	10mm	
概 算 基 价 (元)				<b>67.65</b>	<b>58.22</b>	<b>96.61</b>	<b>66.05</b>	<b>37.58</b>	<b>6.81</b>	
其 中	人 工 费 (元)			52.14	43.61	55.76	44.59	4.51	0.29	
	材 料 费 (元)			13.42	12.87	38.62	19.68	32.89	6.51	
	机 械 费 (元)			2.09	1.74	2.23	1.78	0.18	0.01	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.532	0.445	0.569	0.455	0.046	0.003
材	050024	玻璃条	m	0.17	3.2106	—	—	—	—	—
	090249	铜条	m	5.81	—	—	3.2106	—	—	—
	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	—	—
	110034	清油	kg	16.41	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	—	—
	110046	硬蜡	kg	16.24	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	—	—
	110050	草酸	kg	3.85	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	—	—
	110170	煤油	kg	7.86	0.0378	0.0378	0.0378	0.0378	—	—
	130095	挤塑聚苯板	m <sup>3</sup>	675.21	—	—	—	—	0.0381	0.0095
	150052	金刚石	块	10.26	0.3116	0.3116	0.3116	0.3116	—	—
	400041	胶粘砂浆 DEA	m <sup>3</sup>	3179.49	—	—	—	—	0.0021	—
料	810042	1:2.5水磨石青水泥石渣浆	m <sup>3</sup>	572.31	0.0150	0.0150	—	—	—	—
	810119	1:2.5水磨石美术石渣浆	m <sup>3</sup>	1019.93	—	—	0.0150	0.0150	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.20	0.19	0.57	0.29	0.49	0.10
机械	840023	其他机具费	元	—	2.09	1.74	2.23	1.78	0.18	0.01



## 第二节 块料楼地面

工程内容:基层清理,面层铺设。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-55	11-56	11-57	11-58	
项 目				块料楼地面				
				地砖面层(每块面积 m <sup>2</sup> )		面层		
				砂浆粘贴		陶瓷锦砖		
				0.16 以内	0.16 以外	拼花	不拼花	
概 算 基 价 (元)				97.83	126.15	73.34	68.17	
其 中	人 工 费 (元)			28.73	35.28	31.50	27.47	
	材 料 费 (元)			67.95	89.46	40.58	39.60	
	机 械 费 (元)			1.15	1.41	1.26	1.10	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日	工日	—	0.228	0.280	0.250	0.218
材 料	060002	地面砖 0.16m <sup>2</sup> 以内	m <sup>2</sup>	51.33	0.9632	—	—	—
	060003	地面砖 0.16m <sup>2</sup> 以外	m <sup>2</sup>	73.33	—	0.9632	—	—
	060004	陶瓷锦砖(马赛克)	m <sup>2</sup>	22.56	—	—	1.0010	0.9585
	090265	硬质合金锯片	片	38.46	0.0028	0.0028	—	—
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048
	840004	其他材料费	元	—	1.00	1.32	0.60	0.59
机械	840023	其他机具费	元	—	1.15	1.41	1.26	1.10

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-59	11-60	11-61	11-62	
项 目					块料楼地面				
					面层	大理石面层		大理石面层	
					碎拼大理石	(每块面积 m <sup>2</sup> )		拼花	
						0.25 以内	0.25 以外		
概 算 基 价 (元)					183.44	253.50	298.00	336.37	
其 中	人 工 费 (元)				101.79	58.95	60.21	66.01	
	材 料 费 (元)				77.58	192.19	235.38	267.72	
	机 械 费 (元)				4.07	2.36	2.41	2.64	
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.203	0.203	0.203	0.203
	870004	综合工日		工日	—	0.650	0.310	0.320	0.366
材          料	060011	大理石板 0.25m <sup>2</sup> 以内		m <sup>2</sup>	124.62	—	0.9632	—	—
	060012	大理石板 0.25m <sup>2</sup> 以外		m <sup>2</sup>	168.80	—	—	0.9632	—
	060013	异形大理石板		m <sup>2</sup>	198.00	—	—	—	0.9821
	060028	碎大理石石料		m <sup>2</sup>	7.69	0.9405	—	—	—
	090265	硬质合金锯片		片	38.46	0.0009	0.0038	0.0038	0.0038
	110034	清油		kg	16.41	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047
	110046	硬蜡		kg	16.24	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255
	110050	草酸		kg	3.85	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094
	110186	石材养护液		kg	8.33	0.0864	0.0864	0.0864	0.0864
	110520	防污剂		kg	23.93	0.0354	0.0354	0.0354	0.0354
	110521	晶面处理剂		kg	85.47	0.3777	0.3777	0.3777	0.3777
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096
	840004	其他材料费		元	—	1.15	2.84	3.48	3.96
	机 械	840023	其他机具费		元	—	4.07	2.36	2.41

### 第三节 其他楼地面

#### 一、地板

工程内容:木龙骨、毛地板制作安装、装饰面板、收口条铺设,有地垄墙的还包括地垄墙砌筑等。木材面刷防火漆。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-63	11-64	11-65		
项 目					木地板楼地面				
					底层				
					地面		楼面		
					混凝土垫层 100mm 厚	混凝土、细石混凝土垫层 100mm	轻集料混凝土垫层 60mm 厚		
概 算 基 价 (元)					31.94	32.66	43.32		
其 中	人 工 费 (元)				2.69	2.69	8.29		
	材 料 费 (元)				29.14	29.86	34.68		
	机 械 费 (元)				0.11	0.11	0.35		
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870001	综合工日			工日	—	0.028	0.028	0.021
	870003	综合工日			工日	—	—	—	0.064
材 料	400006	C15 预拌混凝土			m <sup>3</sup>	300.97	0.0954	0.0572	—
	400018	C15 预拌豆石混凝土			m <sup>3</sup>	320.39	—	0.0381	—
	400034	DS 砂浆			m <sup>3</sup>	393.16	—	—	0.0191
	810087	CL10 陶粒混凝土			m <sup>3</sup>	466.00	—	—	0.0572
	840004	其他材料费			元	—	0.43	0.44	0.51
机械	840023	其他机具费			元	—	0.11	0.11	0.35

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-66	11-67	11-68	11-69	11-70	
项 目				实 木 木 地 板 楼 地 面					
				面 层					
				无 衬 板			有 衬 板		
				有 地 垄 墙	无 地 垄 墙	有 地 垄 墙	无 地 垄 墙		
				有 龙 骨				无 龙 骨	
概 算 基 价 (元)				353.80	286.15	497.83	432.54	378.46	
其 中	人 工 费 (元)			76.68	55.90	136.05	115.51	94.02	
	材 料 费 (元)			274.05	228.01	356.34	312.41	280.68	
	机 械 费 (元)			3.07	2.24	5.44	4.62	3.76	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量				
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.065	0.069	0.316	0.316	0.206
	870004	综合工日	工日	—	0.558	0.390	0.834	0.671	0.586
材	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0188	0.0109	0.0188	0.0109	—
	030017	松木毛地板	m <sup>2</sup>	63.74	—	—	0.9915	0.9915	0.9915
	030137	实木地板	m <sup>2</sup>	196.92	0.9915	0.9915	0.9915	0.9915	0.9915
	040001	页岩砖	块	0.50	44.2027	—	44.2027	—	—
	070001	木收口线条	m	1.54	0.0925	0.0925	0.0925	0.0925	0.0925
	090184	水泥钉	kg	8.38	—	—	—	—	0.1029
	090233	镀锌铁丝 8 <sup>#</sup> ~12 <sup>#</sup>	kg	5.03	0.3060	0.3060	0.3060	0.3060	—
	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	0.0259	0.0274	0.1323	0.1323	0.0859
	100166	油毡纸	m <sup>2</sup>	2.24	—	—	—	1.0387	1.0387
	110057	催干剂	kg	25.04	0.0044	0.0046	0.0221	0.0221	0.0144
	110059	氟化钠(防腐剂)	kg	1.20	0.5033	0.4523	0.7347	0.6837	0.4523
	110136	防火漆	kg	15.38	0.2453	0.2597	1.2544	1.2544	0.8146
	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	0.0179	—	0.0179	—	—
840004	其他材料费	元	—	4.05	3.37	5.27	4.62	4.15	
机械	840023	其他机具费	元	—	3.07	2.24	5.44	4.62	3.76

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-71	11-72	11-73		
项 目					复合木地板楼面		防静电活动地板		
					面层		铝合金		
					无衬板	有衬板			
概 算 基 价 (元)					119.50	250.50	485.47		
其 中	人 工 费 (元)				14.74	64.04	75.98		
	材 料 费 (元)				104.17	183.90	406.45		
	机 械 费 (元)				0.59	2.56	3.04		
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日			工日	—	—	—	
	870004	综合工日			工日	—	0.117	0.603	
材	030017	松木毛地板			m <sup>2</sup>	63.74	—	0.9915	—
	030023	强化复合木地板			m <sup>2</sup>	99.01	0.9915	0.9915	—
	070001	木收口线条			m	1.54	0.0925	0.0925	—
	090184	水泥钉			kg	8.38	—	0.1029	—
	090353	铝合金活动地板			m <sup>2</sup>	414.44	—	—	0.9632
	100040	油漆溶剂油			kg	15.38	—	0.0859	—
	110057	催干剂			kg	25.04	—	0.0144	—
	110059	氟化钠(防腐剂)			kg	1.20	—	0.2314	—
	110136	防火漆			kg	15.38	—	0.8146	—
	110183	CY-401 胶粘剂			kg	9.49	0.0944	0.0944	—
	120018	泡沫塑料衬垫 3~5 厚			m <sup>2</sup>	3.59	0.9537	0.9537	—
	120020	泡沫塑料条			m	0.36	—	—	3.4731
840004	其他材料费			元	—	1.54	2.72	6.01	
机 械	840023	其他机具费			元	—	0.59	2.56	3.04

## 二、地毯

工程内容:1.底层:垫层、找平层。2.面层:清理基层,铺贴面层。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-74	11-75	11-76	11-77	
项 目				铺地毯楼面				
				底层		面层		
				地面	楼面	无衬垫	有衬垫	
				混凝土、细石混凝土垫层 100mm	轻集料混凝土垫层 60mm			
概 算 基 价 (元)				<b>33.04</b>	<b>43.32</b>	<b>105.15</b>	<b>133.04</b>	
其 中	人 工 费 (元)			2.69	8.29	39.56	54.43	
	材 料 费 (元)			30.24	34.68	64.01	76.43	
	机 械 费 (元)			0.11	0.35	1.58	2.18	
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量				
人 工	870001	综合工日	—	0.028	0.021	—	—	
	870003	综合工日	—	—	0.064	—	—	
	870004	综合工日	—	—	—	0.314	0.432	
材  料	030073	木压条(犬牙钉)	m	0.92	—	—	1.0293	1.0293
	070002	铝合金收口条	m	3.92	—	—	0.0472	0.0472
	090184	水泥钉	kg	8.38	—	—	0.0104	0.0208
	100038	地毯胶垫	m <sup>2</sup>	11.70	—	—	—	1.0387
	110166	建筑胶	kg	1.97	—	—	0.0689	0.0689
	120002	地毯烫带	m	3.74	—	—	0.6383	0.6383
	150189	地毯(卷)	m <sup>2</sup>	59.83	—	—	0.9915	0.9915
	400006	C15 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	300.97	0.0572	—	—	—
	400012	C20 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	330.10	0.0381	—	—	—
	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	—	0.0191	—	—
810087	CL10 陶粒混凝土	m <sup>3</sup>	466.00	—	0.0572	—	—	
840004	其他材料费	元	—	0.45	0.51	0.95	1.13	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.11	0.35	1.58	2.18

### 三、防腐楼地面

#### 1.底层

工程内容:底层:垫层、找平层

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-78	11-79	11-80	11-81
项 目					特殊材料楼地面			
					底层			
					地面		楼面	
					混凝土垫层 100mm	混凝土、细石混凝土垫层 150mm	水泥砂浆	细石混凝土垫层 30mm
<b>概 算 基 价 (元)</b>					<b>46.09</b>	<b>49.28</b>	<b>14.14</b>	<b>10.47</b>
其中	人 工 费 (元)				8.96	4.03	6.27	0.86
	材 料 费 (元)				36.77	45.09	7.62	9.58
	机 械 费 (元)				0.36	0.16	0.25	0.03
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870001	综合工日	工日	—	0.028	0.042	—	0.009
	870003	综合工日	工日	—	0.064	—	0.064	—
材 料	400006	C15 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	300.97	0.0954	0.1144	—	—
	400012	C20 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	330.10	—	—	—	0.0286
	400013	C25 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	349.51	—	0.0286	—	—
	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	0.0191	—	0.0191	—
	840004	其他材料费	元	—	0.54	0.67	0.11	0.14
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.36	0.16	0.25	0.03

## 2.面层

工程内容:面层包括:结合层和面层。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-82	11-83	11-84	
项 目				防腐防酸		沥青砂浆楼地面	
				面层			
				疏水防滑地板	不发火水泥	沥青混凝土	
概 算 基 价 (元)				<b>59.57</b>	<b>37.74</b>	<b>66.73</b>	
其 中	人 工 费 (元)			5.59	25.68	14.70	
	材 料 费 (元)			53.76	11.03	51.44	
	机 械 费 (元)			0.22	1.03	0.59	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日	工日	—	0.057	0.262	0.150
材 料	040025	砂子	kg	0.07	—	—	50.5748
	040051	石子(0.5~3.2)	kg	0.06	—	—	50.4596
	100029	石油沥青	kg	3.76	—	—	8.7555
	110064	滑石粉	kg	0.51	—	—	21.9465
	120021	疏水防滑板	m <sup>2</sup>	53.42	0.9915	—	—
	810047	素水泥浆	m <sup>3</sup>	541.04	—	0.0009	—
	810104	1:2.5 不发火水泥砂浆	m <sup>3</sup>	543.47	—	0.0191	—
	840004	其他材料费	元	—	0.79	0.16	0.76
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.22	1.03	0.59



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-85	11-86	11-87	11-88	11-89	
项 目				重晶石砂浆楼地面		聚氨酯涂层地面		耐酸缸砖地面	
				面 层				耐酸缸砖地面	
				厚度 30mm	每增减 5mm	厚度 1.0mm	每增减 0.5mm		面层
概 算 基 价 (元)				<b>159.34</b>	<b>23.47</b>	<b>14.05</b>	<b>3.74</b>	<b>83.34</b>	
其 中	人 工 费 (元)			53.12	5.98	9.51	1.37	23.42	
	材 料 费 (元)			104.10	17.25	4.16	2.32	58.98	
	机 械 费 (元)			2.12	0.24	0.38	0.05	0.94	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870003	综合工日	工日	—	0.542	0.061	0.097	0.014	0.239
材	020001	水泥(综合)	kg	0.35	13.4478	2.2413	—	—	—
	040023	石灰	kg	0.27	2.6609	0.4435	—	—	—
	060027	耐酸砖	m <sup>2</sup>	39.49	—	—	—	—	0.9226
	100029	石油沥青	kg	3.76	—	—	—	—	1.8395
	100032	沥青胶泥	m <sup>3</sup>	1479.29	—	—	—	—	0.0056
	100123	石棉	kg	2.65	—	—	—	—	0.3399
	110108	石英粉	kg	1.20	—	—	—	—	4.6460
	110110	聚氨酯腻子	kg	9.91	—	—	0.0094	—	—
	110111	聚氨酯涂层	kg	8.80	—	—	0.4552	0.2597	—
	110166	建筑胶	kg	1.97	0.0529	—	—	—	—
	110274	重晶石粉	kg	1.79	53.9342	8.9891	—	—	—
810047	素水泥浆	m <sup>3</sup>	541.04	0.0009	—	—	—	—	
840004	其他材料费	元	—	1.54	0.25	0.06	0.03	0.87	
机械	840023	其他机具费	元	—	2.12	0.24	0.38	0.05	0.94

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-90	11-91	11-92	11-93	11-94	11-95						
项 目				环氧瓷稀胶泥及耐酸瓷板楼地面											
				耐酸瓷板面层											
				结合层											
				沥青	水玻璃胶泥	环氧胶泥	环氧煤 焦油胶泥	糠醇 糠醛胶泥	二甲苯 不饱和 聚酯胶泥						
概 算 基 价 (元)				83.34	89.62	182.43	157.88	146.27	235.24						
其 中	人 工 费 (元)			23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42						
	材 料 费 (元)			58.98	65.26	158.07	133.52	121.91	210.88						
	机 械 费 (元)			0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94						
名 称			单 位	单 价 (元)						数 量					
人工	870003	综合工日		工日	—	0.239	0.239	0.239	0.239	0.239	0.239				
材	060027	耐酸砖		m <sup>2</sup>	39.49	0.9226	0.9226	0.9226	0.9226	0.9226	0.9226				
	100029	石油沥青		kg	3.76	1.8395	—	—	—	—	—				
	100032	沥青胶泥		m <sup>3</sup>	1479.29	0.0056	—	—	—	—	—				
	100123	石棉		kg	2.65	0.3399	—	—	—	—	—				
	110108	石英粉		kg	1.20	4.6460	—	—	—	—	—				
	110244	水玻璃		kg	0.69	—	3.6771	—	—	—	—				
	110273	氟硅酸钠		kg	2.14	—	0.5552	—	—	—	—				
	130050	铸石粉		kg	1.29	—	4.0340	—	—	—	—				
	810093	水玻璃胶泥		m <sup>3</sup>	2490.61	—	0.0076	—	—	—	—				
	810094	环氧树脂胶泥		m <sup>3</sup>	18354.27	—	—	0.0065	—	—	—				
	810141	二甲苯不饱和聚酯胶泥		m <sup>3</sup>	26358.97	—	—	—	—	—	0.0065				
	810142	糠醇糠醛胶泥		m <sup>3</sup>	12873.47	—	—	—	—	0.0065	—				
	810172	环氧煤焦油胶泥		m <sup>3</sup>	14632.48	—	—	—	0.0065	—	—				
840004	其他材料费		元	—	0.87	0.96	2.34	1.97	1.80	3.12					
机械	840023	其他机具费		元	—	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94					

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-96	11-97	
项 目				环氧瓷稀胶泥 及耐酸瓷板楼地面	耐碱地面	
					面层	
				耐酸瓷板面层	耐碱混凝土	
				结合层		
				双酚 A 不饱和聚酯胶泥		
概 算 基 价 (元)				<b>233.56</b>	<b>33.77</b>	
其 中	人 工 费 (元)			23.42	11.96	
	材 料 费 (元)			209.20	21.33	
	机 械 费 (元)			0.94	0.48	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.239	0.122
材 料	060027	耐酸砖	m <sup>2</sup>	39.49	0.9226	—
	810098	耐碱混凝土	m <sup>3</sup>	367.38	—	0.0572
	810100	双酚 A 型不饱和聚酯胶泥	m <sup>3</sup>	26104.10	0.0065	—
	840004	其他材料费	元	—	3.09	0.32
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.94	0.48

## 3.其他垫层

工程内容:材料拌合、铺设、运输等。

单位:m<sup>3</sup>

定 额 编 号				11-98	11-99	11-100	11-101	
项 目				卵石灌浆	干铺粗砂	干铺碎石	发泡板轻集料垫层	
概 算 基 价 (元)				<b>272.31</b>	<b>167.91</b>	<b>191.20</b>	<b>409.32</b>	
其 中	人 工 费 (元)			72.96	42.24	64.03	20.45	
	材 料 费 (元)			195.93	123.77	124.27	388.05	
	机 械 费 (元)			3.42	1.90	2.90	0.82	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.760	0.440	0.667	0.213
材 料	040025	砂子	kg	0.07	—	1742.0446	438.1552	—
	040027	碎石、块石	m <sup>3</sup>	87.38	—	—	1.0501	—
	040054	卵石	kg	0.05	1677.0768	—	—	—
	130100	膨胀聚苯板	m <sup>3</sup>	396.92	—	—	—	0.9632
	400034	DS砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	0.2777	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	2.90	1.83	1.84	5.73
机 械	800392	电动夯实机 20~62kg/m	台班	13.85	—	0.0151	0.0246	—
	840023	其他机具费	元	—	3.42	1.69	2.56	0.82

## 第四节 厨卫、阳台楼地面

### 一、无防水楼地面底层

工程内容:厨卫楼地面底层包括:清理基层、垫层、找平层。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-102	11-103	
项 目					厨房卫浴盥洗间楼地面		
					无防水层		
					底层		
					地面	楼面	
					混凝土 60mm 厚	轻集料混凝土垫层 60mm 厚	
概 算 基 价 (元)					<b>33.08</b>	<b>43.00</b>	
其中	人 工 费 (元)				7.90	8.29	
	材 料 费 (元)				24.86	34.36	
	机 械 费 (元)				0.32	0.35	
名 称				单位	单价 (元)	数 量	
人 工	870001	综合工日		工日	—	0.017	0.021
	870003	综合工日		工日	—	0.064	0.064
材 料	400006	C15 预拌混凝土		m <sup>3</sup>	300.97	0.0567	—
	400034	DS 砂浆		m <sup>3</sup>	393.16	0.0189	0.0189
	810087	CL10 陶粒混凝土		m <sup>3</sup>	466.00	—	0.0567
	840004	其他材料费		元	—	0.37	0.51
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.32	0.35

## 二、有防水楼地面底层

工程内容:厨卫楼地面底层包括:清理基层、垫层、找平层、防水层。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-104	11-105	11-106	11-107	11-108	11-109			
项 目				厨房卫浴 盥洗间地面	厨房卫浴盥洗间楼地面							
				有防水层								
				底层								
				混凝土、 细石混凝 土聚氨酯 酯防水涂 料 2mm 厚地面	细石混凝 土聚氨酯 酯防水涂 料 2mm 厚楼面	细石混凝 土聚合物 水泥基(JS )防水涂料 1.5mm 厚 地面	细石混凝 土 SBS 弹性沥青 防水涂料 2mm 厚 楼面	细石混凝 土三元 乙丙橡胶 防水涂料 2mm厚地面	细石混凝 土三元 乙丙橡胶 防水涂料 2mm厚楼面			
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>115.40</b>	<b>96.38</b>	<b>104.63</b>	<b>76.60</b>	<b>115.31</b>	<b>96.29</b>			
其 中	人 工 费 (元)			21.15	19.52	19.62	19.04	19.62	17.98			
	材 料 费 (元)			93.40	76.08	84.23	56.80	94.91	77.59			
	机 械 费 (元)			0.85	0.78	0.78	0.76	0.78	0.72			
名 称				单 位	单 价 (元)		数 量					
人 工	870001	综合工日		工日	—	0.028	0.011	0.028	0.011	0.028	0.011	
	870002	综合工日		工日	—	0.127	0.127	0.111	0.122	0.111	0.111	
	870003	综合工日		工日	—	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	
材  料	100080	聚氨酯防水涂料		kg	17.09	3.1878	3.1878	—	—	—	—	
	100090	玻璃纤维布		m <sup>2</sup>	2.39	—	—	—	2.7030	—	—	
	100092	SBS 弹性沥青防水涂料		kg	7.35	—	—	—	3.9748	—	—	
	100264	三元乙丙橡胶防水涂料		kg	16.90	—	—	—	—	3.3668	3.3668	
	100266	聚合物水泥基(JS)防水涂料		kg	11.88	—	—	3.9039	—	—	—	
	110177	基层处理剂		kg	3.55	—	—	—	0.2100	—	—	
	400006	C15 预拌混凝土		m <sup>3</sup>	300.97	0.0567	—	0.0567	—	0.0567	—	
	400018	C15 预拌豆石混凝土		m <sup>3</sup>	320.39	0.0378	0.0378	0.0378	0.0378	0.0378	0.0378	
	400034	DS 砂浆		m <sup>3</sup>	393.16	0.0189	0.0189	0.0189	0.0189	0.0189	0.0189	
	110172	汽油		kg	6.27	0.1497	0.1497	—	—	—	—	
	840004	其他材料费		元	—	1.38	1.12	1.24	0.84	1.40	1.15	
机械	840023	其他机具费		元	—	0.85	0.78	0.78	0.76	0.78	0.72	

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-110	11-111
项 目					厨房卫浴盥洗间楼地面	
					有防水层	
					底层	
					混凝土、细石混凝土 丙烯酸酯防水 涂料 厚度 2mm 地面	细石混凝土 丙烯酸酯 防水涂料厚度 2mm 楼面
概 算 基 价 (元)					<b>123.35</b>	<b>104.33</b>
其 中	人 工 费 (元)				19.62	17.98
	材 料 费 (元)				102.95	85.63
	机 械 费 (元)				0.78	0.72
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	870001	综合工日	工日	—	0.028	0.011
	870002	综合工日	工日	—	0.111	0.111
	870003	综合工日	工日	—	0.064	0.064
材 料	100263	丙烯酸酯防水涂料	kg	14.00	4.6304	4.6304
	400006	C15 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	300.97	0.0567	—
	400018	C15 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	320.39	0.0378	0.0378
	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	0.0189	0.0189
	840004	其他材料费	元	—	1.52	1.27
机械	840023	其他机具费	元	—	0.78	0.72

### 三、厨卫楼地面面层

工程内容:面层包括:结合层和面层。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-112	11-113	11-114	11-115		
项 目					厨房卫浴盥洗间楼地面					
					陶瓷锦砖面层				缸砖面层	石材面层
					拼花	不拼花				
概 算 基 价 (元)					<b>72.88</b>	<b>67.72</b>	<b>71.73</b>	<b>295.28</b>		
其中	人 工 费 (元)				31.25	27.22	31.25	59.64		
	材 料 费 (元)				40.38	39.41	39.23	233.25		
	机 械 费 (元)				1.25	1.09	1.25	2.39		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量				
人 工	870003	综合工日		工日	—	—	—	0.201		
	870004	综合工日		工日	—	0.248	0.216	0.248		
材          料	040235	缸砖		m <sup>2</sup>	21.37	—	—	0.9500		
	060004	陶瓷锦砖(马赛克)		m <sup>2</sup>	22.56	0.9922	0.9500	0.0421		
	060012	大理石板 0.25m <sup>2</sup> 以外		m <sup>2</sup>	168.80	—	—	0.9547		
	090265	硬质合金锯片		片	38.46	—	—	0.0037		
	110034	清油		kg	16.41	—	—	0.0047		
	110046	硬蜡		kg	16.24	—	—	0.0253		
	110050	草酸		kg	3.85	—	—	0.0094		
	110186	石材养护液		kg	8.33	—	—	0.0856		
	110520	防污剂		kg	23.93	—	—	0.0351		
	110521	晶面处理剂		kg	85.47	—	—	0.3744		
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	0.0048	0.0048	0.0048		
840004	其他材料费		元	—	0.60	0.58	0.58			
机 械	840023	其他机具费		元	—	1.25	1.09	1.25		



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-116	11-117	11-118	11-119	
项 目					厨房卫浴盥洗间楼地面				
					无防水层			地砖面层(每块面积 m <sup>2</sup> )	
					现制水磨石面层			0.16 以内	0.16 以外
					普通	美术			
概 算 基 价 (元)					57.73	65.52	97.12	125.12	
其 中	人 工 费 (元)				43.22	44.20	28.48	34.90	
	材 料 费 (元)				12.78	19.55	67.50	88.82	
	机 械 费 (元)				1.73	1.77	1.14	1.40	
名 称				单 位	单 价 (元)		数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.441	0.451	—	—
	870004	综合工日		工日	—	—	—	0.226	0.277
材          料	060002	地面砖 0.16m <sup>2</sup> 以内		m <sup>2</sup>	51.33	—	—	0.9547	—
	060003	地面砖 0.16m <sup>2</sup> 以外		m <sup>2</sup>	73.33	—	—	—	0.9547
	090265	硬质合金锯片		片	38.46	—	—	0.0028	0.0028
	100040	油漆溶剂油		kg	15.38	0.0047	0.0047	—	—
	110034	清油		kg	16.41	0.0047	0.0047	—	—
	110046	硬蜡		kg	16.24	0.0253	0.0253	—	—
	110050	草酸		kg	3.85	0.0094	0.0094	—	—
	110170	煤油		kg	7.86	0.0374	0.0374	—	—
	150052	金剛石		块	10.26	0.3089	0.3089	—	—
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	—	—	0.0048	0.0048
	810042	1:2.5 水磨石青水泥石渣浆		m <sup>3</sup>	572.31	0.0149	—	—	—
	810119	1:2.5 水磨石美术石渣浆		m <sup>3</sup>	1019.93	—	0.0149	—	—
	840004	其他材料费		元	—	0.19	0.29	1.00	1.31
机 械	840023	其他机具费		元	—	1.73	1.77	1.14	1.40

## 四、厕所蹲台

工程内容:厕所蹲台:垫层、面层。

单位:间

定 额 编 号				11-120	11-121		
项 目				厕所蹲台			
				水泥面	锦砖		
概 算 基 价 (元)				<b>137.25</b>	<b>386.39</b>		
其 中	人 工 费 (元)			68.04	186.48		
	材 料 费 (元)			66.49	192.45		
	机 械 费 (元)			2.72	7.46		
名 称				单 位	单 价 (元)	数	量
人工	870004	综合工日		工日	—	0.540	1.480
材 料	040001	页岩砖		块	0.50	22.0000	22.0000
	040031	陶粒		m <sup>3</sup>	161.69	0.1600	0.1600
	060004	陶瓷锦砖(马赛克)		m <sup>2</sup>	22.56	—	1.2300
	150012	焦渣		m <sup>3</sup>	32.48	0.1600	0.1600
	400034	DS 砂浆		m <sup>3</sup>	393.16	0.0510	0.2500
	400038	砌筑砂浆 DM5.0—LR		m <sup>3</sup>	376.07	0.0090	0.0090
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	—	0.0050
	840004	其他材料费		元	—	0.98	2.84
机械	840023	其他机具费		元	—	2.72	7.46

## 五、不封闭阳台

工程内容:1.阳台:垫层、面层、保温。2.阳台做法包括了底板处的天棚做法

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-122	11-123	11-124			
项 目					不封闭阳台装饰					
					地砖面层(每块面积 m <sup>2</sup> )		陶瓷锦砖			
					0.16 以内	0.16 以外	不拼花			
概 算 基 价 (元)					258.38	301.53	213.33			
其 中	人 工 费 (元)				93.00	102.95	91.24			
	材 料 费 (元)				161.66	194.46	118.44			
	机 械 费 (元)				3.72	4.12	3.65			
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量				
人 工	870001	综合工日			工日	—	0.008	0.008	0.008	
	870003	综合工日			工日	—	0.495	0.495	0.495	
	870004	综合工日			工日	—	0.347	0.426	0.333	
材           料	060002	地面砖 0.16m <sup>2</sup> 以内			m <sup>2</sup>	51.33	1.4688	—	—	
	060003	地面砖 0.16m <sup>2</sup> 以外			m <sup>2</sup>	73.33	—	1.4688	—	
	060004	陶瓷锦砖(马赛克)			m <sup>2</sup>	22.56	—	—	1.4616	
	090265	硬质合金锯片			片	38.46	0.0043	0.0043	—	
	110188	ZL 聚苯颗粒			m <sup>3</sup>	444.44	0.0584	0.0584	0.0584	
	110271	白色耐擦洗涂料			kg	8.34	0.4577	0.4577	0.4577	
	130037	ZL 保温胶粉料			kg	1.37	0.7043	0.7043	0.7043	
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布			m <sup>2</sup>	1.71	1.1270	1.1270	1.1270	
	400012	C20 预拌豆石混凝土			m <sup>3</sup>	330.10	0.0279	0.0279	0.0279	
	400042	抹面砂浆 DBI			m <sup>3</sup>	3615.38	0.0032	0.0032	0.0032	
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆			m <sup>3</sup>	3623.93	0.0074	0.0074	0.0074	
	400045	界面砂浆 DB			m <sup>3</sup>	3452.99	0.0010	0.0010	0.0010	
	840004	其他材料费			元	—	2.39	2.87	1.75	
	机械	840023	其他机具费			元	—	3.72	4.12	3.65

## 第五节 踢脚

工程内容:抹灰、面层粘贴。

单位:m

定 额 编 号				11-125	11-126	11-127	11-128	11-129	
项 目				水泥	金属踢脚	块料	石材	塑料	
概 算 基 价 (元)				<b>5.13</b>	<b>33.17</b>	<b>22.88</b>	<b>34.67</b>	<b>22.98</b>	
其 中	人 工 费 (元)			4.12	5.92	6.17	7.06	4.79	
	材 料 费 (元)			0.85	27.01	16.46	27.33	18.00	
	机 械 费 (元)			0.16	0.24	0.25	0.28	0.19	
名 称			单位	单价 (元)	数 量				
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.042	—	—	—	—
	870004	综合工日	工日	—	—	0.047	0.049	0.056	0.038
材          料	060015	大理石踢脚板	m	25.34	—	—	—	0.9610	—
	060021	塑料踢脚	m	17.77	—	—	—	—	0.9610
	060065	地砖踢脚	m	14.20	—	—	0.9610	—	—
	090265	硬质合金锯片	片	38.46	—	—	0.0009	0.0009	—
	090330	金属踢脚板	m	27.35	—	0.9610	—	—	—
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	—	0.0541	—	—	—
	110166	建筑胶	kg	1.97	—	0.0056	—	—	—
	110183	CY-401 胶粘剂	kg	9.49	—	—	—	—	0.0693
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0021	—	—	—	—
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	—	—	0.0007	0.0007	—
840004	其他材料费	元	—	0.01	0.40	0.24	0.40	0.27	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.16	0.24	0.25	0.28	0.19

单位:m

定 额 编 号				11-130	11-131	11-132	11-133	11-134	11-135						
项 目				木 质		橡 胶	不发火水泥	耐酸砖	聚氨酯涂层						
				不含木基层	含木基层			结合层							
概 算 基 价 (元)				28.21	36.22	22.87	5.64	203.72		12.00					
其 中	人 工 费 (元)			6.29	9.94	5.54	4.31	33.03	11.37						
	材 料 费 (元)			21.67	25.88	17.11	1.16	169.37	0.18						
	机 械 费 (元)			0.25	0.40	0.22	0.17	1.32	0.45						
名 称			单 位	单 价 (元)						数 量					
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.023	0.023	—	0.044	0.337	0.116				
	870004	综合工日		工日	—	0.032	0.061	0.044	—	—	—				
材	030042	松木踢脚板		m	21.01	0.9610	0.9610	—	—	—	—				
	060027	耐酸砖		m <sup>2</sup>	39.49	—	—	—	—	1.0185	—				
	060201	踢脚基层板		m	4.27	—	0.9610	—	—	—	—				
	100027	橡胶踢脚		m	16.19	—	—	0.9991	—	—	—				
	110057	催干剂		kg	25.04	0.0007	0.0007	—	—	—	—				
	110059	氟化钠(防腐剂)		kg	1.20	0.0271	0.0541	—	—	—	—				
	110110	聚氨酯腻子		kg	9.91	—	—	—	—	—	0.0097				
	110111	聚氨酯涂层		kg	8.80	—	—	—	—	—	0.0097				
	110166	建筑胶		kg	1.97	0.0056	0.0112	—	—	—	—				
	110183	CY-401 胶粘剂		kg	9.49	—	—	0.0721	—	—	—				
	110499	丙烯酸漆稀释剂		kg	12.48	0.0079	0.0079	—	—	—	—				
	110570	油性丙烯酸木器底漆		kg	13.68	0.0198	0.0198	—	—	—	—				
	110576	油性丙烯酸面漆		kg	23.93	0.0306	0.0306	—	—	—	—				
	料	810094	环氧树脂胶泥		m <sup>3</sup>	18354.27	—	—	—	—	0.0069	—			
		810104	1:2.5 不发火水泥砂浆		m <sup>3</sup>	543.47	—	—	—	0.0021	—	—			
840004		其他材料费		元	—	0.32	0.38	0.25	0.02	2.50	0.00				
机械	840023	其他机具费		元	—	0.25	0.40	0.22	0.17	1.32	0.45				

## 第六节 楼梯装饰及栏杆扶手

### 一、楼梯装饰面

工程内容:楼梯装饰包括:楼梯底面抹灰、刮腻子、喷浆、楼梯面层、楼梯间踢脚等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-136	11-137	11-138	11-139	11-140	11-141		
项 目				水泥面	石材面	地砖面	铺地毯		防滑条		
							满铺		铜条		
							压棍				
							铜制	不锈钢			
概 算 基 价 (元)				79.72	387.24	217.58	558.72	269.34	34.18		
其 中	人 工 费 (元)			53.90	115.92	89.59	149.49	149.49	11.86		
	材 料 费 (元)			23.66	266.68	124.41	403.25	113.87	21.85		
	机 械 费 (元)			2.16	4.64	3.58	5.98	5.98	0.47		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.550	0.162	0.162	0.502	0.502	0.121
	870004	综合工日		工日	—	—	0.794	0.585	0.796	0.796	—
材      料	010173	钢管		m	14.86	—	—	—	0.1606	0.1606	—
	010174	不锈钢管		m	66.84	—	—	—	0.0660	0.0660	—
	020001	水泥(综合)		kg	0.35	0.3190	—	—	—	—	—
	040029	金刚砂		kg	2.66	0.9460	—	—	—	—	—
	060002	地面砖 0.16m <sup>2</sup> 以内		m <sup>2</sup>	51.33	—	—	1.2734	—	—	—
	060014	大理石踏步板		m <sup>2</sup>	152.31	—	1.2734	—	—	—	—
	060015	大理石踢脚板		m	25.34	—	1.0384	—	—	—	—
	060065	地砖踢脚		m	14.20	—	—	1.0384	—	—	—
070002	铝合金收口条		m	3.92	—	—	—	0.1795	0.1795	—	

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-136	11-137	11-138	11-139	11-140	11-141	
项 目				水泥面	石材面	地砖面	铺地毯		防滑条	
							满铺		铜条	
							压棍			
							铜制	不锈钢		
材	090187	胀锚螺栓 YG1—M10	个	1.54	—	—	—	1.0560	1.0560	—
	090245	螺杆	只	0.69	—	—	—	2.9634	2.9634	—
	090253	铜条 4×6mm	m	9.23	—	—	—	—	—	2.3320
	090265	硬质合金锯片	片	38.46	—	0.0012	0.0011	—	—	—
	090337	不锈钢压棍	m	13.33	—	—	—	—	2.3100	—
	091668	铜制压棍	m	136.75	—	—	—	2.3100	—	—
	110166	建筑胶	kg	1.97	0.0617	0.0617	0.0617	0.1365	0.1365	—
	110213	防裂腻子	kg	2.31	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	—
	110220	耐水腻子(粉)	kg	1.21	1.8722	1.8722	1.8722	1.8722	1.8722	—
	110271	白色耐擦洗涂料	kg	8.34	0.5035	0.5035	0.5035	0.5035	0.5035	—
	120002	地毯烫带	m	3.74	—	—	—	0.2077	0.2077	—
	120003	化纤地毯	m <sup>2</sup>	34.19	—	—	—	1.4221	1.4221	—
料	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260	—
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	—	0.0060	0.0060	—	—	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	—
	810177	聚合物水泥砂浆	m <sup>3</sup>	411.54	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	—
	840004	其他材料费	元	—	0.35	3.94	1.84	5.96	1.68	0.32
机	840023	其他机具费	元	—	2.16	4.64	3.58	5.98	5.98	0.47

## 二、栏杆扶手

### 1.楼梯栏杆

工程内容:栏杆扶手包括:栏杆(立柱)、栏板、扶手、油漆。

单位:m

定 额 编 号				11-142	11-143	11-144	11-145	11-146	11-147	
项 目				铁栏杆			烤漆 钢管栏杆	镀铬 钢管栏杆	钢化玻 璃栏板	
				木扶手	塑料扶手	钢管扶手	木扶手	硬木扶手	不锈钢 立柱及扶手	
概 算 基 价 (元)				227.98	177.08	221.89	207.64	284.41	569.72	
其 中	人 工 费 (元)			96.18	78.37	118.57	84.08	78.41	150.44	
	材 料 费 (元)			127.95	95.58	98.58	120.20	202.86	413.26	
	机 械 费 (元)			3.85	3.13	4.74	3.36	3.14	6.02	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.228	0.171	0.171	0.057	—
	870004	综合工日		工日	—	0.586	0.489	0.808	0.623	0.578
材	010015	圆钢 $\phi$ 10 以外		kg	2.36	11.6604	11.6604	11.6604	—	—
	010018	扁钢 60 以内		kg	2.40	4.3200	4.3200	4.3200	—	—
	010173	钢管		m	14.86	—	—	0.3030	—	—
	010847	镀铬钢管		m	6.92	—	—	—	6.7568	—
	030044	硬木扶手(直形)150×60		m	95.73	—	—	—	1.1500	—
	030047	硬木弯头		个	33.70	—	—	—	0.7600	—
	030094	松木扶手		m	31.62	1.1500	—	—	1.1500	—
	030095	松木弯头		个	9.06	0.7600	—	—	0.7600	—
	050003	钢化玻璃 12mm		m <sup>2</sup>	134.44	—	—	—	—	0.7740
	090273	预埋铁件		kg	3.50	1.8750	1.8750	0.5850	3.2340	3.2340
料	090302	钨钨极棒		g	0.39	—	—	—	—	14.3396
	090345	不锈钢法兰 $\phi$ 50		个	18.89	—	—	—	—	1.2469
	090347	不锈钢扶手 $\phi$ 75		m	127.78	—	—	—	—	1.2100



续前

单位:m

定 额 编 号					11-142	11-143	11-144	11-145	11-146	11-147
项 目					铁栏杆			烤漆 钢管栏杆	镀铬 钢管栏杆	钢化玻 璃栏杆
					木扶手	塑料扶手	钢管扶手	木扶手	硬木扶手	不锈钢 立柱及扶手
材	090350	不锈钢栏杆 $\phi 50$	m	67.52	—	—	—	—	—	1.1487
	090352	不锈钢弯头 $\phi 75$	个	15.56	—	—	—	—	—	0.7600
	090408	镀锌法兰 $\phi 50$	个	3.21	3.7800	3.7800	4.8900	—	—	—
	090445	不锈钢焊丝	kg	69.57	—	—	—	—	—	0.0407
	090595	$\phi 50$ 钢管扶手	m	15.04	—	—	1.0500	—	—	—
	090704	烤漆钢管	m	8.55	—	—	—	6.7569	—	—
	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	0.0083	—	—	0.0083	0.0083	—
	110027	过氯乙烯磁漆	kg	21.37	0.6028	0.6028	0.6028	—	—	—
	110028	过氯乙烯底漆	kg	15.13	0.1895	0.1895	0.1895	—	—	—
	110030	过氯乙烯腻子	kg	7.69	0.3513	0.3513	0.3513	—	—	—
110032	过氯乙烯稀料	kg	7.36	0.0559	0.0559	0.0559	—	—	—	
110057	催干剂	kg	25.04	0.0049	0.0028	0.0028	0.0021	0.0021	—	
110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	—	—	—	—	—	0.4300	
110071	环氧树脂	kg	26.07	—	—	—	—	—	0.0118	
110124	氩气	m <sup>3</sup>	14.70	—	—	—	—	—	0.0505	
110499	丙烯酸漆稀释剂	kg	12.48	0.0082	—	—	0.0082	0.0082	—	
110561	木器腻子	kg	5.13	0.1333	—	—	0.1333	0.1333	—	
110562	底油	kg	14.53	0.0374	—	—	0.0374	0.0374	—	
110576	油性丙烯酸面漆	kg	23.93	0.1640	—	—	0.1640	0.1640	—	
料	120054	塑料弯头	个	1.79	—	0.7600	—	—	—	—
	120064	塑料扶手	m	13.42	—	1.1500	—	—	—	—
	400012	C20 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	330.10	—	—	0.0010	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	3.75	3.27	3.39	2.43	3.65	6.11
机械	840023	其他机具费	元	—	3.85	3.13	4.74	3.36	3.14	6.02

单位:m

定 额 编 号		11-148	11-149	11-150		
项 目		钢化玻璃栏板	不锈钢栏杆及扶手	铜管栏杆及扶手		
概 算 基 价 (元)		825.19			518.40	943.32
其 中	人 工 费 (元)	152.46	75.35	77.36		
	材 料 费 (元)	666.63	440.04	862.87		
	机 械 费 (元)	6.10	3.01	3.09		
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870004 综合工日	工日	—	1.210	0.598	0.614
材	050003 钢化玻璃 12mm	m <sup>2</sup>	134.44	0.7740	—	—
	090273 预埋铁件	kg	3.50	6.7353	1.9440	1.9440
	090300 铜焊丝	kg	32.48	0.0407	—	0.0809
	090302 钍钨极棒	g	0.39	14.3396	35.5273	35.5273
	090343 不锈钢法兰 φ20	个	7.78	—	8.1736	—
	090347 不锈钢扶手 φ75	m	127.78	—	1.2100	—
	090348 不锈钢管栏杆 φ20	m	25.56	—	6.7569	—
	090352 不锈钢弯头 φ75	个	15.56	—	0.7600	—
	090366 铜法兰 φ50	个	31.54	1.2469	—	—
	090367 铜弯头 φ75	个	32.48	0.7600	—	0.7600
	090368 铜法兰 φ20	个	12.99	—	—	8.1736
	090370 铜管扶手 φ75	m	225.90	1.2100	—	1.2100
	090371 铜管栏杆 φ20	m	61.88	—	—	6.7569
	090372 铜管栏杆 φ50	m	157.86	1.1487	—	—
	090445 不锈钢焊丝	kg	69.57	—	0.0809	—
	料	110060 玻璃胶(密封胶)	支	5.81	0.4300	—
110071 环氧树脂		kg	26.07	0.0118	0.0687	0.0687
110124 氩气		m <sup>3</sup>	14.70	0.0505	0.1850	0.1850
840004 其他材料费		元	—	9.85	6.50	12.75
机械	840023 其他机具费	元	—	6.10	3.01	3.09

## 2.通廊、其他栏杆

工程内容:栏杆扶手包括:栏杆(立柱)、栏板、扶手、油漆。

单位:m

定 额 编 号				11-151	11-152	11-153	11-154	11-155		
项 目				飘窗不锈 钢栏杆扶手	屋顶栏杆及扶手		通廊栏杆及扶手			
					铁栏杆	烤漆钢管栏杆	铁栏杆			
				0.4mm 高	400mm 高		钢管扶手	塑料扶手		
概 算 基 价 (元)				290.86	198.13	134.92	377.70	320.89		
其 中	人 工 费 (元)			35.41	77.46	78.57	130.19	83.43		
	材 料 费 (元)			254.03	117.57	53.21	242.30	234.12		
	机 械 费 (元)			1.42	3.10	3.14	5.21	3.34		
名 称				单位	单 价 (元)		数 量			
人	870003	综合工日		工日	—	—	0.118	0.092	0.404	0.346
工	870004	综合工日		工日	—	0.281	0.523	0.552	0.719	0.393
材 料	010173	钢管		m	14.86	—	0.3030	0.3030	0.3030	—
	090273	预埋铁件		kg	3.50	0.7514	1.8140	—	4.0814	5.3043
	090302	钼钨极棒		g	0.39	18.0364	—	—	—	—
	090343	不锈钢法兰 $\phi 20$		个	7.78	3.1588	—	—	—	—
	090347	不锈钢扶手 $\phi 75$		m	127.78	1.0500	—	—	—	—
	090348	不锈钢管栏杆 $\phi 20$		m	25.56	2.6112	—	—	—	—
	090352	不锈钢弯头 $\phi 75$		个	15.56	0.6600	—	—	—	—
	090395	铸铁铁花栏杆(带框)		m <sup>2</sup>	222.22	—	0.3491	—	0.7855	0.7855

续前

单位:m

定 额 编 号				11-151	11-152	11-153	11-154	11-155	
项 目				飘窗不锈 钢栏杆扶手	屋顶栏杆及扶手		通廊栏杆及扶手		
					铁栏杆	烤漆钢管栏杆	铁栏杆		
				0.4mm 高	400mm 高		钢管扶手	塑料扶手	
材	090408	镀锌法兰 $\phi 50$	个	3.21	—	1.1100	1.1100	1.1100	—
	090445	不锈钢焊丝	kg	69.57	0.0423	—	—	—	—
	090595	$\phi 50$ 钢管扶手	m	15.04	—	1.0500	1.0500	1.0500	—
	090704	烤漆钢管	m	8.55	—	—	2.6112	—	—
	091446	铸铁焊条	kg	10.26	—	0.0476	—	0.1070	0.1070
	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	—	0.0475	0.0371	0.1628	0.1394
	110020	防锈漆	kg	14.03	—	0.1779	0.1389	0.6094	0.5216
	110057	催干剂	kg	25.04	—	0.0029	0.0023	0.0099	0.0085
	110071	环氧树脂	kg	26.07	0.0266	—	—	—	—
	110124	氩气	m <sup>3</sup>	14.70	0.0828	—	—	—	—
	110499	丙烯酸漆稀释剂	kg	12.48	—	0.0093	0.0073	0.0319	0.0273
110791	丙烯酸面漆	kg	25.64	—	0.1460	0.1140	0.5000	0.4280	
料	120054	塑料弯头	个	1.79	—	—	—	—	0.7600
	120064	塑料扶手	m	13.42	—	—	—	—	1.0500
	400012	C20 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	330.10	—	0.0010	0.0010	0.0010	—
	840004	其他材料费	元	—	3.75	1.81	1.11	3.65	3.46
机械	840023	其他机具费	元	—	1.42	3.10	3.14	5.21	3.34

单位:m

定 额 编 号				11-156	11-157	11-158		
项 目				通廊栏杆及扶手				
				铁栏杆	铜管	不锈钢		
				木扶手				
概 算 基 价 (元)				455.97	819.50	450.22		
其 中	人 工 费 (元)			103.63	67.16	65.39		
	材 料 费 (元)			348.19	749.65	382.21		
	机 械 费 (元)			4.15	2.69	2.62		
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.403	—	—
	870004	综合工日		工日	—	0.509	0.533	0.519
材       料	030044	硬木扶手(直形)150×60		m	95.73	1.0500	—	—
	030047	硬木弯头		个	33.70	0.6600	—	—
	090273	预埋铁件		kg	3.50	5.2024	1.6907	1.6907
	090300	铜焊丝		kg	32.48	—	0.0701	—
	090302	钍钨极棒		g	0.39	—	30.5818	30.5818
	090343	不锈钢法兰 $\phi 20$		个	7.78	—	—	7.1074
	090347	不锈钢扶手 $\phi 75$		m	127.78	—	—	1.0500
	090348	不锈钢管栏杆 $\phi 20$		m	25.56	—	—	5.8752
	090352	不锈钢弯头 $\phi 75$		个	15.56	—	—	0.6600
090367	铜弯头 $\phi 75$		个	32.48	—	0.6600	—	

续前

单位:m

定 额 编 号					11-156	11-157	11-158
项 目					通廊栏杆及扶手		
					铁栏杆	铜管	不锈钢
					木扶手		
材	090368	铜法兰 $\phi 20$	个	12.99	—	7.1074	—
	090370	铜管扶手 $\phi 75$	m	225.90	—	1.0500	—
	090371	铜管栏杆 $\phi 20$	m	61.88	—	5.8752	—
	090395	铸铁铁花栏杆(带框)	m <sup>2</sup>	222.22	0.7855	—	—
	090445	不锈钢焊丝	kg	69.57	—	—	0.0701
	091446	铸铁焊条	kg	10.26	0.1070	—	—
	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	0.1477	—	—
	110020	防锈漆	kg	14.03	0.5216	—	—
	110057	催干剂	kg	25.04	0.0106	—	—
	110071	环氧树脂	kg	26.07	—	0.0599	0.0599
	110124	氩气	m <sup>3</sup>	14.70	—	0.1614	0.1614
	110499	丙烯酸漆稀释剂	kg	12.48	0.0355	—	—
	110561	木器腻子	kg	5.13	0.1333	—	—
	110562	底油	kg	14.53	0.0374	—	—
料	110576	油性丙烯酸面漆	kg	23.93	0.1640	—	—
	110791	丙烯酸面漆	kg	25.64	0.4280	—	—
	840004	其他材料费	元	—	5.15	11.08	5.65
机械	840023	其他机具费	元	—	4.15	2.69	2.62

## 3.靠墙扶手

单位:m

工程内容:扶手安装、油漆。

定 额 编 号				11-159	11-160	11-161	11-162	11-163	
项 目				靠墙扶手					
				木质	塑料	钢管	不锈钢	铜管	
概 算 基 价 (元)				165.65	62.17	81.04	261.52	373.27	
其 中	人 工 费 (元)			59.77	40.32	51.24	75.60	75.60	
	材 料 费 (元)			103.49	20.24	27.75	182.90	294.65	
	机 械 费 (元)			2.39	1.61	2.05	3.02	3.02	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.057	—	0.051	—
	870004	综合工日		工日	—	0.430	0.320	0.367	0.600
材	010015	圆钢 $\phi 10$ 以外		kg	2.36	—	0.6500	—	—
	010018	扁钢 60 以内		kg	2.40	0.1470	0.1470	—	—
	010049	镀锌钢管 25		kg	3.14	0.6160	—	—	—
	010173	钢管		m	14.86	—	—	0.3030	—
	010174	不锈钢管		m	66.84	—	—	—	0.3030
	010175	铜管		m	76.02	—	—	—	—
	030062	硬木扶手(直形) 105×65		m	85.47	1.0500	—	—	—
	090300	铜焊丝		kg	32.48	—	—	—	—
料	090302	钍钨极棒		g	0.39	—	—	—	1.0000
	090347	不锈钢扶手 $\phi 75$		m	127.78	—	—	—	1.0500
	090370	铜管扶手 $\phi 75$		m	225.90	—	—	—	—

续前

单位:m

定 额 编 号					11-159	11-160	11-161	11-162	11-163
项 目					靠墙扶手				
					木质	塑料	钢管	不锈钢	铜管
材	090405	不锈钢法兰 $\phi 75$	个	21.37	—	—	—	1.1100	—
	090406	铜法兰 $\phi 75$	个	25.64	—	—	—	—	1.1100
	090408	镀锌法兰 $\phi 50$	个	3.21	—	1.1100	1.1100	—	—
	090410	镀锌法兰 $\phi 80$	个	3.69	1.1100	—	—	—	—
	090445	不锈钢焊丝	kg	69.57	—	—	—	0.0120	—
	090595	$\phi 50$ 钢管扶手	m	15.04	—	—	1.0500	—	—
	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	0.0083	—	0.0205	—	—
	110020	防锈漆	kg	14.03	—	—	0.0765	—	—
	110057	催干剂	kg	25.04	0.0021	—	0.0012	—	—
	110124	氩气	m <sup>3</sup>	14.70	—	—	—	0.0340	0.0340
	110499	丙烯酸漆稀释剂	kg	12.48	0.0082	—	0.0040	—	—
	110561	木器腻子	kg	5.13	0.1333	—	—	—	—
	110562	底油	kg	14.53	0.0374	—	—	—	—
	110576	油性丙烯酸面漆	kg	23.93	0.1640	—	—	—	—
	料	110791	丙烯酸面漆	kg	25.64	—	—	0.0628	—
120064		塑料扶手	m	13.42	—	1.0500	—	—	—
400012		C20 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	330.10	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
840004		其他材料费	元	—	1.60	0.37	0.48	2.70	4.35
机械	840023	其他机具费	元	—	2.39	1.61	2.05	3.02	3.02



## 第七节 台阶、坡道、散水

工程内容:挖土、运土、回填土、混凝土垫层、结合层、找平层、面层及挡墙砌筑。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-164	11-165	11-166	11-167	
项 目				平台				
				高度在 0.75m 以内				
				水泥面	剁斧石面	地砖面	花岗石面	
概 算 基 价 (元)				<b>210.95</b>	<b>341.74</b>	<b>359.48</b>	<b>482.80</b>	
其 中	人 工 费 (元)			99.78	190.05	119.24	125.54	
	材 料 费 (元)			105.23	142.15	233.53	350.29	
	机 械 费 (元)			5.94	9.54	6.71	6.97	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870001	综合工日	工日	—	0.142	0.142	0.142	0.142
	870002	综合工日	工日	—	0.537	0.537	0.537	0.537
	870003	综合工日	工日	—	0.353	—	—	—
	870004	综合工日	工日	—	—	0.991	0.429	0.479
材 料	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
	040207	烧结标准砖	块	0.50	88.2240	88.2240	88.2240	88.2240
	040225	生石灰	kg	0.13	110.1600	110.1600	110.1600	110.1600
	060002	地面砖 0.16m <sup>2</sup> 以内	m <sup>2</sup>	51.33	—	—	1.5690	—
	060011	大理石板 0.25m <sup>2</sup> 以内	m <sup>2</sup>	124.62	—	—	—	1.5690
	090265	硬质合金锯片	片	38.46	—	—	0.0130	0.0140

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-164	11-165	11-166	11-167
项 目					平台			
					高度在 0.75m 以内			
					水泥面	剁斧石面	地砖面	花岗石面
材	120089	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	0.22	1.2200	1.2200	—	—
	400007	C20 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	320.39	0.0508	0.0508	0.0508	0.0508
	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	0.0314	0.0245	—	—
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	—	0.0090	0.0160	0.0160
	400054	砌筑砂浆 DM5.0—HR	m <sup>3</sup>	388.89	0.0338	0.0338	0.0338	0.0338
	810047	素水泥浆	m <sup>3</sup>	541.04	—	0.0015	—	—
	810143	1:1:2.5 剁斧石普通石渣浆	m <sup>3</sup>	347.06	—	0.0163	—	—
	840027	摊销材料费	元	—	0.25	0.25	0.25	0.25
料	100321	柴油	kg	5.41	0.1246	0.1246	0.1246	0.1246
	840004	其他材料费	元	—	1.56	2.10	3.45	5.18
机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	800281	履带式单斗挖掘机 1.0m <sup>3</sup>	台班	937.44	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	800392	电动夯实机 20~62kg/m	台班	13.85	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
	840023	其他机具费	元	—	4.05	7.66	4.83	5.08

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-168	11-169	11-170	11-171	
项 目				平 台				
				高度在 1.5m 以内				
				水泥面	剁斧石面	地砖面	花岗石面	
概 算 基 价 (元)				<b>287.28</b>	<b>418.07</b>	<b>435.82</b>	<b>559.12</b>	
其 中	人 工 费 (元)			135.30	225.57	154.76	161.06	
	材 料 费 (元)			142.44	179.35	270.74	387.49	
	机 械 费 (元)			9.54	13.15	10.32	10.57	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870001	综合工日	工日	—	0.295	0.295	0.295	0.295
	870002	综合工日	工日	—	0.754	0.754	0.754	0.754
	870003	综合工日	工日	—	0.353	—	—	—
	870004	综合工日	工日	—	—	0.991	0.429	0.479
材 料	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
	040207	烧结标准砖	块	0.50	137.8500	137.8500	137.8500	137.8500
	040225	生石灰	kg	0.13	110.1600	110.1600	110.1600	110.1600
	060002	地面砖 0.16m <sup>2</sup> 以内	m <sup>2</sup>	51.33	—	—	1.5690	—
	060011	大理石板 0.25m <sup>2</sup> 以内	m <sup>2</sup>	124.62	—	—	—	1.5690
	090265	硬质合金锯片	片	38.46	—	—	0.0130	0.0140
	120089	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	0.22	1.2200	1.2200	—	—

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-168	11-169	11-170	11-171
项 目					平台			
					高度在 1.5m 以内			
					水泥面	剁斧石面	地砖面	花岗石面
材	400007	C20 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	320.39	0.0619	0.0619	0.0619	0.0619
	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	0.0314	0.0245	—	—
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	—	0.0090	0.0160	0.0160
	400054	砌筑砂浆 DM5.0—HR	m <sup>3</sup>	388.89	0.0528	0.0528	0.0528	0.0528
	810047	素水泥浆	m <sup>3</sup>	541.04	—	0.0015	—	—
	810143	1:1:2.5 剁斧石普通石渣浆	m <sup>3</sup>	347.06	—	0.0163	—	—
料	840027	摊销材料费	元	—	0.25	0.25	0.25	0.25
	100321	柴油	kg	5.41	0.2905	0.2905	0.2905	0.2905
	840004	其他材料费	元	—	2.10	2.65	4.00	5.73
机  械	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	800281	履带式单斗挖土机 1.0m <sup>3</sup>	台班	937.44	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
	800392	电动夯实机 20~62kg/m	台班	13.85	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039
	840023	其他机具费	元	—	5.51	9.11	6.28	6.54

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-172	11-173	11-174	11-175	
项 目					台 阶				
					水泥	剁斧石	地砖	石材	
概 算 基 价 (元)					<b>392.86</b>	<b>523.65</b>	<b>541.40</b>	<b>664.71</b>	
其 中	人 工 费 (元)				178.79	269.06	198.25	204.55	
	材 料 费 (元)				199.92	236.84	328.22	444.98	
	机 械 费 (元)				14.15	17.75	14.93	15.18	
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870001	综合工日		工日	—	0.466	0.466	0.466	0.466
	870002	综合工日		工日	—	1.036	1.036	1.036	1.036
	870003	综合工日		工日	—	0.353	—	—	—
	870004	综合工日		工日	—	—	0.991	0.429	0.479
材 料	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
	040207	烧结标准砖		块	0.50	192.9900	192.9900	192.9900	192.9900
	040225	生石灰		kg	0.13	113.8320	113.8320	113.8320	113.8320
	060002	地面砖 0.16m <sup>2</sup> 以内		m <sup>2</sup>	51.33	—	—	1.5690	—
	060011	大理石板 0.25m <sup>2</sup> 以内		m <sup>2</sup>	124.62	—	—	—	1.5690
	090265	硬质合金锯片		片	38.46	—	—	0.0130	0.0140
	120089	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.22	1.2200	1.2200	—	—
	400007	C20 预拌混凝土		m <sup>3</sup>	320.39	0.1137	0.1137	0.1137	0.1137

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					11-172	11-173	11-174	11-175
项 目					台阶			
					水泥	剁斧石	地砖	石材
材	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	0.0314	0.0245	—	—
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	—	0.0090	0.0160	0.0160
	400054	砌筑砂浆 DM5.0—HR	m <sup>3</sup>	388.89	0.0739	0.0739	0.0739	0.0739
	810047	素水泥浆	m <sup>3</sup>	541.04	—	0.0015	—	—
	810143	1 : 1 : 2.5 剁斧石普通石渣浆	m <sup>3</sup>	347.06	—	0.0163	—	—
	840027	摊销材料费	元	—	0.50	0.50	0.50	0.50
料	100321	柴油	kg	5.41	0.5221	0.5221	0.5221	0.5221
	840004	其他材料费	元	—	2.95	3.50	4.85	6.58
机	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016
	800075	挖土机 综合	台班	914.97	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
	800117	蛙式打夯机	台班	10.16	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	800281	履带式单斗挖土机 1.0m <sup>3</sup>	台班	937.44	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
	800392	电动夯实机 20~62kg/m	台班	13.85	0.0136	0.0136	0.0136	0.0136
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049
	840023	其他机具费	元	—	7.29	10.90	8.07	8.33

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-176	11-177	11-178	11-179	11-180	11-181	
项 目				坡道						
				高度在 0.75m 以内			高度在 1.5m 以内			
				礧蹉面	细石混凝土麻面	花岗石面	礧蹉面	剁斧石面	花岗石面	
概 算 基 价 (元)				393.78	386.03	543.14	520.72	512.97	670.11	
其 中	人 工 费 (元)			200.27	189.10	185.17	246.93	235.76	231.82	
	材 料 费 (元)			178.93	182.81	344.01	257.92	261.80	423.01	
	机 械 费 (元)			14.58	14.12	13.96	15.87	15.41	15.28	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人 工	870001	综合工日	工日	—	0.396	0.396	0.396	0.375	0.375	0.375
	870002	综合工日	工日	—	0.996	0.996	0.996	1.503	1.503	1.503
	870003	综合工日	工日	—	0.680	0.566	—	0.680	0.566	—
	870004	综合工日	工日	—	—	—	0.409	—	—	0.409
材 料	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
	040207	烧结标准砖	块	0.50	192.9900	192.9900	192.9900	308.7840	308.7840	308.7840
	040225	生石灰	kg	0.13	110.1600	110.1600	110.1600	110.1600	110.1600	110.1600
	060017	花岗石板 0.25m <sup>2</sup> 以外	m <sup>2</sup>	138.46	—	—	1.0200	—	—	1.0200
	090265	硬质合金锯片	片	38.46	—	—	0.0030	—	—	0.0030
	110166	建筑胶	kg	1.97	—	0.0520	—	—	0.0520	—
	120089	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	0.22	1.0500	1.0500	—	1.0500	1.0500	—

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				11-176	11-177	11-178	11-179	11-180	11-181	
项 目				坡道						
				高度在 0.75m 以内			高度在 1.5m 以内			
				砸蹉面	细石混凝土麻面	花岗石面	砸蹉面	剁斧石面	花岗石面	
材	400007	C20 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	320.39	0.0558	0.0558	0.0558	0.0650	0.0650	0.0650
	400012	C20 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	330.10	—	0.0520	—	—	0.0520	—
	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	0.0342	—	0.0309	0.0342	—	0.0309
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	—	—	0.0063	—	—	0.0063
	400054	砌筑砂浆 DM5.0—HR	m <sup>3</sup>	388.89	0.0739	0.0739	0.0739	0.1182	0.1182	0.1182
	840027	摊销材料费	元	—	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	100321	柴油	kg	5.41	0.4877	0.4877	0.4877	0.4418	0.4418	0.4418
	840004	其他材料费	元	—	2.64	2.70	5.08	3.81	3.87	6.25
机	800074	推土机 综合	台班	464.31	0.0016	0.0016	0.0016	0.0014	0.0014	0.0014
	800075	挖土机 综合	台班	914.97	0.0014	0.0014	0.0014	0.0012	0.0012	0.0012
	800102	汽车起重机 16t	台班	811.97	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	800117	蛙式打夯机	台班	10.16	0.0042	0.0042	0.0042	0.0036	0.0036	0.0036
	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	800281	履带式单斗挖土机 1.0m <sup>3</sup>	台班	937.44	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
	800392	电动夯实机 20~62kg/m	台班	13.85	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0047	0.0047	0.0047	0.0043	0.0043	0.0043
840023	其他机具费	元	—	8.15	7.70	7.54	10.10	9.64	9.50	



单位:m

定 额 编 号					11-182	11-183	
项 目					散水		
					混凝土	花岗石	
					厚度 60mm		
概 算 基 价 (元)					57.90	216.05	
其 中	人 工 费 (元)				24.80	37.53	
	材 料 费 (元)				31.73	176.64	
	机 械 费 (元)				1.37	1.88	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870002	综合工日		工日	—	0.093	0.093
	870003	综合工日		工日	—	0.162	—
	870004	综合工日		工日	—	—	0.227
材	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	0.0009	0.0009
	040225	生石灰		kg	0.13	58.7520	58.7520
	060034	毛面花岗石		m <sup>2</sup>	152.31	—	0.9996
	090265	硬质合金锯片		片	38.46	—	0.0039
	110175	嵌缝膏		kg	2.74	0.0490	0.0490
	120089	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.22	1.0290	—
	400007	C20 预拌混凝土		m <sup>3</sup>	320.39	0.0598	—
	400034	DS 砂浆		m <sup>3</sup>	393.16	0.0049	0.0297
	840027	摊销材料费		元	—	0.22	0.22
	100321	柴油		kg	5.41	0.0167	0.0167
840004	其他材料费		元	—	0.47	2.61	
机 械	800102	汽车起重机 16t		台班	811.97	0.0003	0.0003
	800278	载重汽车 15t		台班	402.97	0.0001	0.0001
	800392	电动夯实机 20~62kg/m		台班	13.85	0.0070	0.0070
	840023	其他机具费		元	—	0.99	1.50

## 第八节 变形缝

### 一、屋面变形缝

工程内容:包括清缝、刷胶、安装、固定止水带、防火带、配件及面板安装等。

单位:m

定 额 编 号					11-184	11-185		
项 目					金属盖板型			
项 目					缝宽(mm)			
项 目					100mm 以内	200mm 以内		
概 算 基 价 (元)					<b>135.28</b>	<b>145.54</b>		
其 中	人 工 费 (元)				17.38	18.24		
	材 料 费 (元)				117.20	126.57		
	机 械 费 (元)				0.70	0.73		
名 称					单 位	单 价 (元)		
人 工	870002	综合工日			工日	—	0.181	0.190
材 料	080754	屋面、外墙铝合金盖板(缝宽 100mm 以内)			m	114.32	1.0100	—
	080755	屋面、外墙铝合金盖板(缝宽 200mm 以内)			m	123.46	—	1.0100
	840004	其他材料费			元	—	1.73	1.87
机 械	840023	其他机具费			元	—	0.70	0.73

## 二、墙面变形缝

工程内容:包括清缝、刷胶、安装、固定止水带、阻火带、配件及面板安装等。

单位:m

定 额 编 号					11-186	11-187	11-188	11-189	
项 目					金属盖板型		金属卡锁型		
					内墙面				
					缝宽(mm)				
					100mm 以内	200mm 以内	100mm 以内	200mm 以内	
概 算 基 价 (元)					<b>131.96</b>	<b>142.23</b>	<b>79.53</b>	<b>86.90</b>	
其 中	人 工 费 (元)				16.90	17.76	15.17	15.94	
	材 料 费 (元)				114.38	123.76	63.75	70.32	
	机 械 费 (元)				0.68	0.71	0.61	0.64	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日		工日	—	0.176	0.185	0.158	0.166
材 料	080757	内墙、地面、顶棚铝合金盖板(缝宽 100mm 以内)		m	111.57	1.0100	—	—	—
	080758	内墙、地面、顶棚铝合金盖板(缝宽 200mm 以内)		m	120.72	—	1.0100	—	—
	080760	卡锁型铝合金面板(缝宽 100mm 以内)		m	62.19	—	—	1.0100	—
	080761	卡锁型铝合金面板(缝宽 200mm 以内)		m	68.59	—	—	—	1.0100
	840004	其他材料费		元	—	1.69	1.83	0.94	1.04
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.68	0.71	0.61	0.64

工程内容:包括清缝、刷胶、安装、固定止水带、阻火带、配件及面板安装等。

单位:m

定 额 编 号				11-190	11-191		
项 目				橡胶双列嵌平型			
				外墙面			
				缝宽(mm)			
				100mm 以内	200mm 以内		
概 算 基 价 (元)				<b>175.76</b>	<b>186.14</b>		
其 中	人 工 费 (元)			24.77	25.73		
	材 料 费 (元)			150.00	159.38		
	机 械 费 (元)			0.99	1.03		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870002	综合工日		工日	—	0.258	0.268
材 料	080763	外墙、楼地面橡胶面板(缝宽 100mm 以内)		m	146.32	1.0100	—
	080764	外墙、楼地面橡胶面板(缝宽 200mm 以内)		m	155.47	—	1.0100
	840004	其他材料费		元	—	2.22	2.36
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.99	1.03

工程内容:包括清缝、刷胶、安装、固定止水带、阻火带、配件及面板安装等。

单位:m

定 额 编 号				11-192	11-193	11-194	11-195	
项 目				金属盖板型		金属卡锁型		
				外墙面				
				缝宽(mm)				
				100mm 以内	200mm 以内	100mm 以内	200mm 以内	
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>135.57</b>	<b>145.93</b>	<b>80.33</b>	<b>87.69</b>	
其 中	人 工 费 (元)			17.66	18.62	15.94	16.70	
	材 料 费 (元)			117.20	126.57	63.75	70.32	
	机 械 费 (元)			0.71	0.74	0.64	0.67	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.184	0.194	0.166	0.174
材 料	080754	屋面、外墙铝合金盖板(缝宽 100mm 以内)	m	114.32	1.0100	—	—	—
	080755	屋面、外墙铝合金盖板(缝宽 200mm 以内)	m	123.46	—	1.0100	—	—
	080760	卡锁型铝合金面板(缝宽 100mm 以内)	m	62.19	—	—	1.0100	—
	080761	卡锁型铝合金面板(缝宽 200mm 以内)	m	68.59	—	—	—	1.0100
	840004	其他材料费	元	—	1.73	1.87	0.94	1.04
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.71	0.74	0.64	0.67

### 三、地面变形缝

工程内容:包括清缝、刷胶、安装、固定止水带、阻火带、配件及面板安装等。

单位:m

定 额 编 号				11-196	11-197		
项 目				橡胶双列嵌平型			
				缝宽(mm)			
				100mm 以内	200mm 以内		
概 算 基 价 (元)				<b>169.86</b>	<b>180.24</b>		
其  中	人 工 费 (元)			19.10	20.06		
	材 料 费 (元)			150.00	159.38		
	机 械 费 (元)			0.76	0.80		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870002	综合工日		工日	—	0.199	0.209
材  料	080763	外墙、楼地面橡胶面板(缝宽 100mm 以内)		m	146.32	1.0100	—
	080764	外墙、楼地面橡胶面板(缝宽 200mm 以内)		m	155.47	—	1.0100
	840004	其他材料费		元	—	2.22	2.36
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.76	0.80

工程内容:包括清缝、刷胶、安装、固定止水带、阻火带、配件及面板安装等。

单位:m

定 额 编 号					11-198	11-199	11-200	11-201	
项 目					金属盖板型		金属卡锁型		
					缝宽(mm)				
					100mm 以内	200mm 以内	100mm 以内	200mm 以内	
概 算 基 价 (元)					133.15	143.43	80.62	88.09	
其 中	人 工 费 (元)				18.05	18.91	16.22	17.09	
	材 料 费 (元)				114.38	123.76	63.75	70.32	
	机 械 费 (元)				0.72	0.76	0.65	0.68	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日		工日	—	0.188	0.197	0.169	0.178
材 料	080757	内墙、地面、顶棚铝合金盖板(缝宽 100mm 以内)		m	111.57	1.0100	—	—	—
	080758	内墙、地面、顶棚铝合金盖板(缝宽 200mm 以内)		m	120.72	—	1.0100	—	—
	080760	卡锁型铝合金面板(缝宽 100mm 以内)		m	62.19	—	—	1.0100	—
	080761	卡锁型铝合金面板(缝宽 200mm 以内)		m	68.59	—	—	—	1.0100
	840004	其他材料费		元	—	1.69	1.83	0.94	1.04
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.72	0.76	0.65	0.68

#### 四、顶棚变形缝

工程内容:包括清缝、刷胶、安装、固定止水带、阻火带、配件及面板安装等。

单位:m

定 额 编 号					11-202	11-203	11-204	11-205	
项 目					金属盖板型		金属卡锁型		
					缝宽(mm)				
					100mm 以内	200mm 以内	100mm 以内	200mm 以内	
<b>概 算 基 价 (元)</b>					<b>135.04</b>	<b>145.42</b>	<b>81.42</b>	<b>88.89</b>	
其中	人 工 费 (元)				19.87	20.83	16.99	17.86	
	材 料 费 (元)				114.38	123.76	63.75	70.32	
	机 械 费 (元)				0.79	0.83	0.68	0.71	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870002	综合工日		工日	—	0.207	0.217	0.177	0.186
材    料	080757	内墙、地面、顶棚铝合金盖板(缝宽 100mm 以内)		m	111.57	1.0100	—	—	—
	080758	内墙、地面、顶棚铝合金盖板(缝宽 200mm 以内)		m	120.72	—	1.0100	—	—
	080760	卡锁型铝合金面板(缝宽 100mm 以内)		m	62.19	—	—	1.0100	—
	080761	卡锁型铝合金面板(缝宽 200mm 以内)		m	68.59	—	—	—	1.0100
	840004	其他材料费		元	—	1.69	1.83	0.94	1.04
机械	840023	其他机具费		元	—	0.79	0.83	0.68	0.71



## 第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程



# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

(一)本章包括:墙面抹灰,柱面抹灰,零星抹灰,墙面块料面层,柱面镶贴块料,镶贴零星块料,墙饰面,柱饰面,幕墙工程,隔断,墙体保温及保护墙、隔声、吸声、防腐面层 11 节共 436 个子目。

(二)外墙面砖及涂料外立面的底层做法执行带保温墙面底层的相应定额子目。设计图纸的保温材料与定额材料不符时,可换算主材价格。石材及幕墙装饰定额子目中不包括保温材料,设计要求时另执行幕墙外保温定额子目。外墙裙(勒脚)、空调板、女儿墙装饰做法均执行外墙装饰相应定额子目。

(三)柱面一般抹灰、零星抹灰按底层抹灰和面层抹灰分别编制,执行时按设计要求分别执行相应定额子目。圆形柱、异形柱抹灰执行柱面抹灰相应定额子目乘以系数 1.3。

(四)立面砂浆找平层适用于仅做找平层的墙面抹灰。

(五)钢板网墙及抹灰定额子目中包括钉钢板网和抹灰。

(六)梁饰面的装修做法(抹灰除外)执行柱饰面相应定额子目。

(七)零星抹灰不分外墙、内墙,执行相应定额子目;零星装饰抹灰的底层执行零星一般抹灰相应定额子目。

(八)墙面、柱面装饰板定额中是按龙骨、衬板、面层分别编制,执行时按设计图纸分别执行相应定额子目。

(九)干挂石材龙骨按背栓式干挂件编制,采用不同形式的挂件龙骨时,龙骨用量可按实调整。

(十)成品装饰柱,应按柱身、柱帽、柱基座分别执行相应定额子目。

(十一)墙面及柱面层涂料执行第十四章 油漆、涂料、裱糊工程相应定额子目。

(十二)雨篷、挑檐、阳台板底面保温、装饰执行第十三章天棚工程相应定额子目,其立板高度 $\leq 500\text{mm}$

时,执行本章零星项目相应定额子目;高度 $>500\text{mm}$ 时,执行外墙装饰、保温相应定额子目。雨篷、挑檐顶面做法执行第九章屋面及防水工程相应定额子目。

(十三)天沟的檐口、遮阳板、池槽、花池、花台等装饰面执行零星项目相应定额子目。

(十四)隐框玻璃幕墙按成品安装编制;明框玻璃幕墙按成品玻璃现场安装编制。

(十五)水泥制品板可根据不同种类的水泥制品的板材换算主材价格。

(十六)龙骨式隔墙除石膏板隔墙外,其他隔墙板定额子目是按单面编制,设计为双面时工程量乘以2。

(十七)半玻隔断不包括下部矮墙,下部矮墙根据其使用的材料,根据做法执行相应定额子目。

## 二、工程量计算规则

### (一)墙面

1.外墙装饰面按外墙设计图示长度乘以图示高度以面积计算,扣除门窗洞口及单个 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞的面积,空调板、女儿墙等凸出墙面部分按展开面积并入外墙工程量内。

外墙抹灰及外墙面砖墙面不增加门窗洞口的侧壁面积。

一体化板、干挂石材、干挂饰面板、装饰板、幕墙等墙面,按设计图示尺寸以面积计算。

2.内墙装饰面积按墙体轴线长度(无轴线按中心线,下同)乘以高度以面积计算,凸出墙面部分并入内墙面工程量内,扣除门窗洞口及单个 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞的面积。

内墙面计算高度:

(1)抹灰墙面:无吊顶的墙面高度按层高计算;有吊顶的高度算至吊顶下表面另加 $200\text{mm}$ 。

(2)其它装饰材料:设计图示高度或吊顶下表面。

(3)有墙裙的墙面高度应扣除墙裙高度。内墙裙装饰面积按内墙轴线长乘以图示高度以面积计算,扣除洞口所占面积,执行相应的墙面定额子目。

## (二)柱面

1.柱面装饰(粘贴、挂贴)面按设计图示柱断面周长乘以设计图示高度以面积计算。

2.异型柱、柱上的牛腿及独立柱的柱帽、柱基座均按展开面积计算,并入相应柱工程量中。

3.干挂饰面柱的龙骨、衬板及饰面长度有图示的按图示饰面外围长度计算,无图示饰面尺寸的按柱断面尺寸增加龙骨厚度作为饰面长度,龙骨厚度按 125mm 计算。按饰面外围长度乘以设计图示高度以面积计算。

4.方柱包圆柱按图示饰面外围周长乘设计图示高度以面积计算。

5.附墙柱装饰做法与墙面不同时,按设计图示尺寸以面积计算,执行柱装饰相应定额子目;与墙面做法相同时执行墙面相应定额子目。

6.成品装饰柱按设计数量以根计算,柱基座以座计算,柱帽以个计算。

## (三)梁饰面按设计图示尺寸以面积计算。

## (四)零星抹灰按设计图示尺寸以面积计算。

## (五)幕墙按设计图示框外围尺寸以面积计算,不扣除与幕墙同材质门、窗所占面积。

## (六)隔断

1.隔断按设计图示框外围尺寸以面积计算,不扣除单个 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积。

2.半截玻璃隔断按玻璃边框的外边线图示尺寸以面积计算。

3.博古架按图示外围垂直投影面积计算。

(七)内隔墙龙骨及面板按墙体轴线长度乘以层高以面积计算,扣除门窗洞口及单个 $> 0.3\text{m}^2$ 的孔洞的面积。

## (八)外墙、柱(梁)保温。

1. 外墙保温、防火带执行外墙计算规则。
  2. 柱(梁)保温按设计图示尺寸以面积计算。
- (九)雨篷、挑檐、阳台的立板按设计图示尺寸以面积计算。

## 第一节 墙面抹灰

### 一、墙面抹灰

#### 1.外墙面抹灰

工程内容:抹底灰、装饰面抹灰、勾分格缝、腰线、窗眉、窗套、窗台勒脚等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-1	12-2		
项 目				清水砖墙勾缝	石墙勾缝		
概 算 基 价 (元)				<b>9.63</b>	<b>11.53</b>		
其中	人 工 费 (元)			8.62	9.90		
	材 料 费 (元)			0.67	1.23		
	机 械 费 (元)			0.34	0.40		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.088	0.101
材 料	400030	抹灰砂浆 DP—HR		m <sup>3</sup>	412.82	0.0016	—
	400032	抹灰砂浆 DP—LR		m <sup>3</sup>	391.45	—	0.0031
	840004	其他材料费		元	—	0.01	0.02
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.34	0.40

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-3	12-4	12-5	
项 目					水泥砂浆墙面			
					DP 砂浆(打 底+罩面)	DP 砂浆底层	DP 砂浆面层	
					10mm+6mm	每增减 1mm		
概 算 基 价 (元)					<b>23.76</b>	<b>0.76</b>	<b>0.74</b>	
其 中	人 工 费 (元)				15.58	0.29	0.29	
	材 料 费 (元)				7.56	0.46	0.44	
	机 械 费 (元)				0.62	0.01	0.01	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.159	0.003	0.003
材 料	400030	抹灰砂浆 DP—HR		m <sup>3</sup>	412.82	0.0114	0.0011	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0069	—	0.0011
	840004	其他材料费		元	—	0.11	0.01	0.01
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.62	0.01	0.01



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-6	12-7	12-8	12-9		
项 目				水刷石	剁斧石	假面砖	仿面砖		
概 算 基 价 (元)				<b>31.64</b>	<b>80.19</b>	<b>45.73</b>	<b>55.22</b>		
其 中	人 工 费 (元)			26.95	73.99	40.67	30.58		
	材 料 费 (元)			3.61	3.24	3.43	23.42		
	机 械 费 (元)			1.08	2.96	1.63	1.22		
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.275	0.755	0.415	0.312
材 料	040058	普通石渣		kg	0.05	13.0862	11.4498	—	—
	040072	石屑		kg	0.04	—	4.9072	—	—
	091067	英格网		m <sup>2</sup>	6.84	—	—	—	1.0910
	110199	粉状型建筑胶粘剂		kg	1.71	—	—	—	4.1560
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0073	0.0061	0.0085	0.0214
	840004	其他材料费		元	—	0.05	0.05	0.05	0.35
机 械	840023	其他机具费		元	—	1.08	2.96	1.63	1.22

## 2.内墙面抹灰

单位:m<sup>2</sup>

工程内容:底层抹灰、找平或罩面等。

定 额 编 号				12-10	12-11	12-12	12-13		
项 目				墙面基层处理	墙面基层处理		清水砖墙勾缝		
				墙面修补刮平	轻质隔墙板缝处理				
					不带玻纤网格布	带玻纤网格布			
概 算 基 价 (元)				8.53	13.50	13.99	8.85		
其 中	人 工 费 (元)			3.23	1.86	2.16	7.94		
	材 料 费 (元)			5.17	11.57	11.74	0.59		
	机 械 费 (元)			0.13	0.07	0.09	0.32		
名 称				单 位	单 价 (元)		数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.033	0.019	0.022	0.081
材 料	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	—	—	0.1031	—
	400030	抹灰砂浆 DP—HR		m <sup>3</sup>	412.82	—	—	—	0.0014
	400032	抹灰砂浆 DP—LR		m <sup>3</sup>	391.45	0.0033	—	—	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	0.0033	0.0033	—
	840004	其他材料费		元	—	0.08	0.17	0.17	0.01
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.13	0.07	0.09	0.32

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-14	12-15	12-16	12-17	12-18	
项 目				墙面抹水泥砂浆					
				DP 砂浆(打底+罩面或找平抹光)	DP 砂浆打底		DP 砂浆(罩面或找平抹光)		
				5mm+5mm	5mm	每增减 1mm	5mm	每增减 1mm	
概 算 基 价 (元)				<b>17.51</b>	<b>11.26</b>	<b>0.76</b>	<b>9.07</b>	<b>0.74</b>	
其 中	人 工 费 (元)			12.64	7.45	0.29	6.66	0.29	
	材 料 费 (元)			4.36	3.51	0.46	2.14	0.44	
	机 械 费 (元)			0.51	0.30	0.01	0.27	0.01	
名 称			单位	单价 (元)	数 量				
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.129	0.076	0.003	0.068	0.003
材 料	400030	抹灰砂浆 DP-HR	m <sup>3</sup>	412.82	0.0053	—	0.0011	—	—
	400031	抹灰砂浆 DP-MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0053	—	—	0.0053	0.0011
	400033	粉刷石膏抹灰砂浆 DP-G	m <sup>3</sup>	652.14	—	0.0053	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.06	0.05	0.01	0.03	0.01
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.51	0.30	0.01	0.27	0.01

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-19	12-20	12-21	
项 目					墙面抹水泥砂浆		钢板网内墙及抹灰	
					DP-G 砂浆(罩面或找平抹光)			
					5mm	每增减 1mm		
概 算 基 价 (元)					12.07	1.14	45.05	
其 中	人 工 费 (元)				8.23	0.39	25.58	
	材 料 费 (元)				3.51	0.73	18.45	
	机 械 费 (元)				0.33	0.02	1.02	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.084	0.004	0.261
材 料	090241	钢板网		m <sup>2</sup>	7.03	—	—	1.0314
	400031	抹灰砂浆 DP-MR		m <sup>3</sup>	397.44	—	—	0.0275
	400033	粉刷石膏抹灰砂浆 DP-G		m <sup>3</sup>	652.14	0.0053	0.0011	—
	840004	其他材料费		元	—	0.05	0.01	0.27
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.33	0.02	1.02

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-22	12-23	12-24	
项 目					石粉墙面			
					不带玻纤网格布	满贴玻纤网格布	缝处贴玻纤网格布	
概 算 基 价 (元)					40.85	48.92	41.73	
其 中	人 工 费 (元)				13.62	16.37	13.92	
	材 料 费 (元)				26.69	31.90	27.25	
	机 械 费 (元)				0.54	0.65	0.56	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.139	0.167	0.142
材 料	110056	胶粘剂		kg	10.85	—	0.3152	0.0340
	110434	安石粉底料		kg	6.84	2.7456	2.7456	2.7456
	110475	安石粉		kg	6.84	1.0983	1.0983	1.0983
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	—	1.0028	0.1083
	840004	其他材料费		元	—	0.39	0.47	0.40
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.54	0.65	0.56

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-25	12-26	12-27	
项 目				贴玻纤网格布	挂钢丝网	挂钢板网	
概 算 基 价 (元)				8.06	10.01	11.03	
其 中	人 工 费 (元)			2.74	3.14	3.53	
	材 料 费 (元)			5.21	6.74	7.36	
	机 械 费 (元)			0.11	0.13	0.14	
名 称			单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.028	0.032	0.036
材 料	090241	钢板网	m <sup>2</sup>	7.03	—	—	1.0314
	090585	18# 镀锌低碳钢丝网	m <sup>2</sup>	6.62	—	1.0028	—
	110056	胶粘剂	kg	10.85	0.3152	—	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	1.0028	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.08	0.10	0.11
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.11	0.13	0.14

## 第二节 柱(梁)面抹灰

工程内容:底层抹灰、面层装饰。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-28	12-29	12-30	
项 目				柱(梁)面			
				DP 砂浆饰面	涂料饰面	块料饰面	
				底层+面层	底层抹灰		
概 算 基 价 (元)				<b>22.73</b>	<b>19.62</b>	<b>12.45</b>	
其  中	人 工 费 (元)			15.88	14.60	8.13	
	材 料 费 (元)			6.21	4.44	3.99	
	机 械 费 (元)			0.64	0.58	0.33	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.162	0.149	0.083
材 料	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0154	0.0110	0.0099
	840004	其他材料费	元	—	0.09	0.07	0.06
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.64	0.58	0.33

### 第三节 零星抹灰

工程内容:底层抹灰、面层装饰。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-31	12-32	12-33	
项 目					DP 砂浆饰面	干粘石面层	剁斧石面层	
					底层+面层			
概 算 基 价 (元)					<b>25.69</b>	<b>33.05</b>	<b>99.44</b>	
其中	人 工 费 (元)				18.72	28.81	92.61	
	材 料 费 (元)				6.22	3.09	3.13	
	机 械 费 (元)				0.75	1.15	3.70	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日		工日	—	0.191	0.294	0.945
材    料	040058	普通石渣		kg	0.05	—	6.0000	11.0200
	040072	石屑		kg	0.04	—	—	4.7230
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0099	0.0069	0.0059
	400032	抹灰砂浆 DP—LR		m <sup>3</sup>	391.45	0.0056	—	—
	840004	其他材料费		元	—	0.09	0.05	0.05
机械	840023	其他机具费		元	—	0.75	1.15	3.70



## 第四节 墙面块料面层

### 一、石材墙面

#### 1. 石材外墙

工程内容: 挂贴块料: 制作安装钢筋网、挂贴石材、灌浆、石材打蜡等。

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-34	12-35	12-36	12-37		
项 目				外墙挂贴					
				DP 砂浆		水泥砂浆			
				石材厚度(mm)					
				20	100	20	100		
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>270.95</b>	<b>338.32</b>	<b>270.19</b>	<b>335.96</b>		
其 中	人 工 费 (元)			76.48	78.88	79.00	81.40		
	材 料 费 (元)			191.41	256.28	188.03	251.30		
	机 械 费 (元)			3.06	3.16	3.16	3.26		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870004	综合工日		工 日	—	0.607	0.626	0.627	0.646
材 料	010001	钢筋 φ10 以内		kg	2.62	2.3342	2.3342	2.3340	2.1460
	020003	白水泥		kg	0.74	0.1500	0.1575	0.1500	0.1575
	060095	成品石材 20mm		m <sup>2</sup>	155.56	1.0200	—	1.0200	—
	060096	成品厚石材 100mm		m <sup>2</sup>	206.84	—	1.0200	—	1.0200

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-34	12-35	12-36	12-37
项 目					外墙挂贴			
					DP 砂浆		水泥砂浆	
					石材厚度(mm)			
					20	100	20	100
材	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.0034	0.0036	0.0034	0.0036
	090446	铜丝	kg	57.95	0.0815	0.0815	0.0820	0.0770
	090688	膨胀螺栓 M8×80	套	1.44	5.1000	5.1000	5.1000	7.3350
	110034	清油	kg	16.41	0.0050	—	0.0050	—
	110046	硬蜡	kg	16.24	0.0270	—	0.0270	—
	110050	草酸	kg	3.85	0.0100	—	0.0100	—
	110116	松节油	kg	4.02	0.0600	—	0.0060	—
	110170	煤油	kg	7.86	0.0400	—	0.0400	—
	150122	石料切割机片	片	6.84	0.0102	0.0158	0.0102	0.0158
料	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0236	0.0555	—	—
	810005	1:2.5 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	264.66	—	—	0.0236	0.0555
	840004	其他材料费	元	—	2.83	3.79	2.78	3.71
机	840023	其他机具费	元	—	3.06	3.16	3.16	3.26

## 2.石材内墙

工程内容:粘贴块料:砂浆粘结层、镶贴块料、勾缝(擦缝)、清理净面、石材打蜡等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-38	12-39	12-40	12-41	12-42	12-43	
项 目				内墙挂贴		内墙 DTA 砂浆粘贴		内墙粉状胶粘剂粘贴		
				DP 砂浆	水泥砂浆	超薄型	薄型	超薄型	薄型	
				石材厚度 20mm						
概 算 基 价 (元)				274.33	276.21	201.74	214.66	195.09	208.52	
其 中	人 工 费 (元)			89.21	93.62	48.76	52.16	49.90	53.30	
	材 料 费 (元)			181.55	178.85	151.03	160.41	143.19	153.09	
	机 械 费 (元)			3.57	3.74	1.95	2.09	2.00	2.13	
名 称			单 位	单 价 (元)		数 量				
人 工	870004	综合工日	工日	—	0.708	0.743	0.387	0.414	0.396	0.423
材 料	010001	钢筋 $\phi 10$ 以内	kg	2.62	1.3211	1.3211	—	—	—	—
	020003	白水泥	kg	0.74	0.1443	0.1443	0.1443	0.1443	0.1443	0.1443
	060038	薄型石材 8~12mm	m <sup>2</sup>	141.03	—	—	—	0.9814	—	0.9814
	060039	超薄型石材 5mm	m <sup>2</sup>	131.62	—	—	0.9814	—	0.9814	—
	060095	成品石材 20mm	m <sup>2</sup>	155.56	0.9814	0.9814	—	—	—	—
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.0385	0.0385	—	—	—	—
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.0594	0.0594	—	—	—	—

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-38	12-39	12-40	12-41	12-42	12-43	
项 目				内墙挂贴		内墙 DTA 砂浆粘贴		内墙粉状胶粘剂粘贴		
				DP 砂浆	水泥砂浆	超薄型	薄型	超薄型	薄型	
				石材厚度 20mm						
材	090446	铜丝	kg	57.95	0.0731	0.0731	—	—	—	—
	090688	膨胀螺栓 M8×80	套	1.44	4.9072	4.9072	—	—	—	—
	110034	清油	kg	16.41	0.0048	0.0481	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048
	110046	硬蜡	kg	16.24	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260	0.0026
	110050	草酸	kg	3.85	0.0096	0.0096	—	—	—	—
	110116	松节油	kg	4.02	0.0058	0.0058	—	—	—	—
	110170	煤油	kg	7.86	0.0385	0.0385	—	—	—	—
	110199	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.71	—	—	—	—	6.5670	7.0722
	150122	石料切割机片	片	6.84	0.0093	0.0093	0.0789	0.0789	0.0093	0.0144
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0227	—	—	—	—	—
料	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	—	—	0.0051	0.0051	—	—
	810006	1:3 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	248.67	—	0.0227	—	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	2.68	2.64	2.23	2.37	2.12	2.26
机	840023	其他机具费	元	—	3.57	3.74	1.95	2.09	2.00	2.13

## 二、外墙拼碎石材墙面

工程内容:砂浆粘结层、镶贴块料、勾缝(擦缝)等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-44	12-45
项 目					外墙拼碎石材	
					DTA 砂浆粘贴	胶粘剂粘贴
概 算 基 价 (元)					<b>181.42</b>	<b>153.14</b>
其中	人 工 费 (元)				122.47	124.61
	材 料 费 (元)				54.05	23.55
	机 械 费 (元)				4.90	4.98
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870004	综合工日	工日	—	0.972	0.989
材 料	060028	碎大理石石料	m <sup>2</sup>	7.69	0.9600	0.9600
	110046	硬蜡	kg	16.24	0.0500	0.0500
	110199	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.71	—	7.3500
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	0.0053	—
	400044	嵌缝剂 DTG 砂浆	m <sup>3</sup>	5068.38	0.0051	—
	810233	1:1 水泥细砂砂浆	m <sup>3</sup>	435.32	—	0.0056
	840004	其他材料费	元	—	0.80	0.35
机 械	840023	其他机具费	元	—	4.90	4.98

### 三、块料墙面

#### 1.外墙

工程内容:砂浆粘结层、镶贴块料、勾缝(擦缝)等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-46	12-47	12-48	12-49	12-50	12-51	
项 目				釉面砖				金属釉面砖		
				每块面积 0.015m <sup>2</sup> 以内		每块面积 0.015m <sup>2</sup> 以外		勾缝	不勾缝	
				勾缝	不勾缝	勾缝	不勾缝			
概 算 基 价 (元)				<b>135.54</b>	<b>116.44</b>	<b>118.79</b>	<b>100.45</b>	<b>181.61</b>	<b>160.25</b>	
其 中	人 工 费 (元)			71.69	62.37	49.01	42.08	63.88	55.44	
	材 料 费 (元)			60.98	51.58	67.82	56.69	115.17	102.59	
	机 械 费 (元)			2.87	2.49	1.96	1.68	2.56	2.22	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870004	综合工日	工日	—	0.569	0.495	0.389	0.334	0.507	0.440
材    料	020003	白水泥	kg	0.74	—	0.1559	—	0.1559	—	0.1559
	060044	釉面砖 0.015m <sup>2</sup> 以内	m <sup>2</sup>	28.21	0.8457	1.0702	—	—	—	—
	060045	釉面砖 0.015m <sup>2</sup> 以外	m <sup>2</sup>	32.91	—	—	0.8987	1.0702	—	—
	060062	金属釉面砖	m <sup>2</sup>	75.21	—	—	—	—	1.0276	1.0702
	150122	石料切割机片	片	6.84	0.0852	0.0852	0.0852	0.0852	0.0790	0.0790
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055
	400044	嵌缝剂 DTG 砂浆	m <sup>3</sup>	5068.38	0.0031	—	0.0033	—	0.0031	—
	840004	其他材料费	元	—	0.90	0.76	1.00	0.84	1.70	1.52
机械	840023	其他机具费	元	—	2.87	2.49	1.96	1.68	2.56	2.22

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-52	12-53	12-54	12-55	
项 目				外墙仿石砖		外墙瓷质砖		
				勾缝	不勾缝	勾缝	不勾缝	
概 算 基 价 (元)				<b>196.97</b>	<b>187.39</b>	<b>167.01</b>	<b>157.55</b>	
其 中	人 工 费 (元)			73.08	63.63	50.02	42.97	
	材 料 费 (元)			120.97	121.21	114.99	112.86	
	机 械 费 (元)			2.92	2.55	2.00	1.72	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870004	综合工日	工日	—	0.580	0.505	0.397	0.341
材 料	020003	白水泥	kg	0.74	—	0.1559	—	0.1559
	040206	外墙仿石砖	m <sup>2</sup>	92.31	0.8987	1.0702	—	—
	060059	瓷质外墙板	m <sup>2</sup>	84.62	—	—	0.8987	1.0702
	150122	石料切割机片	片	6.84	0.0852	0.0852	0.0852	0.0852
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055
	400044	嵌缝剂 DTG 砂浆	m <sup>3</sup>	5068.38	0.0031	—	0.0033	—
	840004	其他材料费	元	—	1.79	1.79	1.70	1.67
机 械	840023	其他机具费	元	—	2.92	2.55	2.00	1.72

## 2.内墙

工程内容:砂浆粘结层、镶贴块料、勾缝(擦缝)等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-56	12-57	12-58	12-59	12-60	12-61	
项 目					薄型釉面砖				厚型釉面砖		
					每块面积 0.06m <sup>2</sup> 以内		每块面积 0.06m <sup>2</sup> 以外		每块面积 0.06m <sup>2</sup> 以内		
					勾缝	不勾缝	勾缝	不勾缝	勾缝	不勾缝	
<b>概 算 基 价 (元)</b>					<b>161.09</b>	<b>145.94</b>	<b>154.94</b>	<b>140.57</b>	<b>171.18</b>	<b>148.43</b>	
其 中	人 工 费 (元)				55.94	49.39	48.76	44.23	58.72	51.79	
	材 料 费 (元)				102.91	94.57	104.23	94.57	110.11	94.57	
	机 械 费 (元)				2.24	1.98	1.95	1.77	2.35	2.07	
名 称				单 位	单 价 (元)		数 量				
人 工	870004	综合工日		工日	—	0.444	0.392	0.387	0.351	0.466	0.411
材	020003	白水泥		kg	0.74	—	0.1443	—	0.1443	—	0.1443
	060082	薄型釉面砖(5~6mm)每块面积 0.06m <sup>2</sup> 以内		m <sup>2</sup>	75.21	0.9064	0.9911	—	—	—	—
	060083	薄型釉面砖(5~6mm)每块面积 0.06m <sup>2</sup> 以外		m <sup>2</sup>	75.21	—	—	0.9237	0.9911	—	—
	060084	厚型釉面砖(7~9mm)每块面积 0.06m <sup>2</sup> 以内		m <sup>2</sup>	75.21	—	—	—	—	0.9064	0.9911
	150122	石料切割机片		片	6.84	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
料	400043	胶粘剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
	400044	嵌缝剂 DTG 砂浆		m <sup>3</sup>	5068.38	0.0029	—	0.0029	—	0.0043	—
	840004	其他材料费		元	—	1.52	1.40	1.54	1.40	1.63	1.40
机 械	840023	其他机具费		元	—	2.24	1.98	1.95	1.77	2.35	2.07



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-62	12-63	12-64	12-65	12-66	12-67			
项 目					厚型釉面砖		金属釉面砖		文化石				
					每块面积 0.06m <sup>2</sup> 以外					勾缝	不勾缝	勾缝	不勾缝
					勾缝	不勾缝							
概 算 基 价 (元)					164.64	142.92	164.62	144.63	167.41	158.15			
其 中	人 工 费 (元)				51.16	46.49	55.94	48.13	32.13	25.83			
	材 料 费 (元)				111.43	94.57	106.44	94.57	133.99	131.29			
	机 械 费 (元)				2.05	1.86	2.24	1.93	1.29	1.03			
名 称				单 位	单 价 (元)		数 量						
人工	870004	综合工日		工日	—	0.406	0.369	0.444	0.382	0.255	0.205		
材	020003	白水泥		kg	0.74	—	0.1443	—	0.1443	—	0.1443		
	060062	金属釉面砖		m <sup>2</sup>	75.21	—	—	0.9526	0.9911	—	—		
	060067	文化石墙面		m <sup>2</sup>	112.82	—	—	—	—	0.8756	0.9814		
	060085	厚型釉面砖(7~9mm)每块面积 0.06m <sup>2</sup> 以外		m <sup>2</sup>	75.21	0.9237	0.9911	—	—	—	—		
	150122	石料切割机片		片	6.84	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058		
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051		
料	400044	嵌缝剂 DTG 砂浆		m <sup>3</sup>	5068.38	0.0043	—	0.0029	—	0.0029	—		
	840004	其他材料费		元	—	1.65	1.40	1.57	1.40	1.98	1.94		
机械	840023	其他机具费		元	—	2.05	1.86	2.24	1.93	1.29	1.03		

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号			12-68		
项 目			陶瓷锦砖		
概 算 基 价 (元)			125.00		
其 中	人 工 费 (元)		77.74		
	材 料 费 (元)		44.15		
	机 械 费 (元)		3.11		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	870004	综合工日	工日	—	0.617
材 料	020003	白水泥	kg	0.74	0.2790
	060004	陶瓷锦砖(马赛克)	m <sup>2</sup>	22.56	1.0998
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	0.0051
	840004	其他材料费	元	—	0.65
机 械	840023	其他机具费	元	—	3.11

## 第五节 柱面镶贴块料

### 一、石材柱面

#### 1.DTA 砂浆粘贴

工程内容:底层抹灰、找平、粘贴层、粘贴石材、擦缝等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-69	12-70	12-71	12-72
项 目				薄型石材		超薄型石材	
				矩形	圆形、多边形	矩形	圆形、多边形
概 算 基 价 (元)				<b>279.14</b>	<b>473.92</b>	<b>258.28</b>	<b>429.84</b>
其 中	人 工 费 (元)			73.36	79.81	73.36	79.81
	材 料 费 (元)			202.85	390.92	181.99	346.84
	机 械 费 (元)			2.93	3.19	2.93	3.19
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.179	0.232
	870004	综合工日		工日	—	0.443	0.453
材           料	020003	白水泥		kg	0.74	0.1706	0.1718
	060086	成品超薄型石材 5mm		m <sup>2</sup>	131.62	—	1.0927
	060087	成品异形超薄型石材 5mm		m <sup>2</sup>	263.25	—	—
	060088	成品薄型石材 8~12mm		m <sup>2</sup>	150.43	1.0927	—
	060100	成品异形薄型石材 8~12mm		m <sup>2</sup>	300.85	—	1.1551
	110034	清油		kg	16.41	0.0064	0.0064
	110046	硬蜡		kg	16.24	0.0298	0.0301
	110050	草酸		kg	3.85	0.0117	0.0118
	110116	松节油		kg	4.02	0.0064	0.0064
	110170	煤油		kg	7.86	0.0256	0.0258
	150122	石料切割机片		片	6.84	0.0874	0.0880
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0178	0.0232
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	0.0074	0.0074
	840004	其他材料费		元	—	3.00	5.78
840023	其他机具费		元	—	2.93	3.19	

## 2.DP 砂浆挂贴

工程内容:钢筋网制作安装、挂贴石材、灌浆等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-73	12-74	12-75		
项 目				挂贴石材				
				矩形	圆形	多边形		
概 算 基 价 (元)				<b>315.65</b>	<b>541.00</b>	<b>343.05</b>		
其 中	人 工 费 (元)			89.96	115.42	111.76		
	材 料 费 (元)			222.09	420.96	226.82		
	机 械 费 (元)			3.60	4.62	4.47		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日	工日	—	0.714	0.916	0.887	
材	010001	钢筋 φ10 以内	kg	2.62	2.4145	2.5002	2.5120	
	060079	异形成品石材 20mm 厚	m <sup>2</sup>	329.06	—	1.1003	—	
	060095	成品石材 20mm	m <sup>2</sup>	155.56	1.0927	—	1.1003	
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.0426	0.0429	0.0429	
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	1.1662	1.3364	1.2663	
	090446	铜丝	kg	57.95	0.0746	0.0773	0.0784	
	090688	膨胀螺栓 M8×80	套	1.44	8.5280	8.5880	8.5880	
	110050	草酸	kg	3.85	0.0107	0.0107	0.0107	
	110116	松节油	kg	4.02	0.0064	0.0064	0.0064	
	110170	煤油	kg	7.86	0.0426	0.0429	0.0429	
	150122	石料切割机片	片	6.84	0.3518	0.3543	0.3543	
	料	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0320	0.0376	0.0376
		400044	嵌缝剂 DTG 砂浆	m <sup>3</sup>	5068.38	0.0003	0.0003	0.0003
840004		其他材料费	元	—	3.28	6.22	3.35	
机械	840023	其他机具费	元	—	3.60	4.62	4.47	

## 3.干挂石材柱面

工程内容:干挂石材:龙骨安装、挂件安装、安装石材、打蜡等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-76	12-77	12-78	12-79	
项 目				干挂石材镀锌型钢龙骨			干挂石材 不锈钢龙骨	
				石材厚 20(mm)	石材厚 30(mm)	石材厚 100(mm)	石材厚 30(mm)	
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>173.55</b>	<b>216.96</b>	<b>367.16</b>	<b>473.40</b>	
其 中	人 工 费 (元)			64.53	80.69	141.11	85.61	
	材 料 费 (元)			106.42	133.02	220.38	384.35	
	机 械 费 (元)			2.60	3.25	5.67	3.44	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.012	0.015	0.017	0.015
	870004	综合工日	工日	—	0.503	0.629	1.107	0.668
材	010394	不锈钢型材	kg	10.67	—	—	—	26.5000
	010577	热镀锌型钢	kg	3.52	21.2000	26.5000	46.6400	—
	090263	铁件	kg	3.85	2.0200	2.5250	3.0300	2.5250
	090273	预埋铁件	kg	3.50	2.4240	3.0300	3.0300	3.0300
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.1540	0.1925	0.3388	0.0298
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.4750	0.5938	1.0395	0.0083
	090445	不锈钢焊丝	kg	69.57	—	—	—	0.5960
	090688	膨胀螺栓 M8×80	套	1.44	4.7600	5.9500	10.4720	5.9500
	110124	氩气	m <sup>3</sup>	14.70	—	—	—	1.6830
840004	其他材料费	元	—	1.57	1.97	3.26	5.68	
机 械	800011	电焊机(综合)	台班	19.08	0.0008	0.0010	0.0011	0.0010
	840023	其他机具费	元	—	2.58	3.23	5.64	3.42

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-80	12-81	12-82	12-83	
项 目					干挂石材				
					矩形	圆形	多边形	方柱包圆	
概 算 基 价 (元)					<b>243.11</b>	<b>406.91</b>	<b>245.68</b>	<b>414.26</b>	
其 中	人 工 费 (元)				46.37	30.62	41.33	51.03	
	材 料 费 (元)				194.89	375.07	202.70	361.19	
	机 械 费 (元)				1.85	1.22	1.65	2.04	
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日		工日	—	0.368	0.243	0.328	0.405
材	060079	异形成品石材 20mm 厚		m <sup>2</sup>	329.06	—	1.0250	—	1.0250
	060095	成品石材 20mm		m <sup>2</sup>	155.56	1.0250	—	1.0250	—
	090460	不锈钢销钉 φ4		个	0.11	6.8340	6.7840	—	3.3660
	090461	不锈钢销钉 φ8		个	0.16	—	—	8.4800	—
	090466	不锈钢板托 4mm		个	3.47	6.8340	6.7840	8.4800	3.3660
	110034	清油		kg	16.41	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	110046	硬蜡		kg	16.24	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270
	110060	玻璃胶(密封胶)		支	5.81	1.1830	1.1590	1.4200	0.9110
	150122	石料切割机片		片	6.84	0.1020	0.1020	0.1020	0.1020
840004	其他材料费		元	—	2.88	5.54	3.00	5.34	
机械	840023	其他机具费		元	—	1.85	1.22	1.65	2.04

## 二、块料柱面

工程内容:粘贴块料:粘贴层、粘贴块料、擦缝等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-84	12-85	12-86	12-87	12-88	12-89	
项 目				金属釉面砖				锦砖		
				矩形		圆形、多边形		矩形	圆形、多边形	
				勾缝	不勾缝	勾缝	不勾缝			
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>195.26</b>	<b>176.39</b>	<b>201.79</b>	<b>184.31</b>	<b>145.13</b>	<b>158.54</b>	
其 中	人 工 费 (元)			68.92	61.87	70.94	64.26	88.70	101.18	
	材 料 费 (元)			123.58	112.05	128.01	117.48	52.88	53.31	
	机 械 费 (元)			2.76	2.47	2.84	2.57	3.55	4.05	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870004	综合工日	工日	—	0.547	0.491	0.563	0.510	0.704	0.803
材    料	020003	白水泥	kg	0.74	—	0.1706	—	0.1718	0.2772	0.2791
	060004	陶瓷锦砖(马赛克)	m <sup>2</sup>	22.56	—	—	—	—	1.1086	1.1272
	060062	金属釉面砖	m <sup>2</sup>	75.21	1.0660	1.1086	1.1240	1.1798	—	—
	150122	石料切割机片	片	6.84	0.0100	0.0100	0.0101	0.0101	0.0100	0.0101
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074
400044	嵌缝剂 DTG 砂浆	m <sup>3</sup>	5068.38	0.0029	—	0.0029	—	—	—	
840004	其他材料费	元	—	1.83	1.66	1.89	1.74	0.78	0.79	
机械	840023	其他机具费	元	—	2.76	2.47	2.84	2.57	3.55	4.05

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-90	12-91	12-92	12-93	12-94	12-95	
项 目				釉面砖				GRC 仿蘑菇石		
				矩形		圆形、多边形		矩形	圆形、多边形	
				勾缝	不勾缝	勾缝	不勾缝			
概 算 基 价 (元)				<b>208.43</b>	<b>202.17</b>	<b>215.49</b>	<b>208.29</b>	<b>124.56</b>	<b>132.53</b>	
其 中	人 工 费 (元)			87.19	76.48	92.74	81.27	53.42	60.61	
	材 料 费 (元)			117.75	122.63	119.04	123.77	69.00	69.50	
	机 械 费 (元)			3.49	3.06	3.71	3.25	2.14	2.42	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870004	综合工日	工日	—	0.692	0.607	0.736	0.645	0.424	0.481
材 料	020003	白水泥	kg	0.74	—	0.1706	—	0.1718	—	—
	060047	GRC 仿蘑菇石	m <sup>2</sup>	37.61	—	—	—	—	1.0927	1.1057
	060050	釉面砖	m <sup>2</sup>	84.62	0.9274	1.1086	0.9425	1.1218	—	—
	150122	石料切割机片	片	6.84	0.0100	0.0100	0.0101	0.0101	0.0100	0.0101
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074
	400044	嵌缝剂 DTG 砂浆	m <sup>3</sup>	5068.38	0.0021	—	0.0021	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	1.74	1.81	1.76	1.83	1.02	1.03
机 械	840023	其他机具费	元	—	3.49	3.06	3.71	3.25	2.14	2.42



### 三、拼碎石材柱面

工程内容：粘贴层、粘贴石材、擦缝等。

单位：m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-96	
项 目				拼碎石材柱面	
概 算 基 价 (元)				<b>203.19</b>	
其 中	人 工 费 (元)			139.86	
	材 料 费 (元)			57.74	
	机 械 费 (元)			5.59	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	870004	综合工日	工日	—	1.110
材 料	060028	碎大理石石料	m <sup>2</sup>	7.69	1.0873
	110046	硬蜡	kg	16.24	0.0533
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	0.0056
	400044	嵌缝剂 DTG 砂浆	m <sup>3</sup>	5068.38	0.0054
	840004	其他材料费	元	—	0.85
机 械	840023	其他机具费	元	—	5.59

## 第六节 镶贴零星块料

工程内容：粘贴层、粘贴块料、勾缝(擦缝)、石材打蜡等。

单位：m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-97	
项 目					石材	
概 算 基 价 (元)					<b>281.20</b>	
其 中	人 工 费 (元)				77.62	
	材 料 费 (元)				200.48	
	机 械 费 (元)				3.10	
名 称					数 量	
人 工	870004	综合工日		工日	—	0.616
材    料	020003	白水泥		kg	0.74	0.1800
	060095	成品石材 20mm		m <sup>2</sup>	155.56	1.1320
	150122	石料切割机片		片	6.84	0.0820
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	0.0053
	400044	嵌缝剂 DTG 砂浆		m <sup>3</sup>	5068.38	0.0003
	840004	其他材料费		元	—	2.96
机 械	840023	其他机具费		元	—	3.10

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-98	12-99	12-100	
项 目					块料			
					金属釉面砖	釉面砖	陶瓷锦砖	
概 算 基 价 (元)					<b>214.58</b>	<b>181.68</b>	<b>129.89</b>	
其 中	人 工 费 (元)				90.72	110.00	80.77	
	材 料 费 (元)				120.23	67.28	45.89	
	机 械 费 (元)				3.63	4.40	3.23	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870004	综合工日		工日	—	0.720	0.873	0.641
材    料	020003	白水泥		kg	0.74	—	—	0.2900
	060004	陶瓷锦砖(马赛克)		m <sup>2</sup>	22.56	—	—	1.1430
	060044	釉面砖 0.015m <sup>2</sup> 以内		m <sup>2</sup>	28.21	—	1.1100	—
	060062	金属釉面砖		m <sup>2</sup>	75.21	1.1100	—	—
	150122	石料切割机片		片	6.84	0.0820	0.0820	—
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	0.0053	0.0053	0.0053
	400044	嵌缝剂 DTG 砂浆		m <sup>3</sup>	5068.38	0.0030	0.0030	—
	840004	其他材料费		元	—	1.78	0.99	0.68
机 械	840023	其他机具费		元	—	3.63	4.40	3.23

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-101	
项 目				拼碎石材	
				DTA 砂浆粘贴	
概 算 基 价 (元)				204.56	
其 中	人 工 费 (元)			144.27	
	材 料 费 (元)			54.52	
	机 械 费 (元)			5.77	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	870004	综合工日	工日	—	1.145
材 料	060028	碎大理石石料	m <sup>2</sup>	7.69	1.0200
	110046	硬蜡	kg	16.24	0.0500
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	0.0053
	400044	嵌缝剂 DTG 砂浆	m <sup>3</sup>	5068.38	0.0051
	840004	其他材料费	元	—	0.81
机 械	840023	其他机具费	元	—	5.77

## 第七节 墙饰面

### 一、墙面装饰板

#### 1.外墙一体化板

##### (1)干挂装饰保温一体化板

工程内容:挂件安装、隔离层、刷防腐涂料、成品面板铺贴等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-102	12-103	12-104	12-105	12-106	12-107				
项 目					铝塑板	铝板	不锈钢板	花岗石板	陶板	铝板硬 泡聚氨 酯复合 保温装 饰板				
概 算 基 价 (元)					<b>512.33</b>	<b>485.72</b>	<b>491.84</b>	<b>638.79</b>	<b>653.03</b>	<b>534.47</b>				
其 中	人 工 费 (元)				98.78	95.76	92.86	105.97	102.82	99.67				
	材 料 费 (元)				409.60	386.13	395.27	528.58	546.10	430.81				
	机 械 费 (元)				3.95	3.83	3.71	4.24	4.11	3.99				
名 称				单 位	单 价 (元)					数 量				
人工	870004	综合工日			工日	—	0.784	0.760	0.737	0.841	0.816	0.791		
材          料	080734	装饰保温一体化板铝塑板			m <sup>2</sup>	303.42	1.0500	—	—	—	—	—		
	080735	装饰保温一体化板铝板			m <sup>2</sup>	282.05	—	1.0500	—	—	—	—		
	080736	装饰保温一体化板不锈钢板			m <sup>2</sup>	294.87	—	—	1.0500	—	—	—		
	080737	装饰保温一体化板花岗石板			m <sup>2</sup>	418.80	—	—	—	1.0500	—	—		
	080738	装饰保温一体化板陶板			m <sup>2</sup>	435.90	—	—	—	—	1.0500	—		
	080739	装饰保温一体化板铝板硬泡聚氨酯复合保温装饰板			m <sup>2</sup>	324.79	—	—	—	—	—	1.0500		
	080748	30×30 铝板压件			个	0.43	8.7500	8.7500	—	—	—	8.7500		
	090460	不锈钢销钉 φ4			个	0.11	4.2230	4.1820	4.1400	4.1820	4.1400	4.0990		
	090466	不锈钢板托 4mm			个	3.47	4.2230	4.1820	4.1400	4.1820	4.1400	4.0990		
	090467	不锈钢燕尾板 3mm			个	6.51	8.4460	8.3640	8.2800	8.3640	8.2800	8.1980		
	091464	不锈钢 T 型挂件			kg	20.51	0.1068	0.1068	0.1068	0.1068	0.1068	0.1068		
	110060	玻璃胶(密封胶)			支	5.81	1.5320	1.5320	1.5320	1.6090	1.6090	1.6090		
	150122	石料切割机片			片	6.84	—	—	—	0.0102	0.0102	0.0102		
840004	其他材料费			元	—	6.05	5.71	5.84	7.81	8.07	6.37			
机械	840023	其他机具费			元	—	3.95	3.83	3.71	4.24	4.11	3.99		

## (2) 粘贴装饰保温一体化板

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-108	12-109	12-110	12-111	12-112	12-113		
项 目				涂料 面普通板	仿面砖板	面砖板	铝塑板	铝板	不锈钢板		
概 算 基 价 (元)				<b>350.91</b>	<b>366.69</b>	<b>403.13</b>	<b>382.49</b>	<b>359.71</b>	<b>369.56</b>		
其 中	人 工 费 (元)			63.88	70.31	70.31	51.16	51.16	51.16		
	材 料 费 (元)			284.47	293.57	330.01	329.28	306.50	316.35		
	机 械 费 (元)			2.56	2.81	2.81	2.05	2.05	2.05		
名 称			单位	单价 (元)	数 量						
人工	870004	综合工日		工日	—	0.507	0.558	0.558	0.406	0.406	0.406
材	080734	装饰保温一体化板铝塑板		m <sup>2</sup>	303.42	—	—	—	1.0500	—	—
	080735	装饰保温一体化板铝板		m <sup>2</sup>	282.05	—	—	—	—	1.0500	—
	080736	装饰保温一体化板不锈钢板		m <sup>2</sup>	294.87	—	—	—	—	—	1.0500
	080741	装饰保温一体化板涂料面普通板		m <sup>2</sup>	264.96	1.0500	—	—	—	—	—
	080742	装饰保温一体化板仿面砖板		m <sup>2</sup>	273.50	—	1.0500	—	—	—	—
	080743	装饰保温一体化板面砖板		m <sup>2</sup>	307.69	—	—	1.0500	—	—	—
	080748	30×30 铝板压件		个	0.43	—	—	—	8.7500	8.7500	—
	810177	聚合物水泥砂浆		m <sup>3</sup>	411.54	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
840004	其他材料费		元	—	4.20	4.34	4.88	4.87	4.53	4.68	
机械	840023	其他机具费		元	—	2.56	2.81	2.81	2.05	2.05	2.05

## (3)点锚装饰保温一体化板

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-114	12-115	12-116	12-117	12-118	12-119	
项 目				铝塑板	铝板	不锈钢板	花岗石板	陶板	氟碳 喷涂铝板	
概 算 基 价 (元)				<b>405.85</b>	<b>383.07</b>	<b>392.91</b>	<b>542.81</b>	<b>558.42</b>	<b>519.71</b>	
其 中	人 工 费 (元)			68.67	68.67	68.67	85.81	83.29	68.67	
	材 料 费 (元)			334.43	311.65	321.49	453.57	471.80	448.29	
	机 械 费 (元)			2.75	2.75	2.75	3.43	3.33	2.75	
名 称			单 位	单 价 (元)		数 量				
人工	870004	综合工日	工日	—	0.545	0.545	0.545	0.681	0.661	0.545
材	080734	装饰保温一体化板铝塑板	m <sup>2</sup>	303.42	1.0500	—	—	—	—	—
	080735	装饰保温一体化板铝板	m <sup>2</sup>	282.05	—	1.0500	—	—	—	—
	080736	装饰保温一体化板不锈钢板	m <sup>2</sup>	294.87	—	—	1.0500	—	—	—
	080737	装饰保温一体化板花岗石板	m <sup>2</sup>	418.80	—	—	—	1.0500	—	—
	080738	装饰保温一体化板陶板	m <sup>2</sup>	435.90	—	—	—	—	1.0500	—
	080740	装饰保温一体化板氟碳喷涂铝板面	m <sup>2</sup>	410.26	—	—	—	—	—	1.0500
	080748	30×30 铝板压件	个	0.43	8.7500	8.7500	—	—	—	8.7500
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.0389	0.0389	0.0389	0.0389	0.0389	0.0389
	091463	不锈钢托件	kg	20.51	0.2078	0.2078	0.2078	0.2078	0.2078	0.2078
	100251	密封膏	kg	51.30	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	100389	绝热嵌缝条	m	12.82	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
	120088	低发泡聚乙烯	m <sup>3</sup>	555.56	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033
	840004	其他材料费	元	—	4.94	4.61	4.75	6.70	6.97	6.62
机械	840023	其他机具费	元	—	2.75	2.75	2.75	3.43	3.33	2.75

## (4)粘贴并点锚装饰保温一体化板

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-120	12-121	12-122		
项 目				氟碳喷涂铝板	树脂板	铝塑板		
概 算 基 价 (元)				<b>538.78</b>	<b>148.86</b>	<b>407.10</b>		
其 中	人 工 费 (元)			85.81	83.29	68.67		
	材 料 费 (元)			449.54	62.24	335.68		
	机 械 费 (元)			3.43	3.33	2.75		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870004	综合工日		工日	—	0.681	0.661	0.545
材	060026	树脂板(千思板)		m <sup>2</sup>	37.61	—	1.0500	—
	080734	装饰保温一体化板铝塑板		m <sup>2</sup>	303.42	—	—	1.0500
	080740	装饰保温一体化板氟碳喷涂铝板面		m <sup>2</sup>	410.26	1.0500	—	—
	080748	30×30 铝板压件		个	0.43	8.7500	—	8.7500
	090278	合金钢钻头		个	25.64	0.0389	0.0389	0.0389
	091463	不锈钢托件		kg	20.51	0.2078	0.2078	0.2078
	100251	密封膏		kg	51.30	0.0003	0.0003	0.0003
	100389	绝热嵌缝条		m	12.82	0.0017	1.0517	0.0017
	120088	低发泡聚乙烯		m <sup>3</sup>	555.56	0.0033	0.0033	0.0033
	810177	聚合物水泥砂浆		m <sup>3</sup>	411.54	0.0030	0.0030	0.0030
840004	其他材料费		元	—	6.64	0.92	4.96	
机械	840023	其他机具费		元	—	3.43	3.33	2.75



## (5)干挂其他装饰板

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-123	12-124	12-125	12-126	12-127				
项 目				干挂								
				薄片花 岗石铝 蜂窝复合板	树脂板 (千思板)	瓷质板	弧形瓷质板	清水混 凝土挂板				
						勾缝						
概 算 基 价 (元)				580.84	144.01	266.00	328.52	440.36				
其 中	人 工 费 (元)			105.97	95.76	95.76	98.78	95.76				
	材 料 费 (元)			470.63	44.42	166.41	225.79	340.77				
	机 械 费 (元)			4.24	3.83	3.83	3.95	3.83				
名 称				单 位	单 价 (元)				数 量			
人工	870004	综合工日		工日	—	0.841	0.760	0.760	0.784	0.760		
材	060026	树脂板(千思板)		m <sup>2</sup>	37.61	—	1.0200	—	—	—		
	060043	弧形瓷板		m <sup>2</sup>	141.03	—	—	—	1.0100	—		
	060059	瓷质外墙板		m <sup>2</sup>	84.62	—	—	1.0000	—	—		
	060091	薄片花岗石铝蜂窝复合板		m <sup>2</sup>	357.26	1.0700	—	—	—	—		
	090159	膨胀螺栓 φ8		套	0.97	—	5.5080	—	—	—		
	090278	合金钢钻头		个	25.64	0.0800	—	—	—	—		
	090460	不锈钢销钉 φ4		个	0.11	4.1820	—	4.1820	4.2230	4.1820		
	090466	不锈钢板托 4mm		个	3.47	4.1820	—	4.1820	4.2230	4.1820		
	090467	不锈钢燕尾板 3mm		个	6.51	8.3640	—	8.3640	8.4460	8.3640		
	110034	清油		kg	16.41	0.0050	—	0.0053	0.0053	0.0053		
	110046	硬蜡		kg	16.24	0.0270	—	0.0265	0.0265	0.0265		
	110050	草酸		kg	3.85	—	—	0.0100	0.0100	0.0100		
	110060	玻璃胶(密封胶)		支	5.81	1.6090	—	1.5320	1.5320	1.5320		
	110116	松节油		kg	4.02	—	—	0.0060	0.0060	0.0060		
	110170	煤油		kg	7.86	—	—	0.0400	0.0400	0.0400		
	料	130194	清水混凝土挂板		m <sup>2</sup>	256.41	—	—	—	—	1.0000	
		150122	石料切割机片		片	6.84	0.0102	0.0082	0.0164	0.0164	0.0164	
840004		其他材料费		元	—	6.96	0.66	2.46	3.34	5.04		
机械	840023	其他机具费		元	—	4.24	3.83	3.83	3.95	3.83		

## 2.外墙干挂饰面板

工程内容:龙骨上安装挂件、饰面板安装、饰面板打蜡等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-128	12-129	12-130	12-131	12-132	12-133		
项 目				石材		蘑菇石	仿面砖	瓷砖面板			
				勾缝	不勾缝			规格(mm)			
								1000×800	1200×1000		
								在龙骨上			
概 算 基 价 (元)				379.33	325.15	324.86	193.87	209.90	222.56		
其 中	人 工 费 (元)			132.43	89.46	78.12	79.00	93.49	92.99		
	材 料 费 (元)			241.60	232.11	243.62	111.71	112.67	125.85		
	机 械 费 (元)			5.30	3.58	3.12	3.16	3.74	3.72		
名 称				单位	单价 (元)	数 量					
人工	870004	综合工日		工日	—	1.051	0.710	0.620	0.627	0.742	0.738
材 料	050028	瓷砖面板 1000×800		m <sup>2</sup>	79.23	—	—	—	—	1.0400	—
	050029	瓷砖面板 1200×1000		m <sup>2</sup>	96.84	—	—	—	—	—	1.0400
	060080	天然彩砂漆饰面板		m <sup>2</sup>	103.42	—	—	—	1.0200	—	—
	060095	成品石材 20mm		m <sup>2</sup>	155.56	1.0200	1.0200	—	—	—	—
	060096	成品厚石材 100mm		m <sup>2</sup>	206.84	—	—	1.0200	—	—	—
	090338	不锈钢挂件		个	2.22	—	—	12.3930	—	9.6000	7.2000
	090460	不锈钢销钉 φ4		个	0.11	4.1820	4.1820	12.3930	—	—	—

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-128	12-129	12-130	12-131	12-132	12-133	
项 目				石材		蘑菇石	仿面砖	瓷砖面板		
				勾缝	不勾缝			规格(mm)		
								1000×800	1200×1000	
								在龙骨上		
材	090466	不锈钢板托 4mm	个	3.47	4.1820	4.1820	—	—	—	—
	090467	不锈钢燕尾板 3mm	个	6.51	8.3640	8.3640	—	—	—	—
	110034	清油	kg	16.41	0.0050	0.0050	—	—	0.0053	0.0053
	110046	硬蜡	kg	16.24	0.0270	0.0270	—	—	—	—
	110050	草酸	kg	3.85	—	—	—	—	0.0100	0.0100
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	1.6090	—	—	—	—	—
	110116	松节油	kg	4.02	—	—	—	—	0.0060	0.0060
	110170	煤油	kg	7.86	—	—	—	—	0.0400	0.0400
	110199	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.71	—	—	—	0.0420	—	—
	110228	密封胶	kg	68.38	—	—	—	—	0.0990	0.0990
料	150122	石料切割机片	片	6.84	0.0102	0.0102	0.0250	0.0082	0.0082	0.0082
	810005	1:2.5 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	264.66	—	—	—	0.0168	—	—
	840004	其他材料费	元	—	3.57	3.43	3.60	1.65	1.67	1.86
机械	840023	其他机具费	元	—	5.30	3.58	3.12	3.16	3.74	3.72

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-134	
项 目				瓷砖面板	
				在基层上	
概 算 基 价 (元)				234.95	
其 中	人 工 费 (元)			111.13	
	材 料 费 (元)			119.37	
	机 械 费 (元)			4.45	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人工	870004	综合工日	工日	—	0.882
材 料	050029	瓷砖面板 1200×1000	m <sup>2</sup>	96.84	1.0400
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.1403
	090688	膨胀螺栓 M8×80	套	1.44	8.7800
	110034	清油	kg	16.41	0.0053
	110050	草酸	kg	3.85	0.0100
	110116	松节油	kg	4.02	0.0060
	110170	煤油	kg	7.86	0.0400
	110468	硬白蜡	kg	4.96	0.0265
	150122	石料切割机片	片	6.84	0.0082
	840004	其他材料费	元	—	1.76
机 械	840023	其他机具费	元	—	4.45

## 3.内墙干挂饰面板

工程内容:在龙骨上安装挂件及饰面板、饰面板打蜡等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-135	12-136	12-137	
项 目					薄片花岗石铝 蜂窝复合板墙面	干挂石材(勾缝)	干挂石材(不勾缝)	
					在龙骨上			
概 算 基 价 (元)					<b>571.84</b>	<b>373.49</b>	<b>320.11</b>	
其 中	人 工 费 (元)				104.33	130.41	88.07	
	材 料 费 (元)				463.34	237.86	228.52	
	机 械 费 (元)				4.17	5.22	3.52	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人工	870004	综合工日		工日	—	0.828	1.035	0.699
材	060091	薄片花岗石铝蜂窝复合板		m <sup>2</sup>	357.26	1.0534	—	—
	060095	成品石材 20mm		m <sup>2</sup>	155.56	—	1.0042	1.0042
	090278	合金钢钻头		个	25.64	0.0788	—	—
	090460	不锈钢销钉 φ4		个	0.11	4.1172	4.1172	4.1172
	090466	不锈钢板托 4mm		个	3.47	4.1172	4.1172	4.1172
	090467	不锈钢燕尾板 3mm		个	6.51	8.2344	8.2344	8.2344
	110034	清油		kg	16.41	0.0049	0.0049	0.0049
	110046	硬蜡		kg	16.24	0.0266	0.0266	0.0266
	110060	玻璃胶(密封胶)		支	5.81	1.5841	1.5841	—
	150122	石料切割机片		片	6.84	0.0100	0.0100	0.0100
	840004	其他材料费		元	—	6.85	3.52	3.38
机械	840023	其他机具费		元	—	4.17	5.22	3.52

## 4.龙骨

## (1)墙面干挂石材龙骨

工程内容:预埋铁、龙骨安装,木龙骨包括涂防腐剂等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-138	12-139	12-140		
项 目					镀锌型钢龙骨		不锈钢龙骨		
					内墙	外墙			
概 算 基 价 (元)					170.85	216.96	473.40		
其 中	人 工 费 (元)				63.52	80.69	85.61		
	材 料 费 (元)				104.77	133.02	384.35		
	机 械 费 (元)				2.56	3.25	3.44		
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日			工日	—	0.012	0.015	0.015
	870004	综合工日			工日	—	0.495	0.629	0.668
材	010394	不锈钢型材			kg	10.67	—	—	26.5000
	010577	热镀锌型钢			kg	3.52	20.8714	26.5000	—
	090263	铁件			kg	3.85	1.9887	2.5250	2.5250
	090273	预埋铁件			kg	3.50	2.3864	3.0300	3.0300
	090278	合金钢钻头			个	25.64	0.1516	0.1925	0.0298
	090290	电焊条(综合)			kg	6.65	0.4676	0.5938	0.0083
	090445	不锈钢焊丝			kg	69.57	—	—	0.5960
	090688	膨胀螺栓 M8×80			套	1.44	4.6862	5.9500	5.9500
	110124	氩气			m <sup>3</sup>	14.70	—	—	1.6830
840004	其他材料费			元	—	1.55	1.97	5.68	
机 械	800011	电焊机(综合)			台班	19.08	0.0008	0.0010	0.0010
	840023	其他机具费			元	—	2.54	3.23	3.42

## (2)外墙一体化板龙骨

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-141	
项 目				型钢龙骨	
概 算 基 价 (元)				354.01	
其 中	人 工 费 (元)			152.71	
	材 料 费 (元)			195.19	
	机 械 费 (元)			6.11	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	870004	综合工日	工日	—	1.212
材     料	080744	竖向方管龙骨 60×80×4	kg	3.93	11.7260
	080745	角钢件 50×50×4	kg	2.11	1.0988
	080746	角钢 50×80×5	kg	2.16	3.0895
	080747	铝合金水平龙骨 40×40×4	kg	25.61	4.4850
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.2475
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.7527
	090688	膨胀螺栓 M8×80	套	1.44	7.6492
	840004	其他材料费	元	—	2.88
机 械	840023	其他机具费	元	—	6.11

## (3)外墙饰面板龙骨

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-142	12-143	
项 目					型钢、铝合金龙骨	纤维复合条板龙骨	
概 算 基 价 (元)					<b>182.83</b>	<b>75.01</b>	
其 中	人 工 费 (元)				122.22	37.55	
	材 料 费 (元)				55.72	35.96	
	机 械 费 (元)				4.89	1.50	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人工	870004	综合工日		工日	—	0.970	0.298
材 料	080748	30×30 铝板压件		个	0.43	0.5625	—
	080749	铝合金水平龙骨 U 型 60×30		m	4.56	3.1823	—
	080750	竖向角钢龙骨 50×50×4		kg	3.93	4.4967	—
	080751	角钢 75×50×5		kg	2.19	1.0709	—
	080752	纤维复合龙骨		m <sup>3</sup>	2103.42	—	0.0033
	090278	合金钢钻头		个	25.64	0.2227	0.4061
	090290	电焊条(综合)		kg	6.65	0.6774	—
	090688	膨胀螺栓 M8×80		套	1.44	6.8843	12.5538
	840004	其他材料费		元	—	0.82	0.53
机械	840023	其他机具费		元	—	4.89	1.50



## (4)内墙饰面板龙骨

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-144	12-145	12-146	12-147	12-148	
项 目				铝合金龙骨	轻钢龙骨	型钢、铝合金龙骨	木龙骨		
							中距(mm)		
							400以内	400以外	
概 算 基 价 (元)				71.89	72.60	174.56	73.65	59.61	
其 中	人 工 费 (元)			13.73	11.09	116.68	25.41	22.69	
	材 料 费 (元)			57.61	61.07	53.21	47.22	36.01	
	机 械 费 (元)			0.55	0.44	4.67	1.02	0.91	
名 称			单 位	单 价 (元)		数 量			
人 工	870003	综合工日	工日	—	—	—	0.069	0.058	
	870004	综合工日	工日	—	0.109	0.088	0.148	0.135	
材	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	—	—	—	0.0124	0.0082
	080001	轻钢龙骨 50×20	m	7.52	—	5.6514	—	—	
	080139	铝合金龙骨 40×40×3	m	4.88	5.3711	—	—	—	
	080140	铝合金龙骨 25×50×3	m	3.91	3.9699	—	—	—	
	080748	30×30 铝板压件	个	0.43	—	—	0.5372	—	
	080749	铝合金水平龙骨 U 型 60×30	m	4.56	—	—	3.0391	—	
	080750	竖向角钢龙骨 50×50×4	kg	3.93	—	—	4.2943	—	
	080751	角钢 75×50×5	kg	2.19	—	—	1.0227	—	
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.2141	0.2518	0.2127	0.2017	0.1844
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	—	—	0.6469	—	
	090688	膨胀螺栓 M8×80	套	1.44	6.6239	7.7833	6.5745	6.2342	5.6985
	110039	石膏粉	kg	0.51	—	—	—	0.0161	0.0134
	110041	熟桐油	kg	46.15	—	—	—	0.0104	0.0086
	110057	催干剂	kg	25.04	—	—	—	0.0005	0.0004
	110059	氟化钠(防腐剂)	kg	1.20	—	—	—	0.0287	0.0286
110137	防火涂料	kg	15.38	—	—	—	0.3955	0.3296	
840004	其他材料费	元	—	0.85	0.90	0.79	0.70	0.53	
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.55	0.44	4.67	1.02	0.91

## 5.基层衬板

工程内容:1.抹灰面安装:粘贴垫条、网格布、粘贴衬板板材等。2.龙骨上安装:挂件及衬板安装等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-149	12-150	12-151	12-152	12-153	12-154	
项 目				纸面石膏板		中密度板	胶合板		大芯板	
				抹灰 面上粘贴	龙骨上安装		龙骨上粘贴	抹灰 面上粘贴		
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>28.02</b>	<b>22.26</b>	<b>56.45</b>	<b>57.01</b>	<b>64.15</b>	<b>80.33</b>	
其 中	人 工 费 (元)			13.61	8.92	31.36	31.74	30.48	31.74	
	材 料 费 (元)			13.87	12.98	23.84	24.00	32.45	47.32	
	机 械 费 (元)			0.54	0.36	1.25	1.27	1.22	1.27	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日		工日	—	—	0.091	0.086	0.086	0.086
	870004	综合工日		工日	—	0.108	—	0.182	0.185	0.175
材 料	020001	水泥(综合)		kg	0.35	0.0798	—	—	—	—
	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—	—	1.0028	1.0028	—
	030010	中密度板		m <sup>2</sup>	15.22	—	—	1.0028	—	—
	030011	大芯板		m <sup>2</sup>	38.29	—	—	—	—	1.0028
	080184	纸面石膏板 12mm		m <sup>2</sup>	10.85	1.0028	1.0028	—	—	—
	080185	纸面石膏板垫条 50×12		m	0.98	2.2292	—	—	—	—

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-149	12-150	12-151	12-152	12-153	12-154	
项 目				纸面石膏板		中密度板	胶合板		大芯板	
				抹灰 面上粘贴	龙骨上安装		龙骨上粘贴	抹灰 面上粘贴		
材	110039	石膏粉	kg	0.51	—	—	0.0201	0.0201	0.0201	0.0201
	110040	石膏腻子	kg	2.08	—	0.7869	—	—	—	—
	110041	熟桐油	kg	46.15	—	—	0.0129	0.0129	0.0129	0.0129
	110057	催干剂	kg	25.04	—	—	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
	110059	氟化钠(防腐剂)	kg	1.20	—	—	0.0286	0.0286	—	0.0287
	110095	聚醋酸乙烯乳液	kg	5.56	—	—	—	—	1.5041	—
	110097	乳液型建筑胶粘剂	kg	1.16	0.0538	—	—	—	—	—
	110137	防火涂料	kg	15.38	—	—	0.4918	0.4918	0.4918	0.4918
	110145	KF80 腻子	kg	0.56	0.0449	—	—	—	—	—
料	110146	石膏胶粘剂	kg	0.88	0.2130	—	—	—	—	—
	110335	建筑石膏	kg	1.30	0.0802	—	—	—	—	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	0.1122	0.1604	—	—	—	—
840004	其他材料费	元	—	0.20	0.19	0.35	0.35	0.48	0.70	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.54	0.36	1.25	1.27	1.22	1.27

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-155	
项 目				8mm 硅酸钙板	
				龙骨上安装	
概 算 基 价 (元)				26.76	
其 中	人 工 费 (元)			8.92	
	材 料 费 (元)			17.48	
	机 械 费 (元)			0.36	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.091
材 料	080186	硅酸钙板	m <sup>2</sup>	15.27	1.0028
	110040	石膏腻子	kg	2.08	0.7869
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	0.1604
	840004	其他材料费	元	—	0.26
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.36

## 6.装饰板面层

## (1)木质板

工程内容:饰面板安装,木质材料防火涂料、纸面石膏板防水封底漆等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-156	12-157	12-158	12-159	12-160	12-161	
项 目				胶合板	胶合板		单层硬 木板条墙面	软木板	硬木企口板	
				粘贴 在衬板上	粘贴在龙骨上					
					穿孔	不穿孔				
概 算 基 价 (元)				54.57	64.44	55.66	168.97	136.84	250.99	
其 中	人 工 费 (元)			30.48	38.92	30.48	56.94	44.21	50.89	
	材 料 费 (元)			22.87	23.96	23.96	109.75	90.86	198.06	
	机 械 费 (元)			1.22	1.56	1.22	2.28	1.77	2.04	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.086	0.086	0.086	0.086	0.086
	870004	综合工日		工日	—	0.175	0.242	0.175	0.385	0.284
材          料	030006	胶合板 3mm		m <sup>2</sup>	10.77	1.0028	—	—	—	—
	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—	1.0028	1.0028	—	—
	030115	硬木条板		m <sup>2</sup>	87.52	—	—	—	1.0505	—
	080191	软木装饰板		m <sup>2</sup>	73.16	—	—	—	—	1.0028
	080224	硬木企口装饰板		m <sup>2</sup>	182.91	—	—	—	—	—
	110039	石膏粉		kg	0.51	0.0201	0.0201	0.0201	0.0201	0.0201
	110041	熟桐油		kg	46.15	0.0129	0.0129	0.0129	0.0129	0.0129
	110057	催干剂		kg	25.04	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
	110059	氟化钠(防腐剂)		kg	1.20	—	—	—	0.0287	—
	110132	乳胶		kg	5.56	0.6370	—	—	1.4325	1.4325
	110137	防火涂料		kg	15.38	0.4918	0.4918	0.4918	0.4918	0.4918
840004	其他材料费		元	—	0.34	0.35	0.35	1.62	1.34	
机械	840023	其他机具费		元	—	1.22	1.56	1.22	2.28	

## (2)吸声板

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-162	12-163	12-164	12-165	12-166	12-167						
项 目				矿棉吸声板	木丝板		铝板网	穿孔石膏吸声板	碳素木质装饰吸声板						
				抹灰面上		木龙骨上				包玻璃棉毡	钢龙骨上	木龙骨上			
概 算 基 价 (元)				54.19	57.26	67.15	55.93	53.10	444.25						
其 中	人 工 费 (元)			19.28	39.06	35.78	11.97	20.75	50.89						
	材 料 费 (元)			34.14	16.64	29.94	43.48	31.52	391.32						
	机 械 费 (元)			0.77	1.56	1.43	0.48	0.83	2.04						
名 称			单 位	单 价 (元)						数 量					
人 工	870003	综合工日		工日	—	—	—	—	—	0.015	0.086				
	870004	综合工日		工日	—	0.153	0.310	0.284	0.095	0.153	0.337				
材	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	—	—	0.0029	—	—	—				
	030013	木丝板		m <sup>2</sup>	14.44	—	1.0028	1.0028	—	—	—				
	080188	矿棉吸声板		m <sup>2</sup>	30.77	1.0028	—	—	—	—	—				
	090247	铝板网		m <sup>2</sup>	12.82	—	—	—	1.0028	—	—				
	090278	合金钢钻头		个	25.64	—	0.0745	—	—	—	—				
	090354	铝合金压条		m	4.35	—	—	—	4.6871	—	—				
	110039	石膏粉		kg	0.51	—	—	—	—	—	0.0201				
	110041	熟桐油		kg	46.15	—	—	—	—	—	0.0129				
	110057	催干剂		kg	25.04	—	—	—	—	—	0.0007				
	110059	氟化钠(防腐剂)		kg	1.20	—	—	—	—	—	0.0287				
	110137	防火涂料		kg	15.38	—	—	—	—	—	0.4918				
	110152	万能胶		kg	11.62	0.2388	—	—	—	0.2388	—				
	110301	防水封底漆		kg	10.26	—	—	—	—	0.1843	—				
	130001	玻璃丝布		m <sup>2</sup>	2.39	—	—	—	1.0028	—	—				
	130006	玻璃棉毡		m <sup>3</sup>	179.49	—	—	0.0501	0.0401	—	—				
	130891	碳素木质装饰吸声板		m <sup>2</sup>	369.23	—	—	—	—	—	1.0219				
	130892	穿孔石膏吸声板		m <sup>2</sup>	26.31	—	—	—	—	1.0028	—				
840004	其他材料费		元	—	0.50	0.25	0.44	0.64	0.47	5.78					
机械	840023	其他机具费		元	—	0.77	1.56	1.43	0.48	0.83	2.04				

## (3)金属板

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-168	12-169	12-170	12-171	12-172	12-173	
项 目				镜面不锈钢	钛金板	铝塑板	电化铝板	铝合金条板	铝合 金装饰板	
概 算 基 价 (元)				<b>269.36</b>	<b>172.02</b>	<b>140.82</b>	<b>131.66</b>	<b>126.62</b>	<b>154.20</b>	
其 中	人 工 费 (元)			40.57	39.44	26.71	37.30	34.78	36.04	
	材 料 费 (元)			227.17	131.00	113.04	92.87	90.45	116.72	
	机 械 费 (元)			1.62	1.58	1.07	1.49	1.39	1.44	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870004	综合工日	工日	—	0.322	0.313	0.212	0.296	0.276	0.286
材	080179	电化铝装饰板	m <sup>2</sup>	86.88	—	—	—	1.0028	—	—
	080190	电化铝角 25.4×2	m	2.56	—	—	—	1.7095	—	—
	080198	铝合金条板	m <sup>2</sup>	82.31	—	—	—	—	1.0219	—
	080205	钛金板	m <sup>2</sup>	137.18	—	0.9286	—	—	—	—
	080230	铝塑板 5mm	m <sup>2</sup>	109.95	—	—	1.0028	—	—	—
	090340	镜面不锈钢板 0.8mm	m <sup>2</sup>	239.32	0.9212	—	—	—	—	—
	090354	铝合金压条	m	4.35	—	—	—	—	1.0172	—
	090355	铝合金装饰板	m <sup>2</sup>	119.66	—	—	—	—	—	0.9212
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	0.1785	0.0994	—	—	0.0994	0.1569
	110152	万能胶	kg	11.62	—	—	0.0955	—	—	—
料	120020	泡沫塑料条	m	0.36	6.4342	3.0684	—	—	—	10.7050
	840004	其他材料费	元	—	3.36	1.94	1.67	1.37	1.34	1.72
机械	840023	其他机具费	元	—	1.62	1.58	1.07	1.49	1.39	1.44

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-174	12-175	12-176	
项 目				铝蜂窝板	镁铝饰板	镁铝曲板	
概 算 基 价 (元)				<b>293.37</b>	<b>130.96</b>	<b>159.28</b>	
其 中	人 工 费 (元)			26.71	22.05	22.43	
	材 料 费 (元)			265.59	108.03	135.95	
	机 械 费 (元)			1.07	0.88	0.90	
名 称			单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870004	综合工日	工日	—	0.212	0.175	0.178
材 料	010392	铝蜂窝板	m <sup>2</sup>	259.83	1.0028	—	—
	080193	镁铝饰板	m <sup>2</sup>	100.60	—	1.0028	—
	080204	镁铝曲板	m <sup>2</sup>	128.03	—	—	1.0028
	110152	万能胶	kg	11.62	0.0955	0.4775	0.4775
	840004	其他材料费	元	—	3.93	1.60	2.01
机 械	840023	其他机具费	元	—	1.07	0.88	0.90



## (4) 塑料板

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-177	12-178	12-179		
项 目					防火塑料装饰板	塑料装饰扣板	PVC 装饰板		
概 算 基 价 (元)					<b>78.30</b>	<b>52.59</b>	<b>63.38</b>		
其 中	人 工 费 (元)				21.92	23.06	32.38		
	材 料 费 (元)				55.50	28.61	29.70		
	机 械 费 (元)				0.88	0.92	1.30		
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870004	综合工日			工日	—	0.174	0.183	0.257
材 料	070001	木收口线条			m	1.54	—	0.9386	—
	090298	塑料焊条			kg	25.13	—	—	0.2675
	110152	万能胶			kg	11.62	0.0955	—	0.0955
	120047	塑料装饰扣板			m <sup>2</sup>	26.67	—	1.0028	—
	120049	PVC 装饰板 1.25mm			m <sup>2</sup>	21.37	—	—	1.0028
	120050	防火塑料装饰板 0.8mm			m <sup>2</sup>	53.42	1.0028	—	—
	840004	其他材料费			元	—	0.82	0.42	0.44
机 械	840023	其他机具费			元	—	0.88	0.92	1.30

## (5)其他板

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-180	12-181	12-182	
项 目				粘贴增强纤维水泥板(抹灰墙面上)	真空镀膜装饰石膏板	粘贴切片皮	
概 算 基 价 (元)				48.77	48.63	109.43	
其 中	人 工 费 (元)			23.44	16.38	32.00	
	材 料 费 (元)			24.39	31.59	76.15	
	机 械 费 (元)			0.94	0.66	1.28	
名 称			单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870004	综合工日	工日	—	0.186	0.130	0.254
材 料	030012	切片皮	m <sup>2</sup>	71.11	—	—	1.0028
	060032	真空镀膜装饰石膏板 6mm 厚	m <sup>2</sup>	30.37	—	1.0028	—
	080321	增强纤维水泥板	m <sup>2</sup>	22.86	1.0028	—	—
	110132	乳胶	kg	5.56	—	—	0.6685
	110146	石膏胶粘剂	kg	0.88	—	0.7640	—
	110152	万能胶	kg	11.62	0.0955	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.36	0.47	1.13
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.94	0.66	1.28

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-183	12-184	12-185	12-186	12-187	12-188	
项 目				树脂板 (千思板)	竹片	防火板	镜面玻璃		镭射玻璃	
							胶合板上	抹灰面上		
概 算 基 价 (元)				63.79	68.15	109.25	139.13	186.89	430.64	
其 中	人 工 费 (元)			23.44	40.43	34.90	39.94	54.43	49.39	
	材 料 费 (元)			39.41	26.10	72.95	97.59	130.28	379.27	
	机 械 费 (元)			0.94	1.62	1.40	1.60	2.18	1.98	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日	工日	—	—	0.086	—	—	—	
	870004	综合工日	工日	—	0.186	0.254	0.277	0.317	0.432	0.392
材	030053	方木	m <sup>3</sup>	2077.00	—	—	—	—	0.0010	—
	030070	防火板	m <sup>2</sup>	71.11	—	—	1.0028	—	—	—
	050006	镭射玻璃 20mm	m <sup>2</sup>	333.33	—	—	—	—	—	0.9837
	060026	树脂板(千思板)	m <sup>2</sup>	37.61	1.0028	—	—	—	—	—
	060033	竹片	m <sup>2</sup>	11.28	—	1.0028	—	—	—	—
	080192	镜面玻璃 6mm	m <sup>2</sup>	89.62	—	—	—	0.9837	0.9837	—
	090354	铝合金压条	m	4.35	—	—	—	—	6.5398	—
	090382	不锈钢压条 2mm	m	1.45	—	—	—	0.8149	—	—
	090383	不锈钢压条 1.3mm	m	1.28	—	—	—	0.6396	—	—
	090447	镀锌铁丝 18#~22#	kg	5.03	—	1.2348	—	—	—	—
	100115	双面强力弹性胶带	m	1.97	—	—	—	—	4.6795	—
	110039	石膏粉	kg	0.51	—	0.0201	—	—	—	—
	110041	熟桐油	kg	46.15	—	0.0129	—	—	—	—
	110057	催干剂	kg	25.04	—	0.0007	—	—	—	—
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	—	—	—	1.0314	0.0677	1.4029
	110097	乳液型建筑胶粘剂	kg	1.16	—	—	—	—	0.0535	—
	料	110137	防火涂料	kg	15.38	—	0.4918	—	—	—
110152		万能胶	kg	11.62	0.0955	—	0.0487	—	—	—
110219		结构密封胶	kg	41.03	—	—	—	—	—	0.9168
840004	其他材料费	元	—	0.58	0.39	1.08	1.44	1.93	5.60	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.94	1.62	1.40	1.60	2.18	1.98

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-189	12-190		
项 目				软质幻影玻璃装饰板			
				龙骨镶挂	挂件镶挂		
概 算 基 价 (元)				<b>204.41</b>	<b>237.86</b>		
其 中	人 工 费 (元)			55.31	103.57		
	材 料 费 (元)			146.89	130.15		
	机 械 费 (元)			2.21	4.14		
名 称				单 位	单 价 (元)	数	量
人 工	870004	综合工日		工日	—	0.439	0.822
材 料	080181	软质幻影玻璃装饰平面板		m <sup>2</sup>	100.60	0.9837	0.9837
	090159	膨胀螺栓 φ8		套	0.97	—	6.6239
	090338	不锈钢挂件		个	2.22	—	6.6239
	110060	玻璃胶(密封胶)		支	5.81	1.4010	1.4010
	110219	结构密封胶		kg	41.03	0.9168	—
	840004	其他材料费		元	—	2.17	1.92
机 械	840023	其他机具费		元	—	2.21	4.14

## 第八节 柱(梁)饰面

### 一、柱(梁)面装饰

#### 1.装饰板

##### (1)龙骨

工程内容:1.柱梁饰面龙骨:龙骨制作、安装,木龙骨还包括龙骨涂防腐剂、防火涂料。2.柱梁饰面板:基层铺贴、面层铺贴。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-191	12-192	12-193	12-194	12-195	12-196	
项 目				木龙骨		铝合金龙骨		型钢龙骨		
				周长(mm)						
				2500 以内	2500 以外	2500 以内	2500 以外	2500 以内	2500 以外	
概 算 基 价 (元)				61.63	53.03	39.69	33.04	54.81	46.42	
其 中	人 工 费 (元)			21.07	18.42	12.35	10.49	26.07	22.05	
	材 料 费 (元)			39.72	33.87	26.85	22.13	27.70	23.49	
	机 械 费 (元)			0.84	0.74	0.49	0.42	1.04	0.88	
名 称			单 位	单 价 (元)		数 量				
人工	870003	综合工日	工日	—	0.215	0.188	0.126	0.107	0.266	0.225
材          料	010016	角钢 63 以内	kg	2.15	—	—	—	—	9.8790	8.3720
	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0136	0.0113	—	—	—	—
	080141	铝合金龙骨 60×30	m	4.88	—	—	4.3270	3.5730	—	—
	090159	膨胀螺栓 φ8	套	0.97	5.5000	4.5000	5.5000	4.5000	6.0000	5.1000
	090290	电焊条 (综合)	kg	6.65	—	—	—	—	0.0350	0.0290
	110039	石膏粉	kg	0.51	0.0134	0.0134	—	—	—	—
	110041	熟桐油	kg	46.15	0.0086	0.0086	—	—	—	—
	110057	催干剂	kg	25.04	0.0004	0.0004	—	—	—	—
	110137	防火涂料	kg	15.38	0.3296	0.3296	—	—	—	—
	110159	防腐油	kg	1.52	0.0420	0.0350	—	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.59	0.50	0.40	0.33	0.41	0.35
机械	840023	其他机具费	元	—	0.84	0.74	0.49	0.42	1.04	0.88

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-197	12-198		
项 目				轻钢龙骨			
				周长(mm)			
				2500 以内	2500 以外		
概 算 基 价 (元)				57.58	46.23		
其 中	人 工 费 (元)			13.82	11.07		
	材 料 费 (元)			43.21	34.72		
	机 械 费 (元)			0.55	0.44		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.141	0.113
材 料	080004	轻钢龙骨 75×40		kg	8.65	1.5280	1.2280
	080006	轻钢龙骨 75×50		kg	9.78	2.6410	2.1220
	090159	膨胀螺栓 φ8		套	0.97	3.6350	2.9210
	840004	其他材料费		元	—	0.64	0.51
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.55	0.44

## (2)衬板

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-199	12-200	12-201	12-202	12-203	12-204		
项 目				石膏板		中密度板		胶合板			
				矩形	多边形	矩形	多边形	矩形	圆形、 多边形		
概 算 基 价 (元)				31.84	33.79	63.56	65.75	61.51	65.42		
其 中	人 工 费 (元)			13.24	14.50	27.85	29.11	25.70	26.59		
	材 料 费 (元)			18.07	18.71	34.60	35.48	34.78	37.77		
	机 械 费 (元)			0.53	0.58	1.11	1.16	1.03	1.06		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量						
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.031	0.031	0.180	0.180	0.180	0.180
	870004	综合工日		工日	—	0.081	0.091	0.081	0.091	0.064	0.071
材          料	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	—	—	—	—	—	0.0010
	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—	—	—	—	1.1130	1.1700
	030010	中密度板		m <sup>2</sup>	15.22	—	—	1.1130	1.1700	—	—
	080184	纸面石膏板 12mm		m <sup>2</sup>	10.85	1.1130	1.1700	—	—	—	—
	110039	石膏粉		kg	0.51	—	—	0.0420	0.0420	0.0420	0.0420
	110041	熟桐油		kg	46.15	—	—	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270
	110057	催干剂		kg	25.04	—	—	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014
	110097	乳液型建筑胶粘剂		kg	1.16	0.5000	0.5000	—	—	—	—
	110137	防火涂料		kg	15.38	—	—	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
	110301	防水封底漆		kg	10.26	0.3860	0.3860	—	—	—	—
	110335	建筑石膏		kg	1.30	0.7500	0.7500	—	—	—	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	0.1250	0.1330	—	—	—	—
840004	其他材料费		元	—	0.27	0.28	0.51	0.52	0.51	0.56	
机械	840023	其他机具费		元	—	0.53	0.58	1.11	1.16	1.03	1.06

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-205	12-206	12-207	
项 目					大芯板		方柱包圆柱柱胎	
					矩形	圆形、多边形		
概 算 基 价 (元)					87.39	90.52	142.71	
其 中	人 工 费 (元)				25.70	26.59	53.70	
	材 料 费 (元)				60.66	62.87	86.86	
	机 械 费 (元)				1.03	1.06	2.15	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.180	0.180	0.548
	870004	综合工日		工日	—	0.064	0.071	—
材      料	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	—	—	0.0110
	030009	十三合板		m <sup>2</sup>	38.29	—	—	0.8810
	030011	大芯板		m <sup>2</sup>	38.29	1.1130	1.1700	—
	090550	膨胀螺栓(综合)		套	2.03	—	—	5.8380
	110039	石膏粉		kg	0.51	0.0420	0.0420	0.0420
	110041	熟桐油		kg	46.15	0.0270	0.0270	0.0270
	110057	催干剂		kg	25.04	0.0014	0.0014	0.0014
	110137	防火涂料		kg	15.38	1.0300	1.0300	1.0300
840004	其他材料费		元	—	0.90	0.93	1.28	
机 械	840023	其他机具费		元	—	1.03	1.06	2.15



## (3)装饰面层

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-208	12-209	12-210	12-211	12-212	12-213		
项 目				硬(实)木饰面板		铝塑板		不锈钢板			
				矩形	圆形、 多边形	矩形	圆形、 多边形	矩形	圆形、 多边形		
概 算 基 价 (元)				82.04	85.36	157.09	167.45	351.04	420.26		
其 中	人 工 费 (元)			37.04	38.43	30.37	34.02	44.60	50.02		
	材 料 费 (元)			43.52	45.39	125.51	132.07	304.66	368.24		
	机 械 费 (元)			1.48	1.54	1.21	1.36	1.78	2.00		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量						
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.090	0.090	—	—	—	—
	870004	综合工日		工日	—	0.224	0.235	0.241	0.270	0.354	0.397
材            料	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	—	—	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
	030057	曲柳贴面板		m <sup>2</sup>	28.44	1.1130	1.1700	—	—	—	—
	080230	铝塑板 5mm		m <sup>2</sup>	109.95	—	—	1.0710	1.1250	—	—
	090341	不锈钢板 1.2mm		m <sup>2</sup>	273.50	—	—	—	—	1.0710	1.1250
	090430	不锈钢卡口槽		m	17.26	—	—	—	—	—	2.7400
	100114	纯胶管		m	4.03	0.0240	0.0240	—	—	—	—
	110039	石膏粉		kg	0.51	0.0210	0.0210	—	—	—	—
	110041	熟桐油		kg	46.15	0.0135	0.0135	—	—	—	—
	110057	催干剂		kg	25.04	0.0007	0.0007	—	—	—	—
	110060	玻璃胶(密封胶)		支	5.81	—	—	0.0600	0.0700	0.0900	0.0900
	110132	乳胶		kg	5.56	0.4600	0.5000	—	—	—	—
	110137	防火涂料		kg	15.38	0.5150	0.5150	—	—	—	—
	110152	万能胶		kg	11.62	—	—	0.4600	0.5000	0.5600	0.6100
	840004	其他材料费		元	—	0.64	0.67	1.85	1.95	4.50	5.44
机械	840023	其他机具费		元	—	1.48	1.54	1.21	1.36	1.78	2.00

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-214	12-215	12-216	12-217	12-218	12-219	
项 目				铝板		玻璃饰面板		搪瓷钢板		
				矩形	圆形、 多边形	矩形	圆形、 多边形	矩形	圆形、 多边形	
概 算 基 价 (元)				150.70	161.20	384.47	397.97	676.95	705.45	
其 中	人 工 费 (元)			41.58	46.62	50.78	56.83	32.34	36.26	
	材 料 费 (元)			107.46	112.72	331.66	338.87	643.32	667.74	
	机 械 费 (元)			1.66	1.86	2.03	2.27	1.29	1.45	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日	工日	—	—	—	—	—	0.330	0.370
	870004	综合工日	工日	—	0.330	0.370	0.403	0.451	—	—
材        料	010391	搪瓷钢板	m <sup>2</sup>	422.22	—	—	—	—	1.1340	1.1910
	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0001	0.0001	—	—	—	—
	050009	幻彩玻璃成品块	m <sup>2</sup>	308.12	—	—	1.0300	1.0500	—	—
	080179	电化铝装饰板	m <sup>2</sup>	86.88	1.1340	1.1910	—	—	—	—
	080190	电化角铝 25.4×2	m	2.56	1.7900	1.8800	—	—	—	—
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.1000	0.1000	—	—	—	—
	090382	不锈钢压条 2mm	m	1.45	—	—	2.1500	2.3650	—	—
	091068	搪瓷钢板配套配件	m <sup>2</sup>	153.85	—	—	—	—	1.0000	1.0000
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	—	—	1.0800	1.1880	—	—
	110152	万能胶	kg	11.62	—	—	—	—	0.1000	0.1000
840004	其他材料费	元	—	1.59	1.67	4.90	5.01	9.51	9.87	
机 械	840023	其他机具费	元	—	1.66	1.86	2.03	2.27	1.29	1.45

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-220	12-221	12-222	12-223	12-224	12-225	
项 目				塑料装饰扣板		PVC 装饰板		软木板	软包皮革	
				矩形	圆形、 多边形	矩形	圆形、 多边形			
				安装在木龙骨上		安装在抹灰面上				
概 算 基 价 (元)				81.37	93.38	80.81	92.52	148.37	186.81	
其 中	人 工 费 (元)			37.80	42.46	37.80	42.46	50.02	62.37	
	材 料 费 (元)			42.06	49.22	41.50	48.36	96.35	121.95	
	机 械 费 (元)			1.51	1.70	1.51	1.70	2.00	2.49	
名 称			单 位	单 价 (元)						
				数 量						
人 工	870003	综合工日	工日	—	—	—	—	—	0.090	—
	870004	综合工日	工日	—	0.300	0.337	0.300	0.337	0.327	0.495
材	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	—
	030034	木压条	m	0.60	—	—	—	—	1.6200	1.6200
	080191	软木装饰板	m <sup>2</sup>	73.16	—	—	—	—	1.1130	—
	110039	石膏粉	kg	0.51	—	—	—	—	0.0210	—
	110041	熟桐油	kg	46.15	—	—	—	—	0.0135	—
	110057	催干剂	kg	25.04	—	—	—	—	0.0007	—
	110137	防火涂料	kg	15.38	—	—	—	—	0.5150	—
	110152	万能胶	kg	11.62	—	—	0.4600	0.4600	0.3400	—
	120047	塑料装饰扣板	m <sup>2</sup>	26.67	1.1130	1.1690	—	—	—	—
	120049	PVC 装饰板 1.25mm	m <sup>2</sup>	21.37	—	—	1.1130	1.1690	—	—
	120057	泡沫塑料	m <sup>3</sup>	615.38	—	—	—	—	—	0.0420
	料	120058	塑料包角线	m	7.13	1.6200	2.4000	1.6200	2.4000	—
150039		皮革	m <sup>2</sup>	89.74	—	—	—	—	—	1.0400
840004		其他材料费	元	—	0.62	0.73	0.61	0.71	1.42	1.80
机 械	840023	其他机具费	元	—	1.51	1.70	1.51	1.70	2.00	2.49

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-226	12-227	12-228	12-229	12-230	12-231		
项 目				锦缎	圆柱包铜板		方柱 包圆铜板	不锈钢 板包方 柱(梁)	不锈钢 条板包 圆角		
					木龙骨上	钢龙骨上	木龙骨上				
概 算 基 价 (元)				124.35	344.46	599.87	350.27	463.42	359.50		
其 中	人 工 费 (元)			56.95	68.50	87.81	84.97	83.30	82.32		
	材 料 费 (元)			65.12	273.22	508.55	261.90	376.79	273.89		
	机 械 费 (元)			2.28	2.74	3.51	3.40	3.33	3.29		
名 称				单位	单价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日		工日	—	—	0.699	0.896	0.867	0.850	0.840
	870004	综合工日		工日	—	0.452	—	—	—	—	—
材 料	010016	角钢 63 以内		kg	2.15	—	—	7.7998	—	—	—
	010018	扁钢 60 以内		kg	2.40	—	—	2.2940	—	—	—
	010170	铜片 $\delta=0.5$		kg	39.19	—	4.9262	4.9262	4.9262	—	—
	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	—	0.0161	—	0.0129	0.0160	0.0273
	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—	1.0500	—	1.0500	1.0500	—
	030011	大芯板		m <sup>2</sup>	38.29	—	0.2406	—	0.1341	—	—
	030034	木压条		m	0.60	1.6200	—	—	—	—	—

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-226	12-227	12-228	12-229	12-230	12-231
项 目					锦缎	圆柱包铜板		方柱 包圆铜板	不锈钢 板包方 柱(梁)	不锈钢 条板包 圆角
						木龙骨上	钢龙骨上	木龙骨上		
材	030124	胶合板 9mm	m <sup>2</sup>	23.08	—	—	—	—	1.0500	0.7500
	080205	钛金板	m <sup>2</sup>	137.18	—	—	—	—	0.3581	0.8155
	090278	合金钢钻头	个	25.64	—	0.0027	0.0152	0.0105	—	—
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	—	—	0.0722	—	—	—
	090341	不锈钢板 1.2mm	m <sup>2</sup>	273.50	—	—	—	—	0.8784	0.2802
	090550	膨胀螺栓(综合)	套	2.03	—	5.4870	3.0309	2.0958	—	—
	090691	不锈钢板 $\delta=0.8\text{mm}$	m <sup>2</sup>	271.37	—	—	1.0100	—	—	—
	110056	胶粘剂	kg	10.85	—	0.4238	0.4238	0.4211	0.4733	0.4707
	110095	聚醋酸乙烯乳液	kg	5.56	—	0.2737	—	0.4211	0.5579	0.3985
料	120057	泡沫塑料	m <sup>3</sup>	615.38	0.0420	—	—	—	—	—
	120061	塑料布	kg	11.97	—	—	—	0.4563	—	—
	150040	织锦缎	m <sup>2</sup>	35.90	1.0400	—	—	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.96	4.04	7.52	3.87	5.57	4.05
机械	840023	其他机具费	元	—	2.28	2.74	3.51	3.40	3.33	3.29

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-232	
项 目				柚木板包圆柱	
概 算 基 价 (元)				214.99	
其 中	人 工 费 (元)			63.01	
	材 料 费 (元)			149.46	
	机 械 费 (元)			2.52	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人工	870003	综合工日	工日	—	0.643
材	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0161
	030007	胶合板 5mm	m <sup>2</sup>	15.38	1.0500
	030011	大芯板	m <sup>2</sup>	38.29	0.9687
	080205	钛金板	m <sup>2</sup>	137.18	0.1524
	080245	柚木三夹板	m <sup>2</sup>	27.44	0.9687
	110039	石膏粉	kg	0.51	0.0210
	110041	熟桐油	kg	46.15	0.0135
	110056	胶粘剂	kg	10.85	0.0583
	110057	催干剂	kg	25.04	0.0007
	110095	聚醋酸乙烯乳液	kg	5.56	0.6974
	110137	防火涂料	kg	15.38	0.5150
	840004	其他材料费	元	—	2.21
机械	840023	其他机具费	元	—	2.52

## 二、成品装饰柱

### 1.柱基座

工程内容:砂浆抹面、成品柱基座安装等。

单位:座

定 额 编 号				12-233	12-234	12-235	12-236	12-237	12-238			
项 目				成品硬木基座		成品石材基座						
				高度(mm)		DP 砂浆		水泥砂浆				
				高度(mm)				350 以内		500 以内		
				350 以内		500 以内						
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>791.85</b>	<b>1432.54</b>	<b>550.58</b>	<b>794.77</b>	<b>551.78</b>	<b>796.50</b>			
其 中	人 工 费 (元)			181.30	215.60	349.57	524.59	352.80	529.20			
	材 料 费 (元)			603.30	1208.32	187.03	249.20	184.87	246.13			
	机 械 费 (元)			7.25	8.62	13.98	20.98	14.11	21.17			
名 称				单 位	单 价 (元)		数 量					
人工	870003	综合工日		工日	—		1.850	2.200	3.567	5.353	3.600	5.400
材            料	070101	成品大理石柱基座 高 350mm 以内		个	165.00	—	—	1.0000	—	1.0000	—	
	070102	成品大理石柱基座 高 500mm 以内		个	214.50	—	—	—	1.0000	—	1.0000	
	070105	成品硬木柱基座 高 350mm 以内		个	576.57	1.0000	—	—	—	—	—	
	070106	成品硬木柱基座 高 500mm 以内		个	1170.15	—	1.0000	—	—	—	—	
	090159	膨胀螺栓 $\phi 8$		套	0.97	6.0000	6.0000	—	—	—	—	
	090263	铁件		kg	3.85	—	—	1.5000	2.0000	1.5000	2.0000	
	090278	合金钢钻头		个	25.64	0.1100	0.1100	—	—	—	—	
	090418	紫铜丝		kg	62.14	—	—	0.1100	0.2200	0.1100	0.2200	
	110034	清油		kg	16.41	—	—	0.0070	0.0140	0.0070	0.0140	
	110046	硬蜡		kg	16.24	—	—	0.0110	0.0220	0.0110	0.0220	
	110095	聚醋酸乙烯乳液		kg	5.56	1.6500	2.1000	—	—	—	—	
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	—	—	0.0160	0.0228	—	—	
	810005	1:2.5 水泥砂浆		m <sup>3</sup>	264.66	—	—	—	—	0.0160	0.0228	
	840004	其他材料费		元	—	8.92	17.86	2.76	3.68	2.73	3.64	
机械	840023	其他机具费		元	—	7.25	8.62	13.98	20.98	14.11	21.17	

## 2.柱帽

工程内容:成品柱帽安装等

单位:个

定 额 编 号				12-239	12-240	12-241	12-242	12-243	12-244	
项 目				胶合板		硬木		不锈钢		
				高度(mm)						
				250 以内	250 以外	250 以内	250 以外	250 以内	250 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>172.41</b>	<b>249.41</b>	<b>657.60</b>	<b>1099.00</b>	<b>435.95</b>	<b>681.07</b>	
其 中	人 工 费 (元)			126.00	185.22	151.20	221.76	189.00	277.20	
	材 料 费 (元)			41.37	56.78	500.35	868.37	239.39	392.78	
	机 械 费 (元)			5.04	7.41	6.05	8.87	7.56	11.09	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870004	综合工日	工日	—	1.000	1.470	1.200	1.760	1.500	2.200
材           料	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0080	0.0120	—	—	0.0030	0.0050
	030006	胶合板 3mm	m <sup>2</sup>	10.77	1.0000	1.5000	—	—	0.7500	1.2500
	070107	成品硬木柱帽 高 250mm 以内	个	474.10	—	—	1.0000	—	—	—
	070108	成品硬木柱帽 高 250mm 以外	个	834.14	—	—	—	1.0000	—	—
	090159	膨胀螺栓 φ8	套	0.97	8.0000	8.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.0800	0.0800
	090341	不锈钢板 1.2mm	m <sup>2</sup>	273.50	—	—	—	—	0.7500	1.2500
	100114	纯胶管	m	4.03	—	—	—	—	0.0160	0.0240
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	—	—	—	—	0.0600	0.1000
	110095	聚醋酸乙烯乳液	kg	5.56	0.5000	0.7500	1.6500	2.1000	—	—
	110152	万能胶	kg	11.62	—	—	—	—	0.6100	1.0000
	110159	防腐油	kg	1.52	0.0050	0.0750	0.0500	0.0750	0.0500	0.0750
840004	其他材料费	元	—	0.61	0.84	7.39	12.83	3.54	5.80	
机 械	840023	其他机具费	元	—	5.04	7.41	6.05	8.87	7.56	11.09



单位:个

定 额 编 号				12-245	12-246		
项 目				铝板			
				高度(mm)			
				250 以内	250 以外		
概 算 基 价 (元)				<b>340.73</b>	<b>445.28</b>		
其 中	人 工 费 (元)			233.10	277.20		
	材 料 费 (元)			98.31	156.99		
	机 械 费 (元)			9.32	11.09		
名 称				单 位	单 价 (元)	数	量
人工	870004	综合工日		工日	—	1.850	2.200
材	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	0.0030	0.0050
	030006	胶合板 3mm		m <sup>2</sup>	10.77	0.7500	1.2500
	080179	电化铝装饰板		m <sup>2</sup>	86.88	0.7500	1.2500
	090159	膨胀螺栓 φ8		套	0.97	8.0000	8.0000
	090278	合金钢钻头		个	25.64	0.0800	0.0800
	100114	纯胶管		m	4.03	0.0160	0.0240
	110060	玻璃胶(密封胶)		支	5.81	0.0600	0.1000
	110152	万能胶		kg	11.62	0.6100	1.0000
	110159	防腐油		kg	1.52	0.0500	0.0750
	840004	其他材料费		元	—	1.45	2.32
机械	840023	其他机具费		元	—	9.32	11.09

## 3.成品装饰柱

工程内容:成品装饰柱安装等。

单位:根

定 额 编 号				12-247	12-248	12-249	12-250	12-251	12-252		
项 目				石膏	硬木	GRC 成品装饰柱					
						DTA 砂浆		粉状胶黏剂			
						柱高(m)					
						4 以内	4 以外	4 以内	4 以外		
概 算 基 价 (元)				355.80	1793.16	569.93	680.48	525.63	626.33		
其 中	人 工 费 (元)			181.30	215.60	258.72	334.18	259.70	336.14		
	材 料 费 (元)			167.25	1568.94	300.86	332.93	255.54	276.74		
	机 械 费 (元)			7.25	8.62	10.35	13.37	10.39	13.45		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量						
人工	870003	综合工日		工日	—	1.850	2.200	2.640	3.410	2.650	3.430
材          料	070109	成品石膏装饰柱 φ350		根	153.58	1.0000	—	—	—	—	—
	070110	成品硬木装饰柱 φ350		根	1535.60	—	1.0000	—	—	—	—
	070111	成品 GRC 装饰柱 φ400		根	248.72	—	—	1.0000	—	1.0000	—
	070112	成品 GRC 装饰柱 φ600		根	269.44	—	—	—	1.0000	—	1.0000
	090159	膨胀螺栓 φ8		套	0.97	8.0000	8.0000	—	—	—	—
	090278	合金钢钻头		个	25.64	0.0700	0.0700	—	—	—	—
	110039	石膏粉		kg	0.51	0.2600	—	—	—	—	—
	110152	万能胶		kg	11.62	0.1300	—	—	—	—	—
	110199	粉状型建筑胶黏剂		kg	1.71	—	0.3500	—	—	0.2000	0.3000
	400030	抹灰砂浆 DP—HR		m <sup>3</sup>	412.82	—	—	0.0102	0.0102	—	—
	400043	胶黏剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	—	—	0.0120	0.0150	—	—
	810005	1:2.5 水泥砂浆		m <sup>3</sup>	264.66	—	—	—	—	0.0102	0.0102
	840004	其他材料费		元	—	2.47	23.19	4.45	4.92	3.78	4.09
机械	840023	其他机具费		元	—	7.25	8.62	10.35	13.37	10.39	13.45

## 第九节 幕墙工程

### 一、带骨架幕墙

工程内容:1.带骨架幕墙:龙骨安装、面层安装、隔离带等。2.玻璃幕墙:龙骨安装、幕墙安装等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-253	12-254		
项 目				金属板	陶土板幕墙		
概 算 基 价 (元)				<b>1108.02</b>	<b>1191.24</b>		
其 中	人 工 费 (元)			107.10	107.10		
	材 料 费 (元)			994.04	1078.78		
	机 械 费 (元)			6.88	5.36		
名 称				单 位	单 价 (元)	数	量
人工	870004	综合工日		工日	—	0.850	0.850
材 料	080256	铝单板		m <sup>2</sup>	320.09	1.0000	—
	080277	陶土板		m <sup>2</sup>	367.00	—	1.0000
	080285	竖向龙骨		kg	36.58	14.0000	15.0000
	080288	横向龙骨		kg	36.58	4.0000	4.0000
	150122	石料切割机片		片	6.84	0.1200	0.1200
	840004	其他材料费		元	—	14.69	15.94
机 械	800033	交流电焊机 32kVA		台班	15.38	0.0700	0.0700
	800610	电动吸盘		台班	151.59	0.0100	—
	840023	其他机具费		元	—	4.28	4.28

## 二、玻璃幕墙

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-255	12-256	12-257	12-258	12-259	12-260	
项 目				明框玻璃幕墙		隐(半隐)框玻璃幕墙		点式玻 璃幕墙	拉索式 玻璃幕墙	
				框架式	单(半 单)元式	框架式	单(半 单)元式			
概 算 基 价 (元)				<b>1011.26</b>	<b>1508.74</b>	<b>1028.31</b>	<b>1534.21</b>	<b>810.85</b>	<b>786.94</b>	
其 中	人 工 费 (元)			107.10	119.70	107.10	119.70	138.60	189.00	
	材 料 费 (元)			897.28	1381.66	914.33	1407.13	663.73	587.41	
	机 械 费 (元)			6.88	7.38	6.88	7.38	8.52	10.53	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870004	综合工日	工日	—	0.850	0.950	0.850	0.950	1.100	1.500
材 料	010400	镀锌槽钢	kg	3.56	—	—	—	—	—	15.6000
	050030	隐框玻璃	m <sup>2</sup>	228.89	—	—	1.0500	1.0500	—	—
	050032	中空钢化夹胶玻璃	m <sup>2</sup>	352.14	—	—	—	—	1.0200	1.0200
	080278	明框玻璃	m <sup>2</sup>	237.78	1.0500	1.0500	—	—	—	—
	080279	其他铝型材	kg	25.61	0.7500	0.7500	0.9000	0.7500	—	—
	080280	隔热条	m	6.84	0.6000	0.6000	—	—	—	—
	080282	幕墙开启系统	套	201.20	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	—	—
	080283	钢龙骨结构	kg	5.81	—	—	—	—	31.2000	—
	080285	竖向龙骨	kg	36.58	10.5000	13.5000	10.2000	13.5000	—	—

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-255	12-256	12-257	12-258	12-259	12-260
项 目					明框玻璃幕墙		隐(半隐)框玻璃幕墙		点式玻 璃幕墙	拉索式 玻璃幕墙
					框架式	单(半 单)元式	框架式	单(半 单)元式		
材	080288	横向龙骨	kg	36.58	3.0000	12.0000	3.0000	12.0000	—	—
	090940	250 系列点式驳接件(四爪)	套	226.50	—	—	—	—	0.3300	—
	090941	250 系列点式驳接件(两爪)	套	123.93	—	—	—	—	0.2400	—
	090942	250 系列点式驳接件(单爪)	套	89.74	—	—	—	—	0.1000	—
	090944	φ18 不锈钢拉索(竖向)	m	102.56	—	—	—	—	—	0.9500
	090945	φ16 不锈钢拉索(横向)	m	51.28	—	—	—	—	—	0.8500
	090947	φ18 拉索端头(竖向)	套	136.75	—	—	—	—	—	0.1200
	090948	φ16 拉索端头(横向)	套	94.02	—	—	—	—	—	0.0700
料	100281	防火密封胶	支	27.04	0.1000	—	—	—	—	—
	110219	结构密封胶	kg	41.03	—	0.1000	1.0000	1.0000	—	—
	110849	氟碳粉末	kg	64.10	0.6750	1.2500	0.6600	1.2750	—	—
	150122	石料切割机片	片	6.84	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200	—	—
	840004	其他材料费	元	—	13.26	20.42	13.51	20.79	9.81	8.68
机 械	800033	交流电焊机 32kVA	台班	15.38	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0750	0.0750
	800610	电动吸盘	台班	151.59	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0120	0.0120
	840023	其他机具费	元	—	4.28	4.79	4.28	4.79	5.54	7.56

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-261	12-262	
项 目				全玻璃幕墙	U 型玻璃幕墙	
概 算 基 价 (元)				<b>691.44</b>	<b>559.35</b>	
其 中	人 工 费 (元)			189.00	75.60	
	材 料 费 (元)			491.91	478.13	
	机 械 费 (元)			10.53	5.62	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870004	综合工日	工日	—	1.500	0.600
材    料	010205	铝型材	kg	23.93	—	1.7000
	010400	镀锌槽钢	kg	3.56	11.5000	20.0000
	050032	中空钢化夹胶玻璃	m <sup>2</sup>	352.14	1.0200	—
	050033	19mm 钢化玻璃肋	m <sup>2</sup>	352.14	0.2400	—
	370256	U 型玻璃幕墙	m <sup>2</sup>	176.07	—	2.0400
	840004	其他材料费	元	—	7.27	7.07
机  械	800033	交流电焊机 32kVA	台班	15.38	0.0750	0.0700
	800610	电动吸盘	台班	151.59	0.0120	0.0100
	840023	其他机具费	元	—	7.56	3.02

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-263	12-264	12-265	12-266	
项 目				特殊幕墙				
				弧面	球面	吊挂	呼吸式	
概 算 基 价 (元)				<b>2327.84</b>	<b>5113.10</b>	<b>1214.47</b>	<b>2189.13</b>	
其 中	人 工 费 (元)			226.80	226.80	226.80	226.80	
	材 料 费 (元)			2089.38	4874.26	975.63	1950.29	
	机 械 费 (元)			11.66	12.04	12.04	12.04	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870004	综合工日	工日	—	1.800	1.800	1.800	1.800
材 料	080284	弧面幕墙连龙骨及配件	m <sup>2</sup>	1371.79	1.5000	—	—	—
	080286	球面幕墙连龙骨及配件	m <sup>2</sup>	2286.32	—	2.1000	—	—
	080287	平面幕墙连龙骨及配件	m <sup>2</sup>	914.53	—	—	1.0500	2.1000
	150122	石料切割机片	片	6.84	0.1200	0.1400	0.1400	0.1400
	840004	其他材料费	元	—	30.88	72.03	14.42	28.82
机 械	800033	交流电焊机 32kVA	台班	15.38	0.0700	0.0750	0.0750	0.0750
	800610	电动吸盘	台班	151.59	0.0100	0.0120	0.0120	0.0120
	840023	其他机具费	元	—	9.07	9.07	9.07	9.07

## 第十节 隔断

### 一、木隔断

工程内容:1.木隔断:成品隔断安装;嵌缝、塞口;装订压条等。2.龙骨式隔墙:安装龙骨、安装隔墙板、粘贴网格布、抹缝等。  
3.板式隔墙:安装隔墙板、粘贴网格布、抹缝等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-267	12-268	12-269	12-270		
项 目				博古架式	木花格		木直栅		
					面积(m <sup>2</sup> )				
					0.04 以内	0.04 以外			
概 算 基 价 (元)				<b>373.40</b>	<b>127.48</b>	<b>84.43</b>	<b>76.67</b>		
其 中	人 工 费 (元)			67.42	81.63	60.66	49.00		
	材 料 费 (元)			303.28	42.58	21.34	25.71		
	机 械 费 (元)			2.70	3.27	2.43	1.96		
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.688	0.833	0.619	0.500
材 料	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	—	0.0200	0.0100	0.0120
	030011	大芯板		m <sup>2</sup>	38.29	1.5980	—	—	—
	030012	切片皮		m <sup>2</sup>	71.11	3.3380	—	—	—
	110132	乳胶		kg	5.56	0.0450	0.0730	0.0450	0.0730
	840004	其他材料费		元	—	4.48	0.63	0.32	0.38
机 械	840023	其他机具费		元	—	2.70	3.27	2.43	1.96



## 二、金属隔断

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-271	12-272	
项 目				铝合金板条	全塑钢板	
概 算 基 价 (元)				130.09	582.14	
其 中	人 工 费 (元)			16.17	16.17	
	材 料 费 (元)			113.27	565.32	
	机 械 费 (元)			0.65	0.65	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量	
人工	870003	综合工日	工日	—	0.165	0.165
材 料	010393	不锈钢连接件	kg	16.24	0.9555	—
	070167	铝合金条板隔断	m <sup>2</sup>	80.38	1.0000	—
	080190	电化角铝 25.4×2	m	2.56	2.7726	—
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.1299	0.1091
	090912	膨胀螺栓 M12	套	2.03	2.5983	2.1828
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	—	0.1407
	150184	胶皮条	m	0.85	—	6.2684
	370217	全塑钢板隔断	m <sup>2</sup>	543.59	—	1.0000
840004	其他材料费	元	—	1.67	8.35	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.65	0.65

### 三、玻璃隔断

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-273	12-274	12-275	12-276	12-277	12-278	
项 目				木框		铝合金框		不锈钢框	不锈钢柱	
				半玻	全玻	半玻	全玻	全钢化玻璃	嵌防弹玻璃	
概 算 基 价 (元)				128.19	127.34	250.62	267.45	430.63	951.73	
其 中	人 工 费 (元)			41.16	42.83	37.24	35.28	39.20	85.36	
	材 料 费 (元)			85.38	82.80	211.89	230.76	389.86	862.96	
	机 械 费 (元)			1.65	1.71	1.49	1.41	1.57	3.41	
名 称			单位	单 价 (元)						
				数 量						
人工	870003	综合工日	工日	—	0.420	0.437	0.380	0.360	0.400	0.871
材	010174	不锈钢管	m	66.84	—	—	—	—	—	0.8699
	030002	硬木	m <sup>3</sup>	2406.84	0.0232	0.0226	—	—	—	—
	050001	玻璃 5mm	m <sup>2</sup>	26.77	1.0544	1.0140	—	—	—	—
	050026	防弹玻璃 19mm	m <sup>2</sup>	748.29	—	—	—	—	—	0.9740
	080253	不锈钢框全钢化玻璃隔断	m <sup>2</sup>	384.10	—	—	—	—	1.0000	—
	080254	铝合金全玻璃隔断	m <sup>2</sup>	219.49	—	—	—	1.0000	—	—
	080255	铝合金半玻璃隔断	m <sup>2</sup>	201.20	—	—	1.0000	—	—	—
	090159	膨胀螺栓 $\phi 8$	套	0.97	—	—	2.0000	2.0000	—	—
	090263	铁件	kg	3.85	—	—	0.4000	0.4000	—	—
	090278	合金钢钻头	个	25.64	—	—	0.0081	0.0081	—	0.9600
	090430	不锈钢卡口槽	m	17.26	—	—	—	—	—	1.5143
	090934	不锈钢带帽螺栓 M4×12	套	1.03	—	—	—	—	—	7.7745
	100039	橡胶条 $\Omega$	m	5.98	—	—	0.5000	0.5000	—	—
	料	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	—	—	0.1522	0.2030	—
110159		防腐油	kg	1.52	0.0332	0.0218	—	—	—	—
840004		其他材料费	元	—	1.26	1.22	3.13	3.41	5.76	12.75
机 械	840023	其他机具费	元	—	1.65	1.71	1.49	1.41	1.57	3.41

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-279	12-280	12-281	12-282	12-283		
项 目				全玻璃砖				全玻璃隔断		
				190×190×95		145×145×80		曲面		
				平面	曲面	平面	曲面			
概 算 基 价 (元)				<b>491.19</b>	<b>506.25</b>	<b>576.58</b>	<b>596.26</b>	<b>275.41</b>		
其 中	人 工 费 (元)			40.18	49.00	52.23	63.70	31.26		
	材 料 费 (元)			449.40	455.29	522.26	530.01	242.90		
	机 械 费 (元)			1.61	1.96	2.09	2.55	1.25		
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日		工日	—	0.410	0.500	0.533	0.650	0.319
材	010001	钢筋 φ10 以内		kg	2.62	4.8340	4.9650	6.2840	6.4540	—
	010016	角钢 63 以内		kg	2.15	—	—	—	—	4.3622
	010020	槽钢 16 以内		kg	2.11	10.4000	10.4000	13.5200	13.5200	—
	020003	白水泥		kg	0.74	6.1000	6.5000	7.9300	8.4500	—
	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	0.0040	0.0050	0.0052	0.0065	—
	040072	石屑		kg	0.04	13.2225	14.0896	17.1893	18.3165	—
	050005	玻璃砖 190×190×95		块	14.07	27.8000	28.0000	—	—	—
	050047	玻璃砖 145×145×80		块	9.40	—	—	47.6000	48.0000	—
	050073	热弯玻璃 12mm		m <sup>2</sup>	202.56	—	—	—	—	1.0604
	090159	膨胀螺栓 φ8		套	0.97	—	—	—	—	3.5408
	090263	铁件		kg	3.85	0.9500	1.0100	1.2350	1.3130	—
	090290	电焊条 (综合)		kg	6.65	—	—	—	—	0.1150
	料	100039	橡胶条 Ω		m	5.98	—	—	—	—
110060		玻璃胶 (密封胶)		支	5.81	—	—	—	—	0.2573
840004		其他材料费		元	—	6.64	6.73	7.72	7.83	3.59
机械	840023	其他机具费		元	—	1.61	1.96	2.09	2.55	1.25

## 四、塑料隔断

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-284	12-285	12-286	
项 目				塑钢隔断		塑料隔断	
				全玻	半玻		
概 算 基 价 (元)				<b>538.70</b>	<b>375.14</b>	<b>208.58</b>	
其 中	人 工 费 (元)			45.47	41.36	9.80	
	材 料 费 (元)			491.41	332.13	198.39	
	机 械 费 (元)			1.82	1.65	0.39	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日	工日	—	0.464	0.422	0.100
材	080304	塑料隔断	m <sup>2</sup>	182.91	—	—	1.0500
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.1091	0.1091	0.0625
	090688	膨胀螺栓 M8×80	套	1.44	—	—	1.2500
	090912	膨胀螺栓 M12	套	2.03	2.1828	2.1828	—
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	0.1407	0.1407	—
	150184	胶皮条	m	0.85	6.2684	6.2684	—
	370202	全玻塑钢隔断	m <sup>2</sup>	461.54	1.0200	—	—
	370203	半玻塑钢隔断	m <sup>2</sup>	307.69	—	1.0200	—
	840004	其他材料费	元	—	7.26	4.91	2.93
机械	840023	其他机具费	元	—	1.82	1.65	0.39

## 五、成品隔断

## 1.活动隔断

工程内容:成品隔断安装;推拉式隔断包括轨道安装

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-287	12-288	12-289	
项 目				灵活隔断	半活动隔断	推拉式活动隔断	
概 算 基 价 (元)				<b>233.67</b>	<b>301.52</b>	<b>462.01</b>	
其 中	人 工 费 (元)			15.78	17.15	87.22	
	材 料 费 (元)			217.26	283.68	371.30	
	机 械 费 (元)			0.63	0.69	3.49	
名 称			单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.161	0.175	0.890
材 料	010393	不锈钢连接件	kg	16.24	0.7910	0.3160	—
	080246	推拉式活动隔断	m <sup>2</sup>	365.81	—	—	1.0000
	080247	灵活隔断墙	m <sup>2</sup>	201.20	1.0000	—	—
	080248	半活动隔断	m <sup>2</sup>	274.36	—	1.0000	—
	840004	其他材料费	元	—	3.21	4.19	5.49
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.63	0.69	3.49

## 2. 折叠式活动隔断

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-290	12-291	
项 目					榉木边框镶夹板	暗边框封夹板	
概 算 基 价 (元)					<b>448.64</b>	<b>437.02</b>	
其 中	人 工 费 (元)				215.60	194.04	
	材 料 费 (元)				224.42	235.22	
	机 械 费 (元)				8.62	7.76	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人工	870003	综合工日		工日	—	2.200	1.980
材	010393	不锈钢连接件		kg	16.24	0.3472	0.3470
	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	0.0100	0.0150
	030002	硬木		m <sup>3</sup>	2406.84	0.0120	0.0100
	030055	榉木贴面板		m <sup>2</sup>	49.23	2.4000	2.4000
	030073	木压条(犬牙钉)		m	0.92	4.0000	2.8000
	030118	榉木皮		m <sup>2</sup>	32.82	—	0.2000
	090196	合页		付	4.27	3.0000	3.0000
	090277	滑轨		m	29.91	0.3500	0.3500
	090278	合金钢钻头		个	25.64	0.0081	0.0081
	090437	推拉门滑轮		套	12.82	0.7000	0.7000
	090688	膨胀螺栓 M8×80		套	1.44	7.0372	7.0372
料	110132	乳胶		kg	5.56	0.2500	0.1800
	840004	其他材料费		元	—	3.32	3.48
机械	840023	其他机具费		元	—	8.62	7.76

## 六、其他隔断

## 1.龙骨式隔墙

## (1)龙骨

工程内容:地垄、龙骨制作安装、隔墙板安装,填充保温材料、轻质墙板装修抹缝等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-292	12-293	12-294	12-295	12-296	12-297					
项 目				木龙骨	轻钢龙骨			铝合金	方钢管					
					75 系列		100 系列							
					单排	双排	单排							
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>65.30</b>	<b>55.25</b>	<b>88.11</b>	<b>104.06</b>	<b>35.18</b>	<b>129.01</b>					
其 中	人 工 费 (元)			16.27	9.11	18.03	12.05	9.21	29.99					
	材 料 费 (元)			48.38	45.78	69.36	91.53	25.60	97.82					
	机 械 费 (元)			0.65	0.36	0.72	0.48	0.37	1.20					
名 称				单 位	单 价 (元)					数 量				
人工	870003	综合工日		工日	—	0.166	0.093	0.184	0.123	0.094	0.306			
材 料	010410	方钢管 40×20×2		kg	14.29	—	—	—	—	—	6.2358			
	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	0.0181	—	—	—	—	—			
	080141	铝合金龙骨 60×30		m	4.88	—	—	—	—	2.3705	—			
	080142	轻钢龙骨 LLQ-U75 75×40		m	8.78	—	0.4508	0.9015	—	—	—			
	080143	轻钢龙骨 LLQ-C75 75×50		m	10.70	—	1.1718	2.3445	—	—	—			
	080144	轻钢龙骨 QU-75 77×40		m	9.97	—	0.1900	0.3791	—	—	—			
	080145	轻钢龙骨 QC-75 75×45/43		m	12.25	—	1.7123	1.7123	—	—	—			
	080146	通贯横撑龙骨 Q-1 30×12		m	4.40	—	0.1366	0.2731	—	—	—			
	080147	轻钢龙骨支撑卡		个	0.49	—	0.1834	0.3677	0.2109	—	—			
	080148	轻钢龙骨卡托		个	0.74	—	0.5510	1.1030	0.6337	—	—			

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-292	12-293	12-294	12-295	12-296	12-297
项 目					木龙骨	轻钢龙骨			铝合金	方钢管
						75 系列		100 系列		
						单排	双排	单排		
材	080149	轻钢龙骨角托	个	0.68	—	0.4460	0.8920	0.5129	—	—
	080299	通贯横撑龙骨 Q-1 38×12	m	4.97	—	—	—	0.1570	—	—
	080300	轻钢龙骨 LLQ-C100 100×50	m	18.13	—	—	—	1.3476	—	—
	080301	轻钢龙骨 QC 100 100×45/43	m	24.68	—	—	—	1.9692	—	—
	080302	轻钢龙骨 LLQ-U100 100×40	m	12.92	—	—	—	0.5184	—	—
	080303	轻钢龙骨 QU-100 102×40	m	16.60	—	—	—	0.2186	—	—
	090159	膨胀螺栓 φ8	套	0.97	2.1430	1.3255	2.6511	1.7677	—	—
	090263	铁件	kg	3.85	—	—	—	—	0.3581	0.3746
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.1072	0.0639	0.1326	0.1326	0.0285	0.0114
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	—	—	—	—	—	0.1378
090550	膨胀螺栓(综合)	套	2.03	—	—	—	—	5.6844	2.2729	
料	110039	石膏粉	kg	0.51	0.0128	—	—	—	—	—
	110041	熟桐油	kg	46.15	0.0082	—	—	—	—	—
	110057	催干剂	kg	25.04	0.0004	—	—	—	—	—
	110059	氟化钠(防腐剂)	kg	1.20	0.0287	—	—	—	—	—
	110137	防火涂料	kg	15.38	0.3131	—	—	—	—	—
	130007	毡条	m <sup>2</sup>	23.08	—	0.0611	0.0783	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.71	0.68	1.03	1.35	0.38	1.45
	机	840023	其他机具费	元	—	0.65	0.36	0.72	0.48	0.37



## (2) 隔墙板

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-298	12-299	12-300	12-301	12-302	12-303	
项 目				水泥制品板		矿棉板		硬质纤维吸声板		
				安装在木龙骨上						
				单层	每增加一层	单层	每增加一层	单层	每增加一层	
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>87.80</b>	<b>78.68</b>	<b>41.66</b>	<b>34.69</b>	<b>276.23</b>	<b>274.94</b>	
其 中	人 工 费 (元)			17.05	7.74	14.99	5.59	14.99	5.59	
	材 料 费 (元)			70.07	70.63	26.07	28.88	260.64	269.13	
	机 械 费 (元)			0.68	0.31	0.60	0.22	0.60	0.22	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.174	0.079	0.153	0.057	0.153	0.057
材 料	030138	水泥制品板	m <sup>2</sup>	54.70	1.0505	1.0505	—	—	—	—
	080275	矿棉装饰板	m <sup>2</sup>	25.61	—	—	1.0028	1.0028	—	—
	080276	硬质纤维吸音板	m <sup>2</sup>	256.07	—	—	—	—	1.0028	1.0028
	110097	乳液型建筑胶粘剂	kg	1.16	—	0.4775	—	—	—	—
	110132	乳胶	kg	5.56	—	—	—	—	—	1.5041
	110152	万能胶	kg	11.62	—	—	—	0.2388	—	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	0.1031	0.1031	—	—	—	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0033	0.0033	—	—	—	—
840004	其他材料费	元	—	1.04	1.04	0.39	0.43	3.85	3.98	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.68	0.31	0.60	0.22	0.60	0.22

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-304	12-305	12-306	12-307	12-308	12-309	
项 目				硬木条板		木丝板	纸面石膏板			
				安装在木龙骨上		安装在木龙骨上	单面单层	单面每增加一层	双面单层	
				单层	每增加一层					
概 算 基 价 (元)				149.55	156.74	53.43	25.71	23.65	51.31	
其 中	人 工 费 (元)			37.44	37.44	21.46	10.39	9.31	20.68	
	材 料 费 (元)			110.61	117.80	31.11	14.90	13.97	29.80	
	机 械 费 (元)			1.50	1.50	0.86	0.42	0.37	0.83	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.382	0.382	0.219	0.106	0.095	0.211
材	030013	木丝板	m <sup>2</sup>	14.44	—	—	0.9884	—	—	—
	030117	硬木条板 100×15	m <sup>2</sup>	87.52	1.0505	1.0505	—	—	—	—
	080184	纸面石膏板 12mm	m <sup>2</sup>	10.85	—	—	—	1.0028	1.0028	2.0055
	090305	装饰钉	kg	11.45	0.0544	0.0544	—	—	—	—
	110039	石膏粉	kg	0.51	0.0401	—	0.0401	—	—	—
	110040	石膏腻子	kg	2.08	—	—	—	0.7869	0.4775	1.5738
	110041	熟桐油	kg	46.15	0.0258	—	0.0258	—	—	—
	110057	催干剂	kg	25.04	0.0013	—	0.0013	—	—	—
	110132	乳胶	kg	5.56	—	1.5041	—	—	—	—
	110137	防火涂料	kg	15.38	0.9837	0.9837	0.9837	—	—	—
	110159	防腐油	kg	1.52	0.0287	—	—	—	—	—
	料	110301	防水封底漆	kg	10.26	—	—	—	0.1843	0.1843
130040		耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	—	—	—	0.1604	—	0.3209
840004		其他材料费	元	—	1.63	1.74	0.46	0.22	0.21	0.44
机械	840023	其他机具费	元	—	1.50	1.50	0.86	0.42	0.37	0.83

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-310	12-311	12-312	12-313	12-314		
项 目					纸面石膏板	胶合板	防火板	大芯板	中密度板		
					双面双层		安装在轻钢龙骨上				
概 算 基 价 (元)					98.73	55.61	96.23	97.41	73.52		
其 中	人 工 费 (元)				39.40	22.44	22.93	40.17	39.79		
	材 料 费 (元)				57.75	32.27	72.38	55.63	32.14		
	机 械 费 (元)				1.58	0.90	0.92	1.61	1.59		
名 称					单 位	单 价 (元)		数 量			
人 工	870003	综合工日			工日	—	0.402	0.229	—	0.172	0.172
	870004	综合工日			工日	—	—	—	0.182	0.185	0.182
材	030007	胶合板 5mm			m <sup>2</sup>	15.38	—	1.0028	—	—	—
	030010	中密度板			m <sup>2</sup>	15.22	—	—	—	—	1.0028
	030011	大芯板			m <sup>2</sup>	38.29	—	—	—	1.0028	—
	030070	防火板			m <sup>2</sup>	71.11	—	—	1.0028	—	—
	080184	纸面石膏板 12mm			m <sup>2</sup>	10.85	4.0110	—	—	—	—
	110039	石膏粉			kg	0.51	—	0.0401	—	0.0401	0.0401
	110040	石膏腻子			kg	2.08	2.5288	—	—	—	—
	110041	熟桐油			kg	46.15	—	0.0258	—	0.0258	0.0258
	110057	催干剂			kg	25.04	—	0.0013	—	0.0013	0.0013
	110059	氟化钠(防腐剂)			kg	1.20	—	—	—	0.0287	0.0286
	110137	防火涂料			kg	15.38	—	0.9837	—	0.9837	0.9837
	110301	防水封底漆			kg	10.26	0.7373	—	—	—	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布			m <sup>2</sup>	1.71	0.3209	—	—	—	—
840004	其他材料费			元	—	0.85	0.48	1.07	0.82	0.48	
机 械	840023	其他机具费			元	—	1.58	0.90	0.92	1.61	1.59

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-315	12-316		
项 目				硅酸钙板			
				单面单层	安装在轻钢龙骨上		
				安装在轻钢龙骨上	每增加一层		
概 算 基 价 (元)				26.76	24.70		
其 中	人 工 费 (元)			8.92	7.84		
	材 料 费 (元)			17.48	16.55		
	机 械 费 (元)			0.36	0.31		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.091	0.080
材 料	080186	硅酸钙板		m <sup>2</sup>	15.27	1.0028	1.0028
	110040	石膏腻子		kg	2.08	0.7869	0.4775
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	0.1604	—
	840004	其他材料费		元	—	0.26	0.24
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.36	0.31

## 2.板式隔墙

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-317	12-318	12-319	12-320	12-321	12-322		
项 目				增强石膏空心条板		水泥制品条板		增强石膏圆孔条板			
				单层	每增加一层	单层	每增加一层	单层	每增加一层		
概 算 基 价 (元)				60.28	40.38	56.88	38.01	91.27	71.41		
其 中	人 工 费 (元)			14.60	9.31	15.39	9.41	14.60	9.31		
	材 料 费 (元)			45.10	30.70	40.87	28.22	76.09	61.73		
	机 械 费 (元)			0.58	0.37	0.62	0.38	0.58	0.37		
名 称				单 位	单 价 (元)		数 量				
人工	870003	综合工日		工日	—	0.149	0.095	0.157	0.096	0.149	0.095
材	080161	增强石膏圆孔条板		m <sup>2</sup>	60.36	—	—	—	—	1.0028	1.0028
	080175	增强石膏空心条板		m <sup>2</sup>	29.91	1.0028	1.0028	—	—	—	—
	080177	增强水泥条板		m <sup>2</sup>	27.37	—	—	1.0028	1.0028	—	—
	110039	石膏粉		kg	0.51	0.2006	0.2006	—	—	0.2053	0.2263
	110097	乳液型建筑胶粘剂		kg	1.16	0.1404	0.1270	0.1385	0.1394	0.1366	0.1499
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	1.4392	—	0.4364	—	1.4392	—
	400018	C15 预拌豆石混凝土		m <sup>3</sup>	320.39	0.0010	—	0.0010	—	0.0010	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	—	—	0.0005	0.0005	—	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0033	—	0.0033	—	0.0033	—
	840004	其他材料费		元	—	0.67	0.45	0.60	0.42	1.12	0.91
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.58	0.37	0.62	0.38	0.58	0.37

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-323	12-324	12-325	12-326	12-327	12-328	
项 目					板式隔墙						
					加气混 凝土条板	石膏 空心砌块	GRC水 泥夹心 隔墙板	GRC水 泥抽孔 隔墙板	植物纤 维复合 条板内 隔墙	聚苯颗 粒水泥 复合夹 心条板 内隔墙	
概 算 基 价 (元)					114.69	101.25	81.79	84.40	77.62	60.95	
其 中	人 工 费 (元)				29.20	29.20	29.20	29.20	27.15	27.15	
	材 料 费 (元)				84.32	70.88	51.42	54.03	49.38	32.71	
	机 械 费 (元)				1.17	1.17	1.17	1.17	1.09	1.09	
名 称				单 位	数 量						
人工	870003	综合工日		工日	—	0.298	0.298	0.298	0.298	0.277	0.277
材	040203	石膏空心砌块 660×500×100		m <sup>2</sup>	51.28	—	1.0028	—	—	—	—
	080162	加气混凝土条板		m <sup>2</sup>	69.06	1.0028	—	—	—	—	—
	080324	聚苯颗粒水泥复合夹心条板		m <sup>2</sup>	31.62	—	—	—	—	—	1.0028
	110097	乳液型建筑胶粘剂		kg	1.16	0.3820	—	—	—	—	—
	110779	高强石膏胶粘剂		m <sup>3</sup>	1068.38	—	0.0064	—	—	—	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	0.1031	0.1031	0.1031	0.1031	—	—
	130091	植物纤维板		m <sup>2</sup>	48.00	—	—	—	—	1.0028	—
	390154	GRC水泥夹心隔墙板		m <sup>2</sup>	38.46	—	—	1.0028	—	—	—
	390155	GRC水泥抽孔隔墙板		m <sup>2</sup>	41.03	—	—	—	1.0028	—	—
	400018	C15 预拌豆石混凝土		m <sup>3</sup>	320.39	0.0010	—	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	400030	抹灰砂浆 DP—HR		m <sup>3</sup>	412.82	0.0036	—	—	—	—	—
料	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	—	—	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	—	—
	840004	其他材料费		元	—	1.25	1.05	0.76	0.80	0.73	0.48
机械	840023	其他机具费		元	—	1.17	1.17	1.17	1.17	1.09	1.09

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-329	12-330	12-331		
项 目				板式隔墙				
				纸蜂窝夹心 复合板内隔墙	预制轻钢龙骨硅酸 钙板(异型龙骨)	中空内模金属 网水泥内隔墙 90mm		
概 算 基 价 (元)				110.54	58.63	51.36		
其 中	人 工 费 (元)			27.15	13.33	27.15		
	材 料 费 (元)			82.30	44.77	23.12		
	机 械 费 (元)			1.09	0.53	1.09		
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日		工日	—	0.277	0.136	0.277
材    料	080325	纸蜂窝夹心复合板		m <sup>2</sup>	80.34	1.0028	—	—
	080326	预制轻钢龙骨硅酸钙板(异型龙骨)		m <sup>2</sup>	42.74	—	1.0028	—
	080327	中空内模金属网水泥内隔墙		m <sup>2</sup>	22.20	—	—	1.0028
	110097	乳液型建筑胶粘剂		kg	1.16	—	0.1385	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	—	0.3333	—
	400018	C15 预拌豆石混凝土		m <sup>3</sup>	320.39	0.0010	0.0010	0.0010
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0005	0.0005	0.0005
	840004	其他材料费		元	—	1.22	0.66	0.34
机械	840023	其他机具费		元	—	1.09	0.53	1.09

# 第十一节 墙体保温及保护墙、隔声、吸声

## 一、外墙外保温及保护墙

### 1.外墙外保温

#### (1)非幕墙外保温

工程内容:基层清理、找平、保温材料铺设、保温层罩面等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-332	12-333	
项 目					粘贴钢网憎水岩棉板		
					涂料/面砖饰面		每增减 10mm
					50mm		
概 算 基 价 (元)					<b>108.21</b>	<b>10.38</b>	
其中	人 工 费 (元)				26.75	2.94	
	材 料 费 (元)				80.39	7.32	
	机 械 费 (元)				1.07	0.12	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人工	870003	综合工日		工日	—	0.273	0.030
材     料	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—
	130187	钢网憎水岩棉板		m <sup>3</sup>	632.48	0.0571	0.0114
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0113	—
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	—
	400042	抹面砂浆 DBI		m <sup>3</sup>	3615.38	0.0070	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—
	840004	其他材料费		元	—	1.19	0.11
机械	840023	其他机具费		元	—	1.07	0.12



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-334	12-335	12-336	12-337				
项 目				粘贴岩棉板 50mm			粘贴岩棉板				
				镀锌钢丝网 15mm 复合保温砂浆	网格布 (双层)抹灰	镀锌钢丝网 (双层)抹灰	每增减 10mm				
				涂料/面砖饰面		面砖饰面					
概 算 基 价 (元)				146.80	111.65	124.24	10.38				
其 中	人 工 费 (元)			36.26	27.93	29.79	2.94				
	材 料 费 (元)			109.09	82.60	93.26	7.32				
	机 械 费 (元)			1.45	1.12	1.19	0.12				
名 称				单 位	单 价 (元)			数 量			
人工	870003	综合工日		工日	—	0.370	0.285	0.304	0.030		
材	090462	镀锌低碳钢丝网		m <sup>2</sup>	6.62	1.1221	—	2.2442	—		
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	2.5456	—	—		
	130101	憎水剂		kg	23.08	0.0428	—	—	—		
	130195	憎水岩棉板		m <sup>3</sup>	632.48	0.0571	0.0571	0.0571	0.0114		
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0113	0.0113	0.0113	—		
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	0.0023	0.0023	—		
	400042	抹面砂浆 DBI		m <sup>3</sup>	3615.38	0.0070	0.0070	0.0070	—		
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0023	0.0011	0.0011	—		
	料	810174	节能保温砂浆		m <sup>3</sup>	823.08	0.0191	—	—	—	
	840004	其他材料费		元	—	1.61	1.22	1.38	0.11		
机械	840023	其他机具费		元	—	1.45	1.12	1.19	0.12		

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-338	12-339		
项 目				粘贴 ZL 界面增强岩棉板			
				涂料饰面	面砖饰面		
				50mm 厚			
概 算 基 价 (元)				110.28	116.53		
其 中	人 工 费 (元)			28.03	28.91		
	材 料 费 (元)			81.13	86.46		
	机 械 费 (元)			1.12	1.16		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日		工日	98.00	0.286	0.295
材 料	090462	镀锌低碳钢丝网		m <sup>2</sup>	6.62	—	1.1221
	130038	岩棉板		m <sup>3</sup>	629.91	0.0571	0.0571
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0135	0.0135
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	0.0023
	400042	抹面砂浆 DBI		m <sup>3</sup>	3615.38	0.0070	0.0070
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	0.0011
	840004	其他材料费		元	—	1.20	1.28
机械	840023	其他机具费		元	—	1.12	1.16

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					12-340	12-341		
项 目					粘贴 ZX 岩棉复合板			
					涂料饰面	面砖饰面		
					50mm 厚			
概 算 基 价 (元)					94.28	124.22		
其 中	人 工 费 (元)				30.67	35.08		
	材 料 费 (元)				62.38	87.74		
	机 械 费 (元)				1.23	1.40		
名 称					单 位	单 价 (元)	数 量	
人工	870003	综合工日			工日	98.00	0.313	0.358
材 料	090462	镀锌低碳钢丝网			m <sup>2</sup>	6.62	—	1.1221
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布			m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—
	130188	增强岩棉板			m <sup>3</sup>	376.07	0.0571	0.0571
	400031	抹灰砂浆 DP—MR			m <sup>3</sup>	397.44	0.0135	0.0113
	400041	胶粘砂浆 DEA			m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	0.0023
	400042	抹面砂浆 DBI			m <sup>3</sup>	3615.38	0.0059	0.0116
	400045	界面砂浆 DB			m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	0.0011
	840004	其他材料费			元	—	0.92	1.30
机械	840023	其他机具费			元	—	1.23	1.40

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-342	12-343	12-344	12-345	
项 目				粘 贴 增 强 玻 璃 纤 维 板				
				单 网 抹 灰		双 网 抹 灰		每 增 减 10mm
				涂 料 饰 面	面 砖 饰 面	涂 料 / 面 砖 饰 面		
				50mm 厚				
概 算 基 价 (元)				<b>74.25</b>	<b>105.12</b>	<b>81.36</b>	<b>3.51</b>	
其 中	人 工 费 (元)			28.91	37.24	31.56	2.94	
	材 料 费 (元)			44.18	66.39	48.54	0.45	
	机 械 费 (元)			1.16	1.49	1.26	0.12	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日	工日	98.00	0.295	0.380	0.322	0.030
材    料	090462	镀锌低碳钢丝网	m <sup>2</sup>	6.62	—	1.1221	—	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—	2.5456	—
	130189	缝扎增强玻璃纤维板	m <sup>3</sup>	38.46	0.0571	0.0571	0.0571	0.0114
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0169	0.0169	0.0113	—
	400041	胶粘砂浆 DEA	m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	0.0023	0.0023	—
	400042	抹面砂浆 DBI	m <sup>3</sup>	3615.38	0.0059	0.0105	0.0071	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	0.0011	0.0011	—
	840004	其他材料费	元	—	0.65	0.98	0.72	0.01
机 械	840023	其他机具费	元	—	1.16	1.49	1.26	0.12

工程内容:

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-346	12-347	12-348	12-349	12-350		
项 目				粘贴真空绝热板	粘贴真空绝热板	粘贴纤维膨珠板		粘贴纤维膨珠板		
						涂料饰面	面砖饰面			
				涂料、面砖饰面	每增减 10mm	50mm 厚		每增减 10mm		
50mm 厚										
概 算 基 价 (元)				73.56	4.54	69.35	100.70	3.70		
其 中	人 工 费 (元)			25.77	2.94	25.77	34.20	2.94		
	材 料 费 (元)			46.76	1.48	42.55	65.13	0.64		
	机 械 费 (元)			1.03	0.12	1.03	1.37	0.12		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870003	综合工日		工日	—	0.263	0.030	0.263	0.349	0.030
材      料	090462	镀锌低碳钢丝网		m <sup>2</sup>	6.62	—	—	—	1.1221	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—	1.2728	—	—
	130190	真空绝热板		m <sup>3</sup>	128.21	0.0571	0.0114	—	—	—
	130191	纤维膨珠板		m <sup>3</sup>	55.56	—	—	0.0571	0.0571	0.0114
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0113	—	0.0113	0.0113	—
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	—	0.0023	0.0023	—
	400042	抹面砂浆 DBI		m <sup>3</sup>	3615.38	0.0058	—	0.0058	0.0105	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—	0.0011	0.0011	—
840004	其他材料费		元	—	0.69	0.02	0.63	0.96	0.01	
机械	840023	其他机具费		元	—	1.03	0.12	1.03	1.37	0.12

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-351	12-352	12-353	12-354	12-355		
项 目				粘贴无机 发泡水泥板	粘贴无机 发泡水泥板	粘贴膨胀玻化微珠板		粘贴膨胀 玻化微珠板		
				涂料饰面	每增减 10mm	涂料饰面	面砖饰面	每增减 10mm		
				50mm 厚		50mm 厚				
概 算 基 价 (元)				<b>88.42</b>	<b>7.51</b>	<b>145.39</b>	<b>176.73</b>	<b>18.88</b>		
其 中	人 工 费 (元)			25.77	2.94	25.77	34.20	2.94		
	材 料 费 (元)			61.62	4.45	118.59	141.16	15.82		
	机 械 费 (元)			1.03	0.12	1.03	1.37	0.12		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870003	综合工日		工日	—	0.263	0.030	0.263	0.349	0.030
材       料	090462	镀锌低碳钢丝网		m <sup>2</sup>	6.62	—	—	—	1.1221	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—	1.2728	—	—
	130192	无机发泡保温板		m <sup>3</sup>	384.62	0.0571	0.0114	—	—	—
	130193	泡沫玻璃板		m <sup>3</sup>	1367.52	—	—	0.0571	0.0571	0.0114
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0113	—	0.0113	0.0113	—
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	—	0.0023	0.0023	—
	400042	抹面砂浆 DBI		m <sup>3</sup>	3615.38	0.0058	—	0.0058	0.0105	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—	0.0011	0.0011	—
	840004	其他材料费		元	—	0.91	0.07	1.75	2.09	0.23
机 械	840023	其他机具费		元	—	1.03	0.12	1.03	1.37	0.12

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-356	12-357	12-358	12-359	12-360	
项 目				粘贴隔离式聚苯保温板		粘贴隔离式聚苯保温板	挤塑聚苯板 免拆模保温板	挤塑聚苯保温板	
				涂料饰面	面砖饰面				
				50mm厚		每增减 10mm	涂料/面砖饰面	每增减 10mm	
概 算 基 价 (元)				<b>85.94</b>	<b>117.29</b>	<b>7.02</b>	<b>76.45</b>	<b>8.52</b>	
其 中	人 工 费 (元)			25.77	34.20	2.94	17.74	1.57	
	材 料 费 (元)			59.14	81.72	3.96	58.00	6.89	
	机 械 费 (元)			1.03	1.37	0.12	0.71	0.06	
名 称			单位	单价 (元)	数 量				
人工	870003	综合工日	工日	—	0.263	0.349	0.030	0.181	0.016
材      料	090462	镀锌低碳钢丝网	m <sup>2</sup>	6.62	—	1.1221	—	—	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—	—	1.2728	—
	130205	隔离式聚苯板	m <sup>3</sup>	341.88	0.0571	0.0571	0.0114	—	—
	130885	大模内置专用挤塑聚苯板	m <sup>3</sup>	595.38	—	—	—	0.0571	0.0114
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0113	0.0113	—	—	—
	400041	胶粘砂浆 DEA	m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	0.0023	—	—	—
	400042	抹面砂浆 DBI	m <sup>3</sup>	3615.38	0.0058	0.0105	—	0.0058	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	0.0011	—	—	—
840004	其他材料费	元	—	0.87	1.21	0.06	0.86	0.10	
机 械	840023	其他机具费	元	—	1.03	1.37	0.12	0.71	0.06

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-361	12-362	12-363		
项 目				粘 贴 挤 塑 聚 苯 板				
				涂 料 饰 面	面 砖 饰 面			
				50mm 厚		每 增 减 10mm		
概 算 基 价 (元)				105.26	136.61	10.87		
其 中	人 工 费 (元)			25.77	34.20	2.94		
	材 料 费 (元)			78.46	101.04	7.81		
	机 械 费 (元)			1.03	1.37	0.12		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日		工日	—	0.263	0.349	0.030
材 料	090462	镀锌低碳钢丝网		m <sup>2</sup>	6.62	—	1.1221	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—	—
	130095	挤塑聚苯板		m <sup>3</sup>	675.21	0.0571	0.0571	0.0114
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0113	0.0113	—
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	0.0023	—
	400042	抹面砂浆 DBI		m <sup>3</sup>	3615.38	0.0058	0.0105	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	0.0011	—
	840004	其他材料费		元	—	1.16	1.49	0.12
机械	840023	其他机具费		元	—	1.03	1.37	0.12



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-364	12-365	12-366		
项 目				粘贴改性酚醛保温板(不带保温砂浆)		粘贴改性酚醛保温板		
				涂料饰面	面砖饰面	每增减 10mm		
				50mm 厚				
概 算 基 价 (元)				140.43	171.78	17.89		
其 中	人 工 费 (元)			25.77	34.20	2.94		
	材 料 费 (元)			113.63	136.21	14.83		
	机 械 费 (元)			1.03	1.37	0.12		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日		工日	—	0.263	0.349	0.030
材 料	090462	镀锌低碳钢丝网		m <sup>2</sup>	6.62	—	1.1221	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—	—
	130204	改性酚醛板		m <sup>3</sup>	1282.05	0.0571	0.0571	0.0114
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0113	0.0113	—
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	0.0023	—
	400042	抹面砂浆 DBI		m <sup>3</sup>	3615.38	0.0058	0.0105	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	0.0011	—
	840004	其他材料费		元	—	1.68	2.01	0.22
机械	840023	其他机具费		元	—	1.03	1.37	0.12

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-367	12-368	12-369		
项 目				粘贴硬泡聚氨酯板(不带保温砂浆)		粘贴硬泡聚氨酯板		
				涂料饰面	面砖饰面	每增减 10mm		
				50mm 厚				
概 算 基 价 (元)				93.37	124.72	8.50		
其 中	人 工 费 (元)			25.77	34.20	2.94		
	材 料 费 (元)			66.57	89.15	5.44		
	机 械 费 (元)			1.03	1.37	0.12		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日		工日	—	0.263	0.349	0.030
材 料	090462	镀锌低碳钢丝网		m <sup>2</sup>	6.62	—	1.1221	—
	110793	硬泡聚氨酯板		m <sup>3</sup>	470.09	0.0571	0.0571	0.0114
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0113	0.0113	—
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	0.0023	—
	400042	抹面砂浆 DBI		m <sup>3</sup>	3615.38	0.0058	0.0105	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	0.0011	—
	840004	其他材料费		元	—	0.98	1.32	0.08
机械	840023	其他机具费		元	—	1.03	1.37	0.12

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-370	12-371	12-372	12-373	12-374	
项 目				胶粉聚苯颗粒+ 聚苯板(三明治)		B1 级聚苯板	胶粉聚苯颗粒	胶粉聚苯颗粒	
				涂料饰面	面砖饰面	每增减 10mm	20mm 厚	每增减 5mm	
				15mm+50mm+15mm					
概 算 基 价 (元)				123.70	135.36	7.02	28.54	4.83	
其 中	人 工 费 (元)			43.51	45.37	2.94	13.92	2.16	
	材 料 费 (元)			78.45	88.18	3.96	14.06	2.58	
	机 械 费 (元)			1.74	1.81	0.12	0.56	0.09	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870003	综合工日	工日	98.00	0.444	0.463	0.030	0.142	0.022
材       料	090462	镀锌低碳钢丝网	m <sup>2</sup>	6.62	—	1.1221	—	—	—
	110143	界面剂	kg	1.72	0.3117	0.3117	—	—	—
	110188	ZL 聚苯颗粒	m <sup>3</sup>	444.44	0.0326	0.0326	—	0.0218	0.0055
	130037	ZL 保温胶粉料	kg	1.37	0.3973	0.3973	—	0.2649	0.0663
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	1.2728	—	—	—	—
	130203	B1 级聚苯板	m <sup>3</sup>	341.88	0.0571	0.0571	0.0114	—	—
	400041	胶粘砂浆 DEA	m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	0.0023	—	—	—
	400042	抹面砂浆 DBI	m <sup>3</sup>	3615.38	0.0058	0.0070	—	—	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0034	0.0034	—	0.0011	—
840004	其他材料费	元	—	1.16	1.30	0.06	0.21	0.04	
机械	840023	其他机具费	元	—	1.74	1.81	0.12	0.56	0.09

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-375	12-376	12-377	12-378	
项 目				膨胀玻化微珠保温砂浆		节能保温砂浆		
				20mm 厚	每增减 5mm	40mm 厚	每增减 5mm	
概 算 基 价 (元)				<b>33.09</b>	<b>5.94</b>	<b>66.47</b>	<b>7.60</b>	
其 中	人 工 费 (元)			13.92	2.16	18.03	2.16	
	材 料 费 (元)			18.61	3.69	47.72	5.35	
	机 械 费 (元)			0.56	0.09	0.72	0.09	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.142	0.022	0.184	0.022
材 料	130101	憎水剂	kg	23.08	—	—	0.0428	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—	0.0011	—
	810174	节能保温砂浆	m <sup>3</sup>	823.08	—	—	0.0513	0.0064
	810176	玻化微珠保温型干混砂浆	m <sup>3</sup>	685.90	0.0212	0.0053	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.28	0.05	0.71	0.08
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.56	0.09	0.72	0.09

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-379	12-380	12-381		
项 目				20mm 泡沫玻璃板	干挂轻质瓷板 (陶土装饰板) 夹芯玻璃棉板	干挂轻质瓷板 (陶土装饰板) 夹心玻璃棉		
					80mm 厚	每增减 10mm		
概 算 基 价 (元)				52.64	54.69	6.55		
其 中	人 工 费 (元)			9.21	3.63	0.49		
	材 料 费 (元)			43.06	50.91	6.04		
	机 械 费 (元)			0.37	0.15	0.02		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.094	0.037	0.005
材 料	130001	玻璃丝布		m <sup>2</sup>	2.39	—	1.0500	—
	130041	离心玻璃棉板		m <sup>3</sup>	572.65	—	0.0832	0.0104
	130193	泡沫玻璃板		m <sup>3</sup>	1367.52	0.0229	—	—
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	—	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—	—
	840004	其他材料费		元	—	0.64	0.75	0.09
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.37	0.15	0.02

## (2)幕墙外保温

工程内容:找平层、保温材料铺设、保温层罩面等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-382	12-383	12-384	12-385	12-386	12-387	
项 目				粘贴钢网憎水岩棉板		粘贴岩棉板		粘贴玻璃纤维板		
				50mm	每增 减 10mm	50mm	每增 减 10mm	50mm	每增 减 10mm	
概 算 基 价 (元)				<b>94.36</b>	<b>10.01</b>	<b>104.36</b>	<b>10.01</b>	<b>71.20</b>	<b>3.38</b>	
其 中	人 工 费 (元)			18.72	2.84	20.58	2.84	20.58	2.84	
	材 料 费 (元)			74.89	7.06	82.96	7.06	49.80	0.43	
	机 械 费 (元)			0.75	0.11	0.82	0.11	0.82	0.11	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.191	0.029	0.210	0.029	0.210	0.029
材   料	130187	钢网憎水岩棉板	m <sup>3</sup>	632.48	0.0550	0.0110	—	—	—	—
	130195	憎水岩棉板	m <sup>3</sup>	632.48	—	—	0.0550	0.0110	—	—
	130202	A级玻璃纤维板	m <sup>3</sup>	38.46	—	—	—	—	0.0550	0.0110
	400041	胶粘砂浆 DEA	m <sup>3</sup>	3179.49	0.0022	—	0.0022	—	0.0022	—
	400042	抹面砂浆 DBI	m <sup>3</sup>	3615.38	0.0078	—	0.0100	—	0.0100	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—	0.0011	—	0.0011	—
	840004	其他材料费	元	—	1.11	0.10	1.23	0.10	0.74	0.01
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.75	0.11	0.82	0.11	0.82	0.11

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-388	12-389	12-390	12-391	12-392	12-393		
项 目				粘贴真空绝热板		粘贴无机 发泡水泥板	粘贴无机 发泡水泥板 每增 减 10mm	粘贴纤 维膨珠板	粘贴纤 维膨珠板 每增 减 10mm		
				50mm	每增 减 10mm						
概 算 基 价 (元)				76.21	4.38	95.48	7.24	23.34	2.33		
其 中	人 工 费 (元)			20.58	2.84	21.46	2.84	8.92	2.84		
	材 料 费 (元)			54.81	1.43	73.16	4.29	14.06	-0.62		
	机 械 费 (元)			0.82	0.11	0.86	0.11	0.36	0.11		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日		工日	—	0.210	0.029	0.219	0.029	0.091	0.029
材 料	130190	真空绝热板		m <sup>3</sup>	128.21	0.0550	0.0110	—	—	—	—
	130191	纤维膨珠板		m <sup>3</sup>	55.56	—	—	—	—	0.0550	-0.0110
	130192	无机发泡保温板		m <sup>3</sup>	384.62	—	—	0.0550	0.0110	—	—
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0022	—	0.0022	—	0.0022	—
	400042	抹面砂浆 DBI		m <sup>3</sup>	3615.38	0.0100	—	0.0111	—	—	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—	0.0011	—	0.0011	—
	840004	其他材料费		元	—	0.81	0.02	1.08	0.06	0.21	-0.01
机械	840023	其他机具费		元	—	0.82	0.11	0.86	0.11	0.36	0.11

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-394	12-395	12-396	12-397	
项 目				膨胀玻化微珠板		喷超细无机纤维保温		
				50mm	每增减 10mm	50mm	每增减 5mm	
概 算 基 价 (元)				<b>116.79</b>	<b>18.22</b>	<b>48.85</b>	<b>6.87</b>	
其 中	人 工 费 (元)			13.92	2.84	14.80	1.08	
	材 料 费 (元)			102.31	15.27	33.46	5.75	
	机 械 费 (元)			0.56	0.11	0.59	0.04	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人工	870003	综合工日	工日	—	0.142	0.029	0.151	0.011
材 料	110454	水基环保胶粘剂	kg	0.45	—	—	1.2500	0.2500
	130101	憎水剂	kg	23.08	0.0412	—	—	—
	130193	泡沫玻璃板	m <sup>3</sup>	1367.52	0.0550	0.0110	—	—
	150181	无机纤维棉	kg	2.22	—	—	12.5000	2.5000
	150182	无机纤维罩面剂	kg	1.71	—	—	0.4980	—
	400041	胶粘砂浆 DEA	m <sup>3</sup>	3179.49	0.0022	—	—	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0022	—	0.0011	—
	810174	节能保温砂浆	m <sup>3</sup>	823.08	0.0122	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	1.51	0.23	0.49	0.08
机械	840023	其他机具费	元	—	0.56	0.11	0.59	0.04



## (3)防火带

工程内容:找平层、保温材料及网格布铺设、保温层罩面等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-398	12-399	12-400	12-401	12-402	12-403		
项 目				防火带							
				岩棉复合板		泡沫水泥板		玻璃棉复合板			
				50mm厚	每增 减10mm	50mm厚	每增 减10mm	50mm厚	每增 减10mm		
概 算 基 价 (元)				129.99	11.62	108.13	7.24	112.98	8.22		
其 中	人 工 费 (元)			33.52	2.55	33.52	2.55	33.52	2.55		
	材 料 费 (元)			95.13	8.97	73.27	4.59	78.12	5.57		
	机 械 费 (元)			1.34	0.10	1.34	0.10	1.34	0.10		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量						
人工	870003	综合工日		工日	—	0.342	0.026	0.342	0.026	0.342	0.026
材	091465	锚栓		套	0.85	3.3000	—	3.3000	—	3.3000	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	4.3283	—	4.3283	—	4.3283	—
	130098	岩棉复合板		m <sup>3</sup>	803.08	0.0550	0.0110	—	—	—	—
	130099	玻璃棉复合板		m <sup>3</sup>	498.46	—	—	—	—	0.0550	0.0110
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0109	—	0.0109	—	0.0109	—
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0022	—	0.0022	—	0.0022	—
	400042	抹面砂浆 DBI		m <sup>3</sup>	3615.38	0.0067	—	0.0067	—	0.0067	—
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—	0.0011	—	0.0011	—
	400065	泡沫水泥板		m <sup>3</sup>	411.54	—	—	0.0550	0.0110	—	—
840004	其他材料费		元	—	1.41	0.13	1.08	0.07	1.15	0.08	
机械	840023	其他机具费		元	—	1.34	0.10	1.34	0.10	1.34	0.10

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-404	12-405	
项 目				防火带		
				抹胶粉聚苯颗粒		
				20mm 厚	每增减 5mm	
概 算 基 价 (元)				84.73	5.43	
其 中	人 工 费 (元)			33.22	2.84	
	材 料 费 (元)			50.18	2.48	
	机 械 费 (元)			1.33	0.11	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.339	0.029
材     料	110188	ZL 聚苯颗粒	m <sup>3</sup>	444.44	0.0210	0.0053
	130037	ZL 保温胶粉料	kg	1.37	0.2550	0.0638
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	4.3283	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0109	—
	400042	抹面砂浆 DBI	m <sup>3</sup>	3615.38	0.0067	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—
	840004	其他材料费	元	—	0.74	0.04
机 械	840023	其他机具费	元	—	1.33	0.11

## 2.保温柱、梁

工程内容:找平层、保温材料及钢丝网铺设、保温层罩面等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-406	12-407	12-408	12-409	12-410	12-411	
项 目				挤塑聚苯板		膨胀聚苯板		硬泡聚氨酯现场喷发		
				50mm 厚	每增 减 10mm	50mm 厚	每增 减 10mm	50mm 厚	每增 减 10mm	
概 算 基 价 (元)				162.70	11.29	124.46	7.66	145.57	5.49	
其 中	人 工 费 (元)			54.68	3.14	46.45	2.84	49.29	0.59	
	材 料 费 (元)			105.83	8.02	76.15	4.71	94.31	4.88	
	机 械 费 (元)			2.19	0.13	1.86	0.11	1.97	0.02	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.558	0.032	0.474	0.029	0.503	0.006
材	090462	镀锌低碳钢丝网	m <sup>2</sup>	6.62	1.1435	—	1.1435	—	1.1435	—
	091465	锚栓	套	0.85	3.3000	—	3.3000	—	—	—
	110453	聚氨酯防潮底漆	kg	25.64	—	—	—	—	0.1198	—
	110660	硬泡聚氨酯组合料	m <sup>3</sup>	15.38	—	—	—	—	3.1260	0.3126
	130095	挤塑聚苯板	m <sup>3</sup>	675.21	0.0583	0.0117	—	—	—	—
	130100	膨胀聚苯板	m <sup>3</sup>	396.92	—	—	0.0583	0.0117	—	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0110	—	0.0110	—	0.0110	—
	400041	胶粘砂浆 DEA	m <sup>3</sup>	3179.49	0.0023	—	0.0023	—	—	—
	400042	抹面砂浆 DBI	m <sup>3</sup>	3615.38	0.0108	—	0.0072	—	0.0072	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—	0.0011	—	0.0011	—
840004	其他材料费	元	—	1.56	0.12	1.13	0.07	1.39	0.07	
机械	840023	其他机具费	元	—	2.19	0.13	1.86	0.11	1.97	0.02

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-412	12-413	12-414	12-415	
项 目				胶粉聚苯颗粒		膨胀玻化微珠		
				20mm厚	每增减5mm	20mm厚	每增减5mm	
概 算 基 价 (元)				128.40	5.93	112.88	7.12	
其 中	人 工 费 (元)			60.17	3.23	53.31	3.23	
	材 料 费 (元)			65.82	2.57	57.44	3.76	
	机 械 费 (元)			2.41	0.13	2.13	0.13	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.614	0.033	0.544	0.033
材 料	090462	镀锌低碳钢丝网	m <sup>2</sup>	6.62	1.1435	—	1.1435	—
	110188	ZL 聚苯颗粒	m <sup>3</sup>	444.44	0.0218	0.0055	—	—
	130037	ZL 保温胶粉料	kg	1.37	0.2700	0.0675	—	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0110	—	0.0110	—
	400042	抹面砂浆 DBI	m <sup>3</sup>	3615.38	0.0108	—	0.0072	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—	0.0011	—
	810176	玻化微珠保温型干混砂浆	m <sup>3</sup>	685.90	—	—	0.0216	0.0054
	840004	其他材料费	元	—	0.97	0.04	0.85	0.06
机 械	840023	其他机具费	元	—	2.41	0.13	2.13	0.13

## 二、内墙保温

工程内容:找平层、铺设、填充保温材料、保温材料面层处理。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-416	12-417	12-418	12-419	12-420		
项 目				保温内墙面 抹 20mm 胶 粉聚苯颗粒	抹胶粉 聚苯颗粒 每增 5mm	保温内墙面抹 膨胀玻化微珠 保温 25mm 厚	抹膨胀 玻化微珠 保温每增 5mm	保温内墙面 节能保温砂 浆 20mm 厚		
				涂料墙面		涂料墙面		涂料墙面		
概 算 基 价 (元)				<b>64.14</b>	<b>4.43</b>	<b>73.76</b>	<b>5.45</b>	<b>71.11</b>		
其 中	人 工 费 (元)			26.56	1.96	28.52	1.96	22.54		
	材 料 费 (元)			36.52	2.39	44.10	3.41	47.67		
	机 械 费 (元)			1.06	0.08	1.14	0.08	0.90		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870003	综合工日		工日	—	0.271	0.020	0.291	0.020	0.230
材 料	110188	ZL 聚苯颗粒		m <sup>3</sup>	444.44	0.0201	0.0051	—	—	—
	110434	安石粉底料		kg	6.84	2.7456	—	2.7456	—	2.7456
	130037	ZL 保温胶粉料		kg	1.37	0.2435	0.0609	—	—	—
	130101	憎水剂		kg	23.08	—	—	—	—	0.0393
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0104	—	0.0104	—	0.0104
	400045	界面砂浆 DB		m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—	0.0011	—	0.0011
	810174	节能保温砂浆		m <sup>3</sup>	823.08	—	—	—	—	0.0235
	810176	玻化微珠保温型干混砂浆		m <sup>3</sup>	685.90	—	—	0.0244	0.0049	—
	840004	其他材料费		元	—	0.54	0.04	0.65	0.05	0.70
机 械	840023	其他机具费		元	—	1.06	0.08	1.14	0.08	0.90

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-421	12-422	
项 目				保温内墙面节能保温砂浆 25mm 厚	节能保温砂浆每增 5mm	
				面砖墙面		
概 算 基 价 (元)				<b>68.67</b>	<b>6.97</b>	
其 中	人 工 费 (元)			24.99	1.96	
	材 料 费 (元)			42.68	4.93	
	机 械 费 (元)			1.00	0.08	
名 称			单位	单价 (元)	数 量	
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.255	0.020
材     料	090462	镀锌低碳钢丝网	m <sup>2</sup>	6.62	1.0314	—
	130101	憎水剂	kg	23.08	0.0393	—
	400030	抹灰砂浆 DP—HR	m <sup>3</sup>	412.82	0.0053	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0104	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0011	—
	810174	节能保温砂浆	m <sup>3</sup>	823.08	0.0294	0.0059
	840004	其他材料费	元	—	0.63	0.07
机 械	840023	其他机具费	元	—	1.00	0.08

### 三、隔声、吸声

工程内容:基层处理,铺设、填充、钉装隔声吸声材料,隔声吸声材料面层处理。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-423	12-424	12-425	12-426	
项 目				吸声棉板 50mm 厚		特制隔声板	电梯井道吸	
				砂浆胶粘	钉装	50mm 厚填充	音墙面 50mm 厚	
概 算 基 价 (元)				<b>135.40</b>	<b>138.64</b>	<b>167.08</b>	<b>149.92</b>	
其 中	人 工 费 (元)			8.43	14.99	3.43	16.56	
	材 料 费 (元)			126.63	123.05	163.51	132.70	
	机 械 费 (元)			0.34	0.60	0.14	0.66	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人工	870003	综合工日	工日	—	0.086	0.153	0.035	0.169
材 料	080270	特制隔声板 $\delta=50\text{mm}$	m <sup>2</sup>	118.89	—	—	0.9932	—
	080271	吸声棉板 $\delta=50\text{mm}$	m <sup>2</sup>	118.89	0.9932	0.9932	—	0.9932
	080298	Z型减振龙骨	m	7.61	—	—	5.6517	—
	090933	$\phi 8$ 卡固钉	套	0.85	—	3.7016	—	—
	400041	胶粘砂浆 DEA	m <sup>3</sup>	3179.49	0.0021	—	—	0.0021
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	—	—	—	0.0011
	810177	聚合物水泥砂浆	m <sup>3</sup>	411.54	—	—	—	0.0053
	840004	其他材料费	元	—	1.87	1.82	2.42	1.96
机械	840023	其他机具费	元	—	0.34	0.60	0.14	0.66

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-427	12-428	12-429	12-430	12-431	12-432		
项 目				玻璃棉毡		岩棉板		离心玻璃棉			
				40mm	每增 减 10mm	50mm	每增 减 10mm	80mm	每增 减 10mm		
概 算 基 价 (元)				13.24	2.72	37.78	7.25	52.21	6.26		
其 中	人 工 费 (元)			3.43	0.88	3.43	0.88	3.43	0.49		
	材 料 费 (元)			9.67	1.80	34.21	6.33	48.64	5.75		
	机 械 费 (元)			0.14	0.04	0.14	0.04	0.14	0.02		
名 称				单位	单价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.035	0.009	0.035	0.009	0.035	0.005
材 料	130001	玻璃丝布		m <sup>2</sup>	2.39	1.0028	—	1.0028	—	1.0028	—
	130006	玻璃棉毡		m <sup>3</sup>	179.49	0.0397	0.0099	—	—	—	—
	130038	岩棉板		m <sup>3</sup>	629.91	—	—	0.0497	0.0099	—	—
	130041	离心玻璃棉板		m <sup>3</sup>	572.65	—	—	—	—	0.0795	0.0099
	840004	其他材料费		元	—	0.14	0.03	0.51	0.09	0.72	0.09
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.14	0.04	0.14	0.04	0.14	0.02



#### 四、玻璃钢防腐面层

工程内容:基层处理抹防腐砂浆、刷底漆、胶浆配置、涂刷、贴布、涂刷面层等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				12-433	12-434	12-435	12-436	
项 目				环氧树脂玻璃钢				
				平面		立面		
				二布三涂	每增一布一涂	二布三涂	每增一布一涂	
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>122.69</b>	<b>50.46</b>	<b>130.06</b>	<b>53.82</b>	
其 中	人 工 费 (元)			93.00	40.77	99.67	43.90	
	材 料 费 (元)			25.97	8.06	26.40	8.16	
	机 械 费 (元)			3.72	1.63	3.99	1.76	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870003	综合工日	工日	—	0.949	0.416	1.017	0.448
材 料	100098	玻璃布	m <sup>2</sup>	2.56	2.1719	1.0859	2.1965	1.0983
	110049	丙酮	kg	8.09	0.1557	0.0576	0.1575	0.0583
	110071	环氧树脂	kg	26.07	0.4519	0.1695	0.4571	0.1714
	110108	石英粉	kg	1.20	0.0759	0.0340	0.0768	0.0344
	110123	乙二胺	kg	20.34	0.0315	0.0118	0.0319	0.0119
	110166	建筑胶	kg	1.97	0.0491	—	0.0497	—
	810047	素水泥浆	m <sup>3</sup>	541.04	0.0009	—	0.0010	—
	810171	环氧树脂砂浆	m <sup>3</sup>	1453.00	0.0039	—	0.0040	—
	840004	其他材料费	元	—	0.38	0.12	0.39	0.12
机械	840023	其他机具费	元	—	3.72	1.63	3.99	1.76



# 第十三章 天棚工程



# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

(一)本章包括:天棚龙骨、天棚面层、天棚面层装饰、其他项目、采光天棚、天棚保温 6 节共 118 个子目。

(二)本章定额项目中龙骨与面层分别列项,使用时应根据不同的龙骨与面层分别执行相应定额子目。其他项目综合了龙骨与面层。

(三)天棚高低错台立面需要封板龙骨的,按垂直投影面积执行立面封板龙骨相应定额子目。

(四)定额中吊顶龙骨的吊杆长度是按 $\leq 0.8\text{m}$ 综合编制,设计 $> 0.8\text{m}$ 时,其超过部分按吊杆材质分别执行每增加 $0.1\text{m}$ 定额子目,不足 $0.1\text{m}$ 的按 $0.1\text{m}$ 计算。

(五)钢转换层执行第六章钢构件相应定额子目。

(六)灯带、灯槽、藻井附加龙骨执行相应定额子目。

(七)天棚面层装饰

1.天棚面板定额是按单层编制的,若设计要求双层面板时,其工程量乘以 2。

2.天棚面层装饰涂料、裱糊执行第十四章油漆、涂料、裱糊工程相应定额子目。

3.雨篷、挑檐、阳台底面等保温、抹灰及面层等执行本章相应的定额子目,其立板保温、抹灰及面层执行第十二章相关定额子目。

4.井字梁板执行天棚抹灰、天棚面层装饰相应定额子目。

5.采光天棚定额中不包括金属骨架,金属骨架执行第六章金属结构工程相应定额子目。

(八)其他项目

1.金属格栅式吸声板吊顶中吸声体支架中距定额按 $700\text{mm}$ 编制,若与设计不同时可调整。

2.天棚保温吸音层定额按 $50\text{mm}$ 厚编制,若与设计不同时可调整。

## 二、工程量计算规则

(一)天棚抹灰、吊顶龙骨、吊顶面层、面层装饰、天棚保温均按墙体轴线(无轴线按中心线,下同)内包水平投影面积计算,不扣除柱、垛、附墙烟囱、通风道、检验孔、通风孔及  $0.3\text{m}^2$  以内的孔洞面积。梁侧面装饰,按梁的轴线长度乘以梁净高(扣除板厚)以面积计算,并入天棚工程量内。

(二)天棚面层装饰中的折线、错台拱型、穹顶、高低灯槽等其他艺术形式的天棚按图示展开面积计算。

(三)天棚面层装饰中的折线、灯槽线、拱型线等艺术形式的抹灰按图示展开面积计算。

(四)长度超过  $800\text{mm}$  的吊杆,按其吊顶的水平投影面积计算。

(五)采光天棚按图示展开面积计算。

(六)灯槽的附加龙骨按设计图示以面积计算,灯带、藻井灯带的附加龙骨按设计图示以长度计算。

(七)框排架结构的围护墙在柱子外侧时,其天棚工程量以围护墙的中心线内包水平投影面积计算。

(八)雨篷、阳台按投影长度乘以外墙轴线至雨篷、阳台外边线的宽度以面积计算。

(九)挑檐按外墙轴线长度乘以外墙轴线至挑檐外边线的宽度以面积计算。斜挑檐按外墙轴线长度乘以外墙轴线至挑檐檐口外边线的斜长以面积计算。

(十)一个房间的轴线内包水平投影面积大于  $400\text{m}^2$  时,该房间的天棚工程量乘以系数 1.08。

(十一)井字梁板按墙的轴线内包水平投影面积乘以系数 1.4 以面积计算。

# 第一节 天棚龙骨

## 一、木龙骨

工程内容:龙骨制作安装、防火涂料等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-1	13-2	13-3	13-4	
项 目				木龙骨				
				胶合板顶棚	PVC板顶棚	拱形吊顶	穹顶吊顶	
概 算 基 价 (元)				60.95	30.50	180.89	160.75	
其 中	人 工 费 (元)			13.52	12.35	25.68	39.20	
	材 料 费 (元)			46.89	17.66	154.18	119.98	
	机 械 费 (元)			0.54	0.49	1.03	1.57	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870003	综合工日	工日	—	0.138	0.126	0.262	0.400
材          料	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0187	0.0071	0.0069	0.0072
	030011	大芯板	m <sup>2</sup>	38.29	—	—	2.4174	2.1291
	080221	吊杆	根	3.84	—	—	4.2805	—
	090029	镀锌垫圈 8	个	0.09	—	—	4.2808	—
	090059	六角螺母 8	个	0.09	—	—	8.5616	—
	090160	膨胀螺栓 φ10	套	2.11	0.8918	—	4.2808	—
	090263	铁件	kg	3.85	0.2446	—	1.1740	1.6784
	090278	合金钢钻头	个	25.64	—	—	0.0525	0.0723
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	—	—	0.0332	—
	110137	防火涂料	kg	15.38	0.2948	0.1727	0.7993	0.8722
840004	其他材料费	元	—	0.69	0.26	2.28	1.77	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.54	0.49	1.03	1.57

## 二、U型轻钢龙骨

工程内容:龙骨制作安装等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-5	13-6	13-7	13-8	13-9	13-10	
项 目				单层龙骨			双层龙骨	双层龙骨		
				面板规格(m <sup>2</sup> )				上人型	不上人型	
				0.5 以内	0.5 以外		面板规格(m <sup>2</sup> )			
				吸顶式		吊挂式	0.5 以内		0.5 以外	
概 算 基 价 (元)				58.83	37.98	47.00	62.49	52.64	47.69	
其 中	人 工 费 (元)			14.41	11.17	13.72	16.56	18.13	16.27	
	材 料 费 (元)			43.84	26.36	32.73	45.27	33.78	30.77	
	机 械 费 (元)			0.58	0.45	0.55	0.66	0.73	0.65	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.147	0.114	0.140	0.169	0.185	0.166
材        料	080011	U形轻钢龙骨 CB38×12	m	4.10	—	—	—	—	1.1809	—
	080012	U形轻钢龙骨 CB50×20	m	3.76	—	3.3988	3.4488	3.5867	4.0572	4.6556
	080013	U形轻钢龙骨 CB60×27	m	6.15	4.0572	—	—	—	—	—
	080014	U形轻钢龙骨 CS50×15	m	8.03	—	—	—	1.2067	—	—
	080017	U形轻钢龙骨连接件 CB38—L	个	1.32	—	—	—	—	0.2782	—
	080018	U形轻钢龙骨连接件 CB50—L	个	0.37	—	0.5563	0.5643	0.3975	0.4769	0.8425
	080019	U形轻钢龙骨连接件 CB60—L	个	0.73	0.4770	—	—	—	—	—
	080020	U形轻钢龙骨连接件 CS50—L	个	1.44	—	—	—	0.1854	—	—
	080022	U形轻钢龙骨插挂件 CB50—3	个	0.37	—	4.4509	4.1951	4.4509	2.5370	3.8151
	080023	U形轻钢龙骨插挂件 CB60—3	个	0.48	6.4112	—	—	—	—	—
080024	U形轻钢龙骨挂件 CB38—2	个	0.63	—	—	—	—	0.8011	—	



续前

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号					13-5	13-6	13-7	13-8	13-9	13-10			
项 目					单层龙骨			双层龙骨	双层龙骨				
					面板规格(m <sup>2</sup> )					上人型		不上人型	
					0.5 以内		0.5 以外					面板规格(m <sup>2</sup> )	
					吸顶式			吊挂式		0.5 以内	0.5 以外		
材	080025	U形轻钢龙骨挂件 CB50-2	个	0.58	—	—	—	2.7818	—	—			
	080032	U形轻钢龙骨吊件 CB38-1	个	0.85	—	—	—	—	1.2981	—			
	080033	U形轻钢龙骨吊件 CB50-1	个	0.77	—	—	—	—	—	1.2981			
	080035	U型轻钢龙骨吊件 CB50-1P	个	0.67	—	—	3.0096	—	—	—			
	080036	U型轻钢龙骨吊件 CB60-1P	个	0.69	2.5434	—	—	—	—	—			
	080037	U型轻钢龙骨吊件 CB50-1X	个	0.88	—	2.9672	—	—	—	—			
	080039	U型轻钢龙骨吊件 CS50-1	个	1.88	—	—	—	1.2981	—	—			
	080056	边龙骨 TL23×23	m	7.30	—	0.3365	—	—	—	—			
	080221	吊杆	根	3.84	1.2984	—	1.2984	1.2984	1.2984	1.2984			
	090029	镀锌垫圈 8	个	0.09	—	—	—	1.3110	1.3110	1.3110			
料	090058	六角螺母 6	个	0.08	—	—	—	—	2.6219	2.6219			
	090059	六角螺母 8	个	0.09	—	—	—	2.6219	—	—			
	090093	带母螺栓 6×(30~50)	套	0.12	—	—	—	2.6219	1.3110	1.3110			
	090160	膨胀螺栓 φ10	套	2.11	2.5434	2.9672	3.0096	1.2981	1.2981	1.2981			
	090263	铁件	kg	3.85	0.7044	—	0.8336	1.6621	0.3596	0.3596			
	090278	合金钢钻头	个	25.64	—	0.0003	0.0372	0.0161	0.0161	0.0161			
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	—	—	—	0.0153	0.0127	0.0127			
	840004	其他材料费	元	—	0.65	0.39	0.48	0.67	0.50	0.45			
	机	840023	其他机具费	元	—	0.58	0.45	0.55	0.66	0.73	0.65		

单位:见表

定 额 编 号				13-11	13-12	13-13	13-14	13-15	13-16	
项 目				波形 吊顶龙骨	PVC板 吊顶龙骨	矿棉板 吸顶龙骨	立面封 板附加 龙骨	藻井灯带		
				m <sup>2</sup>				高低错台		
								200mm 以内	400mm 以内	
概 算 基 价 (元)				67.38	48.18	40.37	27.99	62.12	77.32	
其 中	人 工 费 (元)			18.42	14.21	13.13	15.62	9.45	10.46	
	材 料 费 (元)			48.22	33.40	26.71	11.75	52.29	66.44	
	机 械 费 (元)			0.74	0.57	0.53	0.62	0.38	0.42	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量				
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.188	0.145	0.134	—	—
	870004	综合工日		工日	—	—	—	0.124	0.075	0.083
材    料	010133	镀锌铁皮		m <sup>2</sup>	39.16	—	—	—	0.7840	1.1400
	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	—	—	—	0.0090	0.0090
	080012	U形轻钢龙骨 CB50×20		m	3.76	4.0246	3.6701	—	3.0790	—
	080015	U形轻钢龙骨 CS60×27		m	12.31	1.5640	—	—	—	—
	080018	U形轻钢龙骨连接件 CB50—L		个	0.37	0.7947	—	—	—	—
	080022	U形轻钢龙骨插挂件 CB50—3		个	0.37	2.9143	5.0866	—	—	—
	080031	U形轻钢挂件 CS60—2A		个	0.35	1.2750	—	—	—	—

续前

单位:见表

定 额 编 号				13-11	13-12	13-13	13-14	13-15	13-16	
项 目				波形 吊顶龙骨	PVC板 吊顶龙骨	矿棉板 吸顶龙骨	立面封 板附加 龙骨	藻井灯带		
				m <sup>2</sup>				高低错台		
								200mm 以内	400mm 以内	
				m <sup>2</sup>				m		
材	080035	U型轻钢龙骨吊件 CB50-1P	个	0.67	—	2.2253	—	—	—	—
	080040	U形轻钢龙骨吊件 CS60-1	个	1.87	1.0928	—	—	—	—	—
	080206	矿棉板吊顶专用龙骨 38×15	m	3.64	—	—	1.1678	—	—	—
	080207	矿棉板吊顶专用龙骨 50×15	m	4.47	—	—	3.7536	—	—	—
	080221	吊杆	根	3.84	1.0926	2.2257	—	—	—	—
	090029	镀锌垫圈 8	个	0.09	1.1036	0.0275	0.0314	—	—	—
	090059	六角螺母 8	个	0.09	2.2072	—	—	—	—	—
	090093	带母螺栓 6×(30~50)	套	0.12	3.8628	—	—	—	—	—
	090160	膨胀螺栓 φ10	套	2.11	1.0927	2.2253	2.5036	—	—	—
	090263	铁件	kg	3.85	0.2672	0.6163	—	—	0.5510	0.5510
料	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.0343	—	—	—	—	—
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.0127	0.0175	—	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.71	0.49	0.39	0.17	0.77	0.98
机械	840023	其他机具费	元	—	0.74	0.57	0.53	0.62	0.38	0.42

单位:见表

定 额 编 号				13-17	13-18	13-19	
项 目				嵌顶灯槽附加龙骨		嵌顶灯带附加龙骨	
				面板规格(m <sup>2</sup> )		m	
				0.4 以内	0.4 以外		
				m <sup>2</sup>			
概 算 基 价 (元)				51.88	49.60	136.13	
其 中	人 工 费 (元)			10.84	16.25	12.54	
	材 料 费 (元)			40.61	32.70	123.09	
	机 械 费 (元)			0.43	0.65	0.50	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日	工日	—	—	—	0.128
	870004	综合工日	工日	—	0.086	0.129	—
材 料	080012	U形轻钢龙骨 CB50×20	m	3.76	—	8.5690	4.4440
	080014	U形轻钢龙骨 CS50×15	m	8.03	4.9820	—	8.8880
	080021	U型轻钢龙骨连接件 CS60-L	个	1.41	—	—	2.6664
	080022	U形轻钢龙骨插挂件 CB50-3	个	0.37	—	—	0.4888
	080025	U形轻钢龙骨挂件 CB50-2	个	0.58	—	—	3.7996
	080026	U型轻钢挂件 CB50-2A	个	0.31	—	—	3.1552
	080039	U型轻钢龙骨吊件 CS50-1	个	1.88	—	—	13.8653
	840004	其他材料费	元	—	0.60	0.48	1.82
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.43	0.65	0.50

### 三、V、T 型轻钢龙骨

工程内容:龙骨制作安装等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-20	13-21	13-22	13-23	13-24	13-25	
项 目				面板规格(m <sup>2</sup> )		单层龙骨				
				0.5 以内	0.5 以外	吸顶式		吊挂式		
						面板规格(m <sup>2</sup> )				
						0.4 以内	0.4 以外	0.4 以内	0.4 以外	
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>48.02</b>	<b>45.71</b>	<b>48.49</b>	<b>39.14</b>	<b>50.58</b>	<b>40.65</b>	
其 中	人 工 费 (元)			15.78	14.21	11.17	9.80	12.54	11.17	
	材 料 费 (元)			31.61	30.93	36.87	28.95	37.54	29.03	
	机 械 费 (元)			0.63	0.57	0.45	0.39	0.50	0.45	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.161	0.145	0.114	0.100	0.128	0.114
材     料	080041	V 型轻钢龙骨 VB49×19	m	3.78	3.5034	3.3815	—	—	—	—
	080044	V 形轻钢龙骨 VB20×37	m	2.51	1.1678	1.1678	—	—	—	—
	080045	V 形轻钢龙骨 VL25×20	m	3.27	—	0.6673	—	—	—	—
	080046	V 形轻钢龙骨连接件 VB49—L	个	0.63	0.2384	0.3975	—	—	—	—
	080049	V 形轻钢龙骨挂插件 VB49—3	个	0.54	4.2918	4.7687	—	—	—	—
	080053	V 形轻钢龙骨吊件 VB20—1	个	0.37	1.2981	1.2981	—	—	—	—
	080056	边龙骨 TL23×23	m	7.30	—	—	0.6673	0.6673	0.6673	0.6673

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					13-20	13-21	13-22	13-23	13-24	13-25
项 目					面板规格(m <sup>2</sup> )		单层龙骨			
					0.5 以内	0.5 以外	吸顶式		吊挂式	
							面板规格(m <sup>2</sup> )			
							0.4 以内	0.4 以外	0.4 以内	0.4 以外
材	080058	T型烤漆龙骨 TB24×28	m	10.94	—	—	1.7238	0.9570	1.7238	0.9570
	080082	T型烤漆龙骨 TB24×38	m	4.66	—	—	1.7238	1.7238	1.7238	1.7238
	080116	T型钢龙骨吊件 TB-1X	个	0.35	—	—	1.8544	1.8544	—	—
	080216	主龙骨接长卡钩	个	1.02	0.1854	0.1854	—	—	—	—
	080221	吊杆	根	3.84	1.2984	1.2984	—	—	—	—
	080236	V形轻钢龙骨 VL25×34	m	4.11	0.6673	—	—	—	—	—
	090029	镀锌垫圈 8	个	0.09	1.3110	1.3110	—	—	—	—
	090059	六角螺母 8	个	0.09	2.6219	2.6219	—	—	—	—
	090160	膨胀螺栓 φ10	套	2.11	1.2981	1.2981	1.8544	1.8544	1.8544	1.8544
	090263	铁件	kg	3.85	0.1320	0.1320	—	—	0.1886	0.1886
料	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.0161	0.0161	—	0.0229	0.0229	0.0229
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.0127	0.0127	—	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.47	0.46	0.54	0.43	0.55	0.43
机	840023	其他机具费	元	—	0.63	0.57	0.45	0.39	0.50	0.45

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					13-26	13-27	13-28	13-29		
项 目					双层龙骨					
					上人型		不上人型			
					面板规格(m <sup>2</sup> )					
					0.4 以内	0.4 以外	0.4 以内	0.4 以外		
概 算 基 价 (元)					80.48	66.58	69.09	55.16		
其 中	人 工 费 (元)				16.37	14.99	16.27	14.80		
	材 料 费 (元)				63.46	50.99	52.17	39.77		
	机 械 费 (元)				0.65	0.60	0.65	0.59		
名 称				单 位	单 价 (元)					
					数 量					
人工	870003	综合工日			工日	—	0.167	0.153	0.166	0.151
材	080011	U形轻钢龙骨 CB38×12			m	4.10	—	—	1.2067	1.2067
	080015	U形轻钢龙骨 CS60×27			m	12.31	1.2067	1.2015	—	—
	080017	U形轻钢龙骨连接件 CB38—L			个	1.32	—	—	0.1854	0.1854
	080019	U形轻钢龙骨连接件 CB60—L			个	0.73	0.1828	0.1828	—	—
	080032	U形轻钢龙骨吊件 CB38—1			个	0.85	—	—	1.2981	1.2981
	080040	U形轻钢龙骨吊件 CS60—1			个	1.87	1.2981	1.2981	—	—
	080056	边龙骨 TL23×23			m	7.30	0.6673	0.6673	0.6673	0.6673
	080058	T型烤漆龙骨 TB24×28			m	10.94	2.3632	0.8701	2.3632	0.8701
	080082	T型烤漆龙骨 TB24×38			m	4.66	0.8701	1.5661	0.8701	1.5661
	080099	T形龙骨挂件 φ3.5 挂钩			个	1.17	0.9272	1.6691	0.9272	1.6691
	080221	吊杆			根	3.84	1.2984	1.2984	1.2984	1.2984
	090029	镀锌垫圈 8			个	0.09	1.3110	1.3110	1.3110	1.3110
	090059	六角螺母 8			个	0.09	2.6219	2.6219	2.6219	2.6219
	090093	带母螺栓 6×(30~50)			套	0.12	1.3110	1.3110	1.3110	1.3110
	090160	膨胀螺栓 φ10			套	2.11	1.2981	1.2981	1.2981	1.2981
	090263	铁件			kg	3.85	0.1320	0.1320	0.1320	0.1320
	090278	合金钢钻头			个	25.64	0.0161	0.0161	0.0161	0.0161
090290	电焊条(综合)			kg	6.65	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	
840004	其他材料费			元	—	0.94	0.75	0.77	0.59	
机械	840023	其他机具费			元	—	0.65	0.60	0.65	0.59

## 四、T型烤漆带凹槽轻钢龙骨

工程内容:龙骨制作安装等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-30	13-31	13-32	13-33	
项 目				单层龙骨				
				吸顶式		吊挂式		
				面板规格(m <sup>2</sup> )				
				0.4 以内	0.4 以外	0.4 以内	0.4 以外	
概 算 基 价 (元)				31.80	28.01	33.95	30.18	
其 中	人 工 费 (元)			11.17	9.80	12.54	11.17	
	材 料 费 (元)			20.18	17.82	20.91	18.56	
	机 械 费 (元)			0.45	0.39	0.50	0.45	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人工	870003	综合工日	工日	—	0.114	0.100	0.128	0.114
材 料	080056	边龙骨 TL23×23	m	7.30	0.6673	0.6673	0.6673	0.6673
	080115	T型轻钢龙骨吊件 TB-1P	个	0.35	—	—	1.8544	1.8544
	080116	T型轻钢龙骨吊件 TB-1X	个	0.35	1.8544	1.8544	—	—
	080249	T形烤漆带凹槽龙骨 TBA24×28	m	3.03	3.4476	2.6809	3.4476	2.6809
	090160	膨胀螺栓 φ10	套	2.11	1.8544	1.8544	1.8544	1.8544
	090263	铁件	kg	3.85	—	—	0.1886	0.1886
	840004	其他材料费	元	—	0.30	0.26	0.31	0.27
机械	840023	其他机具费	元	—	0.45	0.39	0.50	0.45



单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-34	13-35	13-36	13-37		
项 目				双层龙骨					
				上人型		不上人型			
				面板规格(m <sup>2</sup> )					
				0.4 以内	0.4 以外	0.4 以内	0.4 以外		
概 算 基 价 (元)				60.07	57.07	48.68	45.58		
其 中	人 工 费 (元)			16.37	14.99	16.27	14.80		
	材 料 费 (元)			43.05	41.48	31.76	30.19		
	机 械 费 (元)			0.65	0.60	0.65	0.59		
名 称				单 位	单 价 (元)			数 量	
人工	870003	综合工日		工日	—	0.167	0.153	0.166	0.151
材             料	080011	U形轻钢龙骨 CB38×12		m	4.10	—	—	1.2067	1.2067
	080015	U形轻钢龙骨 CS60×27		m	12.31	1.2067	1.2067	—	—
	080017	U形轻钢龙骨连接件 CB38—L		个	1.32	—	—	0.1854	0.1854
	080019	U形轻钢龙骨连接件 CB60—L		个	0.73	0.1854	0.1854	—	—
	080032	U形轻钢龙骨吊件 CB38—1		个	0.85	—	—	1.2981	1.2981
	080040	U形轻钢龙骨吊件 CS60—1		个	1.87	1.2981	1.2981	—	—
	080056	边龙骨 TL23×23		m	7.30	0.6673	0.6673	0.6673	0.6673
	080099	T形龙骨挂件 φ3.5 挂钩		个	1.17	0.9272	1.6691	0.9272	1.6691
	080221	吊杆		根	3.84	1.2984	1.2984	1.2984	1.2984
	080249	T形烤漆带凹槽龙骨 TBA24×28		m	3.03	3.2332	2.4362	3.2333	2.4362
	090029	镀锌垫圈 8		个	0.09	1.3110	1.3110	1.3110	1.3110
	090059	六角螺母 8		个	0.09	2.6219	2.6219	2.6219	2.6219
	090093	带母螺栓 6×(30~50)		套	0.12	1.3110	1.3110	1.3110	1.3110
	090160	膨胀螺栓 φ10		套	2.11	1.2981	1.2981	1.2981	1.2981
	090263	铁件		kg	3.85	0.1320	0.1320	0.1320	0.1320
	090278	合金钢钻头		个	25.64	0.0161	0.0161	0.0161	0.0161
090290	电焊条(综合)		kg	6.65	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	
840004	其他材料费		元	—	0.64	0.61	0.47	0.45	
机械	840023	其他机具费		元	—	0.65	0.60	0.65	0.59

## 五、T型铝合金龙骨

工程内容:龙骨制作安装等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-38	13-39	13-40	13-41				
项 目				单层龙骨							
				吸顶式		吊挂式					
				面板规格(m <sup>2</sup> )							
				0.4 以内	0.4 以外	0.4 以内	0.4 以外				
概 算 基 价 (元)				35.48	31.12	43.39	39.03				
其 中	人 工 费 (元)			11.17	9.80	12.54	11.17				
	材 料 费 (元)			23.86	20.93	30.35	27.41				
	机 械 费 (元)			0.45	0.39	0.50	0.45				
名 称			单 位	单 价 (元)				数 量			
人工	870003	综合工日		工日	—	0.114	0.100	0.128	0.114		
材	080054	T形铝合金龙骨 TB24×38		m	4.39	1.7238	1.7238	1.7238	1.7238		
	080055	T形铝合金龙骨 TB24×28		m	3.78	1.7238	0.9570	1.7238	0.9570		
	080056	边龙骨 TL23×23		m	7.30	0.6667	0.6673	0.6673	0.6673		
	080115	T型轻钢龙骨吊件 TB-1P		个	0.35	—	—	1.8544	1.8544		
	080116	T型轻钢龙骨吊件 TB-1X		个	0.35	1.8544	1.8544	—	—		
	080221	吊杆		根	3.84	—	—	1.2984	1.2984		
	090160	膨胀螺栓 φ10		套	2.11	1.8544	1.8544	1.8544	1.8544		
	090263	铁件		kg	3.85	—	—	0.1886	0.1886		
	090278	合金钢钻头		个	25.64	—	—	0.0229	0.0229		
	090290	电焊条(综合)		kg	6.65	—	—	0.0127	0.0135		
	840004	其他材料费		元	—	0.35	0.31	0.45	0.41		
机械	840023	其他机具费		元	—	0.45	0.39	0.50	0.45		

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					13-42	13-43	13-44	13-45		
项 目					双层龙骨					
					上人型		不上人型			
					面板规格(m <sup>2</sup> )					
					0.4 以内	0.4 以外	0.4 以内	0.4 以外		
概 算 基 价 (元)					63.07	59.89	51.68	48.41		
其 中	人 工 费 (元)				16.37	14.99	16.27	14.80		
	材 料 费 (元)				46.05	44.30	34.76	33.02		
	机 械 费 (元)				0.65	0.60	0.65	0.59		
名 称				单 位	单 价 (元)					
数				量						
人工	870003	综合工日			工日	—	0.167	0.153	0.166	0.151
材	080011	U形轻钢龙骨 CB38×12			m	4.10	—	—	1.2067	1.2067
	080015	U形轻钢龙骨 CS60×27			m	12.31	1.2067	1.2067	—	—
	080017	U形轻钢龙骨连接件 CB38—L			个	1.32	—	—	0.1873	0.1873
	080019	U形轻钢龙骨连接件 CB60—L			个	0.73	0.1854	0.1854	—	—
	080032	U形轻钢龙骨吊件 CB38—1			个	0.85	—	—	1.2981	1.2981
	080040	U形轻钢龙骨吊件 CS60—1			个	1.87	1.2981	1.2981	—	—
	080054	T形铝合金龙骨 TB24×38			m	4.39	0.8701	1.5661	0.8701	1.5661
	080055	T形铝合金龙骨 TB24×28			m	3.78	2.3632	0.8701	2.3632	0.8701
	080056	边龙骨 TL23×23			m	7.30	0.6673	0.6673	0.6673	0.6673
	080099	T形龙骨挂件 φ3.5 挂钩			个	1.17	0.9272	1.6691	0.9272	1.6691
	080221	吊杆			根	3.84	1.2984	1.2984	1.2984	1.2984
	090029	镀锌垫圈 8			个	0.09	1.3110	1.3110	1.3110	1.3110
	090059	六角螺母 8			个	0.09	2.6219	2.6219	2.6219	2.6219
	090093	带母螺栓 6×(30~50)			套	0.12	1.3110	1.3110	1.3110	1.3110
	090160	膨胀螺栓 φ10			套	2.11	1.2981	1.2981	1.2981	1.2981
	090263	铁件			kg	3.85	0.1320	0.1320	0.1320	0.1320
	090278	合金钢钻头			个	25.64	0.0161	0.0161	0.0161	0.0161
090290	电焊条(综合)			kg	6.65	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	
840004	其他材料费			元	—	0.68	0.65	0.51	0.49	
机械	840023	其他机具费			元	—	0.65	0.60	0.65	0.59

## 六、T 型、H 型暗(明暗)龙骨

工程内容:龙骨制作安装等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					13-46	13-47	13-48	13-49	
项 目					H 型龙骨		T 型龙骨		
					暗龙骨	明暗龙骨	暗龙骨	明暗龙骨	
概 算 基 价 (元)					63.82	49.68	48.86	63.92	
其中	人 工 费 (元)				16.66	15.68	15.68	16.76	
	材 料 费 (元)				46.49	33.37	32.55	46.49	
	机 械 费 (元)				0.67	0.63	0.63	0.67	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870003	综合工日		工日	—	0.170	0.160	0.160	0.171
材	080011	U 形轻钢龙骨 CB38×12		m	4.10	1.9741	2.5858	1.2067	1.9741
	080017	U 形轻钢龙骨连接件 CB38—L		个	1.32	0.2915	0.3975	0.1854	0.2915
	080032	U 形轻钢龙骨吊件 CB38—1		个	0.85	2.0399	1.2981	1.2981	2.0399
	080059	T 形轻钢龙骨 TB24×32		m	4.27	0.6960	0.6960	—	0.6960
	080060	T 形轻钢龙骨 TB24×26		m	4.57	2.6101	—	—	2.6101
	080075	边龙骨 TL22×22		m	4.02	0.6960	0.6673	0.6673	0.6960
	080100	T 形轻钢龙骨挂件 TB38—2		个	0.52	4.7952	0.7418	—	4.7952
	080104	T 形轻钢龙骨挂件 TB14—2		个	0.24	3.1795	—	3.5235	3.1795
	080118	H 形轻钢龙骨 HB20×20		m	1.64	—	2.6101	—	—
	080121	H 形轻钢挂件 HB38—2		个	0.35	—	3.1791	—	—
	080221	吊杆		根	3.84	2.0397	1.2984	1.2984	2.0397
	080250	T 形轻钢龙骨 TB24×28		m	3.94	—	—	3.3063	—
	090029	镀锌垫圈 8		个	0.09	4.1202	1.3110	1.3110	4.1202
	090058	六角螺母 6		个	0.08	4.1202	2.6219	2.6219	4.1202
090093	带母螺栓 6×(30~50)		套	0.12	2.0593	1.3110	1.3110	2.0593	
090160	膨胀螺栓 φ10		套	2.11	2.0399	1.2981	1.2981	2.0399	
料	090263	铁件		kg	3.85	0.2074	0.1320	0.1320	0.2074
	090278	合金钢钻头		个	25.64	0.0252	0.0161	0.0161	0.0252
	090290	电焊条(综合)		kg	6.65	0.0160	0.0127	0.0127	0.0160
	840004	其他材料费		元	—	0.69	0.49	0.48	0.69
机械	840023	其他机具费		元	—	0.67	0.63	0.63	0.67

## 七、铝合金天棚龙骨

工程内容:龙骨制作安装等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-50	13-51	13-52	13-53	13-54	
项 目				铝合金方板龙骨					
				嵌入式	浮搁式单层龙骨		浮搁式双层龙骨		
					面板规格(m <sup>2</sup> )				
					0.4 以内	0.4 以外	0.4 以内	0.4 以外	
概 算 基 价 (元)				39.58	40.15	34.53	52.27	46.65	
其 中	人 工 费 (元)			14.31	12.54	11.07	16.27	14.80	
	材 料 费 (元)			24.70	27.11	23.02	35.35	31.26	
	机 械 费 (元)			0.57	0.50	0.44	0.65	0.59	
名 称			单位	单价 (元)	数 量				
人工	870003	综合工日	工日	—	0.146	0.128	0.113	0.166	0.151
材 料	080010	U形轻钢龙骨 CB30×12	m	3.64	—	—	—	1.1483	1.1483
	080011	U形轻钢龙骨 CB38×12	m	4.10	1.1678	—	—	—	—
	080016	U形轻钢龙骨连接件 CB30-L	个	0.37	—	—	—	0.3473	0.3473
	080017	U形轻钢龙骨连接件 CB38-L	个	1.32	0.1854	—	—	—	—
	080032	U形轻钢龙骨吊件 CB38-1	个	0.85	1.2981	—	—	—	—
	080067	T形轻钢龙骨 TB23×32	m	4.90	—	1.9872	1.9872	1.9872	1.9872
	080068	T形轻钢龙骨 TB23×26	m	4.65	—	1.8925	1.0251	1.8925	1.0251
	080071	T形轻钢龙骨 KB33×30	m	5.29	1.7402	—	—	—	—

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					13-50	13-51	13-52	13-53	13-54
项 目					铝合金方板龙骨				
					嵌入式	浮搁式单层龙骨		浮搁式双层龙骨	
						面板规格(m <sup>2</sup> )			
						0.4 以内	0.4 以外	0.4 以内	0.4 以外
材	080098	边龙骨 CL15×35	m	3.37	0.6960	0.6624	0.6624	0.6624	0.6624
	080105	T形轻钢龙骨挂件 CB33-2	个	0.52	1.8544	—	—	—	—
	080110	T形轻钢龙骨挂件 φ3 挂钩	个	0.35	—	—	—	2.0842	2.0842
	080112	T形轻钢龙骨连接件 KB33-L	个	0.52	0.5299	—	—	—	—
	080117	T形轻钢龙骨吊件 TB23-1	个	0.35	—	2.0842	2.0842	—	—
	080221	吊杆	根	3.84	0.3075	—	—	1.2153	1.2153
	080237	U型龙骨吊件 CB30-1	个	0.32	—	—	—	1.2157	1.2157
	090029	镀锌垫圈 8	个	0.09	1.3110	—	—	1.2278	1.2278
	090058	六角螺母 6	个	0.08	2.6219	—	—	2.4556	2.4556
	090093	带母螺栓 6×(30~50)	套	0.12	1.3110	—	—	1.2278	1.2278
料	090160	膨胀螺栓 φ10	套	2.11	1.2981	2.0842	2.0842	1.2157	1.2157
	090263	铁件	kg	3.85	0.1320	0.2119	0.2119	0.1236	0.1236
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.0161	—	—	0.0150	0.0150
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.0127	—	—	0.0127	0.0127
	840004	其他材料费	元	—	0.37	0.40	0.34	0.52	0.46
机械	840023	其他机具费	元	—	0.57	0.50	0.44	0.65	0.59

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					13-55	13-56	13-57		
项 目					铝合金条板龙骨				
					单层	双层	长幅条板明龙骨		
概 算 基 价 (元)					21.91	31.86	11.67		
其 中	人 工 费 (元)				8.62	12.05	7.15		
	材 料 费 (元)				12.95	19.33	4.23		
	机 械 费 (元)				0.34	0.48	0.29		
名 称					单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日			工日	—	0.088	0.123	0.073
材	080011	U形轻钢龙骨 CB38×12			m	4.10	—	1.0010	—
	080017	U形轻钢龙骨连接件 CB38—L			个	1.32	—	0.1605	—
	080032	U形轻钢龙骨吊件 CB38—1			个	0.85	—	1.1237	—
	080128	铝合金条板吊顶龙骨 LB50×26			m	4.66	1.0010	1.1678	—
	080132	长幅条板吊顶龙骨 100×36			m	5.40	—	—	0.5172
	080133	长幅条板吊顶龙骨吊件 100×36			套	1.32	—	—	0.4013
	080210	铝合金条板龙骨吊件 LB50—1P			个	0.50	1.1237	—	—
	080211	铝合金条板龙骨挂件 LB50—2			个	0.50	—	1.1237	—
	080221	吊杆			根	3.84	1.1237	1.1237	—
	090029	镀锌垫圈 8			个	0.09	—	1.1237	—
	090093	带母螺栓 6×(30~50)			套	0.12	—	1.1237	—
	090160	膨胀螺栓 φ10			套	2.11	1.1237	1.1128	0.4013
	090263	铁件			kg	3.85	0.1131	0.1181	—
	090278	合金钢钻头			个	25.64	0.0138	0.0138	—
	090290	电焊条(综合)			kg	6.65	0.0087	0.0087	—
840004	其他材料费			元	—	0.19	0.29	0.06	
机械	840023	其他机具费			元	—	0.34	0.48	0.29

## 八、超长吊杆

工程内容:安装、固定及刷防护吊杆材料增加费。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-58	13-59		
项 目				钢筋	型钢		
				吊杆每增加 100mm			
概 算 基 价 (元)				<b>0.82</b>	<b>1.93</b>		
其 中	人 工 费 (元)			0.49	0.88		
	材 料 费 (元)			0.31	1.01		
	机 械 费 (元)			0.02	0.04		
名 称				单 位	单 价 (元)	数	量
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.005	0.009
材	010001	钢筋 φ10 以内		kg	2.62	0.1152	—
	010022	镀锌角钢		kg	3.55	—	0.2805
料	840004	其他材料费		元	—	0.00	0.01
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.02	0.04



## 第二节 天棚面层

工程内容:龙骨制作安装等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-60	13-61	13-62	13-63	13-64		
项 目				钢板网	木质装饰板		胶合板			
					不穿孔		拱形吊顶	穹顶吊顶		
					带压条	不带压条				
概 算 基 价 (元)				22.66	85.28	84.51	77.21	82.49		
其 中	人 工 费 (元)			14.99	48.71	50.57	47.82	52.53		
	材 料 费 (元)			7.07	34.62	31.92	27.48	27.86		
	机 械 费 (元)			0.60	1.95	2.02	1.91	2.10		
名 称				单位	单 价 (元)		数 量			
人工	870003	综合工日		工日	—	0.153	0.497	0.516	0.488	0.536
材        料	030006	胶合板 3mm		m <sup>2</sup>	10.77	—	—	—	1.0387	0.9915
	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—	1.0113	1.0113	—	—
	030034	木压条		m	0.60	—	4.4439	—	—	—
	090241	钢板网		m <sup>2</sup>	7.03	0.9915	—	—	—	—
	110057	催干剂		kg	25.04	—	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125
	110132	乳胶		kg	5.56	—	—	—	—	0.1585
	110498	丙烯酸木器面漆		kg	25.64	—	0.3809	0.3809	0.3809	0.3809
	110499	丙烯酸漆稀释剂		kg	12.48	—	0.1464	0.1464	0.1464	0.1464
	110578	丙烯酸—聚氨酯底漆		kg	18.29	—	0.2179	0.2179	0.2179	0.2179
	840004	其他材料费		元	—	0.10	0.51	0.47	0.41	0.41
机械	840023	其他机具费		元	—	0.60	1.95	2.02	1.91	2.10

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-65	13-66	13-67	
项 目				纸面石膏板	装饰石膏板		
				安装在			
				U 型龙骨		T 型龙骨	
概 算 基 价 (元)				19.53	38.70	30.04	
其 中	人 工 费 (元)			9.70	11.76	3.43	
	材 料 费 (元)			9.44	26.47	26.47	
	机 械 费 (元)			0.39	0.47	0.14	
名 称			单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.099	0.120	0.035
材 料	080232	纸面石膏板 9.5mm 厚	m <sup>2</sup>	9.66	0.9632	—	—
	080234	装饰石膏板 600×600×12	m <sup>2</sup>	27.08	—	0.9632	0.9632
	840004	其他材料费	元	—	0.14	0.39	0.39
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.39	0.47	0.14

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-68	13-69	13-70	13-71	13-72	13-73		
项 目				矿棉吸音板							
				安装在				粘贴在			
				T型龙骨	钢木龙骨	暗龙骨	明暗龙骨	混凝土板	抹灰面		
概 算 基 价 (元)				33.65	43.22	51.84	61.17	47.94	38.26		
其 中	人 工 费 (元)			3.43	11.37	10.88	9.21	15.58	5.98		
	材 料 费 (元)			30.08	31.40	40.52	51.59	31.74	32.04		
	机 械 费 (元)			0.14	0.45	0.44	0.37	0.62	0.24		
名 称				单位	单价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日		工日	—	0.035	0.116	0.111	0.094	0.159	0.061
材 料	030090	五夹板		m <sup>2</sup>	13.46	—	0.0955	—	—	0.0126	—
	080119	H型龙骨插片 HB22×0.5		m	1.87	—	—	1.5848	—	—	—
	080188	矿棉吸声板		m <sup>2</sup>	30.77	0.9632	0.9632	—	—	1.0104	1.0104
	080212	中开槽矿棉板 13厚		m <sup>2</sup>	36.58	—	—	1.0104	—	—	—
	080213	开槽矿棉板 15厚		m <sup>2</sup>	50.30	—	—	—	1.0104	—	—
	110166	建筑胶		kg	1.97	—	0.0086	—	—	0.0036	0.2432
	840004	其他材料费		元	—	0.44	0.46	0.60	0.76	0.47	0.47
机械	840023	其他机具费		元	—	0.14	0.45	0.44	0.37	0.62	0.24

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-74	13-75	13-76	13-77	
项 目				PVC 板	铝塑板	铝合金方板		
				安装在龙骨上		嵌入式	浮搁式	
概 算 基 价 (元)				35.31	120.03	103.38	100.00	
其 中	人 工 费 (元)			11.56	9.02	8.33	3.92	
	材 料 费 (元)			23.29	110.65	94.72	95.92	
	机 械 费 (元)			0.46	0.36	0.33	0.16	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.118	0.092	0.085	0.040
材 料	080184	纸面石膏板 12mm	m <sup>2</sup>	10.85	—	—	—	0.0472
	080223	塑料线脚	m	1.03	1.7031	—	—	—
	080230	铝塑板 5mm	m <sup>2</sup>	109.95	—	0.9915	—	—
	080239	铝合金方板 嵌入式	m <sup>2</sup>	91.45	—	—	0.9632	—
	080240	铝合金方板 浮搁式	m <sup>2</sup>	97.58	—	—	—	0.9632
	080241	铝合金靠墙板 FK1-B	m <sup>2</sup>	110.84	—	—	0.0472	—
	120049	PVC 装饰板 1.25mm	m <sup>2</sup>	21.37	0.9915	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.34	1.64	1.40	1.42
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.46	0.36	0.33	0.16

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-78	13-79	13-80	13-81	13-82	13-83	
项 目				铝合金条板		铝合金条板	长幅	粘贴不	粘贴装	
				离缝式						
				带插缝板	不带插缝板	搭接式	金属条板	锈钢面板	饰玻璃面板	
概 算 基 价 (元)				127.21	80.02	90.50	52.32	263.34	359.22	
其 中	人 工 费 (元)			10.19	8.04	8.04	4.31	24.70	51.25	
	材 料 费 (元)			116.61	71.66	82.14	47.84	237.65	305.92	
	机 械 费 (元)			0.41	0.32	0.32	0.17	0.99	2.05	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.104	0.082	0.082	0.044	0.252	0.523
材	050018	镭射玻璃 10mm	m <sup>2</sup>	256.41	—	—	—	—	—	1.1615
	080198	铝合金条板	m <sup>2</sup>	82.31	0.8300	0.8300	0.9554	—	—	—
	080214	铝合金条板吊顶靠墙板 MK1	m	4.36	0.5247	0.5247	0.5247	—	—	—
	080215	长幅条板吊顶靠墙板 KB1	m	3.65	—	—	—	0.4816	—	—
	080238	长幅铝合金条板	m <sup>2</sup>	49.48	—	—	—	0.9171	—	—
	080242	铝合金条板插缝板	m	5.13	8.1021	—	—	—	—	—
	080243	铝合金条板接长件	个	0.85	3.2012	—	—	—	—	—
	090304	不锈钢钉	kg	11.28	—	—	—	—	—	0.0064
	090340	镜面不锈钢板 0.8mm	m <sup>2</sup>	239.32	—	—	—	—	0.9726	—
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	—	—	—	—	0.2361	0.5656
150056	双面胶纸	m <sup>2</sup>	1.07	—	—	—	—	—	0.2100	
840004	其他材料费	元	—	1.72	1.06	1.21	0.71	3.51	4.52	
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.41	0.32	0.32	0.17	0.99	2.05

### 第三节 天棚抹灰

工程内容:刮腻子、抹灰等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-84	13-85	13-86		
项 目				混凝土天棚抹灰	混凝土天棚抹灰	吊顶天棚抹灰		
				石膏砂浆	聚合物水泥砂浆	石膏砂浆		
				10mm 厚		网格布		
				10mm 厚				
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>16.64</b>	<b>4.36</b>	<b>27.83</b>		
其 中	人 工 费 (元)			9.51	3.72	18.62		
	材 料 费 (元)			6.75	0.49	8.47		
	机 械 费 (元)			0.38	0.15	0.74		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.097	0.038	0.190
材 料	110166	建筑胶		kg	1.97	—	0.0576	—
	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71	—	—	0.9915
	400033	粉刷石膏抹灰砂浆 DP-G		m <sup>3</sup>	652.14	0.0102	—	0.0102
	810177	聚合物水泥砂浆		m <sup>3</sup>	411.54	—	0.0009	—
	840004	其他材料费		元	—	0.10	0.01	0.13
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.38	0.15	0.74

#### 第四节 其他项目

工程内容:清理基层、安装龙骨、面层铺贴。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-87	13-88	13-89	13-90	13-91	13-92		
项 目				金属条形格片吊顶				铝方	金属		
				条片中距(mm)							
				50	100	150	200	格栅吊顶	挂片吊顶		
概 算 基 价 (元)				<b>393.43</b>	<b>208.85</b>	<b>147.11</b>	<b>116.61</b>	<b>122.35</b>	<b>318.37</b>		
其 中	人 工 费 (元)			18.33	15.68	14.60	14.41	17.64	24.60		
	材 料 费 (元)			374.37	192.54	131.93	101.62	104.00	292.79		
	机 械 费 (元)			0.73	0.63	0.58	0.58	0.71	0.98		
名 称			单位	单价 (元)	数 量						
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.187	0.160	0.149	0.147	0.180	0.251
材 料	080011	U 形轻钢龙骨 CB38×12		m	4.10	—	—	—	—	1.0010	1.1869
	080017	U 形轻钢龙骨连接件 CB38-L		个	1.32	—	—	—	—	0.1605	0.3685
	080032	U 形轻钢龙骨吊件 CB38-1		个	0.85	—	—	—	—	0.9632	1.2895
	080134	吊顶龙骨 LB25×40		m	4.53	0.8203	0.8203	0.8203	0.8203	—	—
	080135	吊顶龙骨吊件 LB35-1P		个	0.59	0.6264	0.6264	0.6264	0.6264	—	—
	080136	吊顶龙骨 LB13×22		m	5.66	—	—	—	—	—	1.8351
	080137	吊顶龙骨 LB10×8		m	4.53	—	—	—	—	—	13.1274

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-87	13-88	13-89	13-90	13-91	13-92	
项 目				金属条形格片吊顶				铝方 格栅吊顶	金属 挂片吊顶	
				条片中距(mm)						
				50	100	150	200			
材	080221	吊杆	根	3.84	0.6261	0.6261	0.6261	0.6261	0.9632	1.2899
	080222	φ3 钢丝挂钩	个	0.32	—	—	—	—	1.7658	2.0264
	080227	金属挂片卡子	个	0.66	—	—	—	—	—	168.4253
	080228	金属挂片	个	0.55	—	—	—	—	—	168.4253
	080251	条形格片	m	18.20	19.8499	10.0069	6.7261	5.0854	—	—
	080252	铝方格 100×100×50	m <sup>2</sup>	93.56	—	—	—	—	0.9726	—
	090029	镀锌垫圈 8	个	0.09	—	—	—	—	0.9632	1.2895
	090058	六角螺母 6	个	0.08	—	—	—	—	1.9264	2.5791
	090093	带母螺栓 6×(30~50)	套	0.12	—	—	—	—	0.9632	1.2895
	090159	膨胀螺栓 φ8	套	0.97	0.6264	0.6264	0.6264	0.6264	0.9632	1.2895
料	090263	铁件	kg	3.85	0.0631	0.0631	0.0631	0.0631	0.0970	0.1298
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076	0.0118	0.0158
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049	0.0149	0.0200
	840004	其他材料费	元	—	5.53	2.85	1.95	1.50	1.54	4.33
机	840023	其他机具费	元	—	0.73	0.63	0.58	0.58	0.71	0.98



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-93	13-94	13-95	13-96	13-97	13-98		
项 目				金属花 格栅吊顶	金属筒形透空吊顶		金属格栅式吸声板吊顶		硬木 格栅吊顶		
					圆筒直径(mm)		组装形式				
				150	200	三角形	六角形				
概 算 基 价 (元)				<b>214.89</b>	<b>222.27</b>	<b>148.46</b>	<b>162.34</b>	<b>86.02</b>	<b>137.51</b>		
其 中	人 工 费 (元)			16.17	14.60	10.19	11.27	9.60	14.90		
	材 料 费 (元)			198.07	207.09	137.86	150.62	76.04	122.01		
	机 械 费 (元)			0.65	0.58	0.41	0.45	0.38	0.60		
名 称				单 位	单 价 (元)		数 量				
人工	870003	综合工日		工日	—	0.165	0.149	0.104	0.115	0.098	0.152
材        料	010048	镀锌钢管 20		kg	3.33	—	—	—	0.0781	0.0761	—
	030002	硬木		m <sup>3</sup>	2406.84	—	—	—	—	—	0.0170
	080011	U形轻钢龙骨 CB38×12		m	4.10	1.0177	—	—	—	—	—
	080017	U形轻钢龙骨连接件 CB38-L		个	1.32	0.3211	—	—	—	—	—
	080032	U形轻钢龙骨吊件 CB38-1		个	0.85	0.9632	—	—	—	—	—
	080067	T形轻钢龙骨 TB23×32		m	4.90	0.8560	—	—	—	—	—
	080068	T形轻钢龙骨 TB23×26		m	4.65	0.8560	—	—	—	—	—
	080078	T形轻钢边龙骨 CL15×35		m	4.02	0.6785	—	—	—	—	—
	080099	T形龙骨挂件 φ3.5 挂钩		个	1.17	0.9632	—	—	—	—	—
080221	吊杆		根	3.84	0.9632	3.2371	1.9660	0.6950	0.6780	—	

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					13-93	13-94	13-95	13-96	13-97	13-98
项 目					金属花	金属筒形透空吊顶		金属格栅式吸声板吊顶		硬木
						格栅吊顶	圆筒直径(mm)		组装形式	
					150		200	三角形	六角形	格栅吊顶
材	080226	吸声板 600×250	块	18.29	—	—	—	6.6445	2.8914	—
	080229	花格片 1000×1000	个	182.08	0.9443	—	—	—	—	—
	080231	金属圆筒 φ150	个	4.34	—	42.8051	—	—	—	—
	080233	金属圆筒 φ200	个	5.18	—	—	24.0797	—	—	—
	080235	吸声体支架	套	8.55	—	—	—	2.6783	2.1234	—
	090029	镀锌垫圈 8	个	0.09	0.9632	—	—	—	—	—
	090058	六角螺母 6	个	0.08	1.9264	—	—	—	—	—
	090059	六角螺母 8	个	0.09	—	—	—	0.6953	0.6776	—
	090093	带母螺栓 6×(30~50)	套	0.12	0.9632	—	—	—	—	2.8046
	090159	膨胀螺栓 φ8	套	0.97	0.9632	3.2373	1.9657	0.6950	0.6780	1.4070
	090263	铁件	kg	3.85	0.0970	0.3906	0.2372	—	—	0.2644
	090278	合金钢钻头	个	25.64	0.0118	0.0397	0.0241	0.0076	0.0076	—
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.0149	0.0251	0.0153	0.0165	0.0165	—
	料	090590	不锈钢管 φ25	m	27.18	—	—	—	—	—
110140		401 胶	kg	9.49	—	—	—	—	—	0.0351
840004		其他材料费	元	—	2.93	3.06	2.04	2.23	1.12	1.80
机械	840023	其他机具费	元	—	0.65	0.58	0.41	0.45	0.38	0.60

## 第五节 采光天棚

工程内容:面层制作、安装等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					13-99	13-100	13-101	
项 目					中庭	门斗	悬挑雨篷	
概 算 基 价 (元)					<b>790.13</b>	<b>567.74</b>	<b>709.80</b>	
其 中	人 工 费 (元)				138.67	101.04	112.70	
	材 料 费 (元)				645.91	462.66	592.59	
	机 械 费 (元)				5.55	4.04	4.51	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日		工日	—	1.415	1.031	1.150
材 料	010133	镀锌铁皮		m <sup>2</sup>	39.16	0.0100	—	—
	050032	中空钢化夹胶玻璃		m <sup>2</sup>	352.14	—	1.0580	1.0500
	050074	带副框夹胶玻璃		m <sup>2</sup>	484.19	1.0100	—	—
	080202	铝合金扣盖		m	3.22	1.8500	—	—
	080323	不锈钢挂件		套	137.18	—	—	1.1700
	090711	镀锌钢角码		个	6.84	6.4490	—	6.4490
	100282	三元乙丙胶条		kg	30.91	2.6740	2.3870	—
	110060	玻璃胶(密封胶)		支	5.81	1.9060	1.6310	1.6310
	130038	岩棉板		m <sup>3</sup>	629.91	0.0050	—	—
840004	其他材料费		元	—	9.55	6.84	8.76	
机械	840023	其他机具费		元	—	5.55	4.04	4.51

## 第六节 天棚保温吸声

工程内容:基层清理、刷粘结剂、铺粘保温层、粘贴网格布或挂钢丝网。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-102	13-103	13-104	
项 目				天棚保温吸音层			
				袋装玻璃丝	袋装矿渣棉	聚苯乙烯泡沫板	
				厚度 50mm			
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>25.14</b>	<b>17.38</b>	<b>27.30</b>	
其 中	人 工 费 (元)			7.15	7.15	7.15	
	材 料 费 (元)			17.70	9.94	19.86	
	机 械 费 (元)			0.29	0.29	0.29	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.073	0.073	0.073
材 料	130020	聚苯乙烯泡沫塑料板 $\delta=50$	m <sup>2</sup>	20.31	—	—	0.9632
	130042	袋装矿渣棉	m <sup>3</sup>	203.08	—	0.0482	—
	130045	袋装玻璃丝棉	m <sup>3</sup>	361.85	0.0482	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.26	0.15	0.29
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.29	0.29	0.29

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-105	13-106	13-107	13-108	13-109	13-110		
项 目				保温隔热天棚							
				挤塑聚苯板		膨胀聚苯板		硬泡聚氨酯板			
				30mm 厚	每增 减 10mm	30mm 厚	每增 减 10mm	30mm 厚	每增 减 10mm		
概 算 基 价 (元)				38.05	10.49	27.81	7.04	30.12	7.81		
其 中	人 工 费 (元)			9.51	3.23	8.13	2.74	8.13	2.74		
	材 料 费 (元)			28.16	7.13	19.35	4.19	21.66	4.96		
	机 械 费 (元)			0.38	0.13	0.33	0.11	0.33	0.11		
名 称				单 位	单 价 (元)		数 量				
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.097	0.033	0.083	0.028	0.083	0.028
材 料	110793	硬泡聚氨酯板		m <sup>3</sup>	470.09	—	—	—	—	0.0312	0.0104
	130095	挤塑聚苯板		m <sup>3</sup>	675.21	0.0312	0.0104	—	—	—	—
	130100	膨胀聚苯板		m <sup>3</sup>	396.92	—	—	0.0312	0.0104	—	—
	400041	胶粘砂浆 DEA		m <sup>3</sup>	3179.49	0.0021	—	0.0021	—	0.0021	—
	840004	其他材料费		元	—	0.42	0.11	0.29	0.06	0.32	0.07
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.38	0.13	0.33	0.11	0.33	0.11

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-111	13-112	13-113	13-114	13-115	13-116	
项 目				保温隔热天棚						
				喷超细无机纤维		硬泡聚氨酯现场喷发		胶粉聚苯颗粒		
				50mm厚	每增 减10mm	50mm厚	每增减5mm	10mm厚	每增减5mm	
概 算 基 价 (元)				46.03	6.45	62.01	5.12	20.73	4.78	
其 中	人 工 费 (元)			14.01	0.98	12.64	0.49	15.48	2.35	
	材 料 费 (元)			31.46	5.43	48.86	4.61	4.63	2.34	
	机 械 费 (元)			0.56	0.04	0.51	0.02	0.62	0.09	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.143	0.010	0.129	0.005	0.158	0.024
材 料	110188	ZL 聚苯颗粒	m <sup>3</sup>	444.44	—	—	—	—	0.0099	0.0050
	110453	聚氨酯防潮底漆	kg	25.64	—	—	0.1067	—	—	—
	110454	水基环保胶粘剂	kg	0.45	1.1804	0.2361	—	—	—	—
	110660	硬泡聚氨酯组料	m <sup>3</sup>	15.38	—	—	2.9519	0.2952	—	—
	130037	ZL 保温胶粉料	kg	1.37	—	—	—	—	0.1204	0.0602
	150181	无机纤维棉	kg	2.22	11.8038	2.3608	—	—	—	—
	150182	无机纤维罩面剂	kg	1.71	0.4703	—	—	—	—	—
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0010	—	—	—	—	—
840004	其他材料费	元	—	0.46	0.08	0.72	0.07	0.07	0.03	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.56	0.04	0.51	0.02	0.62	0.09

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				13-117	13-118	
项 目				保温隔热天棚		
				保温层罩面砂浆		
				5mm 厚	每增减 1mm	
概 算 基 价 (元)				<b>33.89</b>	<b>4.65</b>	
其 中	人 工 费 (元)			8.23	0.59	
	材 料 费 (元)			25.33	4.04	
	机 械 费 (元)			0.33	0.02	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.084	0.006
材 料	130040	耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	1.1568	—
	400042	抹面砂浆 DBI	m <sup>3</sup>	3615.38	0.0054	0.0011
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0010	—
	840004	其他材料费	元	—	0.37	0.06
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.33	0.02





## 第十四章 油漆、涂料、裱糊工程



# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

- (一)本章包括:抹灰面油漆,喷刷涂料,裱糊 3 节共 100 个子目。
- (二)外墙面油漆综合了底漆、中间漆、面漆等工程内容。
- (三)内墙涂料做法中包括 2mmDP 砂浆罩面。
- (四)墙面油漆、涂料及裱糊不包括刮腻子,设计要求时,另执行外墙腻子、内墙腻子相应定额子目。
- (五)天棚涂料及裱糊不包括刮腻子,设计要求时,另执行天棚腻子相应定额子目。
- (六)柱面腻子、涂料、油漆按墙面腻子、涂料、油漆相应定额子目乘以系数 1.1。
- (七)内墙裱糊面层中的分格带衬裱糊子目,适用于方格和条格裱糊,包括装饰分格条和胶合板底衬。
- (八)墙、柱面软包综合了衬板(包括木基层的防火涂料)、弹性填充物、面层、压条等工程内容。
- (九)内墙面计算高度:
  - 1.无吊顶做法的墙面高度按层高。
  - 2.有吊顶做法的墙面高度算至吊顶下表面。
- (十)外墙裙(勒脚)、空调板、女儿墙涂料执行外墙涂料相应定额子目。
- (十一)雨篷、挑檐、阳台板底面涂料执行天棚涂料相应定额子目,其立板高度 $\leq 500\text{mm}$ 时,执行本章零星项目涂料相应定额子目;高度 $> 500\text{mm}$ 时,执行外墙涂料相应定额子目。
- (十二)天沟的檐口、遮阳板、池槽、花池、花台等设计为涂料面层时,执行零星项目涂料相应定额子目。

## 二、工程量计算规则

- (一)外墙腻子、油漆和涂料按图示长度乘以图示高度以面积计算,扣除门窗洞口及大于  $0.3\text{m}^2$  孔洞所占面积,门窗洞口侧壁不增加;空调板、女儿墙等凸出外墙面部分按展开面积并入外墙面工程量内。

(二)内墙腻子、涂料、裱糊和墙面软包按墙体轴线长度(无轴线按中心线,下同)乘以高度(见说明内墙计算高度)以面积计算,扣除门窗洞口面积及大于 $0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积,凸出内墙柱、垛侧面增加的面积并入内墙面工程量中,门窗洞口侧壁不增加。

(三)空花格涂料按设计图示尺寸以单面外围面积计算。

(四)天棚腻子、涂料和裱糊按墙体轴线内包水平投影面积计算,不扣除柱、垛、附墙烟囱、通风道、检验孔、通风孔、 $0.3\text{m}^2$ 以内的孔洞面积、灯槽及吊顶内窗帘盒所占面积,检验孔、通风孔、灯槽及吊顶内窗帘盒所增加的工料也不另列项目计算。梁侧面装饰,按梁的轴线长度乘以梁净高(扣板厚)以面积计算,并入天棚工程量内。

(五)雨篷、挑檐、阳台的立板涂料按图示尺寸以面积计算。

(六)雨篷、阳台底面涂料按投影长度乘以外墙轴线至雨篷、阳台外边线的宽度以面积计算。

(七)挑檐按外墙轴线长度乘以外墙轴线至挑檐外边线的宽度以面积计算。斜挑檐按外墙轴线长度乘以外墙轴线至挑檐檐口外边线的斜长以面积计算。

(八)零星项目涂料按设计图示尺寸以面积计算。

(九)一个房间的轴线内包水平投影面积大于 $400\text{m}^2$ 时,该房间的天棚工程量乘以系数1.08。

(十)井字梁板按墙的轴线内包水平投影面积乘以系数1.4以面积计算。

## 第一节 抹灰面油漆

### 一、抹灰面油漆

#### 1.外墙油漆

工程内容:油漆涂刷。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-1	14-2	14-3	14-4	14-5	14-6	
项 目				热塑型丙烯酸酯外墙漆	聚氨酯改性外墙漆	氟碳漆	天然真石漆	普通丙烯酸树脂金属漆	丙烯酸聚氨酯金属漆	
概 算 基 价 (元)				<b>113.22</b>	<b>116.08</b>	<b>131.18</b>	<b>38.20</b>	<b>63.66</b>	<b>82.08</b>	
其 中	人 工 费 (元)			17.05	16.66	16.27	16.17	18.33	18.33	
	材 料 费 (元)			95.49	98.75	114.26	21.38	44.60	63.02	
	机 械 费 (元)			0.68	0.67	0.65	0.65	0.73	0.73	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.174	0.170	0.166	0.165	0.187	0.187
材 料	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	—	—	—	0.0287	0.0287	0.0287
	100394	天然真石漆	kg	26.24	—	—	—	0.4325	—	—
	100395	普通丙烯酸树脂金属漆稀释剂	kg	14.27	—	—	—	—	0.0390	—
	100396	丙烯酸—聚氨酯树脂金属漆稀释剂	kg	12.48	—	—	—	—	—	0.0349
	100399	浮雕中层骨料	kg	16.41	4.4573	4.4573	4.4573	—	—	—
	110039	石膏粉	kg	0.51	7.0133	7.0133	7.0133	—	—	—
	110097	乳液型建筑胶粘剂	kg	1.16	0.0592	0.0592	0.0592	—	—	—
	110234	油性涂料配套稀释剂	kg	9.49	—	—	0.0312	0.0491	0.0117	0.0117
	110466	普通丙烯酸树脂金属漆(单组份)	kg	30.26	—	—	—	—	0.7793	—

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-1	14-2	14-3	14-4	14-5	14-6	
项 目				热塑型丙 烯酸酯外 墙漆	聚氨 酯 改 性 外 墙 漆	氟 碳 漆	天然真石漆	普通丙 烯酸 树脂 金属 漆	丙 烯 酸 聚 氨 酯 树 脂 金 属 漆	
材	110469	热塑型丙烯酸酯外墙漆(单组份)	kg	27.35	0.2000	—	—	—	—	
	110470	热塑型丙烯酸酯外墙漆(单组份)底漆	kg	27.35	0.3512	—	—	—	—	
	110471	聚氨酯改性外墙漆(双组份)	kg	30.77	—	0.2213	—	—	—	
	110472	聚氨酯改性外墙漆(双组份)底漆	kg	28.46	—	0.3512	—	—	—	
	110473	氟碳漆(双组份)	kg	93.16	—	—	0.2104	—	—	
	110474	氟碳漆(双组份)底漆	kg	40.17	—	—	0.3512	—	—	
	110499	丙烯酸漆稀释剂	kg	12.48	0.0351	—	—	—	—	
	110509	丙烯酸—聚氨酯树脂金属漆(双组份)	kg	42.74	—	—	—	—	0.8967	
	110589	聚氨酯面漆稀释剂	kg	12.56	—	0.0591	—	—	—	
	110593	聚氨酯底漆稀释剂	kg	12.56	—	0.0937	—	—	—	
	料	110607	油性封闭底漆	kg	18.12	—	—	—	0.2390	0.2390
110608		普通丙烯酸树脂 中间漆	kg	12.39	—	—	—	—	0.8208	—
110609		丙烯酸—聚氨酯树脂中间漆	kg	15.81	—	—	—	—	—	0.8416
110613		罩光清漆	kg	23.93	—	—	—	0.1870	0.1870	0.1870
110768		抗碱封闭底漆	kg	7.42	0.2390	0.2390	0.2390	—	—	—
110770		普通丙烯酸树脂中间漆稀释剂	kg	6.67	—	—	—	—	0.0410	—
110771		丙烯酸聚氨酯树脂中间漆稀释剂	kg	12.48	—	—	—	—	—	0.0535
840004		其他材料费	元	—	1.41	1.46	1.69	0.32	0.66	0.93
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.68	0.67	0.65	0.65	0.73	0.73

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-7	14-8	14-9	
项 目				氟碳树脂	天然大理石漆	真石漆	
概 算 基 价 (元)				154.26	62.44	76.81	
其 中	人 工 费 (元)			18.33	20.09	20.09	
	材 料 费 (元)			135.20	41.55	55.92	
	机 械 费 (元)			0.73	0.80	0.80	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870003	综合工日	工日	—	0.187	0.205	0.205
材          料	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	0.0287	0.0287	0.0287
	100397	氟碳树脂中间漆稀释剂	kg	15.81	0.0327	—	—
	100398	氟碳树脂金属漆稀释剂	kg	19.49	0.0436	—	—
	110234	油性涂料配套稀释剂	kg	9.49	0.0117	0.0603	0.0491
	110263	仿石涂料	kg	7.26	—	—	4.3254
	110458	氟碳树脂金属漆(双组份)	kg	104.27	0.9060	—	—
	110607	油性封闭底漆	kg	18.12	0.2390	0.2390	0.2390
	110609	丙烯酸—聚氨酯树脂中间漆	kg	15.81	—	0.8416	0.8416
	110610	氟碳树脂中间漆	kg	32.48	0.8624	—	—
	110611	天然大理石漆	kg	25.38	—	0.6754	—
	110613	罩光清漆	kg	23.93	0.1870	0.1870	0.1870
	110771	丙烯酸聚氨酯树脂中间漆稀释剂	kg	12.48	—	0.0535	0.0535
840004	其他材料费	元	—	2.00	0.61	0.83	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.73	0.80	0.80

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-10	14-11	14-12	14-13	
项 目				喷过氯乙烯磁漆	过氯乙烯清漆	耐酸漆	航标反光漆	
概 算 基 价 (元)				<b>33.94</b>	<b>31.45</b>	<b>36.42</b>	<b>47.70</b>	
其 中	人 工 费 (元)			13.23	13.52	12.94	29.01	
	材 料 费 (元)			20.18	17.39	22.96	17.53	
	机 械 费 (元)			0.53	0.54	0.52	1.16	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.135	0.138	0.132	0.296
材 料	110027	过氯乙烯磁漆	kg	21.37	0.4052	—	—	—
	110028	过氯乙烯底漆	kg	15.13	0.1559	0.1559	0.1559	0.1559
	110030	过氯乙烯腻子	kg	7.69	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910
	110031	过氯乙烯清漆	kg	15.38	—	0.3845	—	—
	110032	过氯乙烯稀料	kg	7.36	0.0640	0.0646	0.0411	0.0411
	110130	耐酸漆	kg	18.80	—	—	0.5561	—
	110131	耐酸漆稀料	kg	12.82	—	—	0.0871	—
	110484	航标反光漆	kg	23.93	—	—	—	0.2598
	840004	其他材料费	元	—	0.30	0.26	0.34	0.26
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.53	0.54	0.52	1.16



## 2.外墙腻子

工程内容:刮腻子。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					14-14	14-15	14-16	
项 目					刮柔性耐水腻子		刮涂光面腻子	
					二遍	每增一遍		
概 算 基 价 (元)					18.74	9.37	7.11	
其 中	人 工 费 (元)				16.27	8.13	2.55	
	材 料 费 (元)				1.82	0.91	4.46	
	机 械 费 (元)				0.65	0.33	0.10	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.166	0.083	0.026
材 料	110220	耐水腻子(粉)		kg	1.21	1.4806	0.7403	—
	110755	光面腻子		kg	3.38	—	—	1.2988
	840004	其他材料费		元	—	0.03	0.01	0.07
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.65	0.33	0.10

## 第二节 喷刷涂料

### 一、墙面面层涂料

#### 1.外墙涂料

工程内容:喷刷涂料。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-17	14-18	14-19	14-20	14-21	14-22	
项 目				外墙涂料				丙烯酸弹性高级涂料		
				平壁型	凹凸型	仿石	仿蘑菇石	三遍	四遍	
概 算 基 价 (元)				15.98	59.69	42.43	55.24	23.76	29.15	
其 中	人 工 费 (元)			4.31	5.68	5.68	7.45	5.19	6.08	
	材 料 费 (元)			11.50	53.78	36.52	47.49	18.36	22.83	
	机 械 费 (元)			0.17	0.23	0.23	0.30	0.21	0.24	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.044	0.058	0.058	0.076	0.053	0.062
材	110201	室外乳胶漆	kg	13.68	0.7793	—	—	—	—	—
	110205	水性封底漆(普通)	kg	5.73	0.1174	0.1174	0.1174	0.1527	—	—
	110206	复层涂料骨浆(喷涂型)	kg	21.37	—	1.8702	—	—	—	—
	110207	水性中间(层)涂料	kg	27.35	—	0.2338	0.2338	0.3044	—	—
	110208	水性耐候面漆(半光型)	kg	23.93	—	0.2338	—	—	—	—
	110212	弹性腻子(粉状)	kg	2.56	—	—	—	—	0.0842	0.1184
	110216	油性透明漆	kg	5.98	—	—	0.2338	0.3044	—	—
	110234	油性涂料配套稀释剂	kg	9.49	—	0.0374	0.0374	0.0488	—	—
	110263	仿石涂料	kg	7.26	—	—	3.7404	4.8625	—	—
	料	110333	丙烯酸封底漆	kg	5.21	—	—	—	—	0.1174
110334		丙烯酸弹性高级涂料	kg	15.38	—	—	—	—	1.1221	1.4027
	840004	其他材料费	元	—	0.17	0.79	0.54	0.70	0.27	0.34
机械	840023	其他机具费	元	—	0.17	0.23	0.23	0.30	0.21	0.24

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-23	14-24	14-25	14-26	14-27	14-28	
项 目				合成 树脂涂料	丙 烯 酸乳胶漆	硅丙乳胶漆	水性氟碳漆	质感 纹理涂料	弹性平涂	
				二遍						
概 算 基 价 (元)				10.68	9.04	13.36	29.11	70.18	29.61	
其 中	人 工 费 (元)			3.63	5.19	5.68	5.68	12.64	3.92	
	材 料 费 (元)			6.90	3.64	7.45	23.20	57.03	25.53	
	机 械 费 (元)			0.15	0.21	0.23	0.23	0.51	0.16	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.037	0.053	0.058	0.058	0.129	0.040
材 料	110212	弹性腻子(粉状)	kg	2.56	—	—	—	—	—	0.0842
	110234	油性涂料配套稀释剂	kg	9.49	—	0.0374	0.0374	—	—	—
	110334	丙烯酸弹性高级涂料	kg	15.38	—	0.2104	—	—	—	—
	110504	硅丙乳胶漆	kg	28.46	—	—	0.2455	—	—	—
	110505	水性氟碳漆	kg	44.44	—	—	—	0.5143	—	—
	110506	质感纹理涂料	kg	12.99	—	—	—	—	4.3254	—
	110507	弹性高级涂料	kg	22.22	—	—	—	—	—	1.1221
	110835	合成树脂涂料	kg	14.53	0.4676	—	—	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.10	0.05	0.11	0.34	0.84	0.38
机械	840023	其他机具费	元	—	0.15	0.21	0.23	0.23	0.51	0.16

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-29	14-30	14-31	14-32	
项 目				弹性拉毛	水性金属漆	清水混凝土保护剂		
					中间漆一 遍、面漆二遍	透明型	半透明型	
概 算 基 价 (元)				37.44	57.23	5.70	7.77	
其 中	人 工 费 (元)			5.29	13.13	2.06	2.06	
	材 料 费 (元)			31.94	43.57	3.56	5.63	
	机 械 费 (元)			0.21	0.53	0.08	0.08	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人工	870003	综合工日	工日	—	0.054	0.134	0.021	0.021
材	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	—	0.0287	—	—
	110212	弹性腻子(粉状)	kg	2.56	0.1184	—	—	—
	110234	油性涂料配套稀释剂	kg	9.49	—	0.0117	—	—
	110461	透明型混凝土保护剂	kg	22.48	—	—	0.1559	—
	110462	半透明型混凝土保护剂	kg	35.56	—	—	—	0.1559
	110485	水性金属漆	kg	29.91	—	0.8967	—	—
	110507	弹性高级涂料	kg	22.22	1.4027	—	—	—
	110607	油性封闭底漆	kg	18.12	—	0.2390	—	—
	110610	氟碳树脂中间漆	kg	32.48	—	0.2078	—	—
	110613	罩光清漆	kg	23.93	—	0.1870	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.47	0.64	0.05	0.08
机械	840023	其他机具费	元	—	0.21	0.53	0.08	0.08

## 2.内墙面层涂料

工程内容:找平层、喷刷涂料等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-33	14-34	14-35	14-36	
项 目				白水泥浆	耐擦洗涂料	乳胶漆		
						二遍	三遍	
概 算 基 价 (元)				3.03	13.69	11.23	13.39	
其 中	人 工 费 (元)			1.67	9.60	8.72	10.19	
	材 料 费 (元)			1.29	3.71	2.16	2.79	
	机 械 费 (元)			0.07	0.38	0.35	0.41	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.017	0.098	0.089	0.104
材   料	020003	白水泥	kg	0.74	1.7204	—	—	—
	110097	乳液型建筑胶粘剂	kg	1.16	—	0.0287	—	—
	110200	室内乳胶漆	kg	6.07	—	—	0.2130	0.3152
	110271	白色耐擦洗涂料	kg	8.34	—	0.3343	—	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	—	0.0021	0.0021	0.0021
	840004	其他材料费	元	—	0.02	0.05	0.03	0.04
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.07	0.38	0.35	0.41

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-37	14-38	14-39	14-40	14-41	14-42	
项 目				内墙涂料						
				无机涂料		有机—无机复合涂料		凹凸型涂料	多彩涂料	
				厚型	薄型	厚型	薄型			
概 算 基 价 (元)				32.71	17.74	26.23	24.32	53.25	19.64	
其 中	人 工 费 (元)			11.37	10.19	10.68	9.70	10.29	9.31	
	材 料 费 (元)			20.89	7.14	15.12	14.23	42.55	9.96	
	机 械 费 (元)			0.45	0.41	0.43	0.39	0.41	0.37	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.116	0.104	0.109	0.099	0.105	0.095
材	110097	乳液型建筑胶粘剂	kg	1.16	—	0.0287	0.0287	—	—	—
	110205	水性封底漆(普通)	kg	5.73	—	—	—	—	0.1194	0.1194
	110206	复层涂料骨浆(喷涂型)	kg	21.37	—	—	—	—	1.4325	—
	110207	水性中间(层)涂料	kg	27.35	—	—	—	—	0.1910	—
	110208	水性耐候面漆(半光型)	kg	23.93	—	—	—	—	0.1910	—
	110259	多彩花纹涂料 底涂	kg	8.55	—	—	—	—	—	0.0993
	110260	多彩花纹涂料 中涂	kg	11.97	—	—	—	—	—	0.1986
	110261	多彩花纹涂料 面涂	kg	15.38	—	—	—	—	—	0.3295
	110463	厚型无机内墙涂料	kg	32.82	0.6017	—	—	—	—	—
	110464	薄型有机—无机复合涂料	kg	30.43	—	—	—	0.4332	—	—
	110753	薄型无机涂料	kg	12.82	—	0.4813	—	—	—	—
	110754	厚型有机—无机复合涂料	kg	26.50	—	—	0.5295	—	—	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
	840004	其他材料费	元	—	0.31	0.11	0.22	0.21	0.63	0.15
机械	840023	其他机具费	元	—	0.45	0.41	0.43	0.39	0.41	0.37

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-43	14-44	14-45	14-46	14-47	14-48	
项 目				内墙涂料						
				仿瓷涂料	仿石涂料	氟碳涂料	金属漆	砂艺 艺术涂料	透明 防尘面漆	
二遍										
概 算 基 价 (元)				23.47	42.85	42.32	35.76	48.60	10.61	
其 中	人 工 费 (元)			9.80	10.09	10.88	10.49	9.80	6.76	
	材 料 费 (元)			13.28	32.36	31.00	24.85	38.41	3.58	
	机 械 费 (元)			0.39	0.40	0.44	0.42	0.39	0.27	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.100	0.103	0.111	0.107	0.100	0.069
材	110205	水性封底漆(普通)	kg	5.73	0.1194	0.1194	—	—	0.1194	—
	110206	复层涂料骨浆(喷涂型)	kg	21.37	—	—	—	—	1.4325	—
	110207	水性中间(层)涂料	kg	27.35	0.1910	0.1910	—	—	—	—
	110208	水性耐候面漆(半光型)	kg	23.93	—	—	—	—	0.2388	—
	110216	油性透明漆	kg	5.98	—	0.2388	—	—	—	—
	110263	仿石涂料	kg	7.26	—	3.2661	—	—	—	—
	110293	仿瓷涂料	kg	18.97	0.3343	—	—	—	—	—
	110485	水性金属漆	kg	29.91	—	—	—	0.7907	—	—
	110505	水性氟碳漆	kg	44.44	—	—	0.6685	—	—	—
	110612	透明防尘面漆	kg	18.80	—	—	—	—	—	0.1433
料	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
	840004	其他材料费	元	—	0.20	0.48	0.46	0.37	0.57	0.05
机械	840023	其他机具费	元	—	0.39	0.40	0.44	0.42	0.39	0.27

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-49	14-50		
项 目				丙烯酸乳胶漆	硅丙乳胶漆		
				二遍			
概 算 基 价 (元)				18.24	24.10		
其 中	人 工 费 (元)			10.19	10.98		
	材 料 费 (元)			7.64	12.68		
	机 械 费 (元)			0.41	0.44		
名 称				单 位	单 价 (元)	数	量
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.104	0.112
材 料	110205	水性封底漆(普通)		kg	5.73	0.1194	0.1194
	110212	弹性腻子(粉状)		kg	2.56	0.0516	0.0387
	110334	丙烯酸弹性高级涂料		kg	15.38	0.3820	—
	110504	硅丙乳胶漆		kg	28.46	—	0.3820
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	0.0021	0.0021
	840004	其他材料费		元	—	0.11	0.19
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.41	0.44



## 3.内墙腻子

单位:m<sup>2</sup>

工程内容:刮腻子。

定 额 编 号				14-51	14-52	14-53	14-54	14-55	14-56	
项 目				弹性腻子		防裂腻子		水泥腻子		
				水泥面	石膏面	水泥面	石膏面	水泥面	石膏面	
概 算 基 价 (元)				<b>10.54</b>	<b>14.38</b>	<b>10.09</b>	<b>13.93</b>	<b>8.84</b>	<b>12.58</b>	
其 中	人 工 费 (元)			6.27	6.66	5.98	6.37	3.92	4.31	
	材 料 费 (元)			4.02	7.45	3.87	7.31	4.76	8.10	
	机 械 费 (元)			0.25	0.27	0.24	0.25	0.16	0.17	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.064	0.068	0.061	0.065	0.040	0.044
材   料	110212	弹性腻子(粉状)	kg	2.56	1.4803	1.4325	—	—	—	—
	110213	防裂腻子	kg	2.31	—	—	1.5758	1.5280	—	—
	110218	防潮底漆	kg	15.38	—	0.2388	—	0.2388	—	0.2388
	110370	水泥腻子	kg	2.80	—	—	—	—	1.6140	1.5376
	810124	聚合物(乳液)砂浆 1:2.5:5	m <sup>3</sup>	285.50	0.0006	—	0.0006	—	0.0006	—
	840004	其他材料费	元	—	0.06	0.11	0.06	0.11	0.07	0.12
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.25	0.27	0.24	0.25	0.16	0.17

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-57	14-58		
项 目				耐水腻子			
				水泥面	石膏面		
概 算 基 价 (元)				7.99	12.10		
其 中	人 工 费 (元)			6.08	6.47		
	材 料 费 (元)			1.67	5.37		
	机 械 费 (元)			0.24	0.26		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.062	0.066
材 料	110218	防潮底漆		kg	15.38	—	0.2388
	110220	耐水腻子(粉)		kg	1.21	1.3609	1.3370
	840004	其他材料费		元	—	0.02	0.08
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.24	0.26

## 4.零星项目涂料

工程内容:找平层、喷刷涂料等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-59	14-60	14-61	14-62	14-63	14-64	
项 目				零星项目涂料					零星项 目耐水腻子	
				平壁型	凹凸型	多彩花纹	仿石涂料	丙烯酸弹性高级涂料		
概 算 基 价 (元)				23.76	70.76	23.12	59.14	23.18	10.24	
其 中	人 工 费 (元)			11.07	12.15	11.27	12.74	13.33	7.64	
	材 料 费 (元)			12.25	58.12	11.40	45.89	9.32	2.29	
	机 械 费 (元)			0.44	0.49	0.45	0.51	0.53	0.31	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.113	0.124	0.115	0.130	0.136	0.078
材	110201	室外乳胶漆	kg	13.68	0.7500	—	—	—	—	—
	110205	水性封底漆(普通)	kg	5.73	0.1625	0.1625	0.1392	0.1625	—	—
	110206	复层涂料骨浆(喷涂型)	kg	21.37	—	1.9500	—	—	—	—
	110207	水性中间(层)涂料	kg	27.35	—	0.2610	—	0.2610	—	—
	110208	水性耐候面漆(半光型)	kg	23.93	—	0.2610	—	—	—	—
	110216	油性透明漆	kg	5.98	—	—	—	0.9000	—	—
	110220	耐水腻子(粉)	kg	1.21	—	—	—	—	—	1.8650
	110234	油性涂料配套稀释剂	kg	9.49	—	0.0420	—	0.0420	—	—
	110259	多彩花纹涂料 底涂	kg	8.55	—	—	0.1144	—	—	—
	110260	多彩花纹涂料 中涂	kg	11.97	—	—	0.2290	—	—	—
	110261	多彩花纹涂料 面涂	kg	15.38	—	—	0.3800	—	—	—
	110263	仿石涂料	kg	7.26	—	—	—	4.2000	—	—
110334	丙烯酸弹性高级涂料	kg	15.38	—	—	—	—	0.5400	—	
400031	抹灰砂浆 DP-MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	—	
840004	其他材料费	元	—	0.18	0.86	0.17	0.68	0.14	0.03	
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.44	0.49	0.45	0.51	0.53	0.31

## 二、天棚面层涂料

## 1.天棚涂料

单位:m<sup>2</sup>

工程内容:喷刷涂料。

定 额 编 号				14-65	14-66	14-67	14-68	14-69	
项 目				天棚涂料					
				喷大白浆	耐擦洗涂料	乳胶漆	多彩花纹涂料	浮雕花纹涂料	
概 算 基 价 (元)				5.03	8.26	9.13	13.42	31.87	
其 中	人 工 费 (元)			3.53	4.12	4.41	4.51	6.86	
	材 料 费 (元)			1.36	3.98	4.54	8.73	24.74	
	机 械 费 (元)			0.14	0.16	0.18	0.18	0.27	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870003	综合工日	工日	—	0.036	0.042	0.045	0.046	0.070
材	020003	白水泥	kg	0.74	1.8167	—	—	—	—
	110205	水性封底漆(普通)	kg	5.73	—	—	0.1459	—	0.1459
	110207	水性中间(层)涂料	kg	27.35	—	—	—	—	0.2432
	110259	多彩花纹涂料 底涂	kg	8.55	—	—	—	0.1029	—
	110260	多彩花纹涂料 中涂	kg	11.97	—	—	—	0.2059	—
	110261	多彩花纹涂料 面涂	kg	15.38	—	—	—	0.3418	—
	110271	白色耐擦洗涂料	kg	8.34	—	0.4698	—	—	—
	110272	乳胶漆	kg	9.17	—	—	0.3966	—	—
	110286	丝光乳胶漆	kg	30.97	—	—	—	—	0.2432
	110302	浮雕涂料骨浆	kg	6.41	—	—	—	—	1.4589
	840004	其他材料费	元	—	0.02	0.06	0.07	0.13	0.37
机械	840023	其他机具费	元	—	0.14	0.16	0.18	0.18	0.27

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					14-70	14-71	
项 目					天棚涂料		
					聚氨酯液体瓷		
					底瓷一道面瓷二道	底瓷一道面瓷三道	
概 算 基 价 (元)					17.90	22.62	
其 中	人 工 费 (元)				4.70	5.98	
	材 料 费 (元)				13.01	16.40	
	机 械 费 (元)				0.19	0.24	
名 称				单位	单价 (元)	数 量	
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.048	0.061
材 料	110205	水性封底漆(普通)		kg	5.73	0.1459	0.1459
	110207	水性中间(层)涂料		kg	27.35	0.2432	0.3654
	110221	聚氨酯磁漆		kg	19.91	0.2432	0.2432
	110222	聚氨酯磁漆稀释剂		kg	12.48	0.0389	0.0389
	840004	其他材料费		元	—	0.19	0.24
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.19	0.24

## 2.天棚腻子

单位:m<sup>2</sup>

工程内容:刮腻子。

定 额 编 号				14-72	14-73	14-74	14-75	14-76	
项 目				耐水腻子					
				预制板	现浇板	抹灰面	木基层	纸面石膏板	
概 算 基 价 (元)				17.68	12.65	8.60	10.70	11.44	
其 中	人 工 费 (元)			9.60	7.06	6.27	7.55	6.96	
	材 料 费 (元)			7.70	5.31	2.08	2.85	4.20	
	机 械 费 (元)			0.38	0.28	0.25	0.30	0.28	
名 称			单位	单价 (元)	数 量				
人工	870003	综合工日	工日	—	0.098	0.072	0.064	0.077	0.071
材 料	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	—	—	—	—	0.0737
	110034	清油	kg	16.41	—	—	—	—	0.0170
	110039	石膏粉	kg	0.51	—	—	—	0.0136	—
	110041	熟桐油	kg	46.15	—	—	—	0.0136	0.0170
	110213	防裂腻子	kg	2.31	0.0028	0.0028	—	—	—
	110220	耐水腻子(粉)	kg	1.21	1.6997	1.7470	1.6903	1.7942	1.6053
	400045	界面砂浆 DB	m <sup>3</sup>	3452.99	0.0016	0.0009	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.11	0.08	0.03	0.04	0.06
机械	840023	其他机具费	元	—	0.38	0.28	0.25	0.30	0.28

## 三、空花格刷涂料

工程内容:喷刷涂料。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					14-77		
项 目					预制混凝土花格乳胶漆		
概 算 基 价 (元)					<b>35.95</b>		
其 中	人 工 费 (元)				27.64		
	材 料 费 (元)				7.20		
	机 械 费 (元)				1.11		
名 称					单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	870003	综合工日			工日	—	0.282
材 料	110272	乳胶漆			kg	9.17	0.7741
	840004	其他材料费			元	—	0.11
机 械	840023	其他机具费			元	—	1.11

### 第三节 裱糊

#### 一、壁纸裱糊

##### 1.天棚壁纸

工程内容:基层处理、面层铺贴等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-78	14-79		
项 目				天棚粘壁纸			
				对花	不对花		
概 算 基 价 (元)				<b>48.37</b>	<b>43.31</b>		
其 中	人 工 费 (元)			19.50	15.60		
	材 料 费 (元)			28.09	27.09		
	机 械 费 (元)			0.78	0.62		
名 称				单 位	单 价 (元)	数	量
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.019	0.019
	870004	综合工日		工日	—	0.140	0.109
材 料	100040	油漆溶剂油		kg	15.38	0.0283	0.0283
	110023	酚醛清漆		kg	10.94	0.0661	0.0661
	110229	熟胶粉		kg	12.82	0.0094	0.0094
	110488	壁纸基膜		m <sup>2</sup>	6.84	0.9632	0.9632
	150078	壁纸		m <sup>2</sup>	18.12	1.0934	1.0387
	840004	其他材料费		元	—	0.42	0.40
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.78	0.62



## 2.墙面、柱面壁纸

工程内容:基层处理、面层铺贴等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					14-80	14-81	14-82	14-83	14-84	
项 目					内墙面粘贴壁纸		柱面贴壁纸		柱面贴金箔	
					对花	不对花	对花	不对花		
概 算 基 价 (元)					41.91	38.41	57.58	54.98	135.04	
其 中	人 工 费 (元)				12.95	10.56	25.48	24.01	38.51	
	材 料 费 (元)				28.44	27.43	31.08	30.01	94.99	
	机 械 费 (元)				0.52	0.42	1.02	0.96	1.54	
名 称				单位	单价 (元)	数 量				
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.019	0.019	0.260	0.245	0.393
	870004	综合工日		工日	—	0.088	0.069	—	—	—
材  料	110002	醇酸稀释剂		kg	9.23	0.0076	0.0076	0.0080	0.0080	—
	110229	熟胶粉		kg	12.82	0.0955	0.0955	0.1000	0.1000	—
	110285	醇酸清漆		kg	14.79	0.0019	0.0019	0.0020	0.0020	—
	110488	壁纸基膜		m <sup>2</sup>	6.84	0.9741	0.9741	1.0200	1.0200	1.0200
	110489	金箔胶		kg	18.80	—	—	—	—	0.1800
	150078	壁纸		m <sup>2</sup>	18.12	1.1058	1.0505	1.2285	1.1700	—
	460017	金箔		m <sup>2</sup>	68.92	—	—	—	—	1.2075
840004	其他材料费		元	—	0.42	0.41	0.46	0.44	1.40	
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.52	0.42	1.02	0.96	1.54

## 二、壁布裱糊

## 1.天棚壁布

工程内容:基层处理、面层铺贴等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-85	14-86		
项 目				天棚裱糊锦缎			
				无海绵底	有海绵底		
概 算 基 价 (元)				<b>66.54</b>	<b>149.70</b>		
其 中	人 工 费 (元)			24.05	33.88		
	材 料 费 (元)			41.53	114.46		
	机 械 费 (元)			0.96	1.36		
名 称				单 位	单 价 (元)	数	量
人	870003	综合工日		工日	—	0.005	0.005
工	870004	综合工日		工日	—	0.187	0.265
材 料	110275	多功能织物阻燃剂		kg	8.55	0.2176	0.2176
	150040	织锦缎		m <sup>2</sup>	35.90	1.0880	1.0880
	150099	海绵 δ=20		m <sup>2</sup>	69.49	—	1.0340
	840004	其他材料费		元	—	0.61	1.69
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.96	1.36

## 2.墙面、柱面壁布

工程内容:基层处理、面层铺贴等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-87	14-88	14-89	14-90	14-91	14-92		
项 目				内 墙				柱 面			
				整体裱糊		分格带衬裱糊		贴织锦缎	贴壁布		
				壁布	锦缎	壁布	锦缎				
概 算 基 价 (元)				38.93	90.45	104.56	147.54	116.84	61.14		
其 中	人 工 费 (元)			11.48	18.28	46.00	47.01	40.33	28.87		
	材 料 费 (元)			26.99	71.44	56.72	98.65	74.90	31.12		
	机 械 费 (元)			0.46	0.73	1.84	1.88	1.61	1.15		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量						
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	870004	综合工日		工日	—	0.088	0.142	0.362	0.370	0.317	0.226
材	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—	—	0.9108	0.9108	—	—
	070048	铝合金装饰条		m	3.42	—	—	3.9202	3.9202	—	—
	090305	装饰钉		kg	11.45	—	—	0.0478	0.0478	—	—
	110002	醇酸稀释剂		kg	9.23	0.0076	0.0076	—	—	0.0300	0.0300
	110132	乳胶		kg	5.56	—	—	0.4775	0.4775	—	—
	110218	防潮底漆		kg	15.38	—	0.1624	—	—	0.1700	—
	110229	熟胶粉		kg	12.82	0.0955	0.0955	—	—	0.0130	0.0130
	110275	多功能织物阻燃剂		kg	8.55	0.1910	0.1910	0.1910	0.1910	0.2000	0.2000
	110285	醇酸清漆		kg	14.79	0.0019	0.0019	—	—	0.0700	0.0700
	150071	壁布		m <sup>2</sup>	21.37	1.1058	—	1.1059	—	—	1.2853
	150072	锦缎连袂宣纸		m <sup>2</sup>	58.72	—	1.1058	—	1.1059	1.1579	—
840004	其他材料费		元	—	0.40	1.06	0.84	1.46	1.11	0.46	
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.46	0.73	1.84	1.88	1.61	1.15

### 三、墙、柱面软包

#### 1.墙面、柱面软包

工程内容:衬板、弹性填充物、面层、压条、防火涂料等

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-93	14-94	14-95	14-96	14-97	14-98		
项 目				墙 面				柱 面			
				锦 缎		皮 革		锦 缎			
				不 带 泡 沫 塑 料	带 泡 沫 塑 料	木 龙 骨 上 铺 钉 五 合 板	木 龙 骨 上 铺 钉 石 膏 板	不 带 泡 沫 塑 料	带 泡 沫 塑 料		
概 算 基 价 (元)				122.30	212.51	247.38	199.73	128.09	222.45		
其 中	人 工 费 (元)			60.98	65.52	92.86	65.52	63.88	68.54		
	材 料 费 (元)			58.88	144.37	150.81	131.59	61.65	151.17		
	机 械 费 (元)			2.44	2.62	3.71	2.62	2.56	2.74		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量						
人 工	870003	综合工日		工日	—	—	0.180	—	—	—	
	870004	综合工日		工日	—	0.484	0.520	0.597	0.520	0.507	0.544
材 料	020001	水泥(综合)		kg	0.35	0.0798	0.0798	—	0.0798	0.0836	0.0836
	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—	—	1.0028	—	—	—
	080184	纸面石膏板 12mm		m <sup>2</sup>	10.85	1.0028	1.0028	—	1.0028	1.0500	1.0500
	080185	纸面石膏板垫条 50×12		m	0.98	2.2292	2.2292	—	2.2292	2.3342	2.3342
	090305	装饰钉		kg	11.45	0.0478	0.0478	—	—	0.0500	0.0500
	090468	镀锌螺钉		个	0.17	—	—	12.7970	12.7970	—	—
	110039	石膏粉		kg	0.51	—	—	0.0420	—	—	—

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				14-93	14-94	14-95	14-96	14-97	14-98	
项 目				墙 面				柱 面		
				锦 缎		皮 革		锦 缎		
				不 带 泡 沫 塑 料	带 泡 沫 塑 料	木 龙 骨 上 铺 钉 五 合 板	木 龙 骨 上 铺 钉 石 膏 板	不 带 泡 沫 塑 料	带 泡 沫 塑 料	
材	110041	熟桐油	kg	46.15	—	—	0.0270	—	—	—
	110057	催干剂	kg	25.04	—	—	0.0014	—	—	—
	110059	氟化钠(防腐剂)	kg	1.20	—	—	0.0286	—	—	—
	110097	乳液型建筑胶粘剂	kg	1.16	0.0538	0.0538	—	0.0538	0.0563	0.0563
	110132	乳胶	kg	5.56	0.4775	0.4775	—	—	0.5000	0.5000
	110137	防火涂料	kg	15.38	—	—	1.0300	—	—	—
	110145	KF80 腻子	kg	0.56	0.0449	0.0449	—	0.0449	0.0470	0.0470
	110146	石膏胶粘剂	kg	0.88	0.2130	0.2130	—	0.2130	0.2230	0.2230
	110335	建筑石膏	kg	1.30	0.0802	0.0802	—	0.0802	0.0840	0.0840
	120004	聚氨酯泡沫塑料	m <sup>3</sup>	615.38	—	—	0.0401	0.0401	—	—
料	130040	耐碱涂塑玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1.71	0.1122	0.1122	—	0.1122	0.1175	0.1175
	150039	皮革	m <sup>2</sup>	89.74	—	—	0.9932	0.9932	—	—
	150040	织锦缎	m <sup>2</sup>	35.90	1.1460	—	—	—	1.2000	—
	150041	带泡沫塑料锦缎	m <sup>2</sup>	109.40	—	1.1460	—	—	—	1.2000
	840004	其他材料费	元	—	0.87	2.13	2.23	1.94	0.91	2.23
机械	840023	其他机具费	元	—	2.44	2.62	3.71	2.62	2.56	2.74

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					14-99	14-100
项 目					柱 面	
					皮 革	
					木龙骨上铺钉五合板	木龙骨上铺钉石膏板
概 算 基 价 (元)					257.35	209.08
其 中	人 工 费 (元)				96.39	68.54
	材 料 费 (元)				157.10	137.80
	机 械 费 (元)				3.86	2.74
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	870003	综合工日		工日	—	—
	870004	综合工日		工日	—	0.544
材	020001	水泥(综合)		kg	0.35	0.0836
	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—
	080184	纸面石膏板 12mm		m <sup>2</sup>	10.85	1.0500
	080185	纸面石膏板垫条 50×12		m	0.98	2.3342
	090468	镀锌螺钉		个	0.17	13.4000
	110039	石膏粉		kg	0.51	—
	110041	熟桐油		kg	46.15	—
	110057	催干剂		kg	25.04	—
	110059	氟化钠(防腐剂)		kg	1.20	—
	110097	乳液型建筑胶粘剂		kg	1.16	0.0563
	110137	防火涂料		kg	15.38	—
	110145	KF80 腻子		kg	0.56	0.0470
	110146	石膏胶粘剂		kg	0.88	0.2230
	110335	建筑石膏		kg	1.30	0.0840
	120004	聚氨酯泡沫塑料		m <sup>3</sup>	615.38	0.0420
	料	130040	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	1.71
150039		皮革		m <sup>2</sup>	89.74	1.0400
840004		其他材料费		元	—	2.04
840023		其他机具费		元	—	2.74

# 第十五章 其他装饰工程





# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

- (一)本章包括:池槽,装饰线条,卫浴隔断,柜类、货架、暖气罩,卫浴配件,其它项目 6 节 142 个子目。
- (二)本章中所标尺寸为高×长×宽(单位:mm)。
- (三)柜类、货架定额中未包括面板拼花及饰面板上镶贴其他材料的花饰、造型等艺术品。
- (四)暖气罩台面和窗台为一体时,应分别执行相应定额子目。
- (五)装饰线条适用于内外墙面、柱面、天棚等设计有装饰线条的部位。
- (六)装饰线按不同材质及形式分为平线、角线、欧式装饰线等多种装饰线。
- (七)浴厕配件中已包括配套的五金安装。
- (八)平面招牌是指安装在门前墙面的平面体,箱体招牌、竖式标箱是指固定在墙面的六面体。

## 二、工程量计算规则

### (一)池槽

盥洗池按图示尺寸以长度计算。

### (二)装饰线

1.装饰线按设计图示尺寸以长度计算。

2.欧式装饰线中的外挂檐口板、腰线板按图示尺寸以长度计算。山花浮雕、拱型雕刻分规格按图示数量计算。

### (三)卫浴隔断

卫浴隔断、小便斗隔断按设计图示数量计算。

### (四)柜类、货架、暖气罩

- 1.展柜、木货架、存包柜、鞋架、收银台、试衣间等按设计图示数量计算。
- 2.附墙酒柜、附墙衣柜、附墙书柜、附墙矮柜、吧台背柜、酒吧吊柜等按设计图示尺寸以长度计算。
- 3.暖气罩按设计图示尺寸以垂直投影面积(不展开)计算。
- 4.暖气罩台面按设计图示尺寸以长度计算。

#### (五) 卫浴配件

- 1.不锈钢帘子杆、托架、毛巾环、毛巾架、浴巾架、浴盆拉手、卫生纸架、肥皂盒、皂液盒、晾衣架等按设计图示数量计算。
- 2.镜子按设计图示尺寸以边框外围面积计算。
- 3.大理石盥洗台按设计图示尺寸以长度计算。

#### (六) 其他项目

- 1.房间名牌、信报箱、排水坑、旗杆(基座、升降装置、风动装置)、美术字、车档、柱子护角等按设计图示数量计算。
- 2.黑板、布告栏等按设计图示尺寸以面积计算。
- 3.排水沟、减速带、拉帘导轨、病房走道靠墙扶手等按设计图示尺寸以长度计算。
- 4.平面招牌(基层)按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形的凸凹造型部分不增加面积。
- 5.箱式招牌和竖式标箱的基层按其外围图示尺寸以体积计算。
- 6.招牌、灯箱的面层按设计图示展开面积计算。

## 第一节 池槽

工程内容:池槽制作安装、池腿、面层、流水板、挖土、垫层、砌砖等。

单位:m

定 额 编 号				15-1	15-2	15-3	15-4	
项 目				单盥洗池		双盥洗池		
				预制磨石	瓷砖面	预制磨石	瓷砖面	
概 算 基 价 (元)				<b>194.58</b>	<b>609.82</b>	<b>311.43</b>	<b>1156.53</b>	
其 中	人 工 费 (元)			89.46	398.16	177.66	757.26	
	材 料 费 (元)			101.54	195.73	126.66	368.98	
	机 械 费 (元)			3.58	15.93	7.11	30.29	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日	工日	—	0.710	3.160	1.410	6.010
材        料	010001	钢筋 $\phi 10$ 以内	kg	2.62	—	1.5600	—	5.0000
	020003	白水泥	kg	0.74	—	0.3540	—	0.6700
	040001	页岩砖	块	0.50	26.3910	26.3910	41.0000	36.0000
	060072	内墙瓷砖 $0.02\text{m}^2$ 以内	$\text{m}^2$	34.60	—	2.3590	—	4.5600
	400006	C15 预拌混凝土	$\text{m}^3$	300.97	—	0.0300	—	0.0950
	400030	抹灰砂浆 DP—HR	$\text{m}^3$	412.82	0.0310	0.0310	0.0610	0.0610
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	$\text{m}^3$	3623.93	—	0.0180	—	0.0300
	400054	砌筑砂浆 DM5.0—HR	$\text{m}^3$	388.89	0.0170	0.0170	0.0300	0.0300
	410022	磨石盥洗池	个	67.44	1.0000	—	1.0000	—
840004	其他材料费	元	—	1.50	2.89	1.87	5.45	
机械	840023	其他机具费	元	—	3.58	15.93	7.11	30.29

## 第二节 装饰线条

### 一、木装饰线

工程内容：制作安装、固定及油漆等。

单位：m

定 额 编 号				15-5	15-6	15-7	15-8	15-9	15-10	
项 目				平线		镜框线				
				天棚		宽度(mm)				
				宽度(mm)		15 以内	40 以内	40 以外	硬木挂镜线	
				60 以内	60 以外					
概 算 基 价 (元)				18.06	23.94	13.40	17.58	21.57	20.34	
其 中	人 工 费 (元)			8.06	8.19	7.94	8.19	8.44	10.84	
	材 料 费 (元)			9.68	15.42	5.14	9.06	12.79	9.07	
	机 械 费 (元)			0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.43	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870003	综合工日	工日	—	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
	870004	综合工日	工日	—	0.022	0.023	0.021	0.023	0.025	0.044
材	070007	木平线 60mm 以内	m	5.64	1.0800	—	—	—	—	—
	070008	木平线 60mm 以外	m	10.85	—	1.0800	—	—	—	—
	070087	木镜框线 40mm 以内	m	5.08	—	—	1.0800	—	—	—
	070088	木镜框线 40mm 以外	m	8.46	—	—	—	1.0800	—	—
	070089	木镜框线 15mm 以内	m	1.52	—	—	1.0800	—	—	—
	070098	硬木挂镜线	m	4.81	—	—	—	—	—	1.0800
	110057	催干剂	kg	25.04	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034
	110132	乳胶	kg	5.56	0.0078	0.0120	0.0032	0.0058	0.0109	—
	110498	丙烯酸木器面漆	kg	25.64	0.0896	0.0896	0.0896	0.0896	0.0896	0.0896
	110499	丙烯酸漆稀释剂	kg	12.48	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469	0.0469
料	110570	油性丙烯酸木器底漆	kg	13.68	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320
	280113	塑料胀管	个	0.10	—	—	—	—	—	3.3700
	840004	其他材料费	元	—	0.14	0.23	0.08	0.13	0.19	0.13
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.43

单位:m

定 额 编 号				15-11	15-12		
项 目				角线			
				天棚			
				宽度(mm)			
				60 以内	60 以外		
概 算 基 价 (元)				20.30	25.52		
其 中	人 工 费 (元)			7.94	8.06		
	材 料 费 (元)			12.04	17.14		
	机 械 费 (元)			0.32	0.32		
名 称				单 位	单 价 (元)	数	量
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.054	0.054
	870004	综合工日		工日	—	0.021	0.022
材      料	070009	天花木角线 60mm 以内		m	7.78	1.0800	—
	070010	天花木角线 60mm 以外		m	12.39	—	1.0800
	110057	催干剂		kg	25.04	0.0034	0.0034
	110132	乳胶		kg	5.56	0.0092	0.0183
	110498	丙烯酸木器面漆		kg	25.64	0.0896	0.0896
	110499	丙烯酸漆稀释剂		kg	12.48	0.0469	0.0469
	110570	油性丙烯酸木器底漆		kg	13.68	0.0320	0.0320
	840004	其他材料费		元	—	0.18	0.25
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.32	0.32

## 二、石膏装饰线

工程内容:制作安装、固定等。

单位:m

定 额 编 号					15-13	15-14	15-15	15-16
项 目					平线		角线	
					天棚			
					宽度(mm)			
					100 以内	100 以外	100 以内	100 以外
概 算 基 价 (元)					<b>6.66</b>	<b>9.04</b>	<b>7.35</b>	<b>9.89</b>
其 中	人 工 费 (元)				3.02	3.15	2.90	3.02
	材 料 费 (元)				3.52	5.76	4.33	6.75
	机 械 费 (元)				0.12	0.13	0.12	0.12
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日	工日	—	0.024	0.025	0.023	0.024
材 料	070023	石膏线条(直线) 100mm 以内	m	3.13	1.0300	—	—	—
	070024	石膏线条(直线) 100mm 以外	m	5.16	—	1.0300	—	—
	070025	石膏角线 100mm 以内	m	3.89	—	—	1.0300	—
	070026	石膏角线 100mm 以外	m	6.09	—	—	—	1.0300
	110146	石膏胶粘剂	kg	0.88	0.1890	0.2300	0.2120	0.2510
	130001	玻璃丝布	m <sup>2</sup>	2.39	0.0323	0.0646	0.0323	0.0646
	840004	其他材料费	元	—	0.05	0.09	0.06	0.10
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.12	0.13	0.12	0.12

### 三、PVC 贴面装饰线

工程内容:制作安装、固定等。

单位:m

定 额 编 号				15-17	15-18	15-19	15-20	
项 目				平线		角线		
				宽度(mm)		天棚		
				50 以内	50 以外	宽度(mm)		
				60 以内	60 以外			
概 算 基 价 (元)				<b>10.19</b>	<b>20.80</b>	<b>15.36</b>	<b>21.52</b>	
其 中	人 工 费 (元)			3.28	3.40	3.40	3.53	
	材 料 费 (元)			6.78	17.26	11.82	17.85	
	机 械 费 (元)			0.13	0.14	0.14	0.14	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日	工日	—	0.026	0.027	0.027	0.028
材 料	030007	胶合板 5mm	m <sup>2</sup>	15.38	—	—	0.0630	0.0945
	070035	PVC 贴面平线 50mm 以内	m	6.35	1.0300	—	—	—
	070036	PVC 贴面平线 50mm 以外	m	16.25	—	1.0300	—	—
	070037	PVC 贴面角线 60mm 以内	m	10.15	—	—	1.0300	—
	070038	PVC 贴面角线 60mm 以外	m	15.23	—	—	—	1.0300
	110152	万能胶	kg	11.62	0.0120	0.0226	0.0190	0.0380
	840004	其他材料费	元	—	0.10	0.26	0.17	0.26
机械	840023	其他机具费	元	—	0.13	0.14	0.14	0.14

#### 四、金属装饰线

工程内容:制作安装、固定等。

单位:m

定 额 编 号				15-21	15-22	15-23	15-24	15-25	15-26	
项 目				铝合金条	镜面不锈钢条(板)	镜面铜条(板)				
				宽度(mm)				金属挂镜线		
				30 以内		30 以外	30 以内		30 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>7.98</b>	<b>12.57</b>	<b>20.15</b>	<b>13.91</b>	<b>19.88</b>	<b>15.47</b>	
其 中	人 工 费 (元)			2.52	2.39	2.65	2.39	2.65	5.54	
	材 料 费 (元)			5.36	10.08	17.39	11.42	17.12	9.71	
	机 械 费 (元)			0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.22	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870004	综合工日	工日	—	0.020	0.019	0.021	0.019	0.021	0.044
材 料	030007	胶合板 5mm	m <sup>2</sup>	15.38	—	0.0315	0.0630	0.0315	0.0630	—
	070049	镜面不锈钢装饰条 30mm 以内	m	8.46	—	1.0300	—	—	—	—
	070050	镜面不锈钢装饰条 30mm 以外	m	14.96	—	—	1.0300	—	—	—
	070051	镜面铜装饰条 30mm 以内	m	9.74	—	—	—	1.0300	—	—
	070052	镜面铜装饰条 30mm 以外	m	14.70	—	—	—	—	1.0300	—
	070099	金属挂镜线	m	8.55	—	—	—	—	—	1.0300
	070140	铝合金条 宽度(30mm 以内)	m	5.13	1.0300	—	—	—	—	—
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	—	0.1260	0.1300	0.1260	0.1300	0.1300
	840004	其他材料费	元	—	0.08	0.15	0.26	0.17	0.25	0.14
机械	840023	其他机具费	元	—	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.22



单位:m

定 额 编 号				15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32	
项 目				角 线						
				铝 合 金		镜 面 不 锈 钢		镜 面 铜		
				宽 度 (mm)						
				30 以 内	30 以 外	30 以 内	30 以 外	30 以 内	30 以 外	
概 算 基 价 (元)				13.03	15.95	22.17	29.32	20.93	24.37	
其 中	人 工 费 (元)			5.67	5.92	5.67	5.92	5.67	5.92	
	材 料 费 (元)			7.13	9.79	16.27	23.16	15.03	18.21	
	机 械 费 (元)			0.23	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870004	综合工日	工日	—	0.045	0.047	0.045	0.047	0.045	0.047
材 料	030007	胶合板 5mm	m <sup>2</sup>	15.38	0.0315	0.0630	0.0315	0.0630	0.0315	0.0630
	070053	铝合金封角线 30mm 以内	m	5.64	1.0300	—	—	—	—	—
	070054	铝合金封角线 30mm 以外	m	7.69	—	1.0300	—	—	—	—
	070055	镜面不锈钢封角线 30mm 以内	m	14.38	—	—	1.0300	—	—	—
	070056	镜面不锈钢封角线 30mm 以外	m	20.48	—	—	—	1.0300	—	—
	070057	镜面铜封角线 30mm 以内	m	13.20	—	—	—	—	1.0300	—
	070058	镜面铜封角线 30mm 以外	m	15.74	—	—	—	—	—	1.0300
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	0.1260	0.1300	0.1260	0.1300	0.1260	0.1300
840004	其他材料费	元	—	0.11	0.14	0.24	0.34	0.22	0.27	
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.23	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24

## 五、塑料装饰线

工程内容:制作安装、固定等。

单位:m

定 额 编 号				15-33	15-34	15-35	15-36		
项 目				角线	封边线		塑料挂镜线		
				宽度(mm)					
				30 以内		30 以外			
概 算 基 价 (元)				4.64	4.18	7.31	6.99		
其 中	人 工 费 (元)			2.65	2.65	2.77	5.54		
	材 料 费 (元)			1.88	1.42	4.43	1.23		
	机 械 费 (元)			0.11	0.11	0.11	0.22		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日		工日	—	0.021	0.021	0.022	0.044
材    料	070070	塑料角线 30mm 以内		m	1.71	1.0300	—	—	—
	070072	塑料封边线 30mm 以内		m	1.28	—	1.0300	—	—
	070073	塑料封边线 30mm 以外		m	4.10	—	—	1.0300	—
	070100	塑料挂镜线		m	0.85	—	—	—	1.0300
	110152	万能胶		kg	11.62	0.0076	0.0066	0.0119	—
	280113	塑料胀管		个	0.10	—	—	—	3.3700
840004	其他材料费		元	—	0.03	0.02	0.07	0.02	
机械	840023	其他机具费		元	—	0.11	0.11	0.11	0.22

## 六、石材装饰线

工程内容:制作安装、固定、磨光、打蜡等。

单位:m

定 额 编 号				15-37	15-38	15-39	15-40		
项 目				石材线条					
				干挂		粘贴			
				宽度(mm)					
				150 以内	150 以外	150 以内	150 以外		
概 算 基 价 (元)				78.80	99.13	39.75	51.41		
其 中	人 工 费 (元)			23.81	36.04	3.91	7.31		
	材 料 费 (元)			54.04	61.65	35.68	43.81		
	机 械 费 (元)			0.95	1.44	0.16	0.29		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日		工日	—	0.189	0.286	0.031	0.058
材	020003	白水泥		kg	0.74	—	—	0.0150	0.0031
	070076	花岗石装饰线 150mm 以内		m	31.31	1.0800	—	1.0800	—
	070077	花岗石装饰线 150mm 以外		m	37.65	—	1.0800	—	1.0800
	090160	膨胀螺栓 $\phi 10$		套	2.11	3.2000	3.2000	—	—
	090265	硬质合金锯片		片	38.46	0.0070	0.0080	0.0050	0.0060
	090279	冲击钻头		个	7.88	0.0800	0.0800	—	—
	090338	不锈钢挂件		个	2.22	3.2000	3.2000	—	—
	090485	不锈钢插棍		个	0.55	3.2000	3.2000	—	—
	110046	硬蜡		kg	16.24	0.0027	0.0050	0.0027	0.0050
	110050	草酸		kg	3.85	0.0002	0.0003	0.0002	0.0003
	110060	玻璃胶(密封胶)		支	5.81	0.4920	0.5906	—	—
	110170	煤油		kg	7.86	0.0005	0.0012	0.0005	0.0012
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆		m <sup>3</sup>	3623.93	—	—	0.0003	0.0006
840004	其他材料费		元	—	0.80	0.91	0.53	0.65	
机械	840023	其他机具费		元	—	0.95	1.44	0.16	0.29

## 七、欧式装饰线

工程内容:制作安装、固定、抹缝等。

单位:m

定 额 编 号				15-41	15-42	15-43	15-44	
项 目				外挂檐口板		外挂腰线板		
				宽×高(mm)				
				550×550以内	550×550以外	400×400以内	400×400以外	
概 算 基 价 (元)				188.36	268.62	129.95	198.94	
其 中	人 工 费 (元)			23.56	37.67	18.02	23.31	
	材 料 费 (元)			163.86	229.44	111.21	174.70	
	机 械 费 (元)			0.94	1.51	0.72	0.93	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日	工日	—	0.187	0.299	0.143	0.185
材       料	070090	GRC 欧式外挂檐口线板 550×550 以内	m	139.20	1.0200	—	—	—
	070091	GRC 欧式外挂檐口线板 550×550 以外	m	191.99	—	1.0200	—	—
	070092	GRC 欧式腰线板 400×400 以内	m	96.68	—	—	1.0200	—
	070093	GRC 欧式腰线板 400×400 以外	m	149.95	—	—	—	1.0200
	090265	硬质合金锯片	片	38.46	0.0010	0.0020	0.0010	0.0013
	090273	预埋铁件	kg	3.50	4.7610	7.4080	2.6123	4.7610
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.2420	0.4540	0.1679	0.2420
	110226	液体胶粘剂	kg	1.28	0.2700	0.3720	0.2000	0.2580
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0020	0.0018	0.0010	0.0013
840004	其他材料费	元	—	2.42	3.39	1.64	2.58	
机 械	840023	其他机具费	元	—	0.94	1.51	0.72	0.93

单位:件

定 额 编 号				15-45	15-46	15-47	15-48	
项 目				山花浮雕		门窗头拱型雕刻		
				宽×高(mm)				
				1200×400以内	1200×400以外	1500×540以内	1500×540以外	
概 算 基 价 (元)				74.00	104.78	290.99	392.47	
其 中	人 工 费 (元)			11.21	18.40	44.35	67.66	
	材 料 费 (元)			62.34	85.64	244.87	322.10	
	机 械 费 (元)			0.45	0.74	1.77	2.71	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日	工日	—	0.089	0.146	0.352	0.537
材	070094	GRC山花浮雕 1200×400以内	件	43.59	1.0200	—	—	—
	070095	GRC山花浮雕 1200×400以外	件	60.68	—	1.0200	—	—
	070096	GRC拱形雕刻门窗头装饰 1500×540以内	件	200.37	—	—	1.0200	—
	070097	GRC拱形雕刻门窗头装饰 1500×540以外	件	240.48	—	—	—	1.0200
	090160	膨胀螺栓 $\phi$ 10	套	2.11	6.1200	8.1600	14.2800	26.5200
	090263	铁件	kg	3.85	0.4200	0.5600	0.0980	1.8200
	090265	硬质合金锯片	片	38.46	—	—	0.0100	0.0100
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	0.1510	0.2010	0.3520	0.6540
	110097	乳液型建筑胶粘剂	kg	1.16	0.4000	0.5000	1.0800	1.3500
	400031	抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	0.0024	0.0030	0.0060	0.0070
840004	其他材料费	元	—	0.92	1.27	3.62	4.76	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.45	0.74	1.77	2.71

### 第三节 卫浴隔断

工程内容:隔断制作安装等。

单位:间

定 额 编 号				15-49	15-50	15-51	15-52	15-53	15-54	
项 目				厕所隔断				淋浴隔断		
				胶合板 塑料贴面	铝合金	不锈钢	抗倍特板	铝合金	不锈钢	
				带门						
概 算 基 价 (元)				480.80	1377.56	1550.97	1420.39	1196.43	1613.66	
其 中	人 工 费 (元)			76.44	125.15	185.02	37.24	186.00	186.00	
	材 料 费 (元)			401.30	1247.40	1358.55	1381.66	1002.99	1420.22	
	机 械 费 (元)			3.06	5.01	7.40	1.49	7.44	7.44	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.780	1.277	1.888	0.380	1.898	1.898
材	010393	不锈钢连接件	kg	16.24	0.3650	3.9770	0.5190	0.3650	0.5190	0.5190
	070168	不锈钢隔断	m <sup>2</sup>	355.38	—	—	3.4650	—	—	3.4650
	080272	抗倍特板隔断	m <sup>2</sup>	411.54	—	—	—	3.2140	—	—
	080279	其他铝型材	kg	25.61	—	16.9870	—	—	—	—
	090204	电化角铝	m	5.23	—	12.0960	—	—	—	—
	090479	铝质滑槽	m	2.49	—	27.3890	—	—	—	—
	090489	卫浴铝合金隔断	m <sup>2</sup>	153.85	—	3.2460	—	—	4.4800	—
	090591	厕所隔断镀铬支座	套	5.13	6.3600	—	—	6.3600	—	—
	110004	醇酸无光调合漆	kg	12.22	0.0800	—	—	—	—	—
	110005	醇酸调合漆	kg	14.02	0.0500	—	—	—	—	—
	120051	厕所隔断胶合板贴塑料面	m <sup>2</sup>	81.20	3.2140	—	—	—	—	—
	370021	卫浴隔断门	m <sup>2</sup>	92.31	1.0200	1.0200	1.0200	—	—	1.6800
	370201	铝合金推拉门	m <sup>2</sup>	264.96	—	—	—	—	1.0800	—
	料	400030	抹灰砂浆 DP—HR	m <sup>3</sup>	412.82	—	—	0.0109	—	—
400031		抹灰砂浆 DP—MR	m <sup>3</sup>	397.44	—	0.0109	—	—	0.0109	0.0109
	840004	其他材料费	元	—	5.93	18.43	20.08	20.42	14.82	20.99
机 械	840023	其他机具费	元	—	3.06	5.01	7.40	1.49	7.44	7.44

单位:间

定 额 编 号				15-55	15-56		
项 目				小便斗隔断			
				抗倍特板	胶合板塑料贴面		
概 算 基 价 (元)				284.39	83.21		
其 中	人 工 费 (元)			18.62	18.62		
	材 料 费 (元)			265.03	63.85		
	机 械 费 (元)			0.74	0.74		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.190	0.190
材 料	010393	不锈钢连接件		kg	16.24	0.1900	0.1900
	080272	抗倍特板隔断		m <sup>2</sup>	411.54	0.6000	—
	090591	厕所隔断镀铬支座		套	5.13	2.0000	2.0000
	110004	醇酸无光调合漆		kg	12.22	0.0400	0.0400
	110005	醇酸调合漆		kg	14.02	0.0250	0.0250
	120051	厕所隔断胶合板贴塑料面		m <sup>2</sup>	81.20	—	0.6000
	840004	其他材料费		元	—	3.92	0.94
机 械	840023	其他机具费		元	—	0.74	0.74

#### 第四节 柜类、货架、暖气罩

工程内容:1、各种台柜:面层、台板、木制品、铁件等制作安装。2、其他各项:制作安装、装饰等。

单位:个

定 额 编 号				15-57	15-58	15-59		
项 目				展柜	木货架	收银台		
				2000×800×700	贴防火板带柜	1100×1200×750		
概 算 基 价 (元)					<b>2557.58</b>		<b>1364.04</b>	<b>1471.69</b>
其 中	人 工 费 (元)			1198.26	541.80	658.98		
	材 料 费 (元)			1311.39	800.57	786.35		
	机 械 费 (元)			47.93	21.67	26.36		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	870004	综合工日		工日	—	9.510	4.300	5.230
材 料	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	0.1100	0.0800	0.0900
	030006	胶合板 3mm		m <sup>2</sup>	10.77	4.2700	—	—
	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—	4.3000	—
	030011	大芯板		m <sup>2</sup>	38.29	8.6700	—	4.2800
	030070	防火板		m <sup>2</sup>	71.11	—	4.5000	—
	030090	五夹板		m <sup>2</sup>	13.46	—	—	3.0000
	030124	胶合板 9mm		m <sup>2</sup>	23.08	—	4.7500	—



续前

单位:个

定 额 编 号					15-57	15-58	15-59
项 目					展柜	木货架	收银台
					2000×800×700	贴防火板带柜	1100×1200×750
						2200×1000×550	
材	050001	玻璃 5mm	m <sup>2</sup>	26.77	4.3700	—	—
	050013	玻璃 8mm	m <sup>2</sup>	38.46	6.0600	0.6000	1.5000
	050014	有机玻璃 3mm	m <sup>2</sup>	80.00	3.2700	—	—
	090335	木拉手	个	2.56	—	—	2.0000
	090453	不锈钢支柱	m	31.45	—	2.8000	—
	090479	铝质滑槽	m	2.49	1.6800	2.1000	—
	090952	抽屉轨道	付	25.64	—	—	2.0000
	090962	抽屉锁	把	21.37	—	—	2.0000
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	1.0000	—	1.0000
料	110152	万能胶	kg	11.62	—	0.9000	2.9200
	120003	化纤地毯	m <sup>2</sup>	34.19	1.8700	—	—
	120050	防火塑料装饰板 0.8mm	m <sup>2</sup>	53.42	—	—	3.5000
	840004	其他材料费	元	—	19.38	11.83	11.62
	840023	其他机具费	元	—	47.93	21.67	26.36

单位:个

定 额 编 号				15-60	15-61	15-62	
项 目				圆弧形收银台	存包柜	鞋架	
				1200×1200×220	960×750×320	1650×750×450	
概 算 基 价 (元)				1765.79	958.00	1626.96	
其 中	人 工 费 (元)			856.67	541.80	876.96	
	材 料 费 (元)			874.85	394.53	714.92	
	机 械 费 (元)			34.27	21.67	35.08	
名 称			单位	单价 (元)	数 量		
人工	870004	综合工日	工日	—	6.799	4.300	6.960
材	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	—	0.0440	0.1800
	030007	胶合板 5mm	m <sup>2</sup>	15.38	4.0623	—	—
	030011	大芯板	m <sup>2</sup>	38.29	2.1758	3.0400	4.2800
	030063	榉木三合板	m <sup>2</sup>	30.63	—	—	3.5800
	030123	白枫木饰面板	m <sup>2</sup>	26.26	6.0170	—	—
	030129	松方木 25×35	m	3.08	32.5710	—	—
	050035	热弧玻璃	m <sup>2</sup>	176.07	0.7007	—	—
	070123	枫木线条 10×20	m	3.85	13.0504	—	—
	090455	不锈钢踢脚板	m	46.50	—	—	0.8500
	090952	抽屉轨道	付	25.64	1.0200	—	—
	090957	不锈钢管 φ60	m	42.74	1.9943	—	—
	090962	抽屉锁	把	21.37	1.0200	—	—
	090963	不锈钢环 直径 50	个	8.55	3.3660	—	—
	090964	不锈钢球 直径 100	个	29.91	3.3660	—	—
料	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	0.5313	—	3.0000
	110132	乳胶	kg	5.56	3.3198	—	—
	110152	万能胶	kg	11.62	—	3.8000	—
	120050	防火塑料装饰板 0.8mm	m <sup>2</sup>	53.42	—	2.5600	—
	840004	其他材料费	元	—	12.93	5.83	10.57
机械	840023	其他机具费	元	—	34.27	21.67	35.08

单位:m

定 额 编 号				15-63	15-64	15-65		
项 目				附墙酒柜	附墙木衣柜	隔断木衣柜		
概 算 基 价 (元)				1357.25	1000.65	1187.51		
其 中	人 工 费 (元)			439.99	377.24	327.35		
	材 料 费 (元)			899.66	608.32	847.07		
	机 械 费 (元)			17.60	15.09	13.09		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870004	综合工日		工日	—	3.492	2.994	2.598
材	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	—	—	0.0160
	030006	胶合板 3mm		m <sup>2</sup>	10.77	3.4104	—	—
	030011	大芯板		m <sup>2</sup>	38.29	3.7420	3.7420	4.7400
	030063	榉木三合板		m <sup>2</sup>	30.63	9.1300	9.5200	9.5200
	030119	胶合板 12mm		m <sup>2</sup>	24.62	1.5540	1.8980	0.7640
	030122	榉木封边/直板/倒圆角 25×5		m	3.21	13.4460	12.4592	22.2288
	030124	胶合板 9mm		m <sup>2</sup>	23.08	2.1000	2.1000	4.9260
	050021	平板玻璃 12mm		m <sup>2</sup>	62.77	0.1340	—	—
	060013	异形大理石板		m <sup>2</sup>	198.00	0.1180	—	—
	080192	镜面玻璃 6mm		m <sup>2</sup>	89.62	0.3380	—	—
	090335	木拉手		个	2.56	—	—	5.6520
	090433	壁柜门下滑轨		m	20.51	1.0000	—	—
	090950	铝合金轨道 TS-S		m	25.64	1.0000	—	—
	090952	抽屉轨道		付	25.64	—	—	1.5700
	091071	四轮轴承滑车		个	68.38	2.1500	—	—
	091445	烟斗合页		付	5.98	—	—	5.8875
料	110060	玻璃胶(密封胶)		支	5.81	0.3920	—	—
	110132	乳胶		kg	5.56	6.2384	4.4320	6.1940
	110514	发泡胶		kg	11.54	0.4000	0.4000	—
	840004	其他材料费		元	—	13.30	8.99	12.52
机械	840023	其他机具费		元	—	17.60	15.09	13.09

单位:m

定 额 编 号				15-66	15-67	15-68	15-69		
项 目				附墙书柜	附墙矮柜	吧台背柜	吧台吊柜		
				2000×1000×400	850×1000×400	2000×1000×400	1505×1000×315		
概 算 基 价 (元)				<b>933.54</b>	<b>601.14</b>	<b>2768.18</b>	<b>827.02</b>		
其 中	人 工 费 (元)			408.11	187.61	876.46	197.69		
	材 料 费 (元)			509.11	406.03	1856.66	621.42		
	机 械 费 (元)			16.32	7.50	35.06	7.91		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870004	综合工日		工日	—	3.239	1.489	6.956	1.569
材	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	0.0160	—	0.0640	0.0910
	030006	胶合板 3mm		m <sup>2</sup>	10.77	0.5807	—	—	—
	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—	—	2.1000	1.8270
	030011	大芯板		m <sup>2</sup>	38.29	1.5740	3.3200	—	—
	030063	榉木三合板		m <sup>2</sup>	30.63	5.8620	4.1070	—	3.3240
	030118	榉木皮		m <sup>2</sup>	32.82	0.3440	—	—	—
	030122	榉木封边/直板/倒圆角 25×5		m	3.21	11.1520	12.4110	—	4.1010
	030124	胶合板 9mm		m <sup>2</sup>	23.08	2.8990	2.4430	1.7820	—
	030128	胶合板 18mm		m <sup>2</sup>	33.85	—	—	6.6080	2.6650
	料	050017	车边玻璃镜子(5mm)		m <sup>2</sup>	66.03	—	—	1.8540
050036		磨砂玻璃		m <sup>2</sup>	34.19	0.3220	—	—	—
050037		镜面玻璃(成品)5mm		m <sup>2</sup>	44.90	—	—	3.0260	—
070125		榉木内角线		m	2.99	5.1480	0.9710	—	—

续前

单位:m

定 额 编 号				15-66	15-67	15-68	15-69	
项 目				附墙书柜	附墙矮柜	吧台背柜	吧台吊柜	
				2000×1000×400	850×1000×400	2000×1000×400	1505×1000×315	
材	070126	半圆内角线	m	1.71	3.3410	—	2.6940	—
	070127	榉木内角线 10×10	m	2.56	—	4.9170	—	—
	070128	三角装饰线 50mm	m	2.14	—	—	1.5300	—
	070129	平压线 20×5	m	2.56	—	—	16.1420	—
	080192	镜面玻璃 6mm	m <sup>2</sup>	89.62	—	—	—	1.7340
	080245	柚木三夹板	m <sup>2</sup>	27.44	—	—	9.3820	—
	090335	木拉手	个	2.56	2.1810	2.9000	—	—
	090550	膨胀螺栓(综合)	套	2.03	7.0000	—	—	—
	090950	铝合金轨道 TS—S	m	25.64	—	—	2.0440	—
	090951	不锈钢承珠	个	1.54	—	—	22.1200	—
	090953	下轨道	m	17.09	—	—	2.0440	—
	090954	四轮轴承滑车	个	68.38	—	—	9.8320	—
	091445	烟斗合页	付	5.98	5.4530	2.5000	—	—
	100284	双面玻璃胶带	m	0.26	—	—	—	8.5960
料	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	—	—	—	1.2920
	110132	乳胶	kg	5.56	3.6519	2.3410	6.4600	1.2920
	110514	发泡胶	kg	11.54	0.3000	—	0.4000	—
	120128	塑料透光片	m <sup>2</sup>	76.92	—	—	—	0.2290
	840004	其他材料费	元	—	7.52	6.00	27.44	9.18
机	840023	其他机具费	元	—	16.32	7.50	35.06	7.91

单位:个

定 额 编 号				15-70	
项 目				试衣间	
				1800×1000×1000	
概 算 基 价 (元)				1771.37	
其 中	人 工 费 (元)			730.55	
	材 料 费 (元)			1011.60	
	机 械 费 (元)			29.22	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人工	870004	综合工日	工日	—	5.798
材 料	030011	大芯板	m <sup>2</sup>	38.29	11.5670
	030123	白枫木饰面板	m <sup>2</sup>	26.26	7.9200
	070131	松木线条 10×20	m	1.71	23.7440
	070132	松木线条 10×30	m	4.27	4.5600
	080192	镜面玻璃 6mm	m <sup>2</sup>	89.62	1.8580
	090321	执手锁	个	58.12	1.0000
	091445	烟斗合页	付	5.98	2.0000
	110132	乳胶	kg	5.56	8.5200
	110514	发泡胶	kg	11.54	0.1500
	840004	其他材料费	元	—	14.95
机械	840023	其他机具费	元	—	29.22

单位:见表

定 额 编 号					15-71	15-72	15-73	15-74		
项 目					暖气罩			暖气罩台面		
					木质	铝合金	铁艺	木质		
					m <sup>2</sup>			m		
概 算 基 价 (元)					167.89	347.83	215.81	71.76		
其 中	人 工 费 (元)				65.39	75.26	32.34	9.07		
	材 料 费 (元)				99.88	269.56	182.18	62.33		
	机 械 费 (元)				2.62	3.01	1.29	0.36		
名 称				单位	单价 (元)	数 量				
人 工	870003	综合工日			工日	—	—	0.768	0.330	—
	870004	综合工日			工日	—	0.519	—	—	0.072
材	030001	板方材			m <sup>3</sup>	2077.00	0.0200	—	—	—
	030074	木花格板			m <sup>2</sup>	90.58	0.4600	—	—	—
	030075	硬木暖气罩台面			m	59.66	—	—	—	1.0100
	030090	五夹板			m <sup>2</sup>	13.46	0.5330	—	—	—
	090247	铝板网			m <sup>2</sup>	12.82	0.5400	—	—	—
	090263	铁件			kg	3.85	0.2000	0.0006	—	—
	090355	铝合金装饰板			m <sup>2</sup>	119.66	—	1.0670	—	—
	090401	铝合金型材			m	20.85	—	4.5670	—	—
	090411	铁艺暖气罩			m <sup>2</sup>	170.94	—	—	1.0500	—
	090689	铝合金网板			m <sup>2</sup>	70.43	—	0.6000	—	—
	110020	防锈漆			kg	14.03	—	0.0300	—	—
	110132	乳胶			kg	5.56	0.0600	—	—	—
	110514	发泡胶			kg	11.54	—	—	—	0.1000
	840004	其他材料费			元	—	1.48	3.98	2.69	0.92
机 械	840023	其他机具费			元	—	2.62	3.01	1.29	0.36

## 第五节 卫浴配件

工程内容:制作安装、装饰等。

单位:见表

定 额 编 号				15-75	15-76	15-77	15-78	15-79		
项 目				不锈钢帘子杆	托架		毛巾环			
				套	镀铬	不锈钢	镀铬	不锈钢		
					556×150(mm)		副			
					套					
概 算 基 价 (元)				135.90	22.51	30.05	31.88	36.21		
其 中	人 工 费 (元)			9.80	9.80	9.80	9.80	9.80		
	材 料 费 (元)			125.71	12.32	19.86	21.69	26.02		
	机 械 费 (元)			0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		
名 称				单位	单价 (元)	数 量				
人工	870003	综合工日		工日	—	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
材 料	090377	不锈钢帘子杆(浴巾杆)		套	123.85	1.0000	—	—	—	—
	090386	镀铬毛巾环		套	21.37	—	—	—	1.0000	—
	090481	镀铬托架		套	12.14	—	1.0000	—	—	—
	090482	不锈钢托架		套	19.57	—	—	1.0000	—	—
	090483	不锈钢毛巾环		套	25.64	—	—	—	—	1.0000
	840004	其他材料费		元	—	1.86	0.18	0.29	0.32	0.38
机械	840023	其他机具费		元	—	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39



单位:套

定 额 编 号				15-80	15-81	15-82	15-83	15-84	15-85	
项 目				毛巾架		浴巾架		浴盆拉手		
				铜镀铬	不锈钢	铜镀铬	不锈钢	镀铬	不锈钢	
概 算 基 价 (元)				<b>45.76</b>	<b>64.85</b>	<b>134.24</b>	<b>132.77</b>	<b>73.39</b>	<b>90.73</b>	
其 中	人 工 费 (元)			9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	
	材 料 费 (元)			35.57	54.66	124.05	122.58	63.20	80.54	
	机 械 费 (元)			0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
材 料	090273	预埋铁件	kg	3.50	—	—	—	—	0.6000	0.6000
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	—	—	—	—	0.0500	0.0500
	090379	不锈钢浴巾架	套	120.77	—	—	—	1.0000	—	—
	090384	不锈钢毛巾架	套	53.85	—	1.0000	—	—	—	—
	090387	铜镀铬毛巾架	套	35.04	1.0000	—	—	—	—	—
	090389	铜镀铬浴巾架	套	122.22	—	—	1.0000	—	—	—
	090390	镀铬浴盆拉手	套	59.83	—	—	—	—	1.0000	—
	090488	不锈钢浴盆拉手	套	76.92	—	—	—	—	—	1.0000
	840004	其他材料费	元	—	0.53	0.81	1.83	1.81	0.93	1.19
机械	840023	其他机具费	元	—	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39

单位:见表

定 额 编 号				15-86	15-87	15-88	15-89	15-90	15-91		
项 目				卫生纸架		肥皂盒		皂液盒	镜子		
				镀铬	不锈钢	铜镀铬	不锈钢		m <sup>2</sup>		
				个							
概 算 基 价 (元)				62.24	50.10	72.50	46.48	115.87	98.91		
其 中	人 工 费 (元)			9.80	9.80	10.78	10.78	10.78	10.39		
	材 料 费 (元)			52.05	39.91	61.29	35.27	104.66	88.10		
	机 械 费 (元)			0.39	0.39	0.43	0.43	0.43	0.42		
名 称				单位	单价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日		工日	—	0.100	0.100	0.110	0.110	0.110	0.106
材 料	030006	胶合板 3mm		m <sup>2</sup>	10.77	—	—	—	—	—	1.0700
	050017	车边玻璃镜子(5mm)		m <sup>2</sup>	66.03	—	—	—	—	—	1.1400
	090380	不锈钢卫生纸架		套	39.32	—	1.0000	—	—	—	—
	090448	镀铬卫生纸架		套	51.28	1.0000	—	—	—	—	—
	090449	铜镀铬肥皂盒		套	59.83	—	—	1.0000	—	—	—
	090450	不锈钢肥皂盒		套	34.19	—	—	—	1.0000	—	—
	210088	不锈钢皂液器		个	102.56	—	—	—	—	1.0000	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR		m <sup>3</sup>	397.44	—	—	0.0014	0.0014	0.0014	—
840004	其他材料费		元	—	0.77	0.59	0.91	0.52	1.55	1.30	
机械	840023	其他机具费		元	—	0.39	0.39	0.43	0.43	0.43	0.42

单位:见表

定 额 编 号					15-92	15-93	15-94		
项 目					大理石盥洗台	晾衣架			
					m	固定式	可升降式		
						套			
概 算 基 价 (元)					<b>678.80</b>	<b>149.49</b>	<b>370.56</b>		
其 中	人 工 费 (元)				194.04	18.62	22.64		
	材 料 费 (元)				477.00	130.13	347.01		
	机 械 费 (元)				7.76	0.74	0.91		
名 称					单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日			工日	—	—	0.190	0.231
	870004	综合工日			工日	—	1.540	—	—
材          料	010233	角钢			kg	2.38	18.7306	—	—
	030011	大芯板			m <sup>2</sup>	38.29	0.1264	—	—
	060099	大理石台面			m <sup>2</sup>	470.09	0.8400	—	—
	090241	钢板网			m <sup>2</sup>	7.03	0.9545	—	—
	090290	电焊条(综合)			kg	6.65	0.5046	—	—
	090820	膨胀螺栓 M8×100			个	1.86	6.9731	—	—
	090975	可升降晾衣架			套	341.88	—	—	1.0000
	090976	不锈钢晾衣架			套	128.21	—	1.0000	—
	100040	油漆溶剂油			kg	15.38	0.0081	—	—
	110020	防锈漆			kg	14.03	0.0786	—	—
	400031	抹灰砂浆 DP—MR			m <sup>3</sup>	397.44	0.0035	—	—
	840004	其他材料费			元	—	7.05	1.92	5.13
机 械	840023	其他机具费			元	—	7.76	0.74	0.91

## 第六节 其他项目

工程内容:制作安装、装饰等。

单位:见表

定 额 编 号				15-95	15-96	15-97	15-98	15-99	15-100		
项 目				房间名牌		信报箱	玻璃黑板	布告牌	滑动黑板		
				有机玻璃	铜质	18 户					
								套		个	m <sup>2</sup>
概 算 基 价 (元)				18.78	53.84	574.22	135.99	64.49	408.90		
其 中	人 工 费 (元)			8.82	8.82	47.88	42.84	44.10	42.84		
	材 料 费 (元)			9.61	44.67	524.42	91.44	18.63	364.35		
	机 械 费 (元)			0.35	0.35	1.92	1.71	1.76	1.71		
名 称			单位	单价 (元)	数 量						
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.090	0.090	—	—	—	
	870004	综合工日		工日	—	—	—	0.380	0.340	0.350	
材        料	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	—	—	—	0.0240	—	
	030007	胶合板 5mm		m <sup>2</sup>	15.38	—	—	—	—	1.0500	
	030034	木压条		m	0.60	—	—	—	—	2.7200	
	050036	磨砂玻璃		m <sup>2</sup>	34.19	—	—	—	1.1600	—	
	090263	铁件		kg	3.85	—	—	1.0000	0.1500	0.1500	
	090338	不锈钢挂件		个	2.22	1.0000	1.0000	—	—	—	
	090442	信报箱 18 户		个	512.82	—	—	1.0000	—	—	
	091669	成品滑动黑板		m <sup>2</sup>	358.97	—	—	—	—	—	
	150058	有机玻璃名牌		块	7.25	1.0000	—	—	—	—	
	150059	铜制名牌		块	41.79	—	1.0000	—	—	—	
840004	其他材料费		元	—	0.14	0.66	7.75	1.35	0.28	5.38	
机械	840023	其他机具费		元	—	0.35	0.35	1.92	1.71	1.76	1.71

单位:见表

定 额 编 号				15-101	15-102	15-103	15-104	
项 目				排水沟		排水坑		
				瓷砖面	水泥面	瓷砖面	水泥面	
				m		个		
概 算 基 价 (元)				412.50	339.30	358.34	263.79	
其 中	人 工 费 (元)			103.32	60.48	157.50	91.98	
	材 料 费 (元)			305.05	276.40	194.54	168.13	
	机 械 费 (元)			4.13	2.42	6.30	3.68	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人工	870004	综合工日	工日	—	0.820	0.480	1.250	0.730
材	020003	白水泥	kg	0.74	0.0800	—	0.1100	—
	040001	页岩砖	块	0.50	23.0000	23.0000	51.0000	51.0000
	060073	内墙瓷砖 0.02m <sup>2</sup> 以外	m <sup>2</sup>	37.61	0.5200	—	0.7800	—
	160122	铸铁算子 450×750	个	183.76	1.3300	1.3300	0.5000	0.5000
	400006	C15 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	300.97	0.0040	0.0040	0.0280	0.0280
	400030	抹灰砂浆 DP—HR	m <sup>3</sup>	412.82	0.0050	—	0.0070	—
	400034	DS 砂浆	m <sup>3</sup>	393.16	—	0.0110	—	0.0160
	400043	胶粘剂 DTA 砂浆	m <sup>3</sup>	3623.93	0.0030	—	0.0040	0.0040
	400054	砌筑砂浆 DM5.0—HR	m <sup>3</sup>	388.89	0.0280	0.0280	0.0490	0.0490
840004	其他材料费	元	—	4.51	4.08	2.87	2.48	
机械	840023	其他机具费	元	—	4.13	2.42	6.30	3.68

单位:见表

定 额 编 号				15-105	15-106	15-107	15-108	15-109	15-110
项 目				手动不锈钢旗杆			旗帜电 旗升降系统	旗帜 风动系统	旗杆基座 (贴花岗岩)
				高度 9m	高度 12m	高度 15m			1.5m×3.5m
				根			套		座
概 算 基 价 (元)				<b>2373.07</b>	<b>3017.63</b>	<b>3662.19</b>	<b>69452.67</b>	<b>8777.14</b>	<b>12189.37</b>
其 中	人 工 费 (元)			731.67	975.59	1219.51	49.00	98.00	3757.25
	材 料 费 (元)			1612.13	2003.02	2393.90	69401.71	8675.22	8232.41
	机 械 费 (元)			29.27	39.02	48.78	1.96	3.92	199.71
名 称			单 位	单 价 (元)		数 量			
人 工	870001	综合工日	工日	—	—	—	—	—	5.138
	870002	综合工日	工日	—	—	—	—	—	34.000
	870003	综合工日	工日	—	7.466	9.955	12.444	0.500	1.000
材 料	010001	钢筋 $\phi$ 10 以内	kg	2.62	—	—	—	—	42.6000
	020001	水泥(综合)	kg	0.35	—	—	—	—	185.5600
	020003	白水泥	kg	0.74	—	—	—	—	2.7400
	040001	页岩砖	块	0.50	—	—	—	—	2600.0200
	040025	砂子	kg	0.07	—	—	—	—	8513.2000
	040026	石子(综合)	kg	0.07	—	—	—	—	14667.5300
	060052	磨光花岗岩	m <sup>2</sup>	206.84	—	—	—	—	18.6200
	090263	铁件	kg	3.85	17.2800	23.0400	28.8000	—	—
	090445	不锈钢焊丝	kg	69.57	4.7775	6.3700	7.9625	—	—

续前

单位:见表

定 额 编 号					15-105	15-106	15-107	15-108	15-109	15-110
项 目					手动不锈钢旗杆			旗帜电 动升降系统	旗帜 风动系统	旗杆基座 (贴花岗岩)
					高度 9m	高度 12m	高度 15m			1.5m×3.5m
					根			套		座
材	090617	高强螺栓	个	15.30	4.0000	4.0000	4.0000	—	—	—
	090968	旗杆球珠	套	136.75	1.0000	1.0000	1.0000	—	—	—
	090969	定滑轮	套	205.13	1.0000	1.0000	1.0000	—	—	—
	090970	不锈钢管 $\phi$ 76	m	55.56	2.5000	3.5000	4.5000	—	—	—
	090971	不锈钢管 $\phi$ 133	m	115.38	3.5000	4.5000	5.5000	—	—	—
	090972	不锈钢管 $\phi$ 108	m	81.20	3.0000	4.0000	5.0000	—	—	—
	150187	旗帜电动升降系统	套	68376.07	—	—	—	1.0000	—	—
	150188	旗帜风动系统	套	8547.01	—	—	—	—	1.0000	—
料	400005	C10 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	291.26	—	—	—	—	—	2.4360
	410063	DPM5 砂浆	m <sup>3</sup>	405.98	—	—	—	—	—	1.0550
	100321	柴油	kg	5.41	—	—	—	—	—	3.7559
	840004	其他材料费	元	—	23.82	29.60	35.38	1025.64	128.21	121.66
	机 械	800074	推土机 综合	台班	464.31	—	—	—	—	—
800117		蛙式打夯机	台班	10.16	—	—	—	—	—	0.0525
800281		履带式单斗挖土机 1.0m <sup>3</sup>	台班	937.44	—	—	—	—	—	0.0162
800863		自卸汽车 12t	台班	700.00	—	—	—	—	—	0.0441
840023		其他机具费	元	—	29.27	39.02	48.78	1.96	3.92	150.29

单位:m<sup>3</sup>

定 额 编 号				15-111	15-112	15-113	15-114	15-115	15-116	
项 目				灯箱及招牌面层						
				有机玻璃	玻璃	金属板	玻璃钢	胶合板	铝塑板	
概 算 基 价 (元)				114.67	138.67	85.78	123.91	21.37	129.62	
其 中	人 工 费 (元)			11.96	11.96	20.78	10.88	9.51	11.96	
	材 料 费 (元)			102.23	126.23	64.17	112.59	11.48	117.18	
	机 械 费 (元)			0.48	0.48	0.83	0.44	0.38	0.48	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.122	0.122	0.212	0.111	0.097	0.122
材 料	010406	金属板	m <sup>2</sup>	58.46	—	—	1.0600	—	—	—
	030006	胶合板 3mm	m <sup>2</sup>	10.77	—	—	—	—	1.0500	—
	050014	有机玻璃 3mm	m <sup>2</sup>	80.00	1.0600	—	—	—	—	—
	050041	镜面玻璃 6mm	m <sup>2</sup>	89.62	—	1.2100	—	—	—	—
	050042	玻璃钢	m <sup>2</sup>	105.64	—	—	—	1.0500	—	—
	080230	铝塑板 5mm	m <sup>2</sup>	109.95	—	—	—	—	—	1.0500
	090203	地毯钢钉	百个	5.98	—	—	0.2089	—	—	—
	100115	双面强力弹性胶带	m	1.97	4.8960	4.8960	—	—	—	—
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	1.0800	1.0800	—	—	—	—
840004	其他材料费	元	—	1.51	1.87	0.95	1.66	0.17	1.73	
机械	840023	其他机具费	元	—	0.48	0.48	0.83	0.44	0.38	0.48



单位:m<sup>3</sup>

定 额 编 号				15-117	15-118	15-119	15-120	
项 目				钢结构箱式招牌基层				
				厚度(mm)				
				500 以内		500 以外		
				矩形	异形	矩形	异形	
概 算 基 价 (元)				<b>630.37</b>	<b>685.43</b>	<b>415.34</b>	<b>463.36</b>	
其 中	人 工 费 (元)			368.09	403.96	264.01	289.79	
	材 料 费 (元)			247.56	265.31	140.77	161.98	
	机 械 费 (元)			14.72	16.16	10.56	11.59	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日	工日	—	3.756	4.122	2.694	2.957
材 料	010016	角钢 63 以内	kg	2.15	0.0494	0.0543	0.0350	0.0385
	010133	镀锌铁皮	m <sup>2</sup>	39.16	1.2930	1.4310	0.8060	0.9010
	030001	板方材	m <sup>3</sup>	2077.00	0.0628	0.0659	0.0346	0.0358
	090263	铁件	kg	3.85	13.4070	14.5770	7.0670	10.8780
	090290	电焊条(综合)	kg	6.65	1.6700	1.8400	1.2000	1.2000
	840004	其他材料费	元	—	3.66	3.92	2.08	2.39
机 械	840023	其他机具费	元	—	14.72	16.16	10.56	11.59

单位:m<sup>3</sup>

定 额 编 号				15-121	15-122	15-123	15-124	
项 目				竖式标箱基层				
				厚度(mm)				
				400 以内		400 以外		
				矩形	异形	矩形	异形	
概 算 基 价 (元)				<b>656.18</b>	<b>738.94</b>	<b>467.40</b>	<b>526.60</b>	
其 中	人 工 费 (元)			438.35	493.82	312.33	352.02	
	材 料 费 (元)			200.30	225.37	142.58	160.50	
	机 械 费 (元)			17.53	19.75	12.49	14.08	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870003	综合工日	工日	—	4.473	5.039	3.187	3.592
材 料	010014	圆钢 φ10 以内	kg	2.37	9.3530	10.2890	6.2360	6.8590
	010016	角钢 63 以内	kg	2.15	71.3900	80.5810	51.2810	57.9010
	090290	电焊条 (综合)	kg	6.65	2.2390	2.5200	1.5950	1.7960
	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	0.0384	0.0430	0.0270	0.0308
	110003	醇酸防锈漆	kg	16.67	0.3720	0.4190	0.2650	0.2980
	840004	其他材料费	元	—	2.96	3.33	2.11	2.37
机 械	840023	其他机具费	元	—	17.53	19.75	12.49	14.08

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				15-125	15-126	15-127	15-128		
项 目				平面招牌基层					
				钢结构		木结构			
				矩形	异形	矩形	异形		
概 算 基 价 (元)				115.71	137.18	110.62	128.54		
其 中	人 工 费 (元)			71.83	83.69	40.38	49.10		
	材 料 费 (元)			41.01	50.14	68.62	77.48		
	机 械 费 (元)			2.87	3.35	1.62	1.96		
名 称				单位	单价 (元)	数 量			
人工	870003	综合工日		工日	—	0.733	0.854	0.412	0.501
材 料	010016	角钢 63 以内		kg	2.15	0.0118	0.0130	—	—
	010133	镀锌铁皮		m <sup>2</sup>	39.16	0.1990	0.1990	0.1990	0.1990
	030001	板方材		m <sup>3</sup>	2077.00	0.0134	0.0175	0.0288	0.0330
	090263	铁件		kg	3.85	0.6660	0.7370	—	—
	090290	电焊条 (综合)		kg	6.65	0.3300	0.3600	—	—
	840004	其他材料费		元	—	0.61	0.74	1.01	1.15
机械	840023	其他机具费		元	—	2.87	3.35	1.62	1.96

单位:个

定 额 编 号				15-129	15-130	15-131	15-132	15-133	15-134	
项 目				美术字						
				面积 0.5m <sup>2</sup> 以内			面积 1m <sup>2</sup> 以内			
				金属	木质	有机玻璃	金属	木质	有机玻璃	
概 算 基 价 (元)				121.19	98.68	105.35	359.40	217.18	264.24	
其 中	人 工 费 (元)			60.76	67.42	56.35	80.95	90.55	76.24	
	材 料 费 (元)			58.00	28.56	46.75	275.21	123.01	184.95	
	机 械 费 (元)			2.43	2.70	2.25	3.24	3.62	3.05	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870003	综合工日	工日	—	0.620	0.688	0.575	0.826	0.924	0.778
材	090263	铁件	kg	3.85	0.3500	0.6042	—	0.5000	0.7844	—
	110060	玻璃胶(密封胶)	支	5.81	0.2500	—	—	0.5600	—	—
	110152	万能胶	kg	11.62	—	—	0.0710	—	—	0.1320
	150064	有机玻璃字 1m <sup>2</sup> 以内	个	178.89	—	—	—	—	—	1.0100
	150065	有机玻璃字 0.5m <sup>2</sup> 以内	个	44.79	—	—	1.0100	—	—	—
	150069	金属字 1m <sup>2</sup> 以内	个	263.33	—	—	—	1.0100	—	—
	150070	金属字 0.5m <sup>2</sup> 以内	个	53.80	1.0100	—	—	—	—	—
	150075	木质字 1m <sup>2</sup> 以内	个	117.00	—	—	—	—	1.0100	—
	150076	木质字 0.5m <sup>2</sup> 以内	个	25.56	—	1.0100	—	—	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.86	0.42	0.69	4.07	1.82	2.73
机械	840023	其他机具费	元	—	2.43	2.70	2.25	3.24	3.62	3.05

单位:个

定 额 编 号				15-135	15-136	15-137		
项 目				美术字				
				面积 1m <sup>2</sup> 以外				
				金属	木质	有机玻璃		
概 算 基 价 (元)				511.83	343.21	509.39		
其 中	人 工 费 (元)			97.12	98.49	91.53		
	材 料 费 (元)			410.83	240.78	414.20		
	机 械 费 (元)			3.88	3.94	3.66		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	870003	综合工日		工日	—	0.991	1.005	0.934
材    料	090263	铁件		kg	3.85	0.6000	0.9870	—
	110060	玻璃胶(密封胶)		支	5.81	0.7000	—	—
	110152	万能胶		kg	11.62	—	—	0.1580
	150063	有机玻璃字 1m <sup>2</sup> 以外		个	402.22	—	—	1.0100
	150068	金属字 1m <sup>2</sup> 以外		个	394.44	1.0100	—	—
	150074	木质字 1m <sup>2</sup> 以外		个	231.11	—	1.0100	—
	840004	其他材料费		元	—	6.07	3.56	6.12
机 械	840023	其他机具费		元	—	3.88	3.94	3.66

单位:见表

定 额 编 号				15-138	15-139	15-140	15-141	15-142	
项 目				车挡	柱子护角	减速带	病房走 道靠墙扶手	拉帘导轨	
				个	套	m			
概 算 基 价 (元)				<b>94.29</b>	<b>121.73</b>	<b>215.12</b>	<b>116.19</b>	<b>66.42</b>	
其 中	人 工 费 (元)			33.41	48.90	19.20	40.32	4.80	
	材 料 费 (元)			59.54	70.87	195.15	74.26	61.43	
	机 械 费 (元)			1.34	1.96	0.77	1.61	0.19	
名 称			单位	单价 (元)	数 量				
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.150	0.150	0.200	—	—
	870003	综合工日	工日	—	0.194	0.352	—	—	0.049
	870004	综合工日	工日	—	—	—	—	0.320	—
材 料	010015	圆钢 $\phi 10$ 以外	kg	2.36	—	—	—	0.6500	—
	010017	角钢 63 以外	kg	2.17	—	19.8400	—	—	—
	010018	扁钢 60 以内	kg	2.40	—	—	—	0.1470	—
	010072	焊接钢管 80	m	19.54	2.4000	—	—	—	—
	010754	T 型螺栓 M22	个	7.26	—	—	8.0000	—	—
	090290	电焊条 (综合)	kg	6.65	—	—	—	0.0110	—

续前

单位:见表

定 额 编 号				15-138	15-139	15-140	15-141	15-142	
项 目				车挡	柱子护角	减速带	病房走 道靠墙扶手	拉帘导轨	
				个	套	m			
材	090408	镀锌法兰 $\phi 50$	个	3.21	—	—	—	1.1100	—
	090429	塑料膨胀螺栓 M8 $\times$ 110	个	0.97	—	—	—	—	2.2500
	091670	医院走廊扶手	m	64.10	—	—	—	1.0500	—
	091671	医院病房导轨	m	55.56	—	—	—	—	1.0500
	100040	油漆溶剂油	kg	15.38	0.0782	0.1417	—	—	—
	100549	减速带	m	134.19	—	—	1.0000	—	—
	110020	防锈漆	kg	14.03	0.2925	0.5304	—	—	—
	110056	胶粘剂	kg	10.85	—	0.5000	—	—	—
	110057	催干剂	kg	25.04	0.0047	0.0086	—	—	—
	110499	丙烯酸漆稀释剂	kg	12.48	0.0153	0.0277	—	—	—
料	110791	丙烯酸面漆	kg	25.64	0.2400	0.4352	—	—	—
	400012	C20 预拌豆石混凝土	m <sup>3</sup>	330.10	—	—	—	0.0010	—
	840004	其他材料费	元	—	0.88	1.05	2.88	1.10	0.91
机	840023	其他机具费	元	—	1.34	1.96	0.77	1.61	0.19





## 第十六章 工程水电费



# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

- (一)本节包括:住宅建筑工程,公共建筑工程 2 节共 16 个子目。
- (二)单独地下工程执行檐高 25 米以下相应定额子目。
- (三)单项工程中使用功能、结构类型不同时按各自建筑面积分别计算。
- (四)住宅、宿舍、公寓、别墅执行住宅工程相应定额子目。

## 二、工程量计算规则

工程量按建筑面积计算。



## 第一节 住宅建筑工程

**工程内容:**施工现场所消耗的全部水、电费(包括建筑、装饰、安装等工程及安全文明施工),机械施工中所消耗的电费,夜间施工和施工场地照明所消耗的电费。  
**单位:**m<sup>2</sup>

定 额 编 号				16-1	16-2	16-3	16-4		
项 目				全现浇、框架结构					
				檐高(m)					
				25 以下		25 以上			
				五环以内	五环以外	五环以内	五环以外		
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>13.25</b>	<b>17.47</b>	<b>18.36</b>	<b>23.46</b>		
其  中	人 工 费 (元)			—	—	—	—		
	材 料 费 (元)			13.25	17.47	18.36	23.46		
	机 械 费 (元)			—	—	—	—		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
材  料	840006	水		t	7.91	0.7003	1.1004	0.8276	1.3005
	150007	电		kW·h	0.84	8.9459	10.1328	13.7464	15.2719
	840004	其他材料费		元	—	0.20	0.26	0.27	0.35
机械	840023	其他机具费		元	—	—	—	—	—

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				16-5	16-6	16-7	16-8	
项 目				其他结构				
				檐高(m)				
				25 以下		25 以上		
				五环以内	五环以外	五环以内	五环以外	
概 算 基 价 (元)				12.78	15.05	17.16	20.02	
其 中	人 工 费 (元)			—	—	—	—	
	材 料 费 (元)			12.78	15.05	17.16	20.02	
	机 械 费 (元)			—	—	—	—	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
材 料	840006	水	t	7.91	0.7875	0.9625	0.9307	1.1375
	150007	电	kW·h	0.84	7.5746	8.5884	11.3574	12.7703
	840004	其他材料费	元	—	0.19	0.22	0.25	0.30
机 械	840023	其他机具费	元	—	—	—	—	—

## 第二节 公共建筑工程

**工程内容:**施工现场所消耗的全部水、电费(包括建筑、装饰、安装等工程及安全文明施工),机械施工中所消耗的电费,夜间施工和施工场地照明所消耗的电费。  
**单位:**m<sup>2</sup>

定 额 编 号				16-9	16-10	16-11	16-12	
项 目				全现浇、框架结构				
				檐高(m)				
				25 以下		25 以上		
				五环以内	五环以外	五环以内	五环以外	
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>16.15</b>	<b>20.83</b>	<b>23.50</b>	<b>28.88</b>	
其  中	人 工 费 (元)			—	—	—	—	
	材 料 费 (元)			16.15	20.83	23.50	28.88	
	机 械 费 (元)			—	—	—	—	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
材  料	840006	水	t	7.91	0.7400	1.1628	0.7699	1.2099
	150007	电	kW·h	0.84	11.9680	13.4862	20.3148	22.4809
	840004	其他材料费	元	—	0.24	0.31	0.35	0.43
机械	840023	其他机具费	元	—	—	—	—	—

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				16-13	16-14	16-15	16-16	
项 目				其他结构				
				檐高(m)				
				25 以下		25 以上		
				五环以内	五环以外	五环以内	五环以外	
概 算 基 价 (元)				15.83	18.45	22.93	26.15	
其 中	人 工 费 (元)			—	—	—	—	
	材 料 费 (元)			15.83	18.45	22.93	26.15	
	机 械 费 (元)			—	—	—	—	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
材 料	840006	水	t	7.91	0.7611	0.9302	0.7919	0.9679
	150007	电	kW·h	0.84	11.3967	12.8817	19.4370	21.5583
	840004	其他材料费	元	—	0.23	0.27	0.34	0.39
机 械	840023	其他机具费	元	—	—	—	—	—



# 第十七章 措施项目



# 第一节 脚手架工程



# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

(一)本节包括:综合脚手架,吊顶装修及天棚装修脚手架,其他脚手架 3 小节共 120 个子目。

(二)综合脚手架包括结构(含砌体)和外装修施工期的脚手架,不包括设备安装专用脚手架和安全文明施工费中的防护架及防护网。

(三)有地下室的建筑脚手架分别按 $\pm 0.00$ 以下、 $\pm 0.00$ 以上分别执行相应定额子目;无地下室的建筑脚手架仅执行 $\pm 0.00$ 以上定额子目。单独地下室工程执行 $\pm 0.00$ 以下定额子目。

(四)室内装修脚手架,层高超过 3.6m 时,执行层高 4.5m 以内的吊顶装修、天棚装修脚手架定额子目;层高超过 4.5m 时,超过部分执行 4.5m 以上每增 1m 的相应定额子目,不足 1m 时按 1m 计算。

(五)内墙装修脚手架已综合在吊顶装修及天棚装修脚手架中。

(六)不能计算建筑面积的项目按其他脚手架的相应定额子目执行。

(七)外墙脚手架为整体更新改造项目使用,新建工程的外墙装修脚手架已包括在综合脚手架内,不得重复计算。

(八)围墙不分高度,执行围墙脚手架定额子目。

(九)钢结构工程执行砖混结构脚手架;钢混结构组合时执行现浇钢筋混凝土结构脚手架。

## 二、工程量计算规则

(一)综合脚手架按地下及地上部分的建筑面积计算。不计算建筑面积的架空层、设备管道层、人防通道等部分,按围护结构水平投影面积计算,并入相应主体工程量中。

(二)吊顶装修及天棚装修脚手架按吊顶及天棚部分的轴线内包水平投影面积计算,不扣除柱、垛、 $\leq 0.3\text{m}^2$  洞口所占面积。

- (三)外墙装修脚手架按搭设部位外墙垂直投影面积计算,不扣除门窗、洞口所占面积。
- (四)电动吊篮按搭设部位外墙的垂直投影面积计算,不扣除门窗、洞口所占面积。
- (五)围墙脚手架按砌体部分设计图示长度计算。
- (六)双排脚手架按搭设部位的围护结构外围垂直投影面积计算,不扣除门窗、洞口所占的面积。
- (七)满堂脚手架按搭设部位的结构水平投影面积计算。

## 第一节 脚手架工程

### 一、综合脚手架

1.±0.000 以下工程

**工程内容:** 1.场内、场外材料搬运等。2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台等。3.安全网的铺设等。4.选择附墙点与主体连接等。  
5.测试电动装置、安全锁等。6.拆除脚手架后材料的堆放等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-1	17-2	17-3	17-4	17-5	17-6	
项 目				±0.000 以下工程 有地下室						
				层数						
				1 层			2 层			
				建筑面积(m <sup>2</sup> )						
				1000 以内		5000 以内		5000 以外		2000 以内
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>15.97</b>	<b>17.32</b>	<b>18.69</b>	<b>16.96</b>	<b>18.95</b>	<b>20.41</b>	
其 中	人 工 费 (元)			6.24	6.43	6.53	6.34	6.53	6.72	
	材 料 费 (元)			9.34	10.49	11.76	10.23	12.02	13.29	
	机 械 费 (元)			0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.065	0.067	0.068	0.066	0.068	0.070
材 料	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.2082	0.2082	0.2082	0.2082	0.2082	0.2082
	840027	摊销材料费	元	—	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
	840028	租赁材料费	元	—	2.30	3.43	4.68	3.18	4.94	6.19
	100321	柴油	kg	5.41	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费	元	—	0.15	0.17	0.19	0.16	0.19	0.21
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费	元	—	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-7	17-8	17-9	17-10	17-11	17-12	
项 目				±0.000 以下工程 有地下室						
				层数						
				3 层			4 层			
				建筑面积(m <sup>2</sup> )						
				10000 以内	20000 以内	20000 以外	10000 以内	30000 以内	30000 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>20.66</b>	<b>21.67</b>	<b>22.91</b>	<b>21.55</b>	<b>23.51</b>	<b>24.89</b>	
其 中	人 工 费 (元)			6.72	6.82	6.91	6.82	7.01	7.10	
	材 料 费 (元)			13.54	14.44	15.59	14.32	16.09	17.37	
	机 械 费 (元)			0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.070	0.071	0.072	0.071	0.073	0.074
材 料	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.2082	0.2082	0.2082	0.2082	0.2082	0.2082
	840027	摊销材料费	元	—	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
	840028	租赁材料费	元	—	6.44	7.32	8.45	7.20	8.95	10.21
	100321	柴油	kg	5.41	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费	元	—	0.21	0.23	0.25	0.23	0.25	0.27
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费	元	—	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-13	17-14	17-15		
项 目					±0.000 以下工程 有地下室				
					层数				
					5 层				
					建筑面积(m <sup>2</sup> )				
					20000 以内	50000 以内	50000 以外		
概 算 基 价 (元)					<b>23.78</b>	<b>25.63</b>	<b>26.50</b>		
其 中	人 工 费 (元)				7.01	7.20	7.30		
	材 料 费 (元)				16.36	18.01	18.78		
	机 械 费 (元)				0.41	0.42	0.42		
名 称				单 位	单 价 (元)			数 量	
人工	870002	综合工日		工日	—	0.073	0.075	0.076	
材 料	150051	安全网		m <sup>2</sup>	10.09	0.2082	0.2082	0.2082	
	840027	摊销材料费		元	—	4.57	4.57	4.57	
	840028	租赁材料费		元	—	9.21	10.84	11.59	
	100321	柴油		kg	5.41	0.0397	0.0397	0.0397	
	840004	其他材料费		元	—	0.26	0.28	0.30	
机 械	800278	载重汽车 15t		台班	402.97	0.0007	0.0007	0.0007	
	840023	其他机具费		元	—	0.13	0.14	0.14	

## 2.±0.000 以上工程

## (1)住宅

工程内容:1.场内、场外材料搬运等。2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台等。3.安全网的铺设等。4.选择附墙点与主体连接等。  
5.测试电动装置、安全锁等。6.拆除脚手架后材料的堆放等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-16	17-17	17-18	
结 构 类 型					±0.000 以上工程			
					砖混结构			
					住宅			
层 数					单层建筑			
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )					1000 以内	2000 以内	2000 以外	
概 算 基 价 ( 元 )					<b>14.53</b>	<b>14.65</b>	<b>15.02</b>	
其 中	人 工 费 ( 元 )				5.86	5.86	5.86	
	材 料 费 ( 元 )				8.53	8.65	9.02	
	机 械 费 ( 元 )				0.14	0.14	0.14	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	870002	综合工日		工日	—	0.061	0.061	0.061
材 料	840027	摊销材料费		元	—	5.95	5.95	5.95
	840028	租赁材料费		元	—	2.42	2.54	2.90
	100321	柴油		kg	5.41	0.0057	0.0057	0.0057
	840004	其他材料费		元	—	0.13	0.13	0.14
机 械	800278	载重汽车 15t		台班	402.97	0.0001	0.0001	0.0001
	840023	其他机具费		元	—	0.10	0.10	0.10

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-19	17-20	17-21	17-22	17-23	17-24	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				住宅						
				砖混结构				全现浇结构		
层 数				3 层以下		6 层以下		8 层以下		
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				2000 以内	2000 以外	5000 以内	5000 以外	10000 以内	10000 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>15.70</b>	<b>17.23</b>	<b>17.62</b>	<b>20.79</b>	<b>19.46</b>	<b>20.86</b>	
其 中	人 工 费 (元)			6.43	6.72	6.82	7.49	7.68	8.06	
	材 料 费 (元)			8.88	10.12	10.41	12.90	11.44	12.46	
	机 械 费 (元)			0.39	0.39	0.39	0.40	0.34	0.34	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.067	0.070	0.071	0.078	0.080	0.084
材 料	010152	工字钢	kg	2.11	—	—	—	—	0.0216	0.0216
	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.1909	0.1909	0.1909	0.1909	0.0797	0.0797
	840027	摊销材料费	元	—	4.55	4.55	4.55	4.55	5.18	5.18
	840028	租赁材料费	元	—	2.05	3.28	3.56	6.02	5.09	6.09
	100321	柴油	kg	5.41	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0278	0.0278
	840004	其他材料费	元	—	0.14	0.15	0.16	0.19	0.17	0.19
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0005	0.0005
	840023	其他机具费	元	—	0.11	0.11	0.11	0.12	0.14	0.14

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-25	17-26	17-27	17-28	17-29	17-30	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				住宅						
				全现浇结构						
层 数				12层以下			20层以下			
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				10000 以内	20000 以内	20000 以外	20000 以内	30000 以内	30000 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>20.86</b>	<b>21.92</b>	<b>23.35</b>	<b>25.77</b>	<b>27.51</b>	<b>30.89</b>	
其 中	人 工 费 (元)			8.06	8.35	8.74	8.93	9.31	9.98	
	材 料 费 (元)			12.46	13.22	14.25	16.57	17.92	20.62	
	机 械 费 (元)			0.34	0.35	0.36	0.27	0.28	0.29	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.084	0.087	0.091	0.093	0.097	0.104
材 料	010152	工字钢	kg	2.11	0.0216	0.0216	0.0216	0.2164	0.2164	0.2164
	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.0797	0.0797	0.0797	0.0951	0.0951	0.0951
	840027	摊销材料费	元	—	5.18	5.18	5.18	3.34	3.34	3.34
	840028	租赁材料费	元	—	6.09	6.84	7.85	11.46	12.79	15.45
	100321	柴油	kg	5.41	0.0278	0.0278	0.0278	0.0170	0.0170	0.0170
	840004	其他材料费	元	—	0.19	0.20	0.22	0.26	0.28	0.32
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0005	0.0005	0.0005	0.0003	0.0003	0.0003
	840023	其他机具费	元	—	0.14	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-31	17-32	17-33	17-34	17-35	17-36	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				住宅						
				全现浇结构				框架结构		
层 数				28 层以下				6 层以下		
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				30000 以内	40000 以内	40000 以外	3000 以内	8000 以内	8000 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>29.26</b>	<b>31.19</b>	<b>33.90</b>	<b>29.17</b>	<b>31.11</b>	<b>33.73</b>	
其 中	人 工 费 (元)			9.70	10.08	10.66	9.79	9.98	10.27	
	材 料 费 (元)			19.27	20.81	22.93	18.98	20.72	23.05	
	机 械 费 (元)			0.29	0.30	0.31	0.40	0.41	0.41	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.101	0.105	0.111	0.102	0.104	0.107
材 料	010152	工字钢	kg	2.11	0.2164	0.2164	0.2164	—	—	—
	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.0951	0.0951	0.0951	0.2582	0.2582	0.2582
	840027	摊销材料费	元	—	3.34	3.34	3.34	6.57	6.57	6.57
	840028	租赁材料费	元	—	14.12	15.64	17.73	9.33	11.05	13.34
	100321	柴油	kg	5.41	0.0170	0.0170	0.0170	0.0340	0.0340	0.0340
	840004	其他材料费	元	—	0.30	0.32	0.35	0.29	0.31	0.35
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0003	0.0003	0.0003	0.0006	0.0006	0.0006
	840023	其他机具费	元	—	0.17	0.18	0.19	0.16	0.17	0.17

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-37	17-38	17-39	17-40	17-41	17-42	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				住宅						
				框架结构						
层 数				12 层以下			24 层以下			
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				10000 以内	20000 以内	20000 以外	30000 以内	40000 以内	40000 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>34.09</b>	<b>36.40</b>	<b>38.70</b>	<b>38.21</b>	<b>42.14</b>	<b>43.38</b>	
其 中	人 工 费 (元)			11.42	11.81	12.19	14.40	15.26	15.55	
	材 料 费 (元)			22.18	24.10	26.01	23.29	26.34	27.29	
	机 械 费 (元)			0.49	0.49	0.50	0.52	0.54	0.54	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.119	0.123	0.127	0.150	0.159	0.162
材 料	010152	工字钢	kg	2.11	0.0087	0.0087	0.0087	0.0866	0.0866	0.0866
	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.0971	0.0971	0.0971	0.0519	0.0519	0.0519
	840027	摊销材料费	元	—	6.63	6.63	6.63	5.05	5.05	5.05
	840028	租赁材料费	元	—	14.02	15.91	17.80	16.97	19.97	20.91
	100321	柴油	kg	5.41	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费	元	—	0.32	0.35	0.37	0.35	0.40	0.41
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费	元	—	0.21	0.21	0.22	0.24	0.26	0.26

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-43	17-44	17-45		
结 构 类 型					±0.000 以上工程				
					住宅				
					框架结构				
层 数					24 层以上				
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )					30000 以内	40000 以内	40000 以外		
概 算 基 价 (元)					<b>39.94</b>	<b>42.14</b>	<b>45.31</b>		
其 中	人 工 费 (元)				14.40	14.98	15.74		
	材 料 费 (元)				25.03	26.64	29.04		
	机 械 费 (元)				0.51	0.52	0.53		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870002	综合工日			工日	—	0.150	0.156	0.164
材 料	010152	工字钢			kg	2.11	0.2705	0.2705	0.2705
	150051	安全网			m <sup>2</sup>	10.09	0.0539	0.0539	0.0539
	840027	摊销材料费			元	—	3.92	3.92	3.92
	840028	租赁材料费			元	—	19.41	20.99	23.36
	100321	柴油			kg	5.41	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费			元	—	0.37	0.40	0.43
机 械	800278	载重汽车 15t			台班	402.97	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费			元	—	0.23	0.24	0.25

## (2)其它公建类

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-46	17-47	17-48	17-49	17-50	17-51	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				其它公建类						
				砖混结构						
层 数				单层建筑			3 层以下			
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				1000 以内	2000 以内	2000 以外	1000 以内	3000 以内	3000 以外	
概 算 基 价 ( 元 )				14.75	15.15	15.37	15.59	16.36	16.90	
其 中	人 工 费 ( 元 )			5.86	5.86	5.95	6.34	6.53	6.62	
	材 料 费 ( 元 )			8.75	9.15	9.28	8.86	9.44	9.89	
	机 械 费 ( 元 )			0.14	0.14	0.14	0.39	0.39	0.39	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.061	0.061	0.062	0.066	0.068	0.069
材 料	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	—	—	—	0.1909	0.1909	0.1909
	840027	摊销材料费	元	—	5.95	5.95	5.95	4.55	4.55	4.55
	840028	租赁材料费	元	—	2.64	3.03	3.16	2.03	2.61	3.05
	100321	柴油	kg	5.41	0.0057	0.0057	0.0057	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费	元	—	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0001	0.0001	0.0001	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费	元	—	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-52	17-53	17-54	17-55	17-56	17-57	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				其它公建类						
				砖混结构						
层 数				4 层			6 层以下			
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				2000 以内	6000 以内	6000 以外	3000 以内	8000 以内	8000 以外	
概 算 基 价 ( 元 )				<b>16.61</b>	<b>17.94</b>	<b>18.64</b>	<b>17.30</b>	<b>19.43</b>	<b>20.60</b>	
其 中	人 工 费 ( 元 )			6.62	6.91	7.01	6.72	7.20	7.49	
	材 料 费 ( 元 )			9.60	10.64	11.23	10.19	11.83	12.71	
	机 械 费 ( 元 )			0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.069	0.072	0.073	0.070	0.075	0.078
材 料	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.1909	0.1909	0.1909	0.1909	0.1909	0.1909
	840027	摊销材料费	元	—	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
	840028	租赁材料费	元	—	2.76	3.79	4.37	3.35	4.96	5.83
	100321	柴油	kg	5.41	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费	元	—	0.15	0.16	0.17	0.15	0.18	0.19
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费	元	—	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-58	17-59	17-60	17-61	17-62	17-63	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				其它公建类						
				全现浇结构						
层 数				6 层以下			12 层以下			
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				10000 以内	20000 以内	20000 以外	10000 以内	20000 以内	20000 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>22.62</b>	<b>24.35</b>	<b>25.26</b>	<b>20.99</b>	<b>22.19</b>	<b>23.32</b>	
其 中	人 工 费 (元)			8.06	8.35	8.54	8.06	8.45	8.74	
	材 料 费 (元)			14.15	15.58	16.30	12.58	13.39	14.22	
	机 械 费 (元)			0.41	0.42	0.42	0.35	0.35	0.36	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.084	0.087	0.089	0.084	0.088	0.091
材 料	010152	工字钢	kg	2.11	—	—	—	0.0216	0.0216	0.0216
	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.2082	0.2082	0.2082	0.0797	0.0797	0.0797
	840027	摊销材料费	元	—	5.39	5.39	5.39	5.18	5.18	5.18
	840028	租赁材料费	元	—	6.23	7.64	8.35	6.21	7.01	7.82
	100321	柴油	kg	5.41	0.0397	0.0397	0.0397	0.0278	0.0278	0.0278
	840004	其他材料费	元	—	0.21	0.23	0.24	0.19	0.20	0.22
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0007	0.0007	0.0007	0.0005	0.0005	0.0005
	840023	其他机具费	元	—	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-64	17-65	17-66	17-67	17-68	17-69	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				其它公建类						
				全现浇结构						
层 数				20 层以下			28 层以下			
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				20000 以内	30000 以内	30000 以外	40000 以内	50000 以内	50000 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>27.78</b>	<b>29.42</b>	<b>31.76</b>	<b>36.04</b>	<b>37.66</b>	<b>38.68</b>	
其 中	人 工 费 (元)			9.31	9.70	10.18	11.14	11.52	11.71	
	材 料 费 (元)			18.19	19.43	21.28	24.59	25.82	26.65	
	机 械 费 (元)			0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.32	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.097	0.101	0.106	0.116	0.120	0.122
材 料	010152	工字钢	kg	2.11	0.2164	0.2164	0.2164	0.2164	0.2164	0.2164
	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.0951	0.0951	0.0951	0.0951	0.0951	0.0951
	840027	摊销材料费	元	—	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34
	840028	租赁材料费	元	—	13.06	14.28	16.10	19.36	20.58	21.39
	100321	柴油	kg	5.41	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170
	840004	其他材料费	元	—	0.28	0.30	0.33	0.38	0.39	0.41
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	840023	其他机具费	元	—	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-70	17-71	17-72	17-73	17-74	17-75
结 构 类 型					±0.000 以上工程					
					其它公建类					
					框架结构					
层 数					6 层以下			12 层以下		
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )					3000 以内	10000 以内	10000 以外	10000 以内	20000 以内	20000 以外
概 算 基 价 (元)					<b>29.78</b>	<b>32.98</b>	<b>33.69</b>	<b>32.79</b>	<b>35.23</b>	<b>37.42</b>
其 中	人 工 费 (元)				9.79	10.18	10.27	11.23	11.62	12.00
	材 料 费 (元)				19.59	22.39	23.01	21.08	23.12	24.92
	机 械 费 (元)				0.40	0.41	0.41	0.48	0.49	0.50
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.102	0.106	0.107	0.117	0.121	0.125
材 料	010152	工字钢	kg	2.11	—	—	—	0.0087	0.0087	0.0087
	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.2582	0.2582	0.2582	0.0971	0.0971	0.0971
	840027	摊销材料费	元	—	6.57	6.57	6.57	6.63	6.63	6.63
	840028	租赁材料费	元	—	9.93	12.69	13.30	12.93	14.95	16.72
	100321	柴油	kg	5.41	0.0340	0.0340	0.0340	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费	元	—	0.30	0.34	0.35	0.31	0.33	0.36
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费	元	—	0.16	0.17	0.17	0.20	0.21	0.22

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-76	17-77	17-78	17-79	17-80	17-81	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				其它公建类						
				框架结构						
层 数				24 层以下			32 层以下			
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				30000 以内	50000 以内	50000 以外	50000 以内	80000 以内	80000 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>41.30</b>	<b>42.91</b>	<b>44.01</b>	<b>46.68</b>	<b>49.20</b>	<b>50.35</b>	
其 中	人 工 费 (元)			15.07	15.46	15.74	16.13	16.70	16.99	
	材 料 费 (元)			25.69	26.91	27.72	30.02	31.96	32.81	
	机 械 费 (元)			0.54	0.54	0.55	0.53	0.54	0.55	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.157	0.161	0.164	0.168	0.174	0.177
材 料	010152	工字钢	kg	2.11	0.0866	0.0866	0.0866	0.2705	0.2705	0.2705
	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.0519	0.0519	0.0519	0.0539	0.0539	0.0539
	840027	摊销材料费	元	—	5.05	5.05	5.05	3.92	3.92	3.92
	840028	租赁材料费	元	—	19.33	20.53	21.33	24.33	26.24	27.08
	100321	柴油	kg	5.41	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费	元	—	0.39	0.41	0.42	0.44	0.47	0.48
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费	元	—	0.26	0.26	0.27	0.25	0.26	0.27

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-82	17-83	17-84		
结 构 类 型					±0.000 以上工程				
					其它公建类				
					框架结构				
层 数					40 层以下				
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )					70000 以内	100000 以内	100000 以外		
概 算 基 价 (元)					<b>51.19</b>	<b>55.58</b>	<b>56.93</b>		
其 中	人 工 费 (元)				17.18	18.34	18.62		
	材 料 费 (元)				33.46	36.68	37.74		
	机 械 费 (元)				0.55	0.56	0.57		
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870002	综合工日			工日	—	0.179	0.191	0.194
材 料	010152	工字钢			kg	2.11	0.2705	0.2705	0.2705
	150051	安全网			m <sup>2</sup>	10.09	0.0539	0.0539	0.0539
	840027	摊销材料费			元	—	3.92	3.92	3.92
	840028	租赁材料费			元	—	27.72	30.89	31.94
	100321	柴油			kg	5.41	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费			元	—	0.49	0.54	0.55
机 械	800278	载重汽车 15t			台班	402.97	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费			元	—	0.27	0.28	0.29

## (3)影剧院类

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-85	17-86	17-87	17-88	17-89	17-90	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				影剧院类						
				框架结构						
檐 高				30 米以内			45 米以内			
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				10000 以内	20000 以内	20000 以外	30000 以内	40000 以内	40000 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>44.31</b>	<b>51.01</b>	<b>56.14</b>	<b>52.54</b>	<b>54.80</b>	<b>58.43</b>	
其 中	人 工 费 (元)			11.52	12.29	12.86	14.50	14.88	15.46	
	材 料 费 (元)			32.36	38.28	42.84	37.49	39.37	42.40	
	机 械 费 (元)			0.43	0.44	0.44	0.55	0.55	0.57	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.120	0.128	0.134	0.151	0.155	0.161
材 料	010152	工字钢	kg	2.11	—	—	—	0.0087	0.0087	0.0087
	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.2582	0.2582	0.2582	0.0971	0.0971	0.0971
	840027	摊销材料费	元	—	6.57	6.57	6.57	6.63	6.63	6.63
	840028	租赁材料费	元	—	22.52	28.35	32.84	29.12	30.97	33.96
	100321	柴油	kg	5.41	0.0340	0.0340	0.0340	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费	元	—	0.48	0.57	0.64	0.53	0.56	0.60
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费	元	—	0.19	0.20	0.20	0.27	0.27	0.29

## (4) 体育场馆类

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-91	17-92	17-93	17-94	17-95	17-96
结 构 类 型					±0.000 以上工程					
					体育场馆类					
					框架结构					
檐 高					40 米以内			40 米以外		
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )					30000 以内	50000 以内	50000 以外	30000 以内	50000 以内	50000 以外
概 算 基 价 (元)					<b>53.92</b>	<b>59.36</b>	<b>64.59</b>	<b>49.46</b>	<b>54.22</b>	<b>58.77</b>
其 中	人 工 费 (元)				12.67	13.25	13.92	14.02	14.78	15.55
	材 料 费 (元)				40.81	45.66	50.22	34.90	38.89	42.65
	机 械 费 (元)				0.44	0.45	0.45	0.54	0.55	0.57
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	870002	综合工日	工日	—	0.132	0.138	0.145	0.146	0.154	0.162
材 料	010152	工字钢	kg	2.11	—	—	—	0.0087	0.0087	0.0087
	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.2582	0.2582	0.2582	0.0971	0.0971	0.0971
	840027	摊销材料费	元	—	6.57	6.57	6.57	6.63	6.63	6.63
	840028	租赁材料费	元	—	30.84	35.62	40.11	26.56	30.50	34.20
	100321	柴油	kg	5.41	0.0340	0.0340	0.0340	0.0397	0.0397	0.0397
	840004	其他材料费	元	—	0.61	0.68	0.75	0.50	0.55	0.61
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007	0.0007	0.0007
	840023	其他机具费	元	—	0.20	0.21	0.21	0.26	0.27	0.29



## (5) 厂房仓库类

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-97	17-98	17-99	17-100	17-101	17-102
结 构 类 型					±0.000 以上工程					
					厂 房 仓 库 类					
					砖混结构			现浇钢筋混凝土结构		
层 数					单 层			3 层 以 下		
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )					1000 以 内	3000 以 内	3000 以 外	5000 以 内	15000 以 内	15000 以 外
概 算 基 价 ( 元 )					<b>4.19</b>	<b>5.02</b>	<b>5.51</b>	<b>35.08</b>	<b>40.32</b>	<b>45.65</b>
其 中	人 工 费 ( 元 )				0.77	0.86	0.86	10.46	11.04	11.71
	材 料 费 ( 元 )				3.41	4.15	4.64	24.21	28.86	33.51
	机 械 费 ( 元 )				0.01	0.01	0.01	0.41	0.42	0.43
名 称			单 位	单 价 ( 元 )	数 量					
人 工	870002	综合工日	工 日	—	0.008	0.009	0.009	0.109	0.115	0.122
材 料	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	—	—	—	0.2582	0.2582	0.2582
	840027	摊销材料费	元	—	0.60	0.60	0.60	6.57	6.57	6.57
	840028	租赁材料费	元	—	2.76	3.49	3.97	14.48	19.07	23.65
	100321	柴油	kg	5.41	0.0006	0.0006	0.0006	0.0340	0.0340	0.0340
	840004	其他材料费	元	—	0.05	0.06	0.07	0.37	0.43	0.50
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	—	—	—	0.0006	0.0006	0.0006
	840023	其他机具费	元	—	0.01	0.01	0.01	0.17	0.18	0.19

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-103	17-104	17-105	17-106	17-107	17-108	
结 构 类 型				±0.000 以上工程						
				厂房仓库类						
				现浇钢筋混凝土结构						
层 数				5 层以下			6 层			
建 筑 面 积 ( m <sup>2</sup> )				5000 以内	15000 以内	15000 以外	5000 以内	15000 以内	15000 以外	
概 算 基 价 ( 元 )				<b>37.70</b>	<b>42.94</b>	<b>48.94</b>	<b>39.06</b>	<b>44.29</b>	<b>50.20</b>	
其 中	人 工 费 ( 元 )			10.75	11.33	12.10	10.94	11.52	12.19	
	材 料 费 ( 元 )			26.53	31.19	36.41	27.70	32.34	37.58	
	机 械 费 ( 元 )			0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.43	
名 称			单 位	单 价 ( 元 )	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.112	0.118	0.126	0.114	0.120	0.127
材 料	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.2582	0.2582	0.2582	0.2582	0.2582	0.2582
	840027	摊销材料费	元	—	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
	840028	租赁材料费	元	—	16.77	21.36	26.51	17.92	22.50	27.66
	100321	柴油	kg	5.41	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340
	840004	其他材料费	元	—	0.40	0.47	0.54	0.42	0.48	0.56
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
	840023	其他机具费	元	—	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19

## 二、吊顶装修及天棚装修脚手架

工程内容:1.场内、场外材料搬运等。2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台等。3.安全网的铺设等。4.选择附墙点与主体连接等。  
5.测试电动装置、安全锁等。6.拆除脚手架后材料的堆放等。 单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-109	17-110	17-111	17-112	
项 目				吊顶装修脚手架(3.6米以上)		天棚装修脚手架(3.6米以上)		
				层高 4.5m 以内	层高 4.5m 以上每增 1m	层高 4.5m 以内	层高 4.5m 以上每增 1m	
概 算 基 价 (元)				<b>13.44</b>	<b>5.24</b>	<b>7.66</b>	<b>2.82</b>	
其 中	人 工 费 (元)			7.39	3.26	3.94	1.73	
	材 料 费 (元)			5.15	1.72	2.88	0.86	
	机 械 费 (元)			0.90	0.26	0.84	0.23	
名 称			单 位	单 价 (元)		数 量		
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.077	0.034	0.041	0.018
材 料	840027	摊销材料费	元	—	3.08	1.03	2.22	0.68
	840028	租赁材料费	元	—	1.65	0.57	0.27	0.08
	100321	柴油	kg	5.41	0.0632	0.0158	0.0632	0.0158
	840004	其他材料费	元	—	0.08	0.03	0.05	0.01
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0019	0.0005	0.0019	0.0005
	840023	其他机具费	元	—	0.13	0.06	0.07	0.03

### 三、其他脚手架

工程内容:1.场内、场外材料搬运等。2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台等。3.安全网的铺设等。4.选择附墙点与主体连接等。  
5.测试电动装置、安全锁等。6.拆除脚手架后材料的堆放等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-113	17-114	17-115
项 目					外墙装修脚手架		
					双排脚手架		
					外立面面积(m <sup>2</sup> )		
					10000 以内	20000 以内	20000 以外
概 算 基 价 (元)					29.92	45.17	48.06
其 中	人 工 费 (元)				8.64	9.41	9.50
	材 料 费 (元)				20.69	35.16	37.96
	机 械 费 (元)				0.59	0.60	0.60
名 称				单位	单价 (元)	数 量	
人工	870002	综合工日	工日	—	0.090	0.098	0.099
材 料	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	0.1915	0.1915	0.1915
	840027	摊销材料费	元	—	5.16	5.16	5.16
	840028	租赁材料费	元	—	13.09	27.34	30.10
	100321	柴油	kg	5.41	0.0366	0.0366	0.0366
	840004	其他材料费	元	—	0.31	0.53	0.57
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0011	0.0011	0.0011
	840023	其他机具费	元	—	0.15	0.16	0.16

单位:见表

定 额 编 号				17-116	17-117	17-118	17-119	17-120	
项 目				外墙装修脚手架	围墙脚手架	双排脚手架	满堂脚手架		
				电动吊篮	m	m <sup>2</sup>	高度 3.6m 以下	高度 3.6m 以上每增 1m	
				m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>		
概 算 基 价 (元)				15.32	7.43	19.84	13.56	3.70	
其 中	人 工 费 (元)			1.92	4.70	7.97	7.78	3.46	
	材 料 费 (元)			13.29	1.84	11.37	5.29	0.10	
	机 械 费 (元)			0.11	0.89	0.50	0.49	0.14	
名 称			单位	单价 (元)	数 量				
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.020	0.049	0.083	0.081	0.036
材 料	150051	安全网	m <sup>2</sup>	10.09	—	—	0.3471	—	—
	840027	摊销材料费	元	—	—	1.45	7.38	4.99	0.02
	840028	租赁材料费	元	—	13.05	—	0.15	0.07	0.04
	100321	柴油	kg	5.41	0.0066	0.0665	0.0283	0.0283	0.0066
	840004	其他材料费	元	—	0.20	0.03	0.18	0.08	—
机 械	800278	载重汽车 15t	台班	402.97	0.0002	0.0020	0.0009	0.0009	0.0002
	840023	其他机具费	元	—	0.03	0.08	0.14	0.13	0.06



## 第二节 垂直运输





# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

(一)本节包括:垂直运输 1 小节共 49 个子目。

(二)垂直运输以单项工程为单位计算。

(三)垂直运输按单项工程的层数、结构类型、首层建筑面积划分。

1.单项工程高低跨层数不同时,按最高跨结构层数执行定额子目。

2.单项工程计算层数时,不计算地下室,出屋面楼梯间、电梯间、水箱间及屋顶上不计算建筑面积部分的层数。

3.单项工程 $\pm 0.00$ 以上部分,由不同独立部分组成时,分别按独立部分的第一层建筑面积执行定额子目。

4.单项工程 $\pm 0.00$ 以上部分的单层建筑面积大于首层建筑面积时,按最大单层建筑面积执行定额子目。

5.单项工程 $\pm 0.00$ 以上为独栋建筑,由两种或两种以上结构类型组成:

(1)无变形缝时,按建筑面积所占比重大的结构类型执行相应的定额子目,工程量按单项工程的全部建筑面积计算。

(2)有变形缝时,工程量按不同结构类型分别计算建筑面积(含相应的地下室面积),执行相应定额子目。

6.单项工程 $\pm 0.00$ 以上由多个不同独立部分组成:

(1)无联体项目时, $\pm 0.00$ 以上部分应按不同独立部分的层数、结构类型分别计算建筑面积; $\pm 0.00$ 以下部分按整体计算建筑面积,执行 6 层以下相应定额子目。

(2)有联体项目时,±0.00 以上联体部分按层数、结构类型计算建筑面积(含±0.00 以下部分的建筑面积);联体以上独立部分按各自的层数(均含±0.00 以上联体裙房的层数)、结构类型分别计算建筑面积。

7.单独地下室工程按 6 层以下相应定额子目执行。

(四)单项工程的首层建筑面积超过定额子目的基本划分标准后,以首层建筑面积超过部分除以调增步距计算相应系数,按单项工程的全部工程量执行每增加定额子目,不足一个增加步距时按一个增加步距计算。

(五)多层钢结构厂房、预制装配式结构,执行钢结构定额子目。

(六)局部劲性钢结构工程,其建筑面积超过总建筑面积的 30%,且结构高度大于檐高的 1/3 时,执行钢结构定额子目。

(七)6 层以下(不含单层预制钢筋混凝土结构、钢结构厂房)单项工程的首层建筑面积超过 7000m<sup>2</sup> 以后,按以下规定执行:

1.首层建筑面积在 15000m<sup>2</sup> 以内时,执行相应定额后乘以系数 0.35。

2.首层建筑面积在 15000m<sup>2</sup> 以外时,执行相应定额后乘以系数 0.25。

## 二、各项费用包括内容

(一)钢筋混凝土基础的单价包括基础土方的开挖、运输、回填,钢筋混凝土基础的钢筋、混凝土、模板的制作、安装、拆除及渣土清运费,预埋铁件、预埋支腿(或预埋节)的摊销费用。

(二)塔式起重机的台班单价中综合了租赁费、一次进出场及安拆费、附着、接高等费用。

## 三、工程量计算规则

垂直运输按建筑面积计算。

## 第二节 垂直运输

**工程内容:** 建筑材料、成品、半成品、构配件的吊装及配合用工;塔式起重机接高和机械安拆费;吊装机械的进退场费以及机上人工费。垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装及拆除;行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销等。

单位: m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-121	17-122	17-123	17-124	17-125	17-126	
项 目				单层						
				预制钢筋混凝土结构厂房						
				跨度 18 米以内				跨度 18 米以外		
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )						
				2000 以内		5000 以内		每增 3000 以内	2000 以内	5000 以内
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>25.74</b>	<b>22.25</b>	<b>3.18</b>	<b>31.30</b>	<b>28.19</b>	<b>4.32</b>	
其中	人 工 费 (元)			5.18	4.51	0.58	4.42	3.94	0.58	
	材 料 费 (元)			4.26	3.68	0.55	5.39	4.86	0.76	
	机 械 费 (元)			16.30	14.06	2.05	21.49	19.39	2.98	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.054	0.047	0.006	0.046	0.041	0.006
材 料	100321	柴油	kg	5.41	0.7697	0.6628	0.1005	0.9722	0.8769	0.1367
	840004	其他材料费	元	—	0.10	0.09	0.01	0.13	0.12	0.02
机 械	800072	电动提升机	台班	134.05	0.0360	0.0311	0.0039	0.0306	0.0276	0.0036
	800172	履带式起重机 25t	台班	627.59	0.0180	0.0155	0.0024	—	—	—
	800347	履带式起重机 40t	台班	1126.67	—	—	—	0.0153	0.0138	0.0022
	840023	其他机具费	元	—	0.18	0.16	0.02	0.15	0.14	0.02

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-127	17-128	17-129	17-130	
项 目				单层				
				钢结构厂房				
				跨度 36 米以内		跨度 36 米以外		
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )				
				5000 以内	每增 2500 以内	5000 以内	每增 2500 以内	
概 算 基 价 (元)				<b>23.46</b>	<b>1.86</b>	<b>25.59</b>	<b>2.21</b>	
其 中	人 工 费 (元)			3.26	0.29	3.26	0.29	
	材 料 费 (元)			4.05	0.32	5.57	0.46	
	机 械 费 (元)			16.15	1.25	16.76	1.46	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.034	0.003	0.034	0.003
材 料	100321	柴油	kg	5.41	0.7307	0.0572	1.0045	0.0837
	840004	其他材料费	元	—	0.10	0.01	0.14	0.01
机 械	800072	电动提升机	台班	134.05	0.0230	0.0017	0.0227	0.0019
	800347	履带式起重机 40t	台班	1126.67	0.0115	0.0009	—	—
	800441	履带式起重机 50t	台班	1193.85	—	—	0.0114	0.0010
	840023	其他机具费	元	—	0.11	0.01	0.11	0.01

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-131	17-132	17-133	
项 目				6 层以下			
				砖混结构			
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )			
				500 以内	1200 以内	2500 以内	
概 算 基 价 (元)				17.67	44.85	37.29	
其 中	人 工 费 (元)			2.78	7.58	8.26	
	材 料 费 (元)			3.05	24.26	14.77	
	机 械 费 (元)			11.84	13.01	14.26	
名 称			单位	单价 (元)	数 量		
人工	870002	综合工日	工日	—	0.029	0.079	0.086
材 料	810140	钢筋混凝土基础	m <sup>3</sup>	2075.98	—	0.0115	0.0070
	100321	柴油	kg	5.41	0.5516	—	—
	840004	其他材料费	元	—	0.07	0.39	0.24
机 械	800072	电动提升机	台班	134.05	0.0188	0.0157	0.0172
	800172	履带式起重机 25t	台班	627.59	0.0041	—	—
	800347	履带式起重机 40t	台班	1126.67	0.0059	—	—
	800640	塔式起重机 100T·M	台班	678.05	—	0.0157	0.0172
	840023	其他机具费	元	—	0.10	0.26	0.29

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-134	17-135	17-136	17-137	17-138	17-139
项 目					6 层以下					
					现浇框架结构			全现浇剪力墙结构		
					首层建筑面积(m <sup>2</sup> )					
					1200 以内	2500 以内	每增 1500 以内	1200 以内	2500 以内	每增 1500 以内
概 算 基 价 (元)					<b>63.53</b>	<b>53.76</b>	<b>15.01</b>	<b>79.85</b>	<b>74.66</b>	<b>17.96</b>
其 中	人 工 费 (元)				16.13	11.33	3.26	15.74	15.36	4.32
	材 料 费 (元)				19.63	22.79	6.12	31.22	27.22	4.64
	机 械 费 (元)				27.77	19.64	5.63	32.89	32.08	9.00
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.168	0.118	0.034	0.164	0.160	0.045
材 料	810140	钢筋混凝土基础	m <sup>3</sup>	2075.98	0.0093	0.0108	0.0029	0.0148	0.0129	0.0022
	840004	其他材料费	元	—	0.32	0.37	0.10	0.50	0.44	0.07
机 械	800072	电动提升机	台班	134.05	0.0335	0.0237	0.0068	0.0329	0.0321	0.0090
	800640	塔式起重机 100T •M	台班	678.05	0.0335	0.0237	0.0068	—	—	—
	800641	塔式起重机 150T •M	台班	848.86	—	—	—	0.0329	0.0321	0.0090
	840023	其他机具费	元	—	0.56	0.39	0.11	0.55	0.53	0.15

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-140	17-141	17-142	
项 目					6 层以下			
					钢结构			
					首层建筑面积(m <sup>2</sup> )			
					1000 以内	3000 以内	每增 1500 以内	
概 算 基 价 (元)					20.51	55.25	17.01	
其 中	人 工 费 (元)				1.92	10.56	3.36	
	材 料 费 (元)				4.98	22.79	6.55	
	机 械 费 (元)				13.61	21.90	7.10	
名 称				单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870002	综合工日		工日	—	0.020	0.110	0.035
材 料	810140	钢筋混凝土基础		m <sup>3</sup>	2075.98	—	0.0108	0.0031
	100321	柴油		kg	5.41	0.8987	—	—
	840004	其他材料费		元	—	0.12	0.37	0.11
机 械	800072	电动提升机		台班	134.05	0.0102	0.0219	0.0071
	800441	履带式起重机 50t		台班	1193.85	0.0102	—	—
	800641	塔式起重机 150T·M		台班	848.86	—	0.0219	0.0071
	840023	其他机具费		元	—	0.07	0.37	0.12

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-143	17-144	17-145	17-146	17-147	17-148	
项 目				12 层以下						
				现浇框架结构			全现浇剪力墙结构			
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )						
				1200 以内	2500 以内	每增 1500 以内	1200 以内	2500 以内	每增 1500 以内	
概 算 基 价 (元)				<b>40.37</b>	<b>34.06</b>	<b>17.30</b>	<b>44.60</b>	<b>39.12</b>	<b>10.30</b>	
其 中	人 工 费 (元)			7.97	7.30	3.74	7.01	6.62	2.02	
	材 料 费 (元)			13.08	9.08	4.43	15.20	11.18	1.69	
	机 械 费 (元)			19.32	17.68	9.13	22.39	21.32	6.59	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.083	0.076	0.039	0.073	0.069	0.021
材 料	810140	钢筋混凝土基础	m <sup>3</sup>	2075.98	0.0062	0.0043	0.0021	0.0072	0.0053	0.0008
	840004	其他材料费	元	—	0.21	0.15	0.07	0.25	0.18	0.03
机 械	800641	塔式起重机 150T·M	台班	848.86	0.0165	0.0151	0.0078	—	—	—
	800642	塔式起重机 250T·M	台班	1211.78	—	—	—	0.0146	0.0139	0.0043
	800651	外用电梯普通 双笼(100 米以 内)	台班	305.30	0.0165	0.0151	0.0078	0.0146	0.0139	0.0043
	840023	其他机具费	元	—	0.28	0.25	0.13	0.24	0.23	0.07



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-149	17-150	17-151	
项 目				12 层以下			
				钢结构			
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )			
				1000 以内	3000 以内	每增 1500 以内	
概 算 基 价 (元)				50.16	47.55	13.59	
其 中	人 工 费 (元)			8.74	8.83	2.50	
	材 料 费 (元)			13.51	10.34	2.96	
	机 械 费 (元)			27.91	28.38	8.13	
名 称			单位	单价 (元)	数 量		
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.091	0.092	0.026
材 料	810140	钢筋混凝土基础	m <sup>3</sup>	2075.98	0.0064	0.0049	0.0014
	840004	其他材料费	元	—	0.22	0.17	0.05
机 械	800642	塔式起重机 250T·M	台班	1211.78	0.0182	0.0185	0.0053
	800651	外用电梯普通 双笼(100 米以内)	台班	305.30	0.0182	0.0185	0.0053
	840023	其他机具费	元	—	0.30	0.31	0.09

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-152	17-153	17-154	17-155	17-156	17-157	
项 目				24 层以下						
				现浇钢筋混凝土结构			钢结构			
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )						
				1200 以内	2500 以内	每增 1500 以内	1200 以内	2500 以内	每增 1500 以内	
概 算 基 价 (元)				<b>28.31</b>	<b>25.55</b>	<b>10.21</b>	<b>41.94</b>	<b>35.48</b>	<b>13.35</b>	
其 中	人 工 费 (元)			5.38	4.90	2.02	7.01	5.86	2.30	
	材 料 费 (元)			5.91	4.85	1.90	7.81	6.96	2.32	
	机 械 费 (元)			17.02	15.80	6.29	27.12	22.66	8.73	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人工	870002	综合工日	工日	—	0.056	0.051	0.021	0.073	0.061	0.024
材 料	810140	钢筋混凝土基础	m <sup>3</sup>	2075.98	0.0028	0.0023	0.0009	0.0037	0.0033	0.0011
	840004	其他材料费	元	—	0.10	0.08	0.03	0.13	0.11	0.04
机 械	800642	塔式起重机 250T·M	台班	1211.78	0.0111	0.0103	0.0041	—	—	—
	800643	塔式起重机 300T·M	台班	1412.54	—	—	—	0.0146	0.0122	0.0047
	800651	外用电梯普通 双笼(100 米以内)	台班	305.30	0.0111	0.0103	0.0041	—	—	—
	800652	外用电梯普通 双笼(200 米以内)	台班	428.32	—	—	—	0.0146	0.0122	0.0047
	840023	其他机具费	元	—	0.18	0.17	0.07	0.24	0.20	0.08

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-158	17-159	17-160	17-161	
项 目				36层以下				
				现浇钢筋混凝土结构		钢结构		
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )				
				2000 以内	每增 1000 以内	2000 以内	每增 1000 以内	
概 算 基 价 (元)				32.36	11.97	29.20	11.51	
其 中	人 工 费 (元)			5.57	2.11	3.55	1.44	
	材 料 费 (元)			5.06	1.69	5.49	1.90	
	机 械 费 (元)			21.73	8.17	20.16	8.17	
名 称			单位	单 价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.058	0.022	0.037	0.015
材 料	810140	钢筋混凝土基础	m <sup>3</sup>	2075.98	0.0024	0.0008	0.0026	0.0009
	840004	其他材料费	元	—	0.08	0.03	0.09	0.03
机 械	800643	塔式起重机 300T·M	台班	1412.54	0.0117	0.0044	—	—
	800644	塔式起重机 450T·M	台班	2279.24	—	—	0.0074	0.0030
	800652	外用电梯普通 双笼(200米以内)	台班	428.32	0.0117	0.0044	0.0074	0.0030
	840023	其他机具费	元	—	0.19	0.07	0.12	0.05

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-162	17-163	17-164	17-165	
项 目				48 层以下		60 层以下		
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )				
				2000 以内	每增 1000 以内	2000 以内	每增 1000 以内	
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>32.17</b>	<b>12.31</b>	<b>57.43</b>	<b>13.01</b>	
其 中	人 工 费 (元)			3.65	1.44	5.57	1.34	
	材 料 费 (元)			5.49	1.90	12.02	2.32	
	机 械 费 (元)			23.03	8.97	39.84	9.35	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.038	0.015	0.058	0.014
材 料	810140	钢筋混凝土基础	m <sup>3</sup>	2075.98	0.0026	0.0009	0.0057	0.0011
	840004	其他材料费	元	—	0.09	0.03	0.19	0.04
机 械	800645	塔式起重机 500T·M	台班	2471.24	0.0077	0.0030	—	—
	800646	塔式起重机 600T·M	台班	2821.62	—	—	0.0115	0.0027
	800649	外用电梯高速 双笼(200 米以内)	台班	502.81	0.0077	0.0030	—	—
	800650	外用电梯高速 双笼(300 米以内)	台班	625.84	—	—	0.0115	0.0027
	840023	其他机具费	元	—	0.13	0.05	0.19	0.04

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-166	17-167	17-168	17-169	
项 目				80 层以下		100 层以下		
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )				
				2000 以内	每增 1000 以内	2000 以内	每增 1000 以内	
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>58.24</b>	<b>14.03</b>	<b>71.92</b>	<b>17.90</b>	
其 中	人 工 费 (元)			5.47	1.34	5.57	1.34	
	材 料 费 (元)			8.86	1.90	7.39	1.69	
	机 械 费 (元)			43.91	10.79	58.96	14.87	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.057	0.014	0.058	0.014
材 料	810140	钢筋混凝土基础	m <sup>3</sup>	2075.98	0.0042	0.0009	0.0035	0.0008
	840004	其他材料费	元	—	0.14	0.03	0.12	0.03
机 械	800647	塔式起重机 800T·M	台班	3086.05	0.0114	0.0028	—	—
	800648	塔式起重机 900T·M	台班	4361.30	—	—	0.0115	0.0029
	800704	外用电梯高速 双笼(400 米以内)	台班	748.76	0.0114	0.0028	0.0115	0.0029
	840023	其他机具费	元	—	0.19	0.05	0.19	0.05



### 第三节 超高施工增加





# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

- (一)本节包括:共4个子目。
- (二)超高施工增加费按建筑装饰工程综合编制。

## 二、工程量计算规则

超高施工增加按建筑面积计算。



### 第三节 超高施工增加

工程内容:1.建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效等。2.高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班等。3.通讯联络设备的使用及摊销等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号			17-170		17-171		17-172		17-173	
项 目			檐高							
			45m 以下		80m 以下		100m 以下		100m 以上	
概 算 基 价 (元)			<b>27.36</b>		<b>44.15</b>		<b>58.54</b>		<b>74.45</b>	
其  中	人 工 费 (元)		22.85		35.42		45.98		55.58	
	材 料 费 (元)		—		—		—		—	
	机 械 费 (元)		4.51		8.73		12.56		18.87	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量					
人 工	870001	综合工日	工日	—	0.238	0.369	0.479	0.579		
机	840016	机械费	元	—	3.80	7.63	11.14	17.15		
械	840023	其他机具费	元	—	0.71	1.10	1.42	1.72		



## 第四节 施工排水、降水工程



# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

(一)本节包括:成井,降水,其他3小节共30个子目。

(二)本节定额分别按管井降水、轻型井点降水、止水帷幕、明沟排水的降水方式编制。

(三)施工排水、降水方式应根据地质水文勘察资料 and 设计要求确定。施工排水、降水费用应根据设计确定的降水施工方案计算。

(四)管井降水、轻型井点降水的施工排水、降水费用分别由成井和降水两部分费用组成。

(五)管井降水分别按单项管井、综合管井两种方案编制,设计有具体降水方案时,执行单项管井;无具体方案时,执行综合管井。

(六)单项管井成井包括降水井、疏干井两种类型,按设计井深划分定额子目。疏干井成井定额子目已综合了降水、拆除、回填等工作,不得另行计算降水费用;降水井成井定额子目不包括降水费用,单独计算单项管井降水费用。

(七)综合管井成井定额子目综合了降水井成井、疏干井成井及疏干井的降水、拆除、回填等工作。

(八)综合管井成井、降水定额子目是依据典型工程进行综合测算。如地下室单层建筑面积大于首层建筑面积时,按地下室最大单层建筑面积执行相应定额子目;基底标高不同时,按最大槽深执行相应定额子目。

(九)单项管井降水按设计井深划分定额子目。管井在自然地坪以下成井时,管井降水按室外自然地坪至设计井底标高的深度执行定额子目。

(十)反循环钻机成井适用于成井部位地层卵石粒径 $\leq 100\text{mm}$ 并且成孔部位无地下障碍物;冲击钻机成井适用于成井部位地层卵石粒径 $> 100\text{mm}$ 或成孔部位存在地下障碍物。

(十一)管井成井定额子目是按设计井径 600mm 编制,与定额不同时可换算。

(十二)成井需要人工引孔时,另按第三章桩基础工程人工成孔灌注桩的相应定额子目执行。

(十三)槽深指室外设计地坪标高至垫层底标高;如有下反梁,应算至下反梁垫层底标高。

(十四)降水周期是指正常施工条件下自开始降水之日到基础回填完毕的全部日历天数。如设计要求延长降水周期,其费用另行计算。

(十五)止水帷幕子目按照单排连续旋喷桩考虑,定额中综合了疏干井的成井、降水维护、拆除、回填等。桩间止水帷幕执行第二章地基处理与边坡支护工程的旋喷桩相应定额子目;采取桩间止水帷幕与疏干井配合的降水施工方案时,疏干井另执行疏干井单项管井成井子目。

(十六)成井、止水帷幕定额子目综合了土方外运。

(十七)采用止水帷幕旋喷桩施工,遇特殊地层需要采用汽车地质钻机引孔时,另执行第二章地基处理与边坡支护工程的旋喷桩钻孔子目。

(十八)明沟排水适用于地下潜水和非承压水的施工排水工程。

(十九)定额中不包括市政排污费、水资源补偿费、成井或成桩泥浆处理及弃运费用。

## 二、工程量计算规则

(一)单项管井成井(含降水井、疏干井)按设计的图示井深以长度计算。

(二)综合管井成井按降水部位结构底板外边线(含基础底板外挑部分)的水平长度乘以槽深以面积计算。

(三)轻型井点成井按设计的图示井深以长度计算。

(四)单项管井降水按设计的井口数量乘以降水周期以口·天计算。

(五)综合管井降水按相应的成井工程量乘以降水周期以平方米·天计算。



(六)轻型井点降水按设计井点组数(每组按 25 口井计算)乘以降水周期以组·天计算。

(七)降水周期按照设计要求的降水日历天数计算。

(八)止水帷幕按降水部位的结构底板外边线(含基础底板外挑部分)的水平长度乘以槽深以面积计算。

(九)止水帷幕桩二次引孔按引孔深度以长度计算。

(十)基坑明沟排水按沟道图示长度(不扣除集水井所占长度)计算。



## 第四节 施工排水、降水工程

### 一、成井

#### 1. 单项管井成井

**工程内容:** 1. 单项成井: 机械设备进出场、准备钻孔机械、埋设护筒、钻孔就位; 泥浆制作、固壁; 成孔、出渣、清孔等; 对接上下井管(滤管)、下滤料、洗井; 井口保护、沉淀池砌筑; 降水、配电、排水设施安拆, 连接试抽等。 2. 成井土方场内及场外运输等。 3. 疏干井维护降水、疏干井处理、坑外降水井回填处理等。

单位: m

定 额 编 号				17-174	17-175	17-176	17-177	
项 目				降水井成井				
				反循环钻机		冲击钻机		
				井深(m)				
				15 以内	15 以外	15 以内	15 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>220.97</b>	<b>201.95</b>	<b>260.39</b>	<b>248.31</b>	
其 中	人 工 费 (元)			18.91	10.46	18.91	10.46	
	材 料 费 (元)			127.67	113.91	143.57	130.09	
	机 械 费 (元)			74.39	77.58	97.91	107.76	
名 称			单位	单价 (元)	数 量			
人工	870002	综合工日	工日	—	0.197	0.109	0.197	0.109
材 料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	0.2054	0.1885	0.2449	0.1708
	010361	焊接钢管(综合)	kg	2.39	0.3233	0.1740	0.3233	0.1740
	040207	烧结标准砖	块	0.50	8.7800	5.3573	9.3579	5.3573
	040209	石屑滤料	kg	0.05	180.7060	196.4812	180.7060	196.4812

续前

单位:m

定 额 编 号					17-174	17-175	17-176	17-177
项 目					降水井成井			
					反循环钻机		冲击钻机	
					井深(m)			
					15 以内	15 以外	15 以内	15 以外
材      料	150037	膨润土	kg	0.63	—	—	8.4780	8.4780
	150117	密目网	m <sup>2</sup>	4.75	1.1244	1.2225	1.1244	1.2225
	170653	塑料吸水管 1.5'	m	5.13	1.0000	0.9673	1.0000	0.9673
	390171	无砂混凝土井管 $\phi$ 400mm	m	35.90	1.0477	1.0362	1.0477	1.0362
	840006	水	t	7.91	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304
	100321	柴油	kg	5.41	3.8643	4.0301	1.9317	2.3627
	150007	电	kW·h	0.84	3.5266	3.6696	27.0204	27.1634
	840004	其他材料费	元	—	32.07	18.73	32.96	18.90
机     械	800075	挖土机 综合	台班	914.97	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014
	800139	泥浆泵 $\phi$ 100	台班	32.41	0.0551	0.0551	0.1429	0.1429
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	—	0.0055	—	0.0143
	800345	冲击钻机	台班	425.03	—	—	0.1429	0.1429
	800346	反循环钻机 60P45A	台班	873.03	0.0551	0.0551	—	—
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0249	0.0240	0.0249	0.0249
	840023	其他机具费	元	—	5.79	5.85	13.83	13.90

单位:m

定 额 编 号					17-178	17-179	17-180	17-181
项 目					疏干井成井			
					反循环钻机		冲击钻机	
					井深(m)			
					15 以内	15 以外	15 以内	15 以外
概 算 基 价 (元)					<b>701.60</b>	<b>633.79</b>	<b>591.69</b>	<b>609.06</b>
其 中	人 工 费 (元)				285.89	283.39	285.89	327.46
	材 料 费 (元)				230.21	179.33	195.76	161.36
	机 械 费 (元)				185.50	171.07	110.04	120.24
名 称			单位	单 价 (元)	数 量			
人工	870002	综合工日	工日	—	2.978	2.952	2.978	3.411
材    料	010002	钢筋 $\phi$ 10 以外	kg	2.48	0.4720	0.2490	0.4720	0.2381
	010361	焊接钢管(综合)	kg	2.39	0.3807	0.1644	0.3807	0.1927
	040207	烧结标准砖	块	0.50	6.9048	3.6420	6.9048	3.4829
	040209	石屑滤料	kg	0.05	173.6581	171.4658	173.6581	192.4022
	150037	膨润土	kg	0.63	—	—	8.4780	8.4780
	150117	密目网	m <sup>2</sup>	4.75	1.3979	1.2118	1.3979	1.3592
	170653	塑料吸水管 1.5'	m	5.13	2.6260	1.6339	2.6260	1.8301
	380095	钢管井管 $\phi$ 370mm 5mm 厚	m	257.09	0.0260	0.0119	0.0260	0.0133

续前

单位:m

定 额 编 号					17-178	17-179	17-180	17-181
项 目					疏干井成井			
					反循环钻机		冲击钻机	
					井深(m)			
					15 以内	15 以外	15 以内	15 以外
材	390171	无砂混凝土井管 $\phi 400\text{mm}$	m	35.90	1.0528	0.9264	1.0528	1.0392
	400406	预拌混凝土 C20 微膨胀	m <sup>3</sup>	346.50	0.0282	0.0140	0.0282	0.0170
	840006	水	t	7.91	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304
	100321	柴油	kg	5.41	3.8638	3.5921	1.9312	2.3627
	150007	电	kW·h	0.84	77.1853	70.3932	38.3764	38.5899
	840004	其他材料费	元	—	46.95	25.11	50.22	27.01
机	800016	潜水泵 $\phi 100$	台班	12.92	8.1299	7.4238	0.0038	0.0019
	800075	挖土机 综合	台班	914.97	0.0014	0.0013	0.0014	0.0014
	800139	泥浆泵 $\phi 100$	台班	32.41	0.0551	0.0491	0.1429	0.1429
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	—	0.0049	—	0.0143
	800345	冲击钻机	台班	425.03	—	—	0.1429	0.1429
	800346	反循环钻机 60P45A	台班	873.03	0.0551	0.0491	—	—
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0249	0.0221	0.0249	0.0249
	840023	其他机具费	元	—	11.86	10.69	25.91	26.36

## 2.综合管井成井

**工程内容:**1.成井(含输干井);机械设备进出场、准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位、泥浆制作、固壁、成孔、出渣、清空等;对接上下井管(过滤)、下滤料、清井、井口保护、沉淀池砌筑;降水、配电、排水设施安拆、连接试抽等。2.成井土方场内及场外运输等。3.疏干井维护降水、疏干井处理、坑外降水进回填处理等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-182	17-183	17-184	17-185	
项 目				综合管井成井				
				反循环钻机				
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )				
				5000 以内		5000 以外		
				槽深 10m 以内	槽深 10m 以外	槽深 10m 以内	槽深 10m 以外	
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>137.07</b>	<b>96.82</b>	<b>103.10</b>	<b>75.48</b>	
其 中	人 工 费 (元)			33.79	26.69	19.49	18.14	
	材 料 费 (元)			63.92	42.28	50.97	32.11	
	机 械 费 (元)			39.36	27.85	32.64	25.23	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870002	综合工日	工日	—	0.352	0.278	0.203	0.189
材 料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	0.1400	0.0647	0.0689	0.0307
	010361	焊接钢管(综合)	kg	2.39	0.1382	0.0533	0.0991	0.0310
	040207	烧结标准砖	块	0.50	4.1980	1.7314	2.7432	0.9217
	040209	石屑滤料	kg	0.05	75.9434	52.7199	64.3734	48.4869
	150117	密目网	m <sup>2</sup>	4.75	0.4956	0.3373	0.4186	0.3106

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-182	17-183	17-184	17-185
项 目					综合管井成井			
					反循环钻机			
					首层建筑面积(m <sup>2</sup> )			
					5000 以内		5000 以外	
					槽深 10m 以内	槽深 10m 以外	槽深 10m 以内	槽深 10m 以外
材	170653	塑料吸水管 1.5'	m	5.13	0.5444	0.3216	0.4510	0.2832
	380095	钢管井管 $\phi$ 370mm 5mm 厚	m	257.09	0.0019	0.0008	0.0015	0.0007
	390171	无砂混凝土井管 $\phi$ 400mm	m	35.90	0.4474	0.2848	0.3757	0.2547
	400406	预拌混凝土 C20 微膨胀	m <sup>3</sup>	346.50	0.0031	0.0016	0.0013	0.0006
	840006	水	t	7.91	0.4819	0.3098	0.4050	0.2780
	100321	柴油	kg	5.41	1.6428	1.1027	1.3880	0.9936
	150007	电	kW·h	0.84	6.8590	5.3418	5.4596	5.0275
	840004	其他材料费	元	—	16.11	11.35	12.05	4.82
机	800016	潜水泵 $\phi$ 100	台班	12.92	0.5903	0.4759	0.4633	0.4583
	800075	挖土机 综合	台班	914.97	0.0006	0.0004	0.0005	0.0003
	800139	泥浆泵 $\phi$ 100	台班	32.41	0.0235	0.0151	0.0197	0.0135
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	—	0.0015	—	0.0014
	800346	反循环钻机 60P45A	台班	873.03	0.0235	0.0151	0.0197	0.0135
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0099	0.0065	0.0085	0.0058
	840023	其他机具费	元	—	2.98	2.09	2.41	1.79



单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-186	17-187	17-188	17-189	
项 目				综合管井成井				
				冲击钻机				
				首层建筑面积(m <sup>2</sup> )				
				5000 以内		5000 以外		
				槽深 10m 以内	槽深 10m 以外	槽深 10m 以内	槽深 10m 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>141.72</b>	<b>95.52</b>	<b>108.43</b>	<b>77.97</b>	
其 中	人 工 费 (元)			33.79	26.69	19.49	18.14	
	材 料 费 (元)			65.70	38.67	53.53	32.99	
	机 械 费 (元)			42.23	30.16	35.41	26.84	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人工	870002	综合工日	工日	96.00	0.352	0.278	0.203	0.189
材 料	010002	钢筋 φ10 以外	kg	2.48	0.1008	0.0392	0.0696	0.0307
	010361	焊接钢管(综合)	kg	2.39	0.1382	0.0533	0.0991	0.0310
	040207	烧结标准砖	块	0.50	3.6253	1.3579	2.7432	0.8261
	040209	石屑滤料	kg	0.05	75.9434	52.7199	64.3734	48.4869
	150037	膨润土	kg	0.63	3.6142	2.3234	3.0378	2.0849
	150117	密目网	m <sup>2</sup>	4.75	0.4956	0.3373	0.4186	0.3106
	170653	塑料吸水管 1.5'	m	5.13	0.5444	0.3216	0.4510	0.2832

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-186	17-187	17-188	17-189
项 目					综合管井成井			
					冲击钻机			
					首层建筑面积(m <sup>2</sup> )			
					5000 以内		5000 以外	
					槽深 10m 以内	槽深 10m 以外	槽深 10m 以内	槽深 10m 以外
材     料	380095	钢管井管 $\phi$ 370mm 5mm 厚	m	257.09	0.0019	0.0008	0.0015	0.0007
	390171	无砂混凝土井管 $\phi$ 400mm	m	35.90	0.4474	0.2848	0.3757	0.2547
	400406	预拌混凝土 C20 微膨胀	m <sup>3</sup>	346.50	0.0031	0.0016	0.0013	0.0006
	840006	水	t	7.91	0.4819	0.3098	0.4050	0.2780
	100321	柴油	kg	5.41	0.8215	0.6447	0.6941	0.5799
	150007	电	kW·h	0.84	12.3468	8.1396	10.3291	7.2857
	840004	其他材料费	元	—	15.83	6.65	12.36	4.77
	机     械	800016	潜水泵 $\phi$ 100	台班	12.92	0.0003	0.0001	0.0002
800075		挖土机 综合	台班	914.97	0.0006	0.0004	0.0005	0.0003
800139		泥浆泵 $\phi$ 100	台班	32.41	0.0609	0.0392	0.0512	0.0351
800150		汽车起重机 12t	台班	683.76	—	0.0039	—	0.0035
800345		冲击钻机	台班	425.03	0.0609	0.0392	0.0512	0.0351
800863		自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0099	0.0065	0.0085	0.0058
840023		其他机具费	元	—	6.89	4.64	5.58	4.05

## 3. 轻型井点成井

工程内容: 1、降水井(含砂井): 降水井成孔、护壁、安装井管、填滤井、洗井、井口封井、沉淀池砌筑、安装降排水设施、机械设备进出场、坑外降水井回填处理等。2、成井土方场内及场外运输等。3、拔除井管、拆除降排水设施等。

单位: m

定 额 编 号				17-190	17-191	
项 目				轻型井点成井		
				井深(m)		
				6 以内	12 以内	
概 算 基 价 (元)				94.81	80.97	
其 中	人 工 费 (元)			5.66	3.17	
	材 料 费 (元)			44.88	36.58	
	机 械 费 (元)			44.27	41.22	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量	
人工	870002	综合工日	工日	—	0.059	0.033
材	010361	焊接钢管(综合)	kg	2.39	0.2163	0.1454
	040207	烧结标准砖	块	0.50	2.2874	1.0714
	040208	中粗砂滤料	m <sup>3</sup>	87.18	0.0720	0.0789
	170654	弯联管 内径 48mm	根	12.82	0.1717	0.0896
	180883	法兰盘及螺栓 $\phi$ 100mm	套	42.74	0.0667	0.0522
	840006	水	t	7.91	0.3215	0.3215
	100321	柴油	kg	5.41	1.7427	1.5784
	150007	电	kW·h	0.84	9.7002	9.7002
840004	其他材料费	元	—	11.77	6.21	
机	800002	汽车起重机 8t	台班	427.35	0.0317	0.0317
	800075	挖土机 综合	台班	914.97	0.0004	0.0003
	800139	泥浆泵 $\phi$ 100	台班	32.41	0.0317	0.0317
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	0.0033	0.0015
	800625	拔管机	台班	321.85	0.0095	0.0095
	800627	小型钻孔机	台班	542.15	0.0317	0.0317
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0076	0.0058
	840023	其他机具费	元	—	1.51	1.04

## 二、降水

工程内容:抽水、值班、井管堵漏、降水设备维护维修等。

单位:m<sup>2</sup>·天

定 额 编 号				17-192	17-193	17-194	17-195	17-196	17-197	
项 目				单项管井降水		综合管井降水				
				(口·天)		首层建筑面积 5000m <sup>2</sup> 以内		首层建筑面积 5000m <sup>2</sup> 以外		
				井深(m)		槽深(m)				
				15 以内	15 以外	10 以内	10 以外	10 以内	10 以外	
<b>概 算 基 价 (元)</b>				<b>57.70</b>	<b>65.55</b>	<b>1.24</b>	<b>0.70</b>	<b>0.98</b>	<b>0.43</b>	
其 中	人 工 费 (元)			16.99	28.13	0.38	0.29	0.29	0.19	
	材 料 费 (元)			15.08	13.78	0.32	0.15	0.25	0.09	
	机 械 费 (元)			25.63	23.64	0.54	0.26	0.44	0.15	
名 称			单位	单价 (元)	数 量					
人 工	870002	综合工日	工日	—	0.177	0.293	0.004	0.003	0.003	0.002
材 料	150007	电	kW·h	0.84	17.6411	16.1150	0.3712	0.1784	0.3029	0.1018
	840004	其他材料费	元	—	0.26	0.24	0.01	—	—	—
机 械	800016	潜水泵 φ100	台班	12.92	1.9350	1.7705	0.0404	0.0194	0.0333	0.0111
	800569	污水泵 φ150	台班	28.72	0.0119	0.0095	0.0004	0.0002	0.0002	0.0001
	840023	其他机具费	元	—	0.29	0.49	0.01	—	—	—

单位:组·天

定 额 编 号				17-198		17-199	
项 目				轻型井点降水			
				井深(m)			
				6 以内		6 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>239.62</b>		<b>190.67</b>	
其 中	人 工 费 (元)			78.05		69.31	
	材 料 费 (元)			84.62		63.46	
	机 械 费 (元)			76.95		57.90	
名 称				单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	870002	综合工日		工日	—	0.813	0.722
材 料	150007	电		kW·h	0.84	99.0000	74.2500
	840004	其他材料费		元	—	1.46	1.09
机 械	800130	射流泵		台班	20.62	2.7500	2.0625
	800628	潜水泵 6~10t/h—20m		台班	6.87	2.7500	2.0625
	840023	其他机具费		元	—	1.35	1.20

### 三、其他

#### 1.止水帷幕桩

工程内容:钻孔、制浆、高压旋喷水泥浆、机械进出场及打疏干井、安拆井管及井的维护降水与处理、成桩土方场内及场外运输等。

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号				17-200	17-201	
项 目				旋喷桩成桩 $\phi$ 800 三重管		
				槽深(m)		
				10 以内	10 以外	
概 算 基 价 (元)				<b>632.48</b>	<b>673.39</b>	
其 中	人 工 费 (元)			22.08	33.22	
	材 料 费 (元)			449.46	474.80	
	机 械 费 (元)			160.94	165.37	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量	
人工	870002	综合工日	工日	—	0.230	0.346
材      料	010002	钢筋 $\phi$ 10 以外	kg	2.48	0.0387	0.0322
	010361	焊接钢管(综合)	kg	2.39	0.3469	0.0418
	020203	水泥 P.O 32.5 <sup>#</sup>	kg	0.33	930.3727	1033.9052
	040207	烧结标准砖	块	0.50	0.5555	0.4796
	040209	石屑滤料	kg	0.05	26.7467	14.6546
	110244	水玻璃	kg	0.69	18.6075	20.6781
	150117	密目网	m <sup>2</sup>	4.75	0.1907	0.1015
	170653	塑料吸水管 1.5'	m	5.13	0.4981	0.2120

续前

单位:m<sup>2</sup>

定 额 编 号					17-200	17-201
项 目					旋喷桩成桩 $\phi 800$ 三重管	
					槽深(m)	
					10 以内	10 以外
材	380095	钢管井管 $\phi 370\text{mm}$ 5mm 厚	m	257.09	0.0175	0.0069
	390171	无砂混凝土井管 $\phi 400\text{mm}$	m	35.90	0.1293	0.0709
	400406	预拌混凝土 C20 微膨胀	m <sup>3</sup>	346.50	0.0045	0.0032
	840006	水	t	7.91	5.3638	5.4749
	100321	柴油	kg	5.41	1.6402	1.5500
	150007	电	kW·h	0.84	53.9126	55.4377
	840004	其他材料费	元	—	16.31	12.93
机	800016	潜水泵 $\phi 100$	台班	12.92	1.0959	0.9860
	800075	挖土机 综合	台班	914.97	0.0002	0.0001
	800139	泥浆泵 $\phi 100$	台班	32.41	0.0070	0.0038
	800150	汽车起重机 12t	台班	683.76	—	0.0019
	800346	反循环钻机 60P45A	台班	873.03	0.0070	0.0038
	800586	搅拌机 YJ-340	台班	56.51	0.0961	0.1021
	800622	XP-30B 旋喷钻机	台班	758.15	0.0961	0.1021
	800623	高压注浆泵	台班	250.67	0.0961	0.1021
	800624	90E 高压泵	台班	193.64	0.0961	0.1021
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0030	0.0018
840023	其他机具费	元	—	17.17	18.00	

## 2.止水帷幕桩二次引孔

单位:m

工程内容:钻孔、泥浆护壁、机械进出场等。

定 额 编 号				17-202	
项 目				旋喷桩汽车钻引孔	
概 算 基 价 (元)				64.15	
其 中	人 工 费 (元)			21.31	
	材 料 费 (元)			18.69	
	机 械 费 (元)			24.15	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人工	870002	综合工日	工日	—	0.222
材 料	150037	膨润土	kg	0.63	3.5000
	840006	水	t	7.91	0.2000
	110172	汽油	kg	6.27	1.7556
	100321	柴油	kg	5.41	0.5755
	150007	电	kW·h	0.84	0.4815
	840004	其他材料费	元	—	0.38
机 械	800114	汽车钻孔机 $\phi 300 \sim \phi 400$	台班	377.23	0.0370
	800281	履带式单斗挖土机 1.0m <sup>3</sup>	台班	937.44	0.0093
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0009
	840023	其他机具费	元	—	0.84



## 3.基坑明沟排水

工程内容:挖填排水沟、排水沟滤料、挖填集水井、安拆抽水设施、排水作业以及地面排水的临时设施等。

单位:m

定 额 编 号				17-203	
项 目				明沟排水	
概 算 基 价 (元)				204.90	
其 中	人 工 费 (元)			59.04	
	材 料 费 (元)			97.21	
	机 械 费 (元)			48.65	
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量
人工	870002	综合工日	工日	—	0.615
材 料	040207	烧结标准砖	块	0.50	4.7305
	040209	石屑滤料	kg	0.05	274.9770
	150117	密目网	m <sup>2</sup>	4.75	0.1241
	170653	塑料吸水管 1.5'	m	5.13	2.7101
	390171	无砂混凝土井管 $\phi$ 400mm	m	35.90	0.1002
	100321	柴油	kg	5.41	0.7712
	150007	电	kW·h	0.84	26.3421
	840004	其他材料费	元	—	36.71
机 械	800016	潜水泵 $\phi$ 100	台班	12.92	2.9269
	800075	挖土机 综合	台班	914.97	0.0007
	800863	自卸汽车 12t	台班	700.00	0.0129
	840023	其他机具费	元	—	1.16



## 第五节 安全文明施工费



# 说明及工程量计算规则

## 一、说明

(一)本节包括:10个子目。

(二)安全文明施工费按全部工程的总体建筑面积划分。

(三)安全文明施工费中的临时设施费不包括施工用地建筑面积小于首层建筑面积3倍(包括建筑物的首层建筑面积)时,由建设单位负责申办租用临时用地的租金。

(四)安全文明施工费应计算企业管理费、利润、税金。

## 二、各项费用包括内容

安全文明施工费是指按照国家及北京市现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准等有关规定,购置和更新施工安全防护用具及设施、改善现场安全生产条件和作业环境所需要的费用,包括环境保护、文明施工、安全施工及临时设施等费用。包括总承包单位及专业承包单位自开工至竣工全过程施工中发生的全部上述费用。

(一)环境保护费:现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施费用;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用;工程防扬尘洒水费用;高效洗轮机费用;土石方、建渣外运车辆冲洗、防洒漏等费用;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用;其他环境保护措施费用。

(二)文明施工费:“五牌一图”的费用;现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰费用;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用,建筑物内临时便溺设施费用;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用;现场生活卫生设施费用;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用;生活用洁净燃料费用;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用;施工现场操作场地的硬化费用;现场绿化费用、治安综合治理费用;现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用;用于现场工人的防

暑降温、电风扇、空调等设备费用；施工现场视频监控系统费用；其他文明施工措施费用。

(三)安全施工费:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传的费用;“三宝”(安全帽、安全带、安全网)、“四口”(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)、“五临边”(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护的费用;施工安全用电的费用,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用;建筑工地起重机械的检验检测费用;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用;施工安全防护通道的费用;工人的安全防护用品、用具购置费用;消防设施与消防器材的配置费用;电气保护、安全照明设施费;其他安全防护措施费用。

(四)临时设施费:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除费或摊销费;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除或摊销费用;如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌机、临时简易水塔、水池等。施工现场临时设施的搭设、维修、拆除或摊销的费用。如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内的临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除或摊销费用。

### 三、适用范围

(一)建筑装饰工程:除竖向土石方工程,钢结构工程,施工排水、降水工程,地基处理与边坡支护工程,桩基工程外的房屋建筑与装饰工程。

(二)钢结构工程:建筑物中的钢结构柱、梁、屋架、天窗架、平台及其他构件。

(三)其他工程:竖向土石方,地基处理与边坡支护工程,桩基工程,施工排水、降水工程。

### 四、工程量计算规则

安全文明施工费：以第一章至第十七章的人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数（不得重复）计算。





## 第五节 安全文明施工费

定 额 编 号	17-204	17-205	17-206	17-207	17-208	17-209
项 目 名 称	建筑装饰工程					
	建筑面积(m <sup>2</sup> )					
	20000 以内		50000 以内		50000 以外	
	五环路以内	五环路以外	五环路以内	五环路以外	五环路以内	五环路以外
计 费 基 数	人工费 + 材料费 + 施工机具使用费					
费 率 (%)	<b>5.540</b>	<b>4.930</b>	<b>5.350</b>	<b>4.750</b>	<b>4.880</b>	<b>4.470</b>

定 额 编 号	17-210	17-211	17-212	17-213
项 目 名 称	钢结构工程		其他工程	
	五环路以内	五环路以外	五环路以内	五环路以外
计 费 基 数	人工费 + 材料费 + 施工机具使用费			
费 率 (%)	<b>4.020</b>	<b>3.730</b>	<b>3.690</b>	<b>3.630</b>

# 附 录



# 房屋建筑与装饰工程费用标准

一、房屋建筑与装饰工程费用标准包括：企业管理费、利润、规费、税金。

## 二、适用范围

### (一) 建筑工程

1. 单层建筑：适用于单层工业厂房；其他各类使用功能的单层建筑，如：锅炉房、车棚、货棚、站台等。
2. 住宅建筑：适用于各类住宅、宿舍、公寓、别墅。
3. 公共建筑：不属于单层建筑和住宅建筑的其他各类用途的公共建筑。

(二) 钢结构工程：适用于第六章金属结构工程。

(三) 独立土石方工程：适用于竖向土石方工程。

(四) 施工降水工程：适用于第十七章措施项目中的施工排水、降水工程。

(五) 边坡支护及桩基础工程：适用于第二章地基处理与边坡支护工程，第三章桩基工程。

## 三、有关规定

(一) 多跨联合厂房应以最大跨度为依据确定取费标准。单层厂房中分隔出的多层生活间、附属用房等，均按单层厂房的相应取费标准执行。

(二) 多层厂房或库房应按檐高执行公共建筑的相应取费标准。

(三) 单项工程檐高不同时，应以其最高檐高为依据确定取费标准。

(四) 一个单项工程具有不同使用功能时，应按其主要使用功能即建筑面积比重大的确定取费标准。

(五) 独立地下车库按公共建筑 25m 以下的取费标准执行；停车楼按公共建筑相应檐高的取费标准执行。

(六)借用其他专业工程定额子目的,仍执行本专业工程的取费标准。

(七)房屋建筑与装饰工程各项取费标准见附表。

#### **四、计算规则**

(一)企业管理费:以相应部分的人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数计算。

(二)利润:以人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之和为基数计算。

(三)规费:以人工费为基数计算。

(四)税金:以人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费之和为基数计算。

# 附表：房屋建筑与装饰工程费用标准

## 一、企业管理费

序号	项 目			计费基数	企业管理费率(%)
1	单层建筑	厂房	跨度 18m 以内	人工费+材料费+施工机具使用费	8.74
2			跨度 18m 以外		9.94
3		其 他			8.40
4	住宅建筑	檐 高	25m 以下		8.88
5			45m 以下		9.69
6			80m 以下		9.90
7			80m 以上		10.01
8	公共建筑		25m 以下		9.25
8			45m 以下		10.38
10			80m 以下		10.76
11			120m 以下		10.92
12			200m 以下		10.96
13			200m 以上		10.99
14		钢结构			3.81
15	独立土石方				7.10
16	施工降水				6.74
17	边坡支护及桩基础				6.98

## 二、利润

序号	项 目	计 费 基 数	费率 (%)
1	利 润	人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费	7.00

## 三、规费

序号	项 目	计 费 基 数	费率 (%)
1	规 费	人工费	20.25

## 四、税金

序号	项 目	计 费 基 数	费率 (%)
1	税 金	人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费	11.00



**审定单位:**北京市住房和城乡建设委员会

**主编单位:**北京市建设工程造价管理处

**参编单位:**北京市建筑设计研究院有限公司